Presidencia Municipal de León.	**CONTRATO DE OBRA** **NÚM. C-1810-K100277-61101-E/0399/2024**

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios, que celebran por una parte El Municipio de León, Gto., representado en este acto por el **Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** en su carácter de Director General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATANTE" y por la otra, la Persona Moral: **KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,** representada en este acto por el **ING. CLAUDIA VERONICA MUÑOZ LOPEZ,** en su carácter de representante legal a quién en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,79,80,89, 90, 91, 92, 93, 97, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

B) Que el Director General de Obra Pública cuenta con facultades para suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo, fracción XV, 16, 17 primer párrafo, fracciones VII, XVI, XXIX y XXXVII; 180, primer párrafo, fracciones I, VI, XI y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente.

C) Que el **Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** acredita su carácter de Director General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2021, emitido por la Lic. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **día 10 del mes de Septiembre del año de 2024**, mediante el procedimiento de: ***ADJUDICACIÓN DIRECTA*** con la **ORDEN DE ADJUDICACIÓN NÚM. DGOP/421/CONT/2024** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la CLÁUSULA PRIMERA se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVES DE RAMO 33 FI**

E) Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE - 850101 TS0.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 3341 de fecha 23 del mes de Enero del año de 2012**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 20** en legal ejercicio de sus funciones **LIC. RICARDO ARTURO FERNANDEZ CAMARENA**; documento que contiene el acta constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad con número **GTO-SOP/PUC-0291-2012 con vigencia al 13 de junio de 2025.**

B) Que su representante legal cuenta con nombramiento de **ADMINISTRADOR ÚNICO** y como tal, firma el presente contrato a nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como con copia simple de su **acta constitutiva número 3341** acompañados de sus originales para su cotejo.

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **AV. DE LAS HORTENCIAS NO. 106 B, INT. 204 COL. JARDINES DE JEREZ de la ciudad de LEÓN, GTO., C.P. 37530 Teléfono (477) 771-6587**, así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: **karamawiconstructora@yahoo.com.mx.**

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **KCO 120123 N4A**
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: **Z06 30968 10 4**
3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0291-2012**

E) Que conoce el proyecto ejecutivo desarrollado para la obra motivo de este contrato, mismo que le será entregado de conformidad con la programación que para el efecto coordine con la Dirección de Supervisión adscrita a esta Dirección General de Obra Pública; los precios unitarios, cantidades de obra manifiestas en el catálogo de conceptos anexo al presente, los procesos técnicos normativos de obra, los procesos administrativos vigentes a la fecha, calendario de pagos y ubicación de la obra a ejecutar; así como de las consideraciones específicas y concretas, materia de este contrato.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones en materia de proyectos.

G) Que conoce las disposiciones legales vigentes en el Estado de Guanajuato para contratar y ejecutar obra pública y en su caso las bases del concurso que precede a esta contratación, mismas que serán aplicables en lo procedente.

H) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 01 de febrero del año 2022, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

I) Que tiene capacidad económica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato y cuenta con la organización y elementos necesarios para ello.

J) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

FUNDAMENTO LEGAL Eliminado Numero de INE con fundamento legal en el articulo 77 fraccion I de la LTAIPEG asi como el articulo 3 fraccion VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales LTAIPEG- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato LPDPPSOEG- Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato

K) Que cuenta entre su personal base, con profesionistas en la materia de este contrato, en cantidad y con la preparación suficiente para los trabajos encomendados; el que preferentemente se encontrará adscrito al respectivo colegio de profesionistas en este municipio y estará siempre a evaluación y consideración de "EL CONTRATANTE".

L) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

M) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

N) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de Recursos Federales Municipalizados del Ramo 33 "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal"; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato, los convenios que deriven de mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSÉ DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.**

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto del presente contrato el **07 del mes de Octubre del año de 2024**, así como a terminarlas el **30 del mes de Noviembre del año de 2024**, contando con **55** días naturales para la conclusión de la obra.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA" la cantidad de: **$1,266,209.03 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 03/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y volúmenes autorizados, que forman parte de este contrato.

TERCERA. - PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del **30.00%** del monto total de este contrato, que en este caso corresponde a la cantidad de **$379,862.71 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.) IVA INCLUIDO.** El otorgamiento del mismo corresponderá a la compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de la obra, y será puesto a su disposición por parte de la Tesorería Municipal de León dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo. Dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE" acompañada de la factura correspondiente y el soporte documental que ampare el importe total del anticipo. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; y en caso de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato; no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente según se determina en el cuarto párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Esto sin omitir que se podrá aplicar la multa a que se haga acreedor de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 fracción II tercer párrafo del mismo ordenamiento legal. La amortización del anticipo deberá realizarse mediante la aplicación del mismo porcentaje autorizado en cada una de las estimaciones presentadas para su cobro hasta la total amortización del mismo.

Así mismo "EL CONTRATANTE" cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las Obras objeto de este contrato, a través de las estimaciones de trabajos ejecutados, acompañados de la documentación completa, de acuerdo al formato establecido para ello, publicado en el portal de internet de la Dirección General de Obra Pública, que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales, las cuales deberán ser entregadas a la supervisión para que ésta a su vez revise y autorice definitivamente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega, de conformidad con lo que establece el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para el caso en el que "EL CONTRATISTA" no presente estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el párrafo que nos antecede, se hará acreedor a la multa señalada en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, "EL CONTRATISTA" ingresará ante la Dirección General de Obra Pública la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" remitirá a "EL CONTRATANTE" las estimaciones, para que ésta última tramite el pago correspondiente, una vez desahogado el proceso de revisión de estimaciones y a partir de la fecha en la que sean debidamente requisitadas según formato establecido, correrá un plazo no mayor de quince días hábiles para poner a disposición del primero el pago correspondiente de conformidad con lo descrito por el artículo 104 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en la cláusula anterior deberá cubrir a "EL CONTRATISTA" el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con los términos y condiciones que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1%

para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que de cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaración II, inciso H, de este contrato.

CUARTA.- MODIFICACIÓN DEL PLAZO Y MONTO: convienen las partes que el plazo de ejecución así como el monto de los trabajos a ejecutar, a que se refieren las cláusula primera y segunda respectivamente de este contrato, podrán ser ampliados mediante acuerdo entre ellas previa celebración del convenio modificatorio correspondiente o en su caso del convenio adicional, ambos debidamente justificados en los términos del artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que "EL CONTRATISTA" acepta y reconoce que no tendrá derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente que se menciona antes de la ejecución de los trabajos, liberando por ende al municipio de cualquier obligación de pago desde este momento.

En caso de existir retrasos en la ejecución de los trabajos no imputables a "EL CONTRATISTA", éste deberá presentar a la supervisión correspondiente dentro de los primeros quince días posteriores al mes en que se presentaron dichos retrasos, el programa de obra en donde se consideren dichos retrasos para su autorización, anexando la solicitud y documentación comprobatoria.

QUINTA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO: Ambas partes convienen que "EL CONTRATANTE" podrá modificar el proyecto, los planos, las especificaciones, así como el programa y monto de las cantidades de los conceptos a ejecutar en la obra, por lo que hará saber por escrito a "EL CONTRATISTA" oportunamente si las modificaciones afectan el costo total de la misma, debiendo quedar establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un posible convenio adicional por la cantidad excedente. Las partes acuerdan que las obras deberán ser realizadas de acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyen el proyecto.

Si en el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTRATANTE" estima necesaria modificar el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA" considera viable solicitar alguna adecuación a dicho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará la sugerencia por escrito y "EL CONTRATANTE" establecerá las modificaciones, adiciones y/o reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modalidades aprobadas en un término que no exceda los 15 días naturales. Estas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

SEXTA. - BASE DE PAGO: Convienen las partes que los trabajos que se realicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, se pagarán con base en precios unitarios, en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a "EL CONTRATISTA", por los gastos directos e indirectos, financiamiento e utilidad que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que "EL CONTRATISTA" contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el presente contrato a "EL CONTRATISTA", permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados y sólo podrán ser modificados en los casos y bajo las modificaciones previstas en el mismo y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aún no ejecutados, salarios, equipo y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de la obra, dichos precios y calendarios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito de "EL CONTRATISTA" siempre y cuando se encuentren debidamente justificados y dentro del programa de obra, conforme a lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ajuste que se sujetará al procedimiento establecido en el articulo 109 de la misma Ley.

SÉPTIMA .- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Acuerdan las partes que "EL CONTRATISTA" no podrá ejecutar trabajos fuera de los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepción hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE" le ordene y autorice, acordando las partes que en caso de que se ejecuten trabajos sin la autorización formal y por escrito de "EL CONTRATANTE" , "EL CONTRATISTA", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por esos conceptos y desde este momento libera a "EL MUNICIPIO" de cualquier obligación de pago.

Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRATISTA" por orden escrita de "EL CONTRATANTE" le serán pagados a éste de conformidad al costo directo, más el porcentaje de indirectos, financiamiento y utilidad que se hayan considerado en las tarjetas de precios unitarios con las que se pactó originalmente el contrato, salvo las excepciones o modificaciones previstas en la ley.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes de la obra solicitando autorización por escrito a "EL CONTRATANTE" con fundamento en lo previsto en los articulos 107 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; quién deberá responder también por escrito, haciendo constar los mismos en bitácora o podrá hacerlo también mediante convenio expresos suscrito entre "LAS PARTES"

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: "EL CONTRATISTA" se obliga con "El CONTRATANTE" a otorgar las siguientes garantias:

Se otorgará póliza de garantia dentro de los siguientes diez días naturales a partir de la firma del presente contrato, por el valor del **10% del importe total contratado**, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de la obra, deductivas de obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada, entre otras. De no otorgarse dicha garantia no se considerará formalizado el presente documento; y en caso de no exhibirla dentro de dicho plazo se hará acreedor a una multa administrativa según lo contemplado en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Garantía por el valor del 100% del anticipo autorizado, dentro de los siguientes 10 días naturales contados a partir de la firma del presente contrato. Esta se liberará una vez que se haya amortizado en su totalidad el mismo.

La garantia deberá ser otorgada por cualquier institución mexicana debidamente acreditada y autorizada para tal efecto de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral; en favor y a entera satisfacción de la **TESORERÍA MUNICIPAL DE LEÓN** de conformidad con lo descrito en el articulo 79 de la ley, misma que estará vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE".

Asimismo "EL CONTRATISTA" **se obliga a responder de los defectos de construcción o vicios ocultos**, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de este y en los términos del presente contrato, por lo que para tal efecto presentará a "EL CONTRATANTE", como parte del finiquito de la obra consignada en este instrumento jurídico, en sustitución de la de cumplimiento, una garantía equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de la obra realmente ejecutada y que deberá estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepción

misma que se otorgará a favor y entera satisfacción de la TESORERÍA MUNICIPAL DE LEÓN, y la cual será requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega-recepción de la obra objeto de la contratación.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, deberá cancelarse automáticamente las garantías de cumplimiento y anticipo.

Estas Garantías a que refieren, podrán ser cualquiera de las que alude el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de la obra, aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causa imputables a "EL CONTRATISTA" este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse, en el supuesto de que no inicie la reparación de la obra en un plazo de 10 (diez) días hábiles o no los termine en el plazo que se señale "EL CONTRATANTE" hará efectiva la garantía

NOVENA.- CONTROL Y VIGILANCIA: Ambas partes acuerdan que "El CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA " se obligará a tener una persona con titulo profesional, de licenciatura especializada en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar de los trabajos que se están desarrollando con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y complementarias y el cual fungirá con la figura de residente de obra. La persona que designe estará sujeta a la aceptación de "EL CONTRATANTE ", quién podrá verificar si dicha persona reúne los requisitos antes señalados, y en caso contrario podrá en todo momento solicitar el cambio del mismo. En este supuesto "El CONTRATISTA" estará obligado a llevar a cabo la sustitución del residente de la obra.

DÉCIMA. - SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS: "EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado.

Cuando se determine la suspensión de obra o de los servicios por causa imputable a "EL CONTRATANTE" éste pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del "EL CONTRATISTA", lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA .- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el mismo, y sus anexos, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "EL CONTRATANTE", así como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, de los daños y perjuicios que por inobservancia de su parte se lleguen a causar a "EL CONTRATANTE", o a terceros y en dado caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que es el único responsable de las obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven con motivo de la celebración del presente contrato, liberando a "EL CONTRATANTE" de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de "EL CONTRATISTA" serán única y exclusivamente de éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA" de las reclamaciones que sus trabajadores y que demás personal presente o pudieran presentar en su contra, quedando eximida "EL CONTRATANTE" de cualquier responsabilidad laboral que corresponda cumplir "EL CONTRATISTA", en virtud de lo cual relevará a "EL CONTRATANTE", en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsión social, pudieran presentar o presenten sus trabajadores ya que "EL CONTRATANTE" en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá ser considerada como patrón sustituto.

"LAS PARTES" acuerdan que "EL CONTRATISTA" presentará la impresión de la póliza de responsabilidad civil expedida por una institución financiera autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual cubrirá cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada.

De igual manera, "LAS PARTES" acuerdan que la cobertura de la póliza de responsabilidad civil será hasta por el 10% del importe del monto contratado; sin que esto exima a "EL CONTRATISTA" de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA", se le notificara mediante oficio emitido por EL CONTRATANTE el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de EL CONTRATANTE, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones que "EL CONTRATANTE" tenga establecidas en la obra y realizar las acciones de seguridad e higiene, delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente la norma oficial NOM-031-1-STPS-2011 o aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Deberá además realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante todo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estarán que:

A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar el equipo necesario y adecuado al personal que tenga dentro de la obra, como lo es el casco, chaleco o casaca, calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., para que realicen el trabajo convenido, así como a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use

adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

B) "EL CONTRATISTA" delimitará el área de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

C) La obra deberá mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre en las condiciones enunciadas en los incisos anteriores A, B y C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "EL CONTRATANTE" y/o su representante en la obra lo exhortará mediante nota en bitácora para que "EL CONTRATISTA" proceda en los términos del párrafo anterior, y en caso de omisión se podrá hacer acreedor a juicio de "EL CONTRATANTE", a la multa administrativa prevista en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - Convienen LAS PARTES que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a "EL CONTRATISTA" podrá solicitar por escrito a EL CONTRATANTE el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si es a la baja, será EL CONTRATANTE quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, LAS PARTES convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "EL CONTRATISTA" dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de "EL CONTRATISTA" sea deficiente o incompleta EL CONTRATANTE lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo "EL CONTRATISTA" no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología

que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, EL CONTRATANTE dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, EL CONTRATANTE deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará EL CONTRATANTE consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA. - PENA CONVENCIONAL. Convienen las partes que, si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento del programa de trabajo previamente autorizado, cubrirá a "EL CONTRATANTE" una pena convencional que será el equivalente 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por día de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar.

Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de obra, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La evaluación e importe del desfasamiento se hará el día último de cada mes y se informará a "EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por "EL CONTRATANTE", siendo las penas convencionales de carácter provisional durante el transcurso de la obra y adquirirán carácter definitivo al concluir ésta o cuando se rebase la fecha de término autorizada. Cabe señalar que en caso de que la obra no termine en la fecha autorizada por "EL CONTRATANTE", la pena convencional se hará efectiva independientemente del porcentaje de atraso.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las deductivas correspondientes en estimación en las que se rebase la fecha de terminación autorizada o en la última estimación por el importe de la pena convencional que se acuerda en esta cláusula, sin ninguna responsabilidad para éste, manifestando que sólo en el caso de que exista un saldo negativo en contra de aquél, "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la garantía otorgada ante el Municipio de León, Gto., para garantizar el fiel cumplimiento de la obra contratada.

La sanción obedece al resultado de multiplicar el monto por ejercer, por el factor de sanción señalado anteriormente y por el número de días en que se rebase la fecha autorizada de terminación.

Se acepta por ambas partes establecer un importe máximo de sanción de hasta el 10% del monto total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Igualmente se acepta que adicional a lo que se establece en esta cláusula, si el número de días de desfasamiento rebasa el número de diez, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una sanción adicional de 66 veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega a los veinte o más días, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 veces la UMA diaria.

Ambas partes convienen que en el caso de que se haya aplicado una pena convencional en forma consecutiva a dos contratos asignados, de acuerdo al plazo de conclusión de los trabajos establecidos en el contrato o en los convenios modificatorios o adicionales a "EL CONTRATISTA", o uno solo en que la pena convencional haya sido por el importe mayor de 5% del monto de ese contrato, ello será causa suficiente para que con fundamento en lo previsto por el artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, " EL CONTRATANTE" dé aviso a la Secretaría de Obra Pública del Estado sobre el incumplimiento a su obligación contractual a fin de que esta dé

inicio al procedimiento respectivo, por lo que las partes contratantes convienen expresamente que procederá de parte de "EL CONTRATANTE" a realizar el aviso, bastando notificar copia del mismo a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATANTE" notificará la pena convencional mediante oficio debidamente fundado y motivado a "EL CONTRATISTA" en el domicilio señalado por éste último a efecto de oír y recibir notificaciones señalado en el apartado de declaraciones del contratista inciso C), así como en el correo electrónico señalado para los mismos efectos. a su vez también se asentará nota en bitácora respecto al atraso en ejecución de los trabajos de obra.

DÉCIMA QUINTA - CAUSAS DE TERMINACIÓN: las partes convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin responsabilidad alguna para "EL CONTRATANTE" las siguientes:

I.- Por terminación anticipada, cuando:

a) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

b) De las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución del proyecto.

c) Por mutuo consentimiento

d) Caso fortuito o fuerza mayor.

e) El ente público contratante, por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o un perjuicio grave al ente público.

II.- Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial, cuando:

a) "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace "EL CONTRATANTE" por defectuosos, o no cumplir con los términos solicitados.

b) "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa y en el presente contrato.

c) "EL CONTRATISTA" ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin autorización de "EL CONTRATANTE".

d) "EL CONTRATISTA" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato.

e) El incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial se sujetará al procedimiento siguiente:

I.- Se notificará por oficio a "EL CONTRATISTA" el inicio de procedimiento de rescisión, por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgándole un plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, para que exponga lo que a su interés convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, asimismo se le citará en una fecha próxima para levantar el acta de toma de posesión de los trabajos ejecutados.

II.- Transcurrido el plazo que se refiere en la fracción anterior, "EL CONTRATANTE" emitirá la resolución procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer por "EL CONTRATISTA"; y

III.- La resolución que se pronuncie será notificada a "EL CONTRATISTA", en el domicilio o correo electrónico que para tal efecto señale, en el supuesto de que en la resolución se determine la rescisión administrativa del contrato, en la misma se convocará a la contratista a realizar el finiquito del proyecto de manera conjunta con el ente público contratante dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida.

DÉCIMA SEXTA. – PREFINIQUITO. "El Contratista" en coordinación con la supervisión elaborará y entregará a "El Contratante" un prefiniquito cuando:

a) la obra presente un 50 % de avance físico real para el caso de obras de urbanización; y del 75 % para obras de edificación
b) Las estimaciones presenten para su pago un porcentaje mayor al 90% financiero.
c) Se realice un convenio modificatorio.

DÉCIMA SÉPTIMA.- ENTREGA RECEPCIÓN: Una vez terminados los trabajos encomendados "EL CONTRATISTA" lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a "EL CONTRATANTE" dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y éste dispondrá de veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes , lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en la estimación finiquito, la información siguiente: Presupuesto definitivo, planos definitivos de obra, actas de entrega, bitácora, cuadro de finiquito, reporte fotográfico de terminación de obra, memorias de cálculo, y cualquier otro que "EL CONTRATANTE" requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"EL CONTRATISTA"**, por tanto previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA"** renuncia al cobro del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

De no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien si el "EL CONTRATISTA" no acude con "EL CONTRATANTE" para su elaboración, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión, una vez notificado dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza

alguna gestión, se dará por aceptado y se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el saldo determinado mediante deposito en su cuenta; o bien se le exigirá el reintegro de los importes resultantes en su contra, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 112 y 113 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La recepción final de los trabajos y la disposición del pago del finiquito se sujetará a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" reciba una parte o la totalidad de las obras, el finiquito correspondiente se formulará en los términos del presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA". Para el caso de que no exista saldo a favor de aquél, y exista por parte de "El CONTRATISTA" incumplimiento al presente contrato "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la fianza que para efectos de cumplimiento otorgue "El CONTRATISTA".

Acuerdan las partes que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega definitiva, correrán a cargo de "EL CONTRATISTA", salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso normal de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos. Las estimaciones y el finiquito, aun cuando hayan sido pagados, no implican la aceptación de los trabajos realizados, reservándose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar obra faltante, obra mal ejecutada, pagos en exceso, vicios y defectos ocultos.

DÉCIMA OCTAVA. - SEÑALIZACIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar el día del inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal, que se requiera en el proyecto o se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos.

Si por falta del señalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algún accidente que afecte a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable y por lo tanto él deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública establezcan.

DÉCIMA NOVENA. - DEPÓSITO DE ESCOMBRO. "EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde" o en el lugar que le señale "EL CONTRATANTE", en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir pago alguno por acarreo a otro lugar.

VIGÉSIMA. – ANUNCIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la obra contratada, los rótulos informativos en el formato establecido por "EL CONTRATANTE" y si éstos son proporcionados por "EL CONTRATANTE" serán reintegrados al término de la obra, y de no ser así serán descontados de su liquidación final.

VIGÉSIMA PRIMERA. - SERVICIOS SANITARIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a tener servicios sanitarios, para sus trabajadores, en el lugar de ejecución de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de la o las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. "EL CONTRATISTA" pagará las pruebas de laboratorio necesarias para el control de la obra, las cuales deberán ser realizadas por Laboratorio Verificador, con apego a la lista publicada de Laboratorios Verificadores autorizados por la Dirección de Obra Pública y conforme a la intensidad exigida por "EL CONTRATANTE " y debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas.

VIGÉSIMA TERCERA. - JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

VIGÉSIMA CUARTA. - INTERPRETACIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Gto., a los **12 días del mes de Septiembre del año de 2024.**

"EL CONTRATANTE"

ING. ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
ING. CLAUDIA VERONICA MUÑOZ LOPEZ

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. EFREN GARCIA AYALA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

399/024

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
6.16.0005	TRAZO Y REFERENCIA DE NIVELES A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS (A ESCUADRA) NECESARIAS, EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 67/100 M.N. **	M2	147.92	$ 15.67	$ 2,317.91
6.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS TRES PESOS 13/100 M.N. **	M3	55.76	$ 303.13	$ 16,902.53
6.01.3561	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. **	M3	13.92	$ 568.35	$ 7,911.43
6.01.6001	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. **	M2	147.92	$ 33.59	$ 4,968.63
6.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO TRECE PESOS 67/100 M.N. **	M3	24.00	$ 113.67	$ 2,728.08
	Total de PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS **** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 58/100 M.N. ****				**$ 34,828.58**

Operado Ramo 33 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto					
Clave de usuario	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	CIMENTACION				
6.16.0105	BASE DE TEPETATE PARA CIMENTACION COMPACTADA AL 95% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS EN CAPAS DE 15CMS, EN TERRENOS CON PERFIL REGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 57/100 M.N. **	M3	56.00	$ 528.57	$ 29,599.92
6.16.0110	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO (CD) H.O R.N. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.40 MTS. ARMADA CON 4 VARS. DEL No 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 18 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. **	ML	128.00	$ 838.11	$ 107,278.08
6.16.0115	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, (ACABADO CON PLANA, NIVELADO Y REGLADO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **	M3	10.96	$ 3,473.54	$ 38,070.00
S.00.0005	SUMINISTRO, ARMADO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, EN LOSA, INCLUYE: MATERIALES, TRASLASPES Y DEPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **	M2	256.00	$ 52.64	$ 13,475.84
6.16.0125	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 No.3 (3/8"), GANCHOS TRASLAPES, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES	KG	54.16	$ 37.60	$ 2,036.42

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este programa fue realizado con recursos públicos federales."

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto						
Clave de usuario	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
	DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **					
6.04.0010	CIMBRA EN FRONTERAS CON DUELA DE 1" X 4" DE PINO DE 3a. CONSIDERANDO ZUICHOS, CLAVOS, CURADO CON DIESEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 09/100 M.N. **	M2	12.80	$ 219.09	$	2,804.35
6.02.2170	ANCLAJE DE CASTILLOS K-1 EN LOSA DE CIMENTACION (CONSIDERANDO SOLO ARMEX 14X 14 -4), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **	ML	32.00	$ 67.70	$	2,166.40
6.03.0320	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 70/100 M.N. **	M3	2.40	$ 2,621.70	$	6,292.08
	Total de CIMENTACION **** DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 09/100 M.N. ****				**$**	**201,723.09**
	ESTRUCTURA					
6.03.0060	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7 X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6 ACABADO COMUN, A PLOMO Y REVENTON DE HILO,CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA., EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. **	M2	270.40	$ 567.58	$	153,473.63

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto					
Clave de usuario	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
6.16.0205	CADENA DE CONCRETO (DL) H.O R.N SECCION DE 15 X 25 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON ARMEX 15*25*4 PARA RECIBIR VIGUETA Y BOVEDILLA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **	ML	130.08	$ 473.04	$ 61,533.04
6.16.0210	CADENA DE CONCRETO (d3) H.O R.N SECCION DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON ARMEX 15*15*4 PARA RECIBIR MUROS Y VENTANA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N. **	ML	38.80	$ 329.19	$ 12,772.57
6.16.0220	CASTILLO K-1 CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.15 MTS. ARMADO CON ARMEX 15-15/4, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. H.O.R.N. 3/4", INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N. **	ML	193.84	$ 329.19	$ 63,810.18
	Total de ESTRUCTURA **** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. ****				**$ 291,589.43**
	MARQUESINA TIPO GOTERO				
6.04.0053	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN SUPER ESTRUCTURA FY=4200 KG/CM2 No.3 (3/8"), GANCHOS TRASLAPES, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **	KG	17.84	$ 37.60	$ 670.78
6.04.2515	CIMBRA APARENTE EN SUPERESTRUCTURA (LOSAS Y TRABES) CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. CIMBRADO, DESCIMBRADO CIMBRADO Y TUINO PARA CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE	M2	11.20	$ 477.83	$ 5,351.70

Ramo
Operado 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto					
Clave de usuario	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. **				
6.04.1001	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN SUPER ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 13/100 M.N. **	M3	0.64	$ 3,817.13	$ 2,442.96
6.05.2901	APLANADO FINO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, CON MAESTRAS Y REVENTON DE HILO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. **	M2	1.60	$ 248.01	$ 396.82
	Total de MARQUESINA TIPO GOTERO **** OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. ******				**$ 8,862.26**
	SUPERESTRUCTURA				
S.00.0008	LOSA PREFABRICADA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO CON ESPESOR TOTAL ENTRE 0.16 Y 0.17 MTS. CONSIDERANDO UNA CAPA DE COMPRESION DE 0.04 MTS. DE ESPESOR CON CONCRETO F´c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. H.O. PARA SOBRECARGA DE SERVICIO DE 300 KG/M2, PARA CLARO LIBRE DE 4.05 MTS, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-406-ONNCCE-2014 (INCLUIR CERTIFICACION DE PRODUCTO); incluye MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8, CONSIDERANDO CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA, TERMINADO FINO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. **	M2	132.16	$ 776.57	$ 102,631.49
6.16.0310	PLANILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 0.03 MTS DE ESPESOR PROMEDIO EN LOSA DE AZOTEA PARA DAR	M2	132.16	$ 131.89	$ 17,430.58

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto					
Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	PENDIENTE, TERMINADO CON PLANA. PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **				
6.16.0315	GOTERO EN FRONTERAS DE LOSA, ARISTAS VIVAS DE 0.03 X 0.02 MTS. CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, (DEJAR GOTERO EN LA INCLINACION INFERIOR DE LA LOSA) INCLUYE: REGLAS TERMINADO A NIVEL, AFINE, PROTECCION DE PISOS, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTAS Y DESPERDICIOS, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. **	ML	32.00	$ 93.50	$ 2,992.00
	Total de SUPERESTRUCTURA **** CIENTO VEINTITRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. ****				**$ 123,054.07**
	ACABADOS EN PLAFON				
6.05.3001	APLANADO DE YESO EN PLAFONES Y TRABE CUMBRERA DE 2.5 CM CON MAESTRAS Y REVENTON, INCLUYE REMATES EMBOQUILLADOS Y ANDAMIOS, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	M2	111.68	$ 172.50	$ 19,264.80
6.16.0505	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CAL. 24, DE 25 CM DE ANCHO PARA JUNTAS EN PLAFON EN LA LONGITUD DE LAS VIGUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **	M2	40.00	$ 73.80	$ 2,952.00
	Total de ACABADOS EN PLAFON **** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. ****				**$ 22,216.80**
	ACABADOS INTERIORES				
6.16.0605	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2.5 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00	M2	270.40	$ 306.10	$ 82,769.44

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto					
Clave de usuario	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N. **				
6.09.6501	PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA COMEX (VINIMEX) EN MUROS Y PLAFONES DE MORTERO, A DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, EMPAPELADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **	M2	270.40	$ 144.46	$ 39,061.98
	Total de ACABADOS INTERIORES **** CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 42/100 M.N. ****				**$ 121,831.42**
	ACABADOS EXTERIORES				
6.16.0605	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2.5 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N. **	M2	285.60	$ 306.10	$ 87,422.16
6.09.6501	PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA COMEX (VINIMEX) EN MUROS Y PLAFONES DE MORTERO, A DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, EMPAPELADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **	M2	285.60	$ 144.46	$ 41,257.78
	Total de ACABADOS EXTERIORES **** CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. ****				**$ 128,679.94**
	BOQUILLAS				
6.05.2989	BOQUILLAS DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	ML	176.00	$ 85.41	$ 15,032.16

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto					
Clave de usuario	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **				
	Total de BOQUILLAS **** QUINCE MIL TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. ******				**$ 15,032.16**
	IMPERMEABILIZACION				
6.16.0805	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE ACRILICO ELASTOMERICO ACRIL-ROOF COLOR TERRACOTA SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 A 0.75 LTS. POR M2 EN LA PRIMERA CAPA, COLOCACION DE FIBRA DE POLIESTIRENO TEJIDO DE 40 GRS. POR M2 CON ALMA CENTRAL (SOBRE LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE TODAVIA HUMEDA) TRASLAPANDOLA 10 CM. LONGITUDINALMENTE Y TRANSVERSALMENTE APLICACION DE LA SEGUNDA CAPA A LAS 12 HRS. DESPUES DE HABER APLICADO, CON UNA GARANTIA DE 5 AÑOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 93/100 M.N. **	M2	132.40	$ 223.93	$ 29,648.33
	Total de IMPERMEABILIZACION **** VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. ******				**$ 29,648.33**
	CARPINTERIA				
6.16.0905	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EXTERIOR DE 0.96X2.17 MTS INYECTADA CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADO, DOBLE CHAPERO, LAMINA AL EXTERIOR E INTERIOR ESTAMPADA EN 6 TABLEROS CAL. 26, CON MARCO M-225 (58 MM.) DE 0.96 X 2.17 MTS. DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, CORTES A 45' Y UNIONES ENSAMBLABLES, CON 3.00 BISAGRAS DE LIBRO DE 3 X 3 PULG, SEPARADOR INFERIOR Y HUECO PARA HOJA DE 0.90 X 2.13 MTS; INCLUYE CHAPA PARA EXTERIOR MARCA PHILLIPS MODELO 715 DE SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO ASI COMO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 65/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 5,670.65	$ 45,365.20

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto					
Clave de usuario	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	Total de CARPINTERIA **** CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. ****				**$ 45,365.20**
	HERRERIA				
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.17 X 1.50 MTS. NATURAL DE 2", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 2 SECCIONES, CON 1 FIJO, Y 1 CORREDIZO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, FELPAS, JALADERAS, DESLIZADORES, REPIZON, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRA UNA VARIACION MAXIMA DE +/-0.05M EN AMBOS LADOS), NO INCLUYE CRISTAL, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 17/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 3,514.17	$ 28,113.36
S.00.0025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL DE 4 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N. **	M2	14.08	$ 610.66	$ 8,598.09
	Total de HERRERIA **** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 45/100 M.N. ****				**$ 36,711.45**
	INSTALACION ELECTRICA				
6.16.0405	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DE ALTA PUREZA, RESISTENTE A LA CORROSION, SUAVE TRENSADO COMPACTO CLASE B DEL TIPO THW-LS ANTILLAMA CON BAJA EMISION DE HUMOS Y TOXICIDAD, VOLTAJE DE OPERACION 600 V CALIBRE 3,26 (12 AWG), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTE PESOS 20/100 M.N. **	ML	240.00	$ 20.20	$ 4,848.00
6.16.0410	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DE ALTA PUREZA, RESISTENTE A LA CORROSION, SUAVE TRENSADO COMPACTO CLASE B DEL TIPO THW-LS ANTILLAMA CON BAJA EMISION DE HUMOS Y TOXICIDAD, VOLTAJE DE OPERACION 600 V CALIBRE 2,08 (14 AWG), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE	ML	160.00	$ 14.53	$ 2,324.80

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto					
Clave de usuario	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CATORCE PESOS 53/100 M.N. **				
6.16.0415	CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO CON TOMA DE PUESTA A TIERRA INTEGRADA 15 AMP, CUERPO Y CUBIERTA MOLDEADA EN POLICARBONATO, TERMINALES DE LATÓN, CONTACTOS DE BRONCE DE UNA PIEZA, TRIPLE CONTACTACIÓN PARA UN SOPORTE DE 15 AMP A 127 LINEA COMERCIAL MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 128.31	$ 2,052.96
6.13.1090	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 118.60	$ 948.80
6.16.0440	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO CUADRADO GALVANIZADO DE 51 X 54 mm CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 184.78	$ 2,956.48
6.16.0445	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO METÁLICO TIPO CHALUPA GALVANIZADA DE 101 X 51 X 54 mm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CATORCE PESOS 17/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 114.17	$ 1,826.72
S.00.0021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONTACTO DUPLEX MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE	PZA	16.00	$ 140.83	$ 2,253.28

Ramo 33
Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto					
Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA PESOS 83/100 M.N. **				
S.00.0023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE LATON HASTA PARA TRES MÓDULOS, CON CHASIS DE RESINA ,INSTALACIÓN A PRESIÓN MEDIANTE 4 PESTAÑAS DE SUJECIÓN COLOR BLANCO O MARFIL,LINEA MODUS MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 87.18	$ 1,394.88
6.16.0430	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOQUET DE PORCELANA CON LAMPARA FLUORESCENTE DE 13W, 127V, 1F, 2H, 60Hz., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 98.98	$ 791.84
6.16.0435	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO POLIDUCTOTIPO MATCH DE 16 mm. Ø, MARCA POLIFLEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRECE PESOS 87/100 M.N. **	ML	160.00	$ 13.87	$ 2,219.20
6.16.0450	TORNILLO PIJA GALVANIZADA DE 10 x 38mm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** NUEVE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	80.00	$ 9.04	$ 723.20
6.16.0455	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR DE CLORURO DE POLIVINILO CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN, DE 19 mm Y 18 m, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN	PZA	8.00	$ 43.59	$ 348.72

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto					
Clave de usuario	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. **				
	Total de INSTALACION ELECTRICA **** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. ******				**$ 22,688.88**
	LIMPIEZA				
6.16.1105	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCION Y OCUPACION, COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, PISOS, PAREDES, CHAPAS, PUERTAS, CONSIDERANDO ANDAMIOS, RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 71/100 M.N. **	M2	113.52	$ 19.71	$ 2,237.48
	Total de LIMPIEZA **** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. ******				**$ 2,237.48**
	DIFUSION DEL PROGRAMA				
6.16.1205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 DE 29 CMS DE ANCHO X 10.5 CMS DE ALTO, CON VINIL ADHERIBLE IMPRESO EN ALTA CALIDAD, INCLUYE: 4 CLAVOS DE 2 1/2", MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 75.31	$ 602.48
6.16.1210	SUMINISTRO DEL LETRERO INFORMATIVO DE LA ACCION DE DIMENSIONES 1.20 MTS. DE ALTURA X 2.40 MTS. DE ANCHO, MARCO A BASE DE PTR DE 2" X 2", TABLERO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 FONDO BLANCO CON PINTURA DE ESMALTE Y VINIL AUTOADHERIBLE SEGUN DISEÑO. 2 SOPORTES DE 2.80 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2 X 2" INCLUYE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN LAS DOS EXCAVACIONES DE 0.30 MTS X 0.30 MTS X 0.40 MTS. C/U, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 6,487.94	$ 6,487.94

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.

Presupuesto					
Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Total de DIFUSION DEL PROGRAMA				**$ 7,090.42**
	**** SIETE MIL NOVENTA PESOS 42/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto				**$ 1'091,559.51**
	**** UN MILLON NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. ****				
				I.V.A. (16%)	**$ 174,649.52**
				Total	**$ 1'266,209.03**
	**** UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 03/100 M.N. ****				

Operado Ramo 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSÉ DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.* TRAMO: *N/A* COL. *VARIAS COMUNIDADES* CONSTRUCTOR: *KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 1/9
		INICIO	07-oct-24		0.0794%	
		TERMINACION	30-nov-24			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					07-oct	14-oct	21-oct	28-oct	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic						
					13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	08-dic	15-dic						
CAPÍTULO: 1 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																				
6.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	M3	16,902.53	30																
					3380.51	3380.51	3380.51	3380.51	3380.51											
6.01.3561	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	M3	7,911.43	30																
					1582.29	1582.29	1582.29	1582.29	1582.29											
6.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	M3	2,728.08	30																
					545.62	545.62	545.62	545.62	545.62											
6.01.6001	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	M2	4,968.63	30																
					993.73	993.73	993.73	993.73	993.73											
6.16.0005	TRAZO Y REFERENCIA DE NIVELES A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS (A ESCUADRA) NECESARIAS, EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	M2	2,317.91	30																
CAPÍTULO: 2 CIMENTACION					463.58	463.58	463.58	463.58	463.58											
6.02.2170	ANCLAJE DE CASTILLOS K-1 EN LOSA DE CIMENTACION (CONSIDERANDO SOLO ARMEX 14X 14 -4), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	ML	2,166.40	30																
						433.28	433.28	433.28	433.28	433.28										
6.03.0320	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32	M3	6,292.08	30																

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTRATISTA:
KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V

SUPERVISIÓN
C. TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSÉ DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.* TRAMO: *N/A* COL. *VARIAS COMUNIDADES* CONSTRUCTOR: *KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 2/9
		INICIO	07-oct-24			
		TERMINACION	30-nov-24		0.0794%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					07-oct	14-oct	21-oct	28-oct	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic						
					13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	08-dic	15-dic						
CAPÍTULO: 1 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																				
					1258.42	1258.42	1258.42	1258.42	1258.42											
6.04.0010	CIMBRA EN FRONTERAS CON DUELA DE 1" X 4" DE PINO DE 3a. CONSIDERANDO ZUICHOS, CLAVOS, CURADO CON DIESEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS	M2	2,804.35	30																
					560.87	560.87	560.87	560.87	560.87											
6.16.0105	BASE DE TEPETATE PARA CIMENTACION COMPACTADA AL 95% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS EN CAPAS DE 15CMS, EN TERRENOS CON PERFIL REGULAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	M3	29,599.92	30																
					5919.98	5919.98	5919.98	5919.98	5919.98											
6.16.0110	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO (CD) H.O R.N. F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.40 MTS. ARMADA CON 4 VARS. DEL No 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 18 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS	ML	107,278.08	30																
					21455.62	21455.62	21455.62	21455.62	21455.62											
6.16.0115	CONCRETO F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, (ACABADO CON PLANA, NIVELADO Y REGLADO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS	M3	38,070.00	30																
					7614.00	7614.00	7614.00	7614.00	7614.00											
6.16.0125	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 No.3 (3/8"), GANCHOS TRASLAPES, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	KG	2,036.42	30																
					407.28	407.28	407.28	407.28	407.28											
S.00.0005	SUMINISTRO, ARMADO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, EN LOSA, INCLUYE: MATERIALES, TRASLASPES Y DEPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS	M2	13,475.84	30																
					2695.17	2695.17	2695.17	2695.17	2695.17											
CAPÍTULO: 2 ESTRUCTURA																				

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTRATISTA
KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V

SUPERVISIÓN
C. TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSÉ DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.* TRAMO: *N/A* COL. *VARIAS COMUNIDADES* CONSTRUCTOR: *KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 3/9
		INICIO	07-oct-24		0.0794%	
		TERMINACION	30-nov-24			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					07-oct	14-oct	21-oct	28-oct	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic						
					13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	08-dic	15-dic						
CAPÍTULO: 1 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																				
6.03.0060	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7 X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6 ACABADO COMUN, A PLOMO Y REVENTON DE HILO,CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	M2	153,473.63	30			30694.73	30694.73	30694.73	30694.73	30694.73									
6.16.0205	CADENA DE CONCRETO (DL) H.O R.N SECCION DE 15 X 25 CMS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON ARMEX 15*25*4 PARA RECIBIR VIGUETA Y BOVEDILLA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS	ML	61,533.04	30			12306.61	12306.61	12306.61	12306.61	12306.61									
6.16.0210	CADENA DE CONCRETO (d3) H.O R.N SECCION DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON ARMEX 15*15*4 PARA RECIBIR MUROS Y VENTANA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS	ML	12,772.57	30			2554.51	2554.51	2554.51	2554.51	2554.51									
6.16.0220	CASTILLO K-1 CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.15 MTS. ARMADO CON ARMEX 15-15/4, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 T.M.A. H.O.R.N. 3/4", INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	ML	63,810.19	30			12762.04	12762.04	12762.04	12762.04	12762.04									
CAPÍTULO: 4 MARQUESINA TIPO GOTERO																				
6.04.0053	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN SUPER ESTRUCTURA FY=4200 KG/CM2 No.3 (3/8"), GANCHOS TRASLAPES, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	KG	670.78	30			134.16	134.16	134.16	134.16	134.16									
6.04.1001	CONCRETO F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN SUPER ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS	M3	2,442.96	30			488.59	488.59	488.59	488.59	488.59									

Ramo 33
Operado - 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTRATISTA
KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V

SUPERVISIÓN
C. TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSÉ DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.* TRAMO: *N/A* COL. *VARIAS COMUNIDADES* CONSTRUCTOR: *KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 4/9
		INICIO	07-oct-24		0.0794%	
		TERMINACION	30-nov-24			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					07-oct	14-oct	21-oct	28-oct	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic						
					13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	08-dic	15-dic						
CAPÍTULO: 1 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																				
6.04.2515	CIMBRA APARENTE EN SUPERESTRUCTURA (LOSAS Y TRABES) CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. CIMBRADO, DESCIMBRADO CIMBRADO Y TUINO PARA CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA.	M2	5,351.70	30			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]									
							1070.34	1070.34	1070.34	1070.34	1070.34									
6.05.2901	APLANADO FINO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, CON MAESTRAS Y REVENTON DE HILO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA.	M2	396.82	30			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]									
CAPÍTULO: 5 SUPERESTRUCTURA							79.36	79.36	79.36	79.36	79.36									
6.16.0310	PLANILLA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 0.03 MTS DE ESPESOR PROMEDIO EN LOSA DE AZOTEA PARA DAR PENDIENTE, TERMINADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32	M2	17,430.58	30			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]									
							3486.12	3486.12	3486.12	3486.12	3486.12									
6.16.0315	GOTERO EN FRONTERAS DE LOSA, ARISTAS VIVAS DE 0.03 X 0.02 MTS. CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, (DEJAR GOTERO EN LA INCLINACION INFERIOR DE LA LOSA) INCLUYE: REGLAS TERMINADO A NIVEL, AFINE, PROTECCION DE PISOS, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTAS Y DESPERDICIOS, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32	ML	2,992.00	30			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]									
							598.40	598.40	598.40	598.40	598.40									
S.00.0008	LOSA PREFABRICADA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO CON ESPESOR TOTAL ENTRE 0.16 Y 0.17 MTS. CONSIDERANDO UNA CAPA DE COMPRESION DE 0.04 MTS. DE ESPESOR CON CONCRETO F´c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. H.O PARA SOBRECARGA DE SERVICIO DE 300 KG/M2, PARA CLARO LIBRE DE 4.05 MTS, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-406-ONNCCE-2014 (INCLUIR CERTIFICACION DE PRODUCTO); incluye MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8, CONSIDERANDO CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA, TERMINADO FINO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS.	M2	102,631.49	30			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]									
CAPÍTULO: 6 ACABADOS EN PLAFON							20526.30	20526.30	20526.30	20526.30	20526.30									

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTRATISTA:
KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V

SUPERVISIÓN:
C. TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSÉ DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.* TRAMO: *N/A* COL. *VARIAS COMUNIDADES* CONSTRUCTOR: *KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 5/9
		INICIO	07-oct-24		0.0794%	
		TERMINACION	30-nov-24			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					07-oct	14-oct	21-oct	28-oct	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic						
					13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	08-dic	15-dic						
CAPÍTULO: 1 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																				
6.05.3001	APLANADO DE YESO EN PLAFONES Y TRABE CUMBRERA DE 2.5 CM CON MAESTRAS Y REVENTON, INCLUYE REMATES EMBOQUILLADOS Y ANDAMIOS, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS	M2	19,264.80	30																
							3852.96	3852.96	3852.96	3852.96	3852.96									
6.16.0505	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE METAL DESPLEGADO CAL. 24, DE 25 CM DE ANCHO PARA JUNTAS EN PLAFON EN LA LONGITUD DE LAS VIGUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA.	M2	2,952.00	30																
							590.40	590.40	590.40	590.40	590.40									
CAPÍTULO: 7 ACABADOS INTERIORES																				
6.09.6501	PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA COMEX (VINIMEX) EN MUROS Y PLAFONES DE MORTERO, A DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, EMPAPELADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS	M2	39,061.98	30																
							7812.40	7812.40	7812.40	7812.40	7812.40									
6.16.0605	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2.5 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA.	M2	82,769.44	30																
CAPÍTULO: 8 ACABADOS EXTERIORES							16553.89	16553.89	16553.89	16553.89	16553.89									
6.09.6501	PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA COMEX (VINIMEX) EN MUROS Y PLAFONES DE MORTERO, A DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, EMPAPELADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS	M2	41,257.78	30																
							8251.56	8251.56	8251.56	8251.56	8251.56									
6.16.0605	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2.5 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA.	M2	87,422.16	30																
CAPÍTULO: 9 BOQUILLAS							17484.43	17484.43	17484.43	17484.43	17484.43									

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTRATISTA:
KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V

SUPERVISIÓN
C. TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSÉ DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.* **TRAMO:** *N/A* **COL.** *VARIAS COMUNIDADES* **CONSTRUCTOR:** *KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALEND**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 6/9
		INICIO	07-oct-24		**0.0794%**	
		TERMINACION	30-nov-24			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					07-oct	14-oct	21-oct	28-oct	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic						
					13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	08-dic	15-dic						
CAPÍTULO: 1 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																				
6.05.2989	BOQUILLAS DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS	ML	15,032.16	30																
CAPÍTULO: 10 IMPERMEABILIZACION							3006.43	3006.43	3006.43	3006.43	3006.43									
6.16.0805	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE ACRILICO ELASTOMERICO ACRIL-ROOF COLOR TERRACOTA SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 A 0.75 LTS. POR M2 EN LA PRIMERA CAPA, COLOCACION DE FIBRA DE POLIESTIRENO TEJIDO DE 40 GRS. POR M2 CON ALMA CENTRAL (SOBRE LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE TODAVIA HUMEDA) TRASLAPANDOLA 10 CM. LONGITUDINALMENTE Y TRANSVERSALMENTE APLICACION DE LA SEGUNDA CAPA A LAS 12 HRS. DESPUES DE HABER APLICADO, CON UNA GARANTIA DE 5 AÑOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA.	M2	29,648.33	18																
CAPÍTULO: 11 CARPINTERIA									9882.78	9882.78	9882.78									
6.16.0905	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EXTERIOR DE 0.96X2.17 MTS INYECTADA CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADO, DOBLE CHAPERO, LAMINA AL EXTERIOR E INTERIOR ESTAMPADA EN 6 TABLEROS CAL. 26, CON MARCO M-225 (58 MM.) DE 0.96 X 2.17 MTS. DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO. CORTES A 45° Y UNIONES ENSAMBLABLES, CON 3.00 BISAGRAS DE LIBRO DE 3 X 3 PULG, SEPARADOR INFERIOR Y HUECO PARA HOJA DE 0.90 X 2.13 MTS; INCLUYE CHAPA PARA EXTERIOR MARCA PHILLIPS MODELO 715 DE SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO ASI COMO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS.	PZA	45,365.20	18																
CAPÍTULO: 12 HERRERIA									15121.73	15121.73	15121.73									
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.17 X 1.50 MTS. NATURAL DE 2", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 2 SECCIONES, CON 1 FIJO, Y 1 CORREDIZO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, FELPAS, JALADERAS, DESLIZADORES, REPIZON, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRA UNA VARIACION MAXIMA DE +/-0.05M EN AMBOS LADOS). NO INCLUYE CRISTAL, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32	PZA	28,113.36	18																
									9371.12	9371.12	9371.12									

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTRATISTA:
KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V

SUPERVISIÓN:
C. TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSÉ DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.* TRAMO: *N/A* COL. *VARIAS COMUNIDADES* CONSTRUCTOR: *KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 7/9
		INICIO	07-oct-24		0.0794%	
		TERMINACION	30-nov-24			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					07-oct	14-oct	21-oct	28-oct	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic						
					13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	08-dic	15-dic						
CAPÍTULO: 1 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																				
S.00.0025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL DE 4 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS	M2	8,598.09	18																
CAPÍTULO: 13 INSTALACION ELECTRICA									2866.03	2866.03	2866.03									
6.13.1090	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	PZA	948.80	18																
									316.27	316.27	316.27									
6.16.0405	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DE ALTA PUREZA, RESISTENTE A LA CORROSION, SUAVE TRENSADO COMPACTO CLASE B DEL TIPO THW-LS ANTILLAMA CON BAJA EMISION DE HUMOS Y TOXICIDAD, VOLTAJE DE OPERACION 600 V CALIBRE 3.26 (12 AWG), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS	ML	4,848.00	18																
									1616.00	1616.00	1616.00									
6.16.0410	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DE ALTA PUREZA, RESISTENTE A LA CORROSION, SUAVE TRENSADO COMPACTO CLASE B DEL TIPO THW-LS ANTILLAMA CON BAJA EMISION DE HUMOS Y TOXICIDAD, VOLTAJE DE OPERACION 600 V CALIBRE 2.08 (14 AWG), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS	ML	2,324.80	18																
									774.93	774.93	774.93									
6.16.0415	CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO CON TOMA DE PUESTA A TIERRA INTEGRADA 15 AMP, CUERPO Y CUBIERTA MOLDEADA EN POLICARBONATO, TERMINALES DE LATÓN, CONTACTOS DE BRONCE DE UNA PIEZA, TRIPLE CONTACTACIÓN PARA UN SOPORTE DE 15 AMP A 127 LINEA COMERCIAL MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	PZA	2,052.96	18																
									684.32	684.32	684.32									
6.16.0430	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOQUET DE PORCELANA CON LAMPARA FLUORESCENTE DE 13W, 127V, 1F, 2H, 60Hz., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS	PZA	791.84	18																
									263.95	263.95	263.95									

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTRATISTA:
KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V

SUPERVISIÓN:
C. TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSÉ DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.* TRAMO: *N/A* COL. *VARIAS COMUNIDADES* CONSTRUCTOR: *KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 8/9
		INICIO	07-oct-24		0.0794%	
		TERMINACION	30-nov-24			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					07-oct	14-oct	21-oct	28-oct	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic						
					13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	08-dic	15-dic						
CAPÍTULO: 1 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																				
6.16.0435	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO POLIDUCTOTIPO MATCH DE 16 mm Ø, MARCA POLIFLEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	ML	2,219.20	18					739.73	739.73	739.73								
6.16.0440	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO CUADRADO GALVANIZADO DE 51 X 54 mm CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	PZA	2,956.48	18					985.49	985.49	985.49								
6.16.0445	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO METÁLICO TIPO CHALUPA GALVANIZADA DE 101 X 51 X 54 mm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	PZA	1,826.72	18					608.91	608.91	608.91								
6.16.0450	TORNILLO PIJA GALVANIZADA DE 10 x 38mm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	PZA	723.20	18					241.07	241.07	241.07								
6.16.0455	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR DE CLORURO DE POLIVINILO CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN, DE 19 mm Y 18 m, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	PZA	348.72	18					116.24	116.24	116.24								
S.00.0021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONTACTO DUPLEX MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA,	PZA	2,253.28	18					751.09	751.09	751.09								

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTRATISTA
KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V

SUPERVISIÓN
C. TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE MANZANILLAS, SAN JOSÉ DE OTATES SUR, SAUZ SECO, RANCHO EL RODEO, ENTRE OTRAS.* TRAMO: *N/A* COL. *VARIAS COMUNIDADES* CONSTRUCTOR: *KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 9/9
		INICIO	07-oct-24		0.0794%	
		TERMINACION	30-nov-24			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR	CATORCENAS													
				PRO	1		2		3		4		5		6		7	8
					07-oct	14-oct	21-oct	28-oct	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic				
				(DIAS)	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	08-dic	15-dic				
CAPÍTULO: 1 PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																		
S.00.0023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE LATON HASTA PARA TRES MÓDULOS, CON CHASIS DE RESINA ,INSTALACIÓN A PRESIÓN MEDIANTE 4 PESTAÑAS DE SUJECIÓN COLOR BLANCO O MARFIL,LINEA MODUS MARCA LEVITON, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA.	PZA	1,394.88	18														
CAPÍTULO: 14 LIMPIEZA									464.96	464.96	464.96							
6.16.1105	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCION Y OCUPACION, COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, PISOS, PAREDES, CHAPAS, PUERTAS, CONSIDERANDO ANDAMIOS, RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA.	M2	2,237.48	18														
CAPÍTULO: 15 DIFUSION DEL PROGRAMA									745.83	745.83	745.83							
6.16.1205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 DE 29 CMS DE ANCHO X 10.5 CMS DE ALTO, CON VINIL ADHERIBLE IMPRESO EN ALTA CALIDAD, INCLUYE: 4 CLAVOS DE 2 1/2", MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA.	PZA	602.48	18														
									200.83	200.83	200.83							
6.16.1210	SUMINISTRO DEL LETRERO INFORMATIVO DE LA ACCION DE DIMENSIONES 1.20 MTS. DE ALTURA X 2.40 MTS. DE ANCHO, MARCO A BASE DE PTR DE 2" X 2", TABLERO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 FONDO BLANCO CON PINTURA DE ESMALTE Y VINIL AUTOADHERIBLE SEGUN DISEÑO. 2 SOPORTES DE 2.80 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2 X 2" INCLUYE CONCRETO F´c=150 KG/CM2 EN LAS DOS EXCAVACIONES DE 0.30 MTS X 0.30 MTS X 0.40 MTS. C/U, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CONSIDERANDO A PARTIR DEL LIMITE DE MANCHA URBANA TRASLADO DIARIO DE GENTE Y FLETE ADICIONAL DE MATERIALES DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LOCALIDADES DISPERSAS Y CONDICIONES DEL CAMINO SINUOSAS Y EN TERRACERIA, ENCONTRANDOSE A 15.30 KM. O 32 MINUTOS PROMEDIO DE LA MANCHA URBANA.	PZA	6,487.94	6														
					6487.94													
	SUMA:			1260	36	78	186	186	294	264	216							
	AV. PARCIAL (%):				2.86%	6.19%	14.76%	14.76%	23.33%	20.95%	17.14%							
	AV. ACUM. (%):				2.86%	9.05%	23.81%	38.57%	61.90%	82.86%	100.00%							
	SUMA:		1,091,559.51		13,453.66	47,310.33	189,563.55	189,563.55	235,314.82	228,349.11	188,004.49							
	AV. PARCIAL (%):				1.23%	4.33%	17.37%	17.37%	21.56%	20.92%	17.22%							
	AV. ACUM. (%):				1.23%	5.57%	22.93%	40.30%	61.86%	82.78%	100.00%							

Operado Ramo 33
2024
NDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTRATISTA:
KARAMAWI CONSTRUCTORA S.A DE C.V

SUPERVISIÓN:
C. TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ