14744

Presidencia Municipal
de León.

# CONTRATO DE OBRA
# NÚM. A-2510-K100250-61901-E/0440/2024

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios, que celebran por una parte El Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA,** en su carácter de Directora General De Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATANTE" y por la otra, la Persona Física: **VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE,** a quién en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,79,80,89, 90, 91, 92, 93, 97, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

## D E C L A R A C I O N E S

### I.- DECLARA "EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que el Directora General de Obra Pública cuenta con facultades para suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo, fracción XV, 16, 17 primer párrafo, fracciones VII, XVI, XXIX y XXXVII; 180, primer párrafo, fracciones I, VI, XI y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **día 09 del mes de Octubre del año de 2024,** mediante el procedimiento de: ***ADJUDICACIÓN DIRECTA*** con la **ORDEN DE ADJUDICACIÓN NÚM. DGOP/481/CONT/2024** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la CLÁUSULA PRIMERA se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL**

E) Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE - 850101 TS0.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

### II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Ser Persona física, mexicano, mayor de edad, con capacidad jurídica para contratar y obligarse; y comparecer a la firma del presente instrumento por su propio derecho, que acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: numero de INE expedida por el **Instituto Nacional Electoral.**

B) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con e presente contrato, el ubicado en calle **PASEO DE LOS HALCONES NO113, INT. 2 COL. SAN ISIDRO de la ciudad de LEÓN, GTO., C.P. 37510** Eliminado: Núm Teléfono así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente Eliminado correo electronico

C) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **PADV 760106I22**
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: Eliminado numero de IMSS
3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0923-2012**

D) Que conoce el proyecto ejecutivo desarrollado para la obra motivo de este contrato, mismo que le será entregado de conformidad con la programación que para el efecto coordine con la Dirección de Supervisión adscrita a esta Dirección General de Obra Pública; los precios unitarios, cantidades de obra manifiestas en el catálogo de conceptos anexo al presente, los procesos técnicos normativos de obra, los procesos administrativos vigentes a la fecha, calendario de pagos y ubicación de la obra a ejecutar; así como de las consideraciones específicas y concretas, materia de este contrato.

E) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones en materia de proyectos.

F) Que conoce las disposiciones legales vigentes en el Estado de Guanajuato para contratar y ejecutar obra pública y en su caso las bases del concurso que precede a esta contratación, mismas que serán aplicables en lo procedente.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 11 de octubre del año 2018, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar ( 0.2% ) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Que tiene capacidad económica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato y cuenta con la organización y elementos necesarios para ello.

I) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

J) Que cuenta entre su personal base, con profesionistas en la materia de este contrato, en cantidad y con la preparación suficiente para los trabajos encomendados; el que preferentemente se encontrará adscrito al respectivo colegio de profesionistas en este municipio y estará siempre a evaluación y consideración de "EL CONTRATANTE".

K) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y

FUNDAMENTO LEGAL Eliminado Numero de INE-Telefono-Correo-No. IMSS-con fundamento legal en el articulo 77 fraccion I de la LTAIPEG asi como el articulo 3 fraccion VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales LTAIPEG- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato LPDPPSOEG- Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato

tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

L) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

**III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:**

A) El presente contrato, los convenios que deriven de mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

## C L Á U S U L A S

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA"** se obliga con "EL CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIÁN DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO.**

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto del presente contrato el **14 del mes de Octubre del año de 2024**, así como a terminarlas el **10 del mes de Enero del año de 2025**, contando con **89** días naturales para la conclusión de la obra.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATANTE"** se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA" la cantidad de: **$2,675,748.13 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y volúmenes autorizados, que forman parte de este contrato.

**TERCERA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO:** "EL CONTRATANTE" pagará A "EL CONTRATISTA" un anticipo del **30.00%** del monto total de este contrato, que en este caso corresponde a la cantidad de **$802,724.44 (OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N.) IVA INCLUIDO.** El otorgamiento del mismo corresponderá a la compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de la obra, y será puesto a su disposición por parte de la Tesoreria Municipal de León dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo. Dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE" acompañada de la factura correspondiente y el soporte documental que ampare el importe total del anticipo. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; y en caso de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato; no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente según se determina en el cuarto párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Esto sin omitir que se podrá aplicar la multa a que se haga acreedor de acuerdo con lo dispuesto por el artículo

80 fracción II tercer párrafo del mismo ordenamiento legal. La amortización del anticipo deberá realizarse mediante la aplicación del mismo porcentaje autorizado en cada una de las estimaciones presentadas para su cobro hasta la total amortización del mismo.

Así mismo "EL CONTRATANTE" cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las Obras objeto de este contrato, a través de las estimaciones de trabajos ejecutados, acompañados de la documentación completa, de acuerdo al formato establecido para ello, publicado en el portal de internet de la Dirección General de Obra Pública, que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales, las cuales deberán ser entregadas a la supervisión para que ésta a su vez revise y autorice definitivamente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega, de conformidad con lo que establece el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para el caso en el que "EL CONTRATISTA" no presente estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el párrafo que nos antecede, se hará acreedor a la multa señalada en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, "LA CONTRATISTA" ingresará ante la Dirección General de Obra Pública la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" remitirá a "EL CONTRATANTE" las estimaciones, para que ésta última tramite el pago correspondiente, una vez desahogado el proceso de revisión de estimaciones y a partir de la fecha en la que sean debidamente requisitadas según formato establecido, correrá un plazo no mayor de quince días hábiles para poner a disposición del primero el pago correspondiente de conformidad con lo descrito por el artículo 104 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en la cláusula anterior deberá cubrir a "EL CONTRATISTA" el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con los términos y condiciones que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que de cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaración II, inciso G, de este contrato.

**CUARTA.- MODIFICACIÓN DEL PLAZO Y MONTO:** convienen las partes que el plazo de ejecución así como el monto de los trabajos a ejecutar, a que se refieren las cláusula primera y segunda respectivamente de este contrato, podrán ser ampliados mediante acuerdo entre ellas previa celebración del convenio modificatorio correspondiente o en su caso del convenio adicional, ambos debidamente justificados en los términos del artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que "EL CONTRATISTA" acepta y reconoce que no tendrá derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente que se menciona antes de la ejecución de los trabajos, liberando por ende al municipio de cualquier obligación de pago desde este momento.

En caso de existir retrasos en la ejecución de los trabajos no imputables a "EL CONTRATISTA", éste deberá presentar a la supervisión correspondiente dentro de los primeros quince días posteriores al mes en que se presentaron dichos retrasos, el programa de obra en donde se consideren dichos retrasos para su autorización, anexando la solicitud y documentación comprobatoria.

**QUINTA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO:** Ambas partes convienen que "EL CONTRATANTE" podrá modificar el proyecto, los planos, las especificaciones, así como el programa y monto de las cantidades de los conceptos a ejecutar en la obra, por lo que hará saber por escrito a "EL CONTRATISTA" oportunamente si las modificaciones afectan el costo total de la misma, debiendo quedar establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un posible convenio adicional por la cantidad excedente. Las partes acuerdan que las obras deberán ser realizadas de acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyen el proyecto.

Si en el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTRATANTE" estima necesaria modificar el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA" considera viable solicitar alguna adecuación a dicho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará la sugerencia por escrito y "EL CONTRATANTE" establecerá las modificaciones, adiciones y/o reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modalidades aprobadas en un término que no exceda los 15 días naturales. Estas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

**SEXTA. - BASE DE PAGO:** Convienen las partes que los trabajos que se realicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, se pagarán con base en precios unitarios, en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a "EL CONTRATISTA", por los gastos directos e indirectos, financiamiento e utilidad que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que "EL CONTRATISTA" contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el presente contrato a "EL CONTRATISTA", permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados y sólo podrán ser modificados en los casos y bajo las modificaciones previstas en el mismo y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aún no ejecutados, salarios, equipo y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de la obra, dichos precios y calendarios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito de "EL CONTRATISTA" siempre y cuando se encuentren debidamente justificados y dentro del programa de obra, conforme a lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ajuste que se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 109 de la misma Ley.

**SÉPTIMA .- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS**: Acuerdan las partes que "EL CONTRATISTA" no podrá ejecutar trabajos fuera de los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepción hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE" le ordene y autorice, acordando las partes que en caso de que se ejecuten trabajos sin la autorización formal y por escrito de "EL CONTRATANTE" , "EL CONTRATISTA", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por esos conceptos y desde este momento libera a "EL MUNICIPIO" de cualquier obligación de pago.

Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRATISTA" por orden escrita de "EL CONTRATANTE" le serán pagados a éste de conformidad al costo directo, más el porcentaje de indirectos, financiamiento y utilidad que se hayan considerado en

las tarjetas de precios unitarios con las que se pactó originalmente el contrato, salvo las excepciones o modificaciones previstas en la ley.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes de la obra solicitando autorización por escrito a "EL CONTRATANTE" con fundamento en lo previsto en los artículos 107 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; quién deberá responder también por escrito, haciendo constar los mismos en bitácora o podrá hacerlo también mediante convenio expresos suscrito entre "LAS PARTES"

**OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS:** "EL CONTRATISTA" se obliga con "El CONTRATANTE" a otorgar las siguientes garantías:

Se otorgará póliza de garantía dentro de los siguientes diez días naturales a partir de la firma del presente contrato, por el valor del **10% del importe total contratado**, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de la obra, deductivas de obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada, entre otras. De no otorgarse dicha garantía no se considerará formalizado el presente documento; y en caso de no exhibirla dentro de dicho plazo se hará acreedor a una multa administrativa según lo contemplado en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Garantía por el valor del 100% del anticipo autorizado, dentro de los siguientes 10 días naturales contados a partir de la firma del presente contrato. Esta se liberará una vez que se haya amortizado en su totalidad el mismo.

La garantía deberá ser otorgada por cualquier institución mexicana debidamente acreditada y autorizada para tal efecto de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral; en favor y a entera satisfacción de la **TESORERÍA MUNICIPAL DE LEON** de conformidad con lo descrito en el artículo 79 de la ley, misma que estará vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE".

Asimismo "EL CONTRATISTA" **se obliga a responder de los defectos de construcción o vicios ocultos**, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de este y en los términos del presente contrato, por lo que para tal efecto presentará a "EL CONTRATANTE", como parte del finiquito de la obra consignada en este instrumento jurídico, en sustitución de la de cumplimiento, una garantía equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de la obra realmente ejecutada y que deberá estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepción misma que se otorgará a favor y entera satisfacción de la TESORERÍA MUNICIPAL DE LEON, y la cual será requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega-recepción de la obra objeto de la contratación.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, deberá cancelarse automáticamente las garantías de cumplimiento y anticipo.

Estas Garantías a que refieren, podrán ser cualquiera de las que alude el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de la obra, aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causa imputables a "EL CONTRATISTA" este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la

reparación inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse, en el supuesto de que no inicie la reparación de la obra en un plazo de 10 (diez) días hábiles o no los termine en el plazo que se señale "EL CONTRATANTE" hará efectiva la garantía

**NOVENA.- CONTROL Y VIGILANCIA:** Ambas partes acuerdan que "El CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA " se obligará a tener una persona con título profesional, de licenciatura especializada en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar de los trabajos que se están desarrollando con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y complementarias y el cual fungirá con la figura de residente de obra. La persona que designe estará sujeta a la aceptación de "EL CONTRATANTE ", quién podrá verificar si dicha persona reúne los requisitos antes señalados, y en caso contrario podrá en todo momento solicitar el cambio del mismo. En este supuesto "El CONTRATISTA" estará obligado a llevar a cabo la sustitución del residente de la obra.

**DÉCIMA. - SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS:** "EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado.

Cuando se determine la suspensión de obra o de los servicios por causa imputable a "EL CONTRATANTE" éste pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del "EL CONTRATISTA", lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**DÉCIMA PRIMERA .- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-** "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el mismo, y sus anexos, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "EL CONTRATANTE", así como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, de los daños y perjuicios que por inobservancia de su parte se lleguen a causar a "EL CONTRATANTE", o a terceros y en dado caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que es el único responsable de las obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven con motivo de la celebración del presente contrato, liberando a "EL CONTRATANTE" de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de "EL CONTRATISTA" serán única y exclusivamente de éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA" de las reclamaciones que sus trabajadores y que demás personal presente o pudieran presentar en su contra, quedando eximida "EL CONTRATANTE" de cualquier responsabilidad laboral que corresponda cumplir "EL CONTRATISTA", en virtud de lo cual relevará a "EL CONTRATANTE", en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsión social, pudieran presentar o presenten sus trabajadores ya que "LA CONTRATANTE" en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá ser considerada como patrón sustituto.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a "EL CONTRATANTE" o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por "EL CONTRATANTE" y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se harán por cuenta y cargo de "EL CONTRATISTA" .

"LAS PARTES" acuerdan que "EL CONTRATISTA" presentará la impresión de la póliza de responsabilidad civil expedida por una institución financiera autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual cubrirá cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada.

De igual manera, "LAS PARTES" acuerdan que la cobertura de la póliza de responsabilidad civil será hasta por el 10% del importe del monto contratado; sin que esto exima a "EL CONTRATISTA" de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA", se le notificara mediante oficio emitido por EL CONTRATANTE el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de EL CONTRATANTE, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

**DÉCIMA SEGUNDA:** "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones que "EL CONTRATANTE" tenga establecidas en la obra y realizar las acciones de seguridad e higiene, delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente la norma oficial NOM-031-1-STPS-2011 o aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Deberá además realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante todo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estarán que:

A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar el equipo necesario y adecuado al personal que tenga dentro de la obra, como lo es el casco, chaleco o casaca, calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., para que realicen el trabajo convenido, así como a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

B) "EL CONTRATISTA" delimitará el área de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

C) La obra deberá mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre en las condiciones enunciadas en los incisos anteriores A, B y C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "EL CONTRATANTE" y/o su representante en la obra lo exhortará mediante nota en bitácora para que "EL CONTRATISTA" proceda en los términos del párrafo anterior, y en caso de omisión se podrá hacer acreedor a juicio de "EL CONTRATANTE", a la multa administrativa prevista en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**DÉCIMA TERCERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. -** Convienen LAS PARTES que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a "EL CONTRATISTA" podrá solicitar por escrito a EL CONTRATANTE el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si es a la baja, será EL CONTRATANTE quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, LAS PARTES convienen que, para la presentación de la solicitud, asi como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "EL CONTRATISTA" dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de "EL CONTRATISTA" sea deficiente o incompleta EL CONTRATANTE lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo "EL CONTRATISTA" no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, EL CONTRATANTE dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, EL CONTRATANTE deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará EL CONTRATANTE consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento)

del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**DÉCIMA CUARTA. - PENA CONVENCIONAL.** Convienen las partes que, si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento del programa de trabajo previamente autorizado, cubrirá a "EL CONTRATANTE" una pena convencional que será el equivalente 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por día de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar.

Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de obra, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La evaluación e importe del desfasamiento se hará el día último de cada mes y se informará a "EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por "EL CONTRATANTE", siendo las penas convencionales de carácter provisional durante el transcurso de la obra y adquirirán carácter definitivo al concluir ésta o cuando se rebase la fecha de término autorizada. Cabe señalar que en caso de que la obra no termine en la fecha autorizada por "EL CONTRATANTE", la pena convencional se hará efectiva independientemente del porcentaje de atraso.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las deductivas correspondientes en estimación en las que se rebase la fecha de terminación autorizada o en la última estimación por el importe de la pena convencional que se acuerda en esta cláusula, sin ninguna responsabilidad para éste, manifestando que sólo en el caso de que exista un saldo negativo en contra de aquél, "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la garantía otorgada ante el Municipio de León, Gto., para garantizar el fiel cumplimiento de la obra contratada.

La sanción obedece al resultado de multiplicar el monto por ejercer, por el factor de sanción señalado anteriormente y por el número de días en que se rebase la fecha autorizada de terminación.

Se acepta por ambas partes establecer un importe máximo de sanción de hasta el 10% del monto total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Igualmente se acepta que adicional a lo que se establece en esta cláusula, si el número de días de desfasamiento rebasa el número de diez, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una sanción adicional de 66 veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega a los veinte o más días, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 veces la UMA diaria.

Ambas partes convienen que en el caso de que se haya aplicado una pena convencional en forma consecutiva a dos contratos asignados, de acuerdo al plazo de conclusión de los trabajos establecidos en el contrato o en los convenios modificatorios o adicionales a "EL CONTRATISTA", o uno solo en que la pena convencional haya sido por el importe mayor de 5% del monto de ese contrato, ello será causa suficiente para que con fundamento en lo previsto por el artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, " EL CONTRATANTE" dé aviso a la Secretaria de Obra Pública del Estado sobre el incumplimiento a su obligación contractual a fin de que esta dé inicio al procedimiento respectivo, por lo que las partes contratantes convienen expresamente que procederá de parte de "EL CONTRATANTE" a realizar el aviso, bastando notificar copia del mismo a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATANTE" notificará la pena convencional mediante oficio debidamente fundado y motivado a "EL CONTRATISTA" en el domicilio señalado por éste último a efecto de oír y recibir notificaciones señalado en el apartado de declaraciones del contratista inciso C), así como en el correo electrónico señalado para los mismos efectos. a su vez también se asentará nota en bitácora respecto al atraso en ejecución de los trabajos de obra.

**DÉCIMA QUINTA - CAUSAS DE TERMINACIÓN:** las partes convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin responsabilidad alguna para "EL CONTRATANTE" las siguientes:

**I.- Por terminación anticipada, cuando:**

a) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

b) De las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución del proyecto.

c) Por mutuo consentimiento

d) Caso fortuito o fuerza mayor.

e) El ente público contratante, por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o un perjuicio grave al ente público.

**II.- Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial, cuando:**

a) "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace "EL CONTRATANTE" por defectuosos, o no cumplir con los términos solicitados.

b) "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa y en el presente contrato.

c) "EL CONTRATISTA" ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin autorización de "EL CONTRATANTE".

d) "EL CONTRATISTA" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato.

e) El incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial se sujetará al procedimiento siguiente:

I.- Se notificará por oficio a "EL CONTRATISTA" el inicio de procedimiento de rescisión, por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgándole un plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, para que exponga lo que a su interés convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, asimismo se le citará en una fecha próxima para levantar el acta de toma de posesión de los trabajos ejecutados.

II.- Transcurrido el plazo que se refiere en la fracción anterior, "EL CONTRATANTE" emitirá la resolución procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer por "EL CONTRATISTA"; y

III.- La resolución que se pronuncie será notificada a "EL CONTRATISTA", en el domicilio o correo electrónico que para tal efecto señale, en el supuesto de que en la resolución se determine la rescisión administrativa del contrato, en la misma se convocará a la contratista a realizar el finiquito del proyecto de manera conjunta con el ente público contratante dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida.

**DÉCIMA SEXTA. – PREFINIQUITO.** "El Contratista" en coordinación con la supervisión elaborará y entregará a "El Contratante" un prefiniquito cuando:

a) la obra presente un 50 % de avance físico real para el caso de obras de urbanización; y del 75 % para obras de edificación
b) Las estimaciones presenten para su pago un porcentaje mayor al 90% financiero.
c) Se realice un convenio modificatorio.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- ENTREGA RECEPCIÓN:** Una vez terminados los trabajos encomendados "EL CONTRATISTA" lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a "EL CONTRATANTE" dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y éste dispondrá de veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes , lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en la estimación finiquito, la información siguiente: Presupuesto definitivo, planos definitivos de obra, actas de entrega, bitácora, cuadro de finiquito, reporte fotográfico de terminación de obra, memorias de cálculo, y cualquier otro que "EL CONTRATANTE" requiera.

De no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien si el "EL CONTRATISTA" no acude con "EL CONTRATANTE" para su elaboración, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión, una vez notificado dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado y se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el saldo determinado mediante deposito en su cuenta; o bien se le exigirá el reintegro de los importes resultantes en su contra, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 112 y 113 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La recepción final de los trabajos y la disposición del pago del finiquito se sujetará a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" reciba una parte o la totalidad de las obras, el finiquito correspondiente se formulará en los términos del presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA". Para el caso de que no exista saldo a favor de aquél, y exista por parte de "El CONTRATISTA" incumplimiento al presente contrato "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la fianza que para efectos de cumplimiento otorgue "El CONTRATISTA".

Acuerdan las partes que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega definitiva, correrán a cargo de "EL CONTRATISTA", salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso normal de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos. Las estimaciones y el finiquito, aun cuando hayan sido pagados, no implican la aceptación de los trabajos realizados, reservándose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar obra faltante, obra mal ejecutada, pagos en exceso, vicios y defectos ocultos.

**DÉCIMA OCTAVA. - SEÑALIZACIÓN:** "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar el día del inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal, que se requiera en el proyecto o se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos.

Si por falta del señalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algún accidente que afecte a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable y por lo tanto él deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública establezcan.

**DÉCIMA NOVENA. - DEPÓSITO DE ESCOMBRO.** "EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde" o en el lugar que le señale "EL CONTRATANTE", en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir pago alguno por acarreo a otro lugar.

**VIGÉSIMA. – ANUNCIOS.** "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la obra contratada, los rótulos informativos en el formato establecido por "EL CONTRATANTE" y si éstos son proporcionados por "EL CONTRATANTE" serán reintegrados al término de la obra, y de no ser así serán descontados de su liquidación final.

**VIGÉSIMA PRIMERA. - SERVICIOS SANITARIOS.** "EL CONTRATISTA" se obliga a tener servicios sanitarios, para sus trabajadores, en el lugar de ejecución de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de la o las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. - PRUEBAS DE LABORATORIO.** "EL CONTRATISTA" pagará las pruebas de laboratorio necesarias para el control de la obra, las cuales deberán ser realizadas por Laboratorio Verificador, con apego a la lista publicada de Laboratorios Verificadores autorizados por la Dirección de Obra Pública y conforme a la intensidad exigida por "EL CONTRATANTE " y debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas.

**VIGÉSIMA TERCERA. - JURISDICCIÓN.** Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

**VIGÉSIMA CUARTA. - INTERPRETACIÓN.** Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

| Presidencia Municipal de León. | **CONTRATO DE OBRA**<br>**NÚM. A-2510-K100250-61901-E/0440/2024** |
|---|---|

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Gto., a los **14 días del mes de Octubre del año de 2024.**

**"EL CONTRATANTE"**

**ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA**
**DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA**

**"EL CONTRATISTA"**

**ARQ. VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE**

**TESTIGOS**

**ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ**
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**ING. EFREN GARCIA AYALA**
**DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

440/024

# ARQ. VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE

OBRA: CONSTRUCCION DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIAN DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTORICO

## Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| &1 | **DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES** | | | | |
| S.00.0001 | ENCOSTALADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, EXCAVACION Y/O INSUMO DE OBRA PARA SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE, SE CONSIDERAN BAJOS RENDIMIENTOS POR TRABAJOS EN ÁREA REDUCIDA. INCLUYE: COSTAL TEJIDO DE FIBRA SINTETICA DE REUSO (CONSIDERANDO CAPACIDAD DE 0.03 M3 POR COSTAL Y 2 USOS), MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** QUINIENTOS OCHO PESOS 90/100 M.N. **<br>Importe: ** SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. ** | M3 | 14.06 | $ 508.90 | $ 7,155.13 |
| 1.01.4501 | ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **<br>Importe: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 70/100 M.N. ** | M3 | 56.84 | $ 86.36 | $ 4,908.70 |
| 2.01.2502 | CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION (TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** CIENTO VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N. **<br>Importe: ** SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 19/100 M.N. ** | M3 | 56.84 | $ 125.32 | $ 7,123.19 |
| 2.10.3020 | ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** QUINCE PESOS 51/100 M.N. **<br>Importe: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. ** | M3 | 56.84 | $ 15.51 | $ 881.59 |
| 2.10.3021 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.) TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** OCHO PESOS 16/100 M.N. **<br>Importe: ** DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. ** | M3/KM | 1,591.61 | $ 8.16 | $ 12,987.54 |
| 2.10.4000 | PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** SEIS PESOS 05/100 M.N. **<br>Importe: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. ** | M3 | 56.84 | $ 6.05 | $ 343.88 |
| S.00.0002 | ACARREO EN CARRETILLA DE INSUMOS DE OBRA, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **<br>Importe: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. ** | M3 | 28.35 | $ 86.36 | $ 2,448.31 |
| S.00.0003 | RETIRO POR MEDIOS MANUALES DE PISO DE CANTERA DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. **<br>Importe: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. ** | M2 | 9.61 | $ 172.87 | $ 1,661.28 |
| 1.01.7003 | DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 38/100 M.N. ** | M3 | 0.96 | $ 531.38 | $ 510.12 |

**Presupuesto**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | Importe: ** QUINIENTOS DIEZ PESOS 12/100 M.N. ** | | | | |
| 1.01.3551 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 27/100 M.N. **<br>Importe: ** SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 92/100 M.N. ** | M3 | 32.67 | $ 230.27 | $ 7,522.92 |
| 1.01.3552 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2.00 HASTA 4.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. **<br>Importe: ** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. ** | M3 | 8.23 | $ 394.76 | $ 3,248.87 |
| 5.04.1015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **<br>Importe: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. ** | ML | 26.00 | $ 34.48 | $ 896.48 |
| S.00.0004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE MADERA DE 2.44 MTS DE ALTURA, FABRICADO A BASE DE TRIPLAY DE 9.0 MM A 3 USOS, ESTRUCTURADO DE MANERA VERTICAL CON POLINES DE 3" X 3 " COLOCADOS A CADA 1.22M , Y BARROTES DE MADERA EN SENTIDO HORIZONTAL COLOCADOS A CADA 0.48 M . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA , P.U.O.T.<br>Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. **<br>Importe: ** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. ** | ML | 26.00 | $ 663.18 | $ 17,242.68 |
| 1.01.8000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50X 2.00 MTS FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACION CON LONA EN VINIL, POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"X2" Y ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. **<br>Importe: ** CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | $ 5,332.52 | $ 5,332.52 |
| | **Total de DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**<br>**** SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. **** | | | | **$ 72,263.21** |
| **&2** | **CIMENTACION** | | | | |
| 1.01.0200 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** DOCE PESOS 99/100 M.N. **<br>Importe: ** CIENTO VEINTICINCO PESOS 87/100 M.N. ** | M2 | 9.69 | $ 12.99 | $ 125.87 |
| 2.02.0020 | PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** SEISCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N. **<br>Importe: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. ** | M3 | 2.88 | $ 601.59 | $ 1,732.58 |
| 1.01.5017 | RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. **<br>Importe: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. ** | M3 | 1.92 | $ 464.07 | $ 891.01 |
| 2.02.6050 | TERRAPLEN EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON POR MEDIOS SEMI-MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.OT. | M3 | 11.99 | $ 480.74 | $ 5,764.07 |

OBRA: CONSTRUCCION DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIAN DENTRO
DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTORICO

**Presupuesto**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | Precio U.: ** CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M.N. ** | | | | |
| | Importe: ** CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. ** | | | | |
| 1.02.0001 | PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 6.25 | $ 171.21 | $ 1,070.06 |
| | Precio U.: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. ** | | | | |
| | Importe: ** UN MIL SETENTA PESOS 06/100 M.N. ** | | | | |
| 1.02.0502 | MURETE DE ENRASE CON TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 0.14 MTS DE ESPESOR, EN CIMENTACION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 8.99 | $ 507.75 | $ 4,564.67 |
| | Precio U.: ** QUINIENTOS SIETE PESOS 75/100 M.N. ** | | | | |
| | Importe: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. ** | | | | |
| 1.02.1501 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 16.69 | $ 255.63 | $ 4,266.46 |
| | Precio U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. ** | | | | |
| | Importe: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. ** | | | | |
| 1.02.2052 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=3000 KG/CM2 DEL No. 2 (1/4"), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | KG | 13.73 | $ 39.78 | $ 546.18 |
| | Precio U.: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. ** | | | | |
| | Importe: ** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. ** | | | | |
| 1.02.2100 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | KG | 319.40 | $ 33.23 | $ 10,613.66 |
| | Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. ** | | | | |
| | Importe: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 66/100 M.N. ** | | | | |
| 1.02.2504 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 2.93 | $ 3,505.71 | $ 10,271.73 |
| | Precio U.: ** TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 71/100 M.N. ** | | | | |
| | Importe: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 73/100 M.N. ** | | | | |
| | **Total de CIMENTACION** | | | | **$ 39,846.29** |
| | **** TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **** | | | | |
| **&3** | **MONUMENTO** | | | | |
| S.00.0005 | RENTA DE TORRES DE ANDAMIO COMPUESTA POR 2 MARCOS, 2 CRUCETAS, 1 PLATAFORMA, PARA UNA ALTURA DE 2 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | R/DIA | 30.00 | $ 78.00 | $ 2,340.00 |
| | Precio U.: ** SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ** | | | | |
| | Importe: ** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ** | | | | |
| S.00.0006 | CUADRILLA FORMADA POR UN ALBAÑIL Y 2 PEONES PARA EL ARMADO Y DESARMADO DE TORRE DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS. INCLUYE: ASEGURAMIENTO DE UNIONES EN ANDAMIC CON ALAMBRE Y SOBRE MURO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | JOR | 3.00 | $ 2,488.90 | $ 7,466.70 |
| | Precio U.: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. ** | | | | |
| | Importe: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. ** | | | | |

# ARQ. VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE

OBRA: CONSTRUCCION DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIAN DENTRO
DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTORICO

**Presupuesto**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.0015 | MURO DE TABICON MACIZO DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 82/100 M.N. **<br>Importe: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. ** | M2 | 9.28 | $ 521.82 | $ 4,842.49 |
| 1.03.2510 | CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **<br>Importe: ** CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. ** | M2 | 13.84 | $ 295.07 | $ 4,083.77 |
| 1.03.3001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. **<br>Importe: ** SETECIENTOS ONCE PESOS 86/100 M.N. ** | KG | 17.99 | $ 39.57 | $ 711.86 |
| 1.03.3010 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **<br>Importe: ** OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. ** | KG | 249.36 | $ 33.44 | $ 8,338.60 |
| 1.03.3512 | CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 17/100 M.N. **<br>Importe: ** CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. ** | M3 | 1.60 | $ 3,560.17 | $ 5,696.27 |
| 1.03.3513 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 34/100 M.N. **<br>Importe: ** CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. ** | M3 | 1.43 | $ 3,770.34 | $ 5,391.59 |
| S.00.0007 | CIMBRA APARENTE SONOTUBO PARA COLUMNA REDONDA DE 40 CMS DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. **<br>Importe: ** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. ** | ML | 7.25 | $ 377.86 | $ 2,739.49 |
| | **Total de MONUMENTO**<br>**** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 77/100 M.N. **** | | | | **$ 41,610.77** |
| **&4** | **ESTRUCTURA METALICA** | | | | |
| 1.06.5000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, | KG | 201.88 | $ 80.99 | $ 16,350.26 |

OBRA: CONSTRUCCION DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIAN DENTRO
DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTORICO

**Presupuesto**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | P.U.O.T.<br>Precio U.: ** OCHENTA PESOS 99/100 M.N. **<br>Importe: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 26/100 M.N. ** | | | | |
| 1.06.5001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE solera DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.<br>Precio U.: ** SETENTA PESOS 28/100 M.N. **<br>Importe: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. ** | KG | 5.69 | $ 70.28 | $ 399.89 |
| | **Total de ESTRUCTURA METALICA**<br>**** DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 15/100 M.N. **** | | | | **$ 16,750.15** |
| **&5** | **ACABADOS** | | | | |
| 1.18.0600 | FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM,ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 8-8, PARA RECIBIR ACABADO. INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO, TRAZO, HABILITADO DE MALLA, SEPARADORES Y CIMBRA EN FRONTERA. P.U.O.T.<br>Precio U.: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **<br>Importe: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. ** | M2 | 10.09 | $ 492.96 | $ 4,973.97 |
| 1.05.2871 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON FINA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **<br>Importe: ** CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 03/100 M.N. ** | M2 | 26.40 | $ 194.13 | $ 5,125.03 |
| 1.05.2801 | APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, 2.5 CMS DE ESPESOR, CONSIDERANDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CEMENTO FESTEGRAL, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **<br>Importe: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. ** | M2 | 23.10 | $ 296.05 | $ 6,838.76 |
| S.00.0008 | PINTURA ACQUA 100 TOTAL, MARCA COMEX, EN MUROS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **<br>Importe: ** DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. ** | M2 | 14.40 | $ 142.47 | $ 2,051.57 |
| S.00.0009 | ZOCLO DE 20 CMS DE PERALTE CON PIEZAS DE ADOQUIN DE CANTERA ROSA QUERETARO DE 20X40 CMS, ASENTADO CON PEGAPISO GRIS Y EMBOQUILLADO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **<br>Importe: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. ** | ML | 7.20 | $ 193.36 | $ 1,392.19 |
| S.00.0010 | PISO CON PIEZAS DE ADOQUIN DE CANTERA ROSA QUERETARO DE 20X40 CMS, ASENTADO CON PEGAPISO GRIS Y EMBOQUILLADO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. ** | M2 | 7.01 | $ 966.75 | $ 6,776.92 |

## Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | Importe: ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. ** | | | | |
| | **Total de ACABADOS** | | | | **$ 27,158.44** |
| | **** VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. **** | | | | |
| **&6** | **ESCULTURA** | | | | |
| S.00.0011 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIAN. CONSIDERANDO: 1) MODELADO ARTÍSTICO FASE 1. AMPLIACIÓN DEL BOCETO DE 30 CM A ESCALA DE 3 METROS EN ESTRUCTURA DE ACERO CON AGREGADO DE POLIURETANO CON AGREGADO COMPUESTO DE SALES DE CALCIO, VASELINA, CARBONO E HIDRÓGENO, ÁCIDO ESTEÁRICO. COMPUESTOS ALIFÁTICOS Y MEZCLA DE CERA. 2) MODELADO ARTÍSTICO FASE 2. TRABAJO ARTÍSTICO SOBRE AMPLIACIÓN, CREACIÓN DE FORMAS, TEXTURAS DE ACUERDO AL DISEÑO Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR MOLDES. 3) FABRICACIÓN DE MOLDES. FABRICACIÓN DE MOLDES Y CONTRA MOLDES A BASE DE YESO, IXTLE DE MAGUEY, ACERO, ESPONJA Y SILICON. 4) FABRICACIÓN DE CERAS. PREPARACIÓN A BASE DE FUEGO Y APLICACIÓN AL MOLDE SOBRE LA PIEZA, UNA PARTE A LA ARENA Y OTRA A LA CERA PERDIDA. 5) RETOQUE DE CERAS. DETALLADO DE TEXTURAS SOBRE MOLDES Y APLICACIONES SOBRE LA PIEZA. 6) FUNDICIÓN. PREPARACIÓN DE CERAS PARA FUNDIR A LA ARENA Y A LA CERA PERDIDA. CONSTRUCCIÓN DE HORNOS A BASE DE LADRILLO Y YESO CERÁMICO A LA MEDIDA, APLICACIÓN DE FUEGO CONTROLADO EN GRADOS CENTÍGRADOS DE ACUERDO A CADA PARTE DE LA PIEZA, ENFRIADO, DEVASTAR LAS COLADAS, LIMPIEZA DE PIEZA A CEPILLO PARA PREPARACIÓN DEL CINCELADO CON HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS UNIFICANDO TEXTURAS. 7) ARMADO DE BRONCE. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA INTERNA DE LA PIEZA A BASE DE ACERO SOLDADO PARA FORMAR EL ESQUELETO, COLOCACIÓN DE PIEZAS SOLDANDO Y UNIFICANDO TEXTURAS BUSCANDO LA ELIMINACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA. 8) LIMPIEZA Y DETALLADO. LIMPIEZA DE ESCULTURA DIFERENTES TÉCNICAS EN FUNCIÓN AL RESULTADO DEL FUNDIDO Y APLICACIÓN DEL TERMINADO ( PATINA). 9) EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTACIÓN. FABRICACIÓN DE EMPAQUE Y EMBALAJE DE PROTECCIÓN, FIJACIÓN AL TRANSPORTE, INCLUYE GRÚA PARA ESTE TRABAJO. 10) MONTAJE. FIJACIÓN DE LA PIEZA EN EL BASAMENTO, DETALLADO Y LIMPIEZA. NO INCLUYE GRÚA PARA EL MONTAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ESCULTUR | 1.00 | $ 2'094,464.96 | $ 2'094,464.96 |
| | Precio U.: ** DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. | | | | |
| | Importe: ** DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. ** | | | | |
| S.00.0012 | SERVICIO DE GRUA HIAB MONTADA SOBRE PLATAFORMA CON CAPACIDAD DE HASTA 8 TONELADAS, PERSONAL Y HERRAMIENTA PARA REALIZAR DESCARGA Y MONTAJE DE ESCULTURA SOBRE SU BASE MANIPULANDO PESOS NO MAYORES A 800 KG, MANIOBRAS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: OPERADOR CON CONSTANCIA DE HABILIDADES DC3, MANIOBRISTAS CON CONSTANCIA DE HABILIDADES DC3, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, TRASLADO REDONDO DE PERSONAL Y EQUIPO, 2 HORA DE SERVICIO LLEGANDO A SITIO, P.U.O.T. | SERVICIO | 1.00 | $ 10,400.00 | $ 10,400.00 |
| | Precio U.: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ** | | | | |

# ARQ. VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE

OBRA: CONSTRUCCION DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIAN DENTRO
DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTORICO

**Presupuesto**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | Importe: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ** | | | | |
| S.00.0013 | SERVCIO POR HORA EXTRA DE GRUA HIAB MONTADA SOBRE PLATAFORMA CON CAPACIDAD DE HASTA 8 TONELADAS, MANIOBRA EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: OPERADOR CON CONSTANCIA DE HABILIDADES DC3, MANIOBRISTAS CON CONSTANCIA DE HABILIDADES DC3, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **<br>Importe: ** DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. ** | HR | 1.00 | $ 2,925.00 | $ 2,925.00 |
| | **Total de ESCULTURA**<br>**** DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. **** | | | | **$ 2'107,789.96** |
| **&7** | **LIMPIEZAS** | | | | |
| 1.10.0005 | LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** SEIS PESOS 90/100 M.N. **<br>Importe: ** CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N. ** | M2 | 60.84 | $ 6.90 | $ 419.80 |
| 1.10.0006 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, P.U.O.T.<br>Precio U.: ** TRECE PESOS 82/100 M.N. **<br>Importe: ** OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 81/100 M.N. ** | M2 | 60.84 | $ 13.82 | $ 840.81 |
| | **Total de LIMPIEZAS**<br>**** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 61/100 M.N. **** | | | | **$ 1,260.61** |
| | **Subtotal de Presupuesto**<br>**** DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. **** | | | | **$ 2'306,679.43** |
| | | | | **I.V.A. (16%)** | **$ 369,068.71** |
| | | | | **Total** | **$ 2'675,748.14** |

**** DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. ****



# PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIÁN DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO.* | LONGITUD: | FECHAS | CONTRATO | RECALEND | FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: |
| TRAMO: | SECCIÓN: | INICIO | 14-oct-24 | | HOJA: 1/4 |
| COL. *ZONA CENTRO* | | TERMINACION | 10-ene-25 | | 0.3226% |
| CONSTRUCTOR VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE | | | | | |

| No. | CONCEPTOS | U | MONTO | DUR PRO (DIAS) | CATORCENAS 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14-oct | 21-oct | 28-oct | 04-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | 02-dic | 09-dic | 16-dic | 23-dic | 30-dic | 06-ene | | | |
| | | | | | 20-oct | 27-oct | 03-nov | 10-nov | 17-nov | 24-nov | 01-dic | 08-dic | 15-dic | 22-dic | 29-dic | 05-ene | 12-ene | | | |
| **CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.3551 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T. | M3 | 7,522.92 | 4 | | | | | | | | 7522.92 | | | | | | | | |
| 1.01.3552 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2.00 HASTA 4.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T. | M3 | 3,248.87 | 4 | | | | | | | | 3248.87 | | | | | | | | |
| 1.01.4501 | ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 4,908.70 | 4 | | | | | | | | 4908.70 | | | | | | | | |
| 1.01.7003 | DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 510.12 | 1 | | | | | | | | 510.12 | | | | | | | | |
| 1.01.8000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50X 2.00 MTS FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACION CON LONA EN VINIL, POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"X2" Y ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 5,332.52 | 1 | 5332.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.2502 | CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION (TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 7,123.19 | 4 | | | | | | | | | 3561.60 | | | | 3561.60 | | | |
| 2.10.3020 | ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 881.59 | 4 | | | | | | | | | 440.80 | | | | 440.80 | | | |
| 2.10.3021 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.) TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3/KM | 12,987.54 | 4 | | | | | | | | | 6493.77 | | | | 6493.77 | | | |
| 2.10.4000 | PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. | M3 | 343.88 | 4 | | | | | | | | | 171.94 | | | | 171.94 | | | |
| 5.04.1015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 896.48 | 2 | | | | | | | | 896.48 | | | | | | | | |
| S.00.0001 | ENCOSTALADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, EXCAVACION Y/O INSUMO DE OBRA PARA SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE, SE CONSIDERAN BAJOS RENDIMIENTOS POR TRABAJOS EN AREA REDUCIDA. INCLUYE: COSTAL TEJIDO DE FIBRA SINTETICA DE REUSO (CONSIDERANDO CAPACIDAD DE 0.03 M3 POR COSTAL Y 2 USOS), MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 7,155.13 | 6 | | | | | | | | 4770.09 | | | | 2385.04 | | | | |
| S.00.0002 | ACARREO EN CARRETILLA DE INSUMOS DE OBRA, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 2,448.31 | 6 | | | | | | | | | 2448.31 | | | | | | | |
| S.00.0003 | RETIRO POR MEDIOS MANUALES DE PISO DE CANTERA DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 1,661.28 | 6 | | | | | | | | | 1661.28 | | | | | | | |
| S.00.0004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE MADERA DE 2.44 MTS DE ALTURA, FABRICADO A BASE DE TRIPLAY DE 9.0 MM A 3 USOS, ESTRUCTURADO DE MANERA VERTICAL CON POLINES DE 3" X 3 " COLOCADOS A CADA 1.22M , Y BARROTES DE MADERA EN SENTIDO HORIZONTAL COLOCADOS A CADA 0.48 M . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA , P.U.O.T. | ML | 17,242.68 | 4 | | | | | | | | 8621.34 | | | | 8621.34 | | | | |
| **CAPÍTULO: 2 CIMENTACION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.0200 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T. | M2 | 125.87 | 1 | | | | | | | | 125.87 | | | | | | | | |

# PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIÁN DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO.* | LONGITUD: | FECHAS | CONTRATO | RECALEND | FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: |
| TRAMO: | SECCIÓN: | INICIO | 14-oct-24 | | HOJA: 2/4 |
| COL. *ZONA CENTRO* | | TERMINACION | 10-ene-25 | | 0.3226% |
| CONSTRUCTOR VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE | | | | | |

| No. | CONCEPTOS | U | MONTO | DUR PRO (DIAS) | CATORCENAS 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14-oct | 21-oct | 28-oct | 04-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | 02-dic | 09-dic | 16-dic | 23-dic | 30-dic | 06-ene | | | |
| | | | | | 20-oct | 27-oct | 03-nov | 10-nov | 17-nov | 24-nov | 01-dic | 08-dic | 15-dic | 22-dic | 29-dic | 05-ene | 12-ene | | | |
| **CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.5017 | RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 891.01 | 6 | | | | | | | | | 445.51 | 445.51 | | | | | | |
| 1.02.0001 | PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 1,070.06 | 1 | | | | | | | | | 1070.06 | | | | | | | |
| 1.02.0502 | MURETE DE ENRASE CON TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 0.14 MTS DE ESPESOR, EN CIMENTACION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 4,564.67 | 6 | | | | | | | | | 2282.34 | 2282.34 | | | | | | |
| 1.02.1501 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 4,266.46 | 3 | | | | | | | | | 4266.46 | | | | | | | |
| 1.02.2052 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=3000 KG/CM2 DEL No. 2 (1/4"), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | KG | 546.18 | 3 | | | | | | | | | 546.18 | | | | | | | |
| 1.02.2100 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | KG | 10,613.66 | 3 | | | | | | | | | 10613.66 | | | | | | | |
| 1.02.2504 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 10,271.73 | 3 | | | | | | | | | 10271.73 | | | | | | | |
| 2.02.0020 | PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 1,732.58 | 2 | | | | | | | | | 1732.58 | | | | | | | |
| 2.02.6050 | TERRAPLEN EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON POR MEDIOS SEMI-MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.OT. | M3 | 5,764.07 | 2 | | | | | | | | | 5764.07 | | | | | | | |
| **CAPÍTULO: 3 MONUMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.0015 | MURO DE TABICON MACIZO DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, P.U.O.T. | M2 | 4,842.49 | 3 | | | | | | | | | | 4842.49 | | | | | | |
| 1.03.2510 | CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 4,083.77 | 6 | | | | | | | | | | 2041.89 | 2041.89 | | | | | |
| 1.03.3001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | KG | 711.86 | 6 | | | | | | | | | | 355.93 | 355.93 | | | | | |
| 1.03.3010 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | KG | 8,338.60 | 6 | | | | | | | | | | 4169.30 | 4169.30 | | | | | |
| 1.03.3512 | CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 5,696.27 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOPIDSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIÁN DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO.* | LONGITUD: | FECHAS | CONTRATO | RECALEND | FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: | HOJA: |
| TRAMO: | SECCIÓN: | INICIO | 14-oct-24 | | | 3/4 |
| COL. *ZONA CENTRO* | | TERMINACION | 10-ene-25 | | 0.3226% | |
| CONSTRUCTOR VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE | | | | | | |

| No. | CONCEPTOS | U | MONTO | DUR PRO (DIAS) | CATORCENAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | |
| | | | | | 14-oct | 21-oct | 28-oct | 04-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | 02-dic | 09-dic | 16-dic | 23-dic | 30-dic | 06-ene | | | | | |
| | | | | | 20-oct | 27-oct | 03-nov | 10-nov | 17-nov | 24-nov | 01-dic | 08-dic | 15-dic | 22-dic | 29-dic | 05-ene | 12-ene | | | | | |
| **CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.3513 | CONCRETO F´C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | 5,391.59 | 6 | | | | | | | | | | 2848.14 | 2848.14 | | | | | | | |
| S.00.0005 | RENTA DE TORRES DE ANDAMIO COMPUESTA POR 2 MARCOS, 2 CRUCETAS, 1 PLATAFORMA, PARA UNA ALTURA DE 2 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | R/DIA | 2,340.00 | 11 | | | | | | | | | | 2695.80 | 2695.80 | | | | | | | |
| S.00.0006 | CUADRILLA FORMADA POR UN ALBAÑIL Y 2 PEONES PARA EL ARMADO Y DESARMADO DE TORRE DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS. INCLUYE: ASEGURAMIENTO DE UNIONES EN ANDAMIO CON ALAMBRE Y SOBRE MURO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | JOR | 7,466.70 | 2 | | | | | | | | | | | 1276.36 | 1063.64 | | | | | | |
| S.00.0007 | CIMBRA APARENTE SONOTUBO PARA COLUMNA REDONDA DE 40 CMS DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 2,739.49 | 6 | | | | | | | | | | | 3733.35 | 3733.35 | | | | | | |
| **CAPÍTULO: 4 ESTRUCTURA METALICA** | | | | | | | | | | | | | | 1369.75 | 1369.75 | | | | | | | |
| 1.06.5000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | KG | 16,350.26 | 2 | | | | | | | | | | | 16350.26 | | | | | | | |
| 1.06.5001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE solera DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | KG | 399.89 | 2 | | | | | | | | | | | 399.89 | | | | | | | |
| **CAPÍTULO: 5 ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.2801 | APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, 2.5 CMS DE ESPESOR, CONSIDERANDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CEMENTO FESTEGRAL, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 6,838.76 | 3 | | | | | | | | | | | 6838.76 | | | | | | | |
| 1.05.2871 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON FINA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 5,125.03 | 3 | | | | | | | | | | | 5125.03 | | | | | | | |
| 1.18.0600 | FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 8-8, PARA RECIBIR ACABADO. INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO, TRAZO, HABILITADO DE MALLA, SEPARADORES Y CIMBRA EN FRONTERA. P.U.O.T. | M2 | 4,973.97 | 2 | | | | | | | | | | | 4973.97 | | | | | | | |
| S.00.0008 | PINTURA ACQUA 100 TOTAL, MARCA COMEX, EN MUROS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 2,051.57 | 3 | | | | | | | | | | | 2051.57 | | | | | | | |
| S.00.0009 | ZOCLO DE 20 CMS DE PERALTE CON PIEZAS DE ADOQUIN DE CANTERA ROSA QUERETARO DE 20X40 CMS, ASENTADO CON PEGAPISO GRIS Y EMBOQUILLADO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | 1,392.19 | 1 | | | | | | | | | | | 1392.19 | | | | | | | |
| S.00.0010 | PISO CON PIEZAS DE ADOQUIN DE CANTERA ROSA QUERETARO DE 20X40 CMS, ASENTADO CON PEGAPISO GRIS Y EMBOQUILLADO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 6,776.92 | 1 | | | | | | | | | | | 6776.92 | | | | | | | |
| **CAPÍTULO: 6 ESCULTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIÁN DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO.* | LONGITUD: | FECHAS | CONTRATO | RECALEND | FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: |
| TRAMO: | SECCIÓN: | INICIO | 14-oct-24 | | HOJA: 4/4 |
| COL. *ZONA CENTRO* | | TERMINACION | 10-ene-25 | | 0.3226% |
| CONSTRUCTOR VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE | | | | | |

| No. | CONCEPTOS | U | MONTO | DUR PRO (DIAS) | CATORCENAS 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14-oct | 21-oct | 28-oct | 04-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | 02-dic | 09-dic | 16-dic | 23-dic | 30-dic | 06-ene | | | | |
| | | | | | 20-oct | 27-oct | 03-nov | 10-nov | 17-nov | 24-nov | 01-dic | 08-dic | 15-dic | 22-dic | 29-dic | 05-ene | 12-ene | | | | |
| **CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.00.0011 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIAN, CONSIDERANDO: 1) MODELADO ARTÍSTICO FASE 1. AMPLIACIÓN DEL BOCETO DE 30 CM A ESCALA DE 3 METROS EN ESTRUCTURA DE ACERO CON AGREGADO DE POLIURETANO CON AGREGADO COMPUESTO DE SALES DE CALCIO, VASELINA, CARBONO E HIDRÓGENO, ÁCIDO ESTEÁRICO, COMPUESTOS ALIFÁTICOS Y MEZCLA DE CERA. 2) MODELADO ARTÍSTICO FASE 2. TRABAJO ARTÍSTICO SOBRE AMPLIACIÓN, CREACIÓN DE FORMAS, TEXTURAS DE ACUERDO AL DISEÑO Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR MOLDES. 3) FABRICACIÓN DE MOLDES. FABRICACIÓN DE MOLDES Y CONTRA MOLDES A BASE DE YESO, IXTLE DE MAGUEY, ACERO, ESPONJA Y SILICON. 4) FABRICACIÓN DE CERAS. PREPARACIÓN A BASE DE FUEGO Y APLICACIÓN AL MOLDE SOBRE LA PIEZA, UNA PARTE A LA ARENA Y OTRA A LA CERA PERDIDA. 5) RETOQUE DE CERAS. DETALLADO DE TEXTURAS SOBRE MOLDES Y APLICACIONES SOBRE LA PIEZA. 6) FUNDICIÓN. PREPARACIÓN DE CERAS PARA FUNDIR A LA ARENA Y A LA CERA PERDIDA. CONSTRUCCIÓN DE HORNOS A BASE DE LADRILLO Y YESO CERÁMICO A LA MEDIDA. APLICACIÓN DE FUEGO CONTROLADO EN GRADOS CENTÍGRADOS DE ACUERDO A CADA PARTE DE LA PIEZA. ENFRIADO, DEVASTAR LAS COLADAS, LIMPIEZA DE PIEZA A CEPILLO PARA PREPARACIÓN DEL CINCELADO CON HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS UNIFICANDO TEXTURAS. 7) ARMADO DE BRONCE. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA INTERNA DE LA PIEZA A BASE DE ACERO SOLDADO PARA FORMAR EL ESQUELETO, COLOCACIÓN DE PIEZAS SOLDANDO Y UNIFICANDO TEXTURAS BUSCANDO LA ELIMINACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA. 8) LIMPIEZA Y DETALLADO. LIMPIEZA DE ESCULTURA DIFERENTES TÉCNICAS EN FUNCIÓN AL RESULTADO DEL FUNDIDO Y APLICACIÓN DEL TERMINADO (PATINA). 9) EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTACIÓN. FABRICACIÓN DE EMPAQUE Y EMBALAJE DE PROTECCIÓN, FIJACIÓN AL TRANSPORTE, INCLUYE GRÚA PARA ESTE TRABAJO. 10) MONTAJE. FIJACIÓN DE LA PIEZA EN EL BASAMENTO, DETALLADO Y LIMPIEZA. NO INCLUYE GRÚA PARA EL MONTAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ESCULTURA | 2,094,464.96 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 165352.50 | 165352.50 | 165352.50 | 165352.50 | 165352.50 | 165352.50 | 165352.50 | 165352.50 | 165352.50 | 165352.50 | 165352.50 | 165352.50 | 110235.00 | | | | |
| S.00.0012 | SERVICIO DE GRUA HIAB MONTADA SOBRE PLATAFORMA CON CAPACIDAD DE HASTA 8 TONELADAS, PERSONAL Y HERRAMIENTA PARA REALIZAR DESCARGA Y MONTAJE DE ESCULTURA SOBRE SU BASE MANIPULANDO PESOS NO MAYORES A 800 KG, MANIOBRAS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: OPERADOR CON CONSTANCIA DE HABILIDADES DC3, MANIOBRISTAS CON CONSTANCIA DE HABILIDADES DC3, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, TRASLADO REDONDO DE PERSONAL Y EQUIPO, 2 HORA DE SERVICIO LLEGANDO A SITIO. P.U.O.T. | SERVICIO | 10,400.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 10400.00 | | | | |
| S.00.0013 | SERVCIO POR HORA EXTRA DE GRUA HIAB MONTADA SOBRE PLATAFORMA CON CAPACIDAD DE HASTA 8 TONELADAS, MANIOBRA EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: OPERADOR CON CONSTANCIA DE HABILIDADES DC3, MANIOBRISTAS CON CONSTANCIA DE HABILIDADES DC3, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | HR | 2,925.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2925.00 | | | | |
| **CAPÍTULO: 7 LIMPIEZAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.0005 | LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA, P.U.O.T. | M2 | 419.80 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 419.80 | | | | |
| 1.10.0006 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, P.U.O.T. | M2 | 840.81 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 54.60 | | | | |
| | **SUMA:** | | | 310 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 34 | 52 | 36 | 30 | 35 | 38 | | | | |
| | **AV. PARCIAL (%):** | | | | 4.19% | 3.87% | 3.87% | 3.87% | 3.87% | 3.87% | 3.87% | 10.97% | 16.77% | 11.61% | 9.68% | 11.29% | 12.26% | | | | |
| | **AV. ACUM. (%):** | | | | 4.19% | 8.06% | 11.94% | 15.81% | 19.68% | 23.55% | 27.42% | 38.39% | 55.16% | 66.77% | 76.45% | 87.74% | 100.00% | | | | |
| | **SUMA:** | | **2,306,679.43** | | 170,750.53 | 165,418.01 | 165,418.01 | 165,418.01 | 165,418.01 | 165,418.01 | 165,418.01 | 196,022.40 | 206,916.55 | 191,196.93 | 178,898.80 | 204,685.60 | 165,700.52 | | | | |
| | **AV. PARCIAL (%):** | | | | 7.40% | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 8.50% | 8.97% | 8.29% | 7.76% | 8.87% | 7.18% | | | | |
| | **AV. ACUM. (%):** | | | | 7.40% | 14.57% | 21.74% | 28.92% | 36.09% | 43.26% | 50.43% | 58.93% | 67.90% | 76.19% | 83.94% | 92.82% | 100.00% | | | | |

ARQ. VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE
CONTRATISTA

ARQ. DANIELA VILLEGAS ESTRADA
SUPERVISOR INTERNO