14902

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. C-1816-K100259-62201-E/0621/2024

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios, que celebran por una parte El Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA,** en su carácter de Directora General De Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATANTE" y por la otra, la Persona Moral: **INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.,** representada en este acto por el **C.P. ISAAC ROCHA FUENTES,** en su carácter de representante legal a quién en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,79,80,89, 90, 91, 92, 93, 97, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción II, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **día 21 del mes de Noviembre del año de 2024**, mediante el procedimiento de: ***ADJUDICACIÓN DIRECTA*** con la **ORDEN DE ADJUDICACIÓN NÚM. DGOP/629/CONT /2024** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la CLÁUSULA PRIMERA se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FI**

E) Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE - 850101 TS0.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 60295 de fecha 26 del mes de Marzo del año de 2009**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 106** en legal ejercicio de sus funciones **LIC. MARIO ALBERTO CORTES RODRIGUEZ**; documento que contiene el acta

constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad con número **GTO-SOP/PUC-0269-2009 con vigencia al 10 de junio de 2025.**

B) Que su representante legal cuenta con nombramiento de **ADMINISTRADOR UNICO** y como tal, firma el presente contrato a nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: numero de INE expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de su **acta constitutiva núm. 60295**, acompañados de sus originales para su cotejo.

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **AV. LOS PARAISOS NO. 401 INT. 102 COL. LOS PARAISOS** de la ciudad de **LEÓN, GTO., C.P. 37320 Teléfono (477) 718-0087,** así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: **info@dimarj.com.**

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **IDI 09 03 26 FK3**
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: **Z06 24023 10 6**
3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0269-2009**

E) Que conoce el proyecto ejecutivo desarrollado para la obra motivo de este contrato, mismo que le será entregado de conformidad con la programación que para el efecto coordine con la Dirección de Supervisión adscrita a esta Dirección General de Obra Pública; los precios unitarios, cantidades de obra manifiestas en el catálogo de conceptos anexo al presente, los procesos técnicos normativos de obra, los procesos administrativos vigentes a la fecha, calendario de pagos y ubicación de la obra a ejecutar; así como de las consideraciones específicas y concretas, materia de este contrato.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones en materia de proyectos.

G) Que conoce las disposiciones legales vigentes en el Estado de Guanajuato para contratar y ejecutar obra pública y en su caso las bases del concurso que precede a esta contratación, mismas que serán aplicables en lo procedente.

H) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 01 de febrero del año 2022, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

I) Que tiene capacidad económica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato y cuenta con la organización y elementos necesarios para ello.

J) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

FUNDAMENTO LEGAL Eliminado Numero de INE con fundamento legal en el articulo 77 fraccion I de la LTAIPEG asi como el articulo 3 fraccion VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales LTAIPEG- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato LPDPPSOEG- Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato

K) Que cuenta entre su personal base, con profesionistas en la materia de este contrato, en cantidad y con la preparación suficiente para los trabajos encomendados; el que preferentemente se encontrará adscrito al respectivo colegio de profesionistas en este municipio y estará siempre a evaluación y consideración de "EL CONTRATANTE".

L) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

M) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

N) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de Recursos Federales Municipalizados del Ramo 33 "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal"; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato, los convenios que deriven de mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.**

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto del presente contrato el **09 del mes de Diciembre del año de 2024**, así como a terminarlas el **17 del mes de Febrero del año de 2025,** contando con **71** días naturales para la conclusión de la obra.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA" la cantidad de: **$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total

para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y volúmenes autorizados, que forman parte de este contrato.

TERCERA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del **50.00%** del monto total de este contrato, que en este caso corresponde a la cantidad de **$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO.** El otorgamiento del mismo corresponderá a la compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de la obra, y será puesto a su disposición por parte de la Tesorería Municipal de León dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo. Dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE" acompañada de la factura correspondiente y el soporte documental que ampare el importe total del anticipo. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; y en caso de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato; no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente según se determina en el cuarto párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Esto sin omitir que se podrá aplicar la multa a que se haga acreedor de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 fracción II tercer párrafo del mismo ordenamiento legal. La amortización del anticipo deberá realizarse mediante la aplicación del mismo porcentaje autorizado en cada una de las estimaciones presentadas para su cobro hasta la total amortización del mismo.

Así mismo "EL CONTRATANTE" cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las Obras objeto de este contrato, a través de las estimaciones de trabajos ejecutados, acompañados de la documentación completa, de acuerdo al formato establecido para ello, publicado en el portal de internet de la Dirección General de Obra Pública, que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales, las cuales deberán ser entregadas a la supervisión para que ésta a su vez revise y autorice definitivamente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega, de conformidad con lo que establece el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para el caso en el que "EL CONTRATISTA" no presente estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el párrafo que nos antecede, se hará acreedor a la multa señalada en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, "EL CONTRATISTA" ingresará ante la Dirección General de Obra Pública la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" remitirá a "EL CONTRATANTE" las estimaciones, para que ésta última tramite el pago correspondiente, una vez desahogado el proceso de revisión de estimaciones y a partir de la fecha en la que sean debidamente requisitadas según formato establecido, correrá un plazo no mayor de quince días hábiles para poner a disposición del primero el pago correspondiente de conformidad con lo descrito por el artículo 104 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en la cláusula anterior deberá cubrir a "EL CONTRATISTA" el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con los términos y condiciones que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que de cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaración II, inciso H, de este contrato.

CUARTA.- MODIFICACIÓN DEL PLAZO Y MONTO: convienen las partes que el plazo de ejecución así como el monto de los trabajos a ejecutar, a que se refieren las cláusula primera y segunda respectivamente de este contrato, podrán ser ampliados mediante acuerdo entre ellas previa celebración del convenio modificatorio correspondiente o en su caso del convenio adicional, ambos debidamente justificados en los términos del artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que "EL CONTRATISTA" acepta y reconoce que no tendrá derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente que se menciona antes de la ejecución de los trabajos, liberando por ende al municipio de cualquier obligación de pago desde este momento.

En caso de existir retrasos en la ejecución de los trabajos no imputables a "EL CONTRATISTA", éste deberá presentar a la supervisión correspondiente dentro de los primeros quince días posteriores al mes en que se presentaron dichos retrasos, el programa de obra en donde se consideren dichos retrasos para su autorización, anexando la solicitud y documentación comprobatoria.

QUINTA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO: Ambas partes convienen que "EL CONTRATANTE" podrá modificar el proyecto, los planos, las especificaciones, así como el programa y monto de las cantidades de los conceptos a ejecutar en la obra, por lo que hará saber por escrito a "EL CONTRATISTA" oportunamente si las modificaciones afectan el costo total de la misma, debiendo quedar establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un posible convenio adicional por la cantidad excedente. Las partes acuerdan que las obras deberán ser realizadas de acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyen el proyecto.

Si en el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTRATANTE" estima necesaria modificar el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA" considera viable solicitar alguna adecuación a dicho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará la sugerencia por escrito y "EL CONTRATANTE" establecerá las modificaciones, adiciones y/o reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modalidades aprobadas en un término que no exceda los 15 días naturales. Estas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

SEXTA. - BASE DE PAGO: Convienen las partes que los trabajos que se realicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, se pagarán con base en precios unitarios, en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a "EL CONTRATISTA", por los gastos directos e indirectos, financiamiento e utilidad que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que "EL CONTRATISTA" contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el presente contrato a "EL CONTRATISTA", permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados y sólo podrán ser modificados en los casos y bajo las modificaciones previstas en el mismo y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aún no ejecutados, salarios, equipo y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de la obra, dichos precios y calendarios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito de "EL CONTRATISTA" siempre y cuando se encuentren debidamente justificados y dentro del

programa de obra, conforme a lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ajuste que se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 109 de la misma Ley.

SÉPTIMA .- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Acuerdan las partes que "EL CONTRATISTA" no podrá ejecutar trabajos fuera de los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepción hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE" le ordene y autorice, acordando las partes que en caso de que se ejecuten trabajos sin la autorización formal y por escrito de "EL CONTRATANTE" , "EL CONTRATISTA", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por esos conceptos y desde este momento libera a "EL MUNICIPIO" de cualquier obligación de pago.

Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRATISTA" por orden escrita de "EL CONTRATANTE" le serán pagados a éste de conformidad al costo directo, más el porcentaje de indirectos, financiamiento y utilidad que se hayan considerado en las tarjetas de precios unitarios con las que se pactó originalmente el contrato, salvo las excepciones o modificaciones previstas en la ley.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes de la obra solicitando autorización por escrito a "EL CONTRATANTE" con fundamento en lo previsto en los artículos 107 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; quién deberá responder también por escrito, haciendo constar los mismos en bitácora o podrá hacerlo también mediante convenio expresos suscrito entre "LAS PARTES"

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: "EL CONTRATISTA" se obliga con "El CONTRATANTE" a otorgar las siguientes garantías:

Se otorgará póliza de garantía dentro de los siguientes diez días naturales a partir de la firma del presente contrato, por el valor del **10% del importe total contratado**, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de la obra, deductivas de obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada, entre otras. De no otorgarse dicha garantía no se considerará formalizado el presente documento; y en caso de no exhibirla dentro de dicho plazo se hará acreedor a una multa administrativa según lo contemplado en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Garantía por el valor del 100% del anticipo autorizado, dentro de los siguientes 10 días naturales contados a partir de la firma del presente contrato. Esta se liberará una vez que se haya amortizado en su totalidad el mismo.

La garantía deberá ser otorgada por cualquier institución mexicana debidamente acreditada y autorizada para tal efecto de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral; en favor y a entera satisfacción de la **TESORERÍA MUNICIPAL DE LEON** de conformidad con lo descrito en el artículo 79 de la ley, misma que estará vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE".

Asimismo "EL CONTRATISTA" **se obliga a responder de los defectos de construcción o vicios ocultos**, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de este y en los términos del presente contrato, por lo que para tal efecto presentará a "EL CONTRATANTE", como parte del finiquito de la obra consignada en este instrumento jurídico, en sustitución de la de cumplimiento, una garantía equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de la obra realmente ejecutada y que deberá estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepción

misma que se otorgará a favor y entera satisfacción de la TESORERIA MUNICIPAL DE LEON, y la cual será requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega-recepción de la obra objeto de la contratación.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, deberá cancelarse automáticamente las garantías de cumplimiento y anticipo.

Estas Garantías a que refieren, podrán ser cualquiera de las que alude el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de la obra, aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causa imputables a "EL CONTRATISTA" este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse, en el supuesto de que no inicie la reparación de la obra en un plazo de 10 (diez) días hábiles o no los termine en el plazo que se señale "EL CONTRATANTE" hará efectiva la garantía

NOVENA.- CONTROL Y VIGILANCIA: Ambas partes acuerdan que "El CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA " se obligará a tener una persona con título profesional, de licenciatura especializada en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar de los trabajos que se están desarrollando con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y complementarias y el cual fungirá con la figura de residente de obra. La persona que designe estará sujeta a la aceptación de "EL CONTRATANTE ", quién podrá verificar si dicha persona reúne los requisitos antes señalados, y en caso contrario podrá en todo momento solicitar el cambio del mismo. En este supuesto "El CONTRATISTA" estará obligado a llevar a cabo la sustitución del residente de la obra.

DÉCIMA. - SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS: "EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado.

Cuando se determine la suspensión de obra o de los servicios por causa imputable a "EL CONTRATANTE" éste pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del "EL CONTRATISTA", lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA .- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el mismo, y sus anexos, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "EL CONTRATANTE", así como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, de los daños y perjuicios que por inobservancia de su parte se lleguen a causar a "EL CONTRATANTE", o a terceros y en dado caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que es el único responsable de las obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven con motivo de la celebración del presente contrato, liberando a "EL CONTRATANTE" de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de "EL CONTRATISTA" serán única y exclusivamente de éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA" de las reclamaciones que sus trabajadores y que demás personal presente o pudieran presentar en su contra, quedando eximida "EL CONTRATANTE" de cualquier responsabilidad laboral que corresponda cumplir "EL CONTRATISTA", en virtud de lo cual relevará a "EL CONTRATANTE", en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsión social, pudieran presentar o presenten sus trabajadores ya que "EL CONTRATANTE" en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá ser considerada como patrón sustituto.

"LAS PARTES" acuerdan que "EL CONTRATISTA" presentará la impresión de la póliza de responsabilidad civil expedida por una institución financiera autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual cubrirá cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada.

De igual manera, "LAS PARTES" acuerdan que la cobertura de la póliza de responsabilidad civil será hasta por el 10% del importe del monto contratado; sin que esto exima a "EL CONTRATISTA" de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA", se le notificara mediante oficio emitido por EL CONTRATANTE el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de EL CONTRATANTE, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones que "EL CONTRATANTE" tenga establecidas en la obra y realizar las acciones de seguridad e higiene, delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente la norma oficial NOM-031-1-STPS-2011 o aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Deberá además realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante todo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estarán que:

A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar el equipo necesario y adecuado al personal que tenga dentro de la obra, como lo es el casco, chaleco o casaca, calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., para que realicen el trabajo convenido, así como a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use

adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

B) "EL CONTRATISTA" delimitará el área de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

C) La obra deberá mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre en las condiciones enunciadas en los incisos anteriores A, B y C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "EL CONTRATANTE" y/o su representante en la obra lo exhortará mediante nota en bitácora para que "EL CONTRATISTA" proceda en los términos del párrafo anterior, y en caso de omisión se podrá hacer acreedor a juicio de "EL CONTRATANTE", a la multa administrativa prevista en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - Convienen LAS PARTES que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a "EL CONTRATISTA" podrá solicitar por escrito a EL CONTRATANTE el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si es a la baja, será EL CONTRATANTE quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, LAS PARTES convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "EL CONTRATISTA" dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de "EL CONTRATISTA" sea deficiente o incompleta EL CONTRATANTE lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo "EL CONTRATISTA" no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología

que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, EL CONTRATANTE dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, EL CONTRATANTE deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará EL CONTRATANTE consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA. - PENA CONVENCIONAL. Convienen las partes que, si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento del programa de trabajo previamente autorizado, cubrirá a "EL CONTRATANTE" una pena convencional que será el equivalente 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por día de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar.

Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de obra, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La evaluación e importe del desfasamiento se hará el día último de cada mes y se informará a "EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por "EL CONTRATANTE", siendo las penas convencionales de carácter provisional durante el transcurso de la obra y adquirirán carácter definitivo al concluir ésta o cuando se rebase la fecha de término autorizada. Cabe señalar que en caso de que la obra no termine en la fecha autorizada por "EL CONTRATANTE", la pena convencional se hará efectiva independientemente del porcentaje de atraso.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las deductivas correspondientes en estimación en las que se rebase la fecha de terminación autorizada o en la última estimación por el importe de la pena convencional que se acuerda en esta cláusula, sin ninguna responsabilidad para éste, manifestando que sólo en el caso de que exista un saldo negativo en contra de aquél, "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la garantía otorgada ante el Municipio de León, Gto., para garantizar el fiel cumplimiento de la obra contratada.

La sanción obedece al resultado de multiplicar el monto por ejercer, por el factor de sanción señalado anteriormente y por el número de días en que se rebase la fecha autorizada de terminación.

Se acepta por ambas partes establecer un importe máximo de sanción de hasta el 10% del monto total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Igualmente se acepta que adicional a lo que se establece en esta cláusula, si el número de días de desfasamiento rebasa el número de diez, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una sanción adicional de 66 veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega a los veinte o más días, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 veces la UMA diaria.

Ambas partes convienen que en el caso de que se haya aplicado una pena convencional en forma consecutiva a dos contratos asignados, de acuerdo al plazo de conclusión de los trabajos establecidos en el contrato o en los convenios modificatorios o adicionales a "EL CONTRATISTA", o uno solo en que la pena convencional haya sido por el importe mayor de 5% del monto de ese contrato, ello será causa suficiente para que con fundamento en lo previsto por el artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, " EL CONTRATANTE" dé aviso a la Secretaría de Obra Pública del Estado sobre el incumplimiento a su obligación contractual a fin de que esta dé

inicio al procedimiento respectivo, por lo que las partes contratantes convienen expresamente que procederá de parte de "EL CONTRATANTE" a realizar el aviso, bastando notificar copia del mismo a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATANTE" notificará la pena convencional mediante oficio debidamente fundado y motivado a "EL CONTRATISTA" en el domicilio señalado por éste último a efecto de oír y recibir notificaciones señalado en el apartado de declaraciones del contratista inciso C), así como en el correo electrónico señalado para los mismos efectos. a su vez también se asentará nota en bitácora respecto al atraso en ejecución de los trabajos de obra.

DÉCIMA QUINTA - CAUSAS DE TERMINACIÓN: las partes convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin responsabilidad alguna para "EL CONTRATANTE" las siguientes:

I.- Por terminación anticipada, cuando:

a) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

b) De las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución del proyecto.

c) Por mutuo consentimiento

d) Caso fortuito o fuerza mayor.

e) El ente público contratante, por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o un perjuicio grave al ente público.

II.- Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial, cuando:

a) "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace "EL CONTRATANTE" por defectuosos, o no cumplir con los términos solicitados.

b) "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa y en el presente contrato.

c) "EL CONTRATISTA" ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin autorización de "EL CONTRATANTE".

d) "EL CONTRATISTA" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato.

e) El incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial se sujetará al procedimiento siguiente:

I.- Se notificará por oficio a "EL CONTRATISTA" el inicio de procedimiento de rescisión, por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgándole un plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, para que exponga lo que a su interés convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, asimismo se le citará en una fecha próxima para levantar el acta de toma de posesión de los trabajos ejecutados.

II.- Transcurrido el plazo que se refiere en la fracción anterior, "EL CONTRATANTE" emitirá la resolución procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer por "EL CONTRATISTA"; y

III.- La resolución que se pronuncie será notificada a "EL CONTRATISTA", en el domicilio o correo electrónico que para tal efecto señale, en el supuesto de que en la resolución se determine la rescisión administrativa del contrato, en la misma se convocará a la contratista a realizar el finiquito del proyecto de manera conjunta con el ente público contratante dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida.

DÉCIMA SEXTA. – PREFINIQUITO. "El Contratista" en coordinación con la supervisión elaborará y entregará a "El Contratante" un prefiniquito cuando:

a) la obra presente un 50 % de avance físico real para el caso de obras de urbanización; y del 75 % para obras de edificación
b) Las estimaciones presenten para su pago un porcentaje mayor al 90% financiero.
c) Se realice un convenio modificatorio.

DÉCIMA SÉPTIMA.- ENTREGA RECEPCIÓN: Una vez terminados los trabajos encomendados "EL CONTRATISTA" lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a "EL CONTRATANTE" dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y éste dispondrá de veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes , lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en la estimación finiquito, la información siguiente: Presupuesto definitivo, planos definitivos de obra, actas de entrega, bitácora, cuadro de finiquito, reporte fotográfico de terminación de obra, memorias de cálculo, y cualquier otro que "EL CONTRATANTE" requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"EL CONTRATISTA"**, por tanto previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA"** renuncia al cobro del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

De no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien si el "EL CONTRATISTA" no acude con "EL CONTRATANTE" para su elaboración, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión, una vez notificado dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza

alguna gestión, se dará por aceptado y se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el saldo determinado mediante deposito en su cuenta; o bien se le exigirá el reintegro de los importes resultantes en su contra, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 112 y 113 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La recepción final de los trabajos y la disposición del pago del finiquito se sujetará a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" reciba una parte o la totalidad de las obras, el finiquito correspondiente se formulará en los términos del presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA". Para el caso de que no exista saldo a favor de aquél, y exista por parte de "El CONTRATISTA" incumplimiento al presente contrato "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la fianza que para efectos de cumplimiento otorgue "El CONTRATISTA".

Acuerdan las partes que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega definitiva, correrán a cargo de "EL CONTRATISTA", salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso normal de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos. Las estimaciones y el finiquito, aun cuando hayan sido pagados, no implican la aceptación de los trabajos realizados, reservándose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar obra faltante, obra mal ejecutada, pagos en exceso, vicios y defectos ocultos.

DÉCIMA OCTAVA. - SEÑALIZACIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar el día del inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal, que se requiera en el proyecto o se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos.

Si por falta del señalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algún accidente que afecte a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable y por lo tanto él deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública establezcan.

DÉCIMA NOVENA. - DEPÓSITO DE ESCOMBRO. "EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde" o en el lugar que le señale "EL CONTRATANTE", en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir pago alguno por acarreo a otro lugar.

VIGÉSIMA. – ANUNCIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la obra contratada, los rótulos informativos en el formato establecido por "EL CONTRATANTE" y si éstos son proporcionados por "EL CONTRATANTE" serán reintegrados al término de la obra, y de no ser así serán descontados de su liquidación final.

VIGÉSIMA PRIMERA. - SERVICIOS SANITARIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a tener servicios sanitarios, para sus trabajadores, en el lugar de ejecución de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de la o las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. "EL CONTRATISTA" pagará las pruebas de laboratorio necesarias para el control de la obra, las cuales deberán ser realizadas por Laboratorio Verificador, con apego a la lista

publicada de Laboratorios Verificadores autorizados por la Dirección de Obra Pública y conforme a la intensidad exigida por "EL CONTRATANTE " y debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas.

VIGÉSIMA TERCERA. - JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

VIGÉSIMA CUARTA. - INTERPRETACIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Gto., a los **27 días del mes de Noviembre del año de 2024.**

"EL CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
C.P. ISAAC ROCHA FUENTES

T E S T I G O S

ING. CLAUDIA ABUNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. EFREN GARCIA AYALA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

621/024

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
&1	**DESMONTAJES**				
1.01.7041	DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA, POSTES METALICOS, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, ACARREO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. **	M2	75.18	$ 62.18	$ 4,674.69
S.00.0001	DESMANTELAMIENTO DE PLAFON DE TABLAROCA, CANALES METALICOS, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, ACARREO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **	M2	116.65	$ 62.31	$ 7,268.46
1.01.7050	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA CON CHAMBRANA METALICA, CON RECUPREACION DE LOS MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIEN PESOS 31/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 100.31	$ 902.79
1.01.7027	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, CON RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 299.69	$ 1,498.45
1.01.7025	DESMONTAJE DE HERRERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **	M2	2.67	$ 46.93	$ 125.30
S.00.0002	DESMONTAJE DE CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **	M2	6.10	$ 46.93	$ 286.27
	Total de DESMONTAJES **** CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. ******				**$ 14,755.96**
&2	**CARGAS Y ACARREOS**				
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **	M3	16.60	$ 86.36	$ 1,433.58
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **	M3	16.60	$ 98.68	$ 1,638.09
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CATORCE PESOS 65/100 M.N. **	M3	16.60	$ 14.65	$ 243.19
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SIETE PESOS 70/100 M.N. **	M3/KM	481.31	$ 7.70	$ 3,706.09
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 05/100 M.N. **	M3	16.60	$ 6.05	$ 100.43

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	Total de CARGAS Y ACARREOS				**$ 7,121.38**
	**** SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 38/100 M.N. ****				
&3	**MUROS FALSOS (OBRA FALSA)**				
1.03.0410	MURO DIVISORIO DE TABLAROCA DE 10.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE POSTES METALICOS DE 6.35 CMS. CAL.26, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE 6.35 CMS. CAL.26, CUBIERTA DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, JUNTEADO CON COMPUESTO REDIMIX Y REFORZADO EN SUS JUNTAS CON PERFACINTA, ACARREO MATERIAL PRIMERA ESTACION 20.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **	M2	34.70	$ 479.39	$ 16,634.83
S.00.0004	MURO DIVISORIO DE TABLAROCA DE 12.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE POSTES METALICOS DE 9.20 CMS. CAL.26, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE 9.20 CMS. CAL.26, CUBIERTA DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, JUNTEADO CON COMPUESTO REDIMIX Y REFORZADO EN SUS JUNTAS CON PERFACINTA, ACARREO MATERIAL PRIMERA ESTACION 20.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **	M2	46.09	$ 479.39	$ 22,095.09
	Total de MUROS FALSOS (OBRA FALSA)				**$ 38,729.92**
	**** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 92/100 M.N. ****				
&4	**PLAFONES FALSOS (OBRA FALSA)**				
S.00.0021	PLAFÓN DE PANEL DE YESO MARCA PANEL REY DE 12.7 MM (1/2") DE ESPESOR O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, BASTIDOR A BASE DE PERFILES METÁLICOS CAL. 26 (ÁNGULO DE AMARRE, CANAL LISTÓN) Y CANALETA DE CARGA CAL. 20 Y COLGANTES A ESTRUCTURA DE ACERO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, TRAZO, NIVELACION, DIMENSIONAMIENTO, PERFILES, FIJACION DE LA SUSPENSION, COLOCACIÓN DE PLACAS, TORNILLOS, RESANADO DE JUNTAS Y CINTA DE REFUERZO, ACABADO A BASE DE PASTA REDIMIX PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. **	M2	113.57	$ 452.27	$ 51,364.30
	Total de PLAFONES FALSOS (OBRA FALSA)				**$ 51,364.30**
	**** CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. ****				
&5	**ACABADOS EN PISOS (ACABADOS)**				
S.00.0128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO, MARCA FIRENZE, MOD. LEUCA GREY, DE 59.3 X 59.3 CM, PEGADO A HUESO CON ADHESIVO KERABOND PORCELÁNICO GRIS ,MARCA MAPEI Y LECHEADO CON BOQUILLA KERACOLOR SIN ARENA COLOR GRIS CEMENTO (113) MARCA. MAPEI. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 72/100 M.N. **	M2	124.96	$ 731.72	$ 91,435.73
S.00.0150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 X 59.3 CM, DE PISO, MARCA FIRENZE, MOD. LEUCA GREY, DE 59.3 X 59.3 CM, PEGADO A HUESO CON ADHESIVO KERABOND	M2	5.26	$ 272.83	$ 1,435.09

Ramo 33
Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	PORCELÁNICO GRIS ,MARCA MAPEI Y LECHEADO CON BOQUILLA KERACOLOR SIN ARENA COLOR GRIS CEMENTO (113) MARCA. MAPEI. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. **				
	Total de ACABADOS EN PISOS (ACABADOS) **** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 82/100 M.N. ******				**$ 92,870.82**
&6	**ACABADOS EN MUROS (ACABADOS)**				
1.05.3201	RESANE EN GRIETAS POR REPARACION SOBRE MUROS CON APLANADOS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE DEMOLICION, ACARREOS, EMPLASTECIDO Y PERFILADO DE LA GRIETA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **	ML	20.00	$ 39.25	$ 785.00
1.05.4010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA TEXTURIZADA EN MUROS CON SUPERFICIES LISAS (YESO O MORTERO FINO), APLICADA CON LLANA METALICA, MCA. COREV, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **	M2	158.74	$ 192.02	$ 30,481.25
1.09.6510	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, A DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUATRO PESOS 99/100 M.N. **	M2	158.74	$ 104.99	$ 16,666.11
	Total de ACABADOS EN MUROS (ACABADOS) **** CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. ******				**$ 47,932.36**
&7	**ACABADOS EN PLAFONES (ACABADOS)**				
1.09.6510	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, A DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUATRO PESOS 99/100 M.N. **	M2	113.57	$ 104.99	$ 11,923.71
	Total de ACABADOS EN PLAFONES (ACABADOS) **** ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 71/100 M.N. ******				**$ 11,923.71**
&8	**CANCELERÍA**				
S.00.0046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PA-1, DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM LINEA PANORAMA DE 1.75", DE 1.95 X 2.20 m, EN 2 PANELES DE 0.97 X 2.20m. CADA PANEL DIVIDIDO EN DOS TABLEROS DE 0.97 X 1.10m . MARCO: BATIENTE PERFIL 35844 Y BATIENTE PERFIL 25844. CONTRAMARCO: CERCO CHAPA PERFIL 29204, CABEZAL PERFIL 29207, ZOCLO PERFIL 29187, INTERMEDIO PERFIL 29183 Y JUNQUILLO PERFIL 36370; CON CERRADURA CON MANIJA PARA PUERTA BATIENTE 184 / 30 / 6 L , PIVOTE DESCENTRADO HERRALUM 2032 Y CRISTAL CLARO DE 6MM. SE COLOCARÁ CON TAQUETES Y TORNILLOS DE 3".	PZA	1.00	$ 20,592.00	$ 20,592.00

Ramo
Operado 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa no debe ser usado e ocupado para fines políticos. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRASLADOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio U.: ** VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PA-2, DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM LINEA PANORAMA DE 1.75", DE 1.16 X 2.30 m, EN 2 PANELES DE 1.15 X 1.16m. MARCO: BATIENTE PERFIL 35844 Y BATIENTE PERFIL 25844. CONTRAMARCO: CERCO CHAPA PERFIL 29204, CABEZAL PERFIL 29207, ZOCLO PERFIL 29187, INTERMEDIO PERFIL 29183 Y JUNQUILLO PERFIL 36370; CON CERRADURA CON MANIJA PARA PUERTA BATIENTE 184 / 30 / 6 L , PIVOTE DESCENTRADO HERRALUM 2032 Y CRISTAL CLARO DE 6MM. SE COLOCARÁ CON TAQUETES Y TORNILLOS DE 3". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRASLADOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio U.: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 12,806.40	$ 12,806.40
	Total de CANCELERÍA **** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. ******				**$ 33,398.40**
&9	**CARPINTERÍA**				
S.00.0048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PM-01, DE TAMBOR DE MADERA DE PINO CON MEDIDAS DE 0.90X2.10M. MARCO DE MADERA DE PINO DE 10 CM DE ANCHO, CON TOPE DE MADERA DE PINO DE 1" X 1" Y CHAMBRANAS PLANAS DE MADERA DE PINO DE 5 CM DE ANCHO Y 1 CM DE ESPESOR. HOJA DE TAMBOR FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 3CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR, COMPUESTO POR 2 LARGUEROS LATERALES DE 2.07 M DE LONGITUD, 9 TRAVESAÑOS DE 0.81 M DE LONGITUD, 4 DIAGONALES A 45° DE 25 CM DE LONGITUD, 8 LARGUEROS CENTRALES COMO REFUERZO, DE 24 CM DE LONGITUD; REFUERZO PORTA CHAPA DE MADERA DE PINO DE 10 X 24 CM Y 3 CM DE ESPESOR ; Y TAPA DE TRIPLAY DE PINO DE 5MM DE ESPESOR, EN AMBAS CARAS. CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMER 100, COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX 100, COLOR NEGRO EN TODA LA SUPERFICIE. NCLUYE 3 BISAGRAS DE LIBRO CON PERNO SUELTO DE 3" X 3" MARCA PHILLIPS, SERIE 800, MODELO 830 CTP, CODIGO MX3388, EN CROMO SATINADO. CHAPA PARA PUERTAS DE MADERA, MARCA BRUKEN, CODIGO BRK4741D4, ACABADO NEGRO MATE, TOPE PARA PUERTA MARCA PHILLIPS, MODELO 54, CODIGO MX1466, ACABADO EN CROMO SATINADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO DOCE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 112.68	$ 788.76
	Total de CARPINTERÍA **** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. ******				**$ 788.76**
&10	**MUEBLES SANITARIOS (MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS)**				
S.00.0072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. REDONDO, DE 3.5, 4.8 Y 6 LITROS DE DESCARGA; TAZA MODELO TZF NAO PARA FLUXOMETRO, MARCA HELVEX; DE CERÁMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO. PARA CONEXION A	PZA	2.00	$ 3,923.49	$ 7,846.98

Ramo 33
Operado
- 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos..."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	FLUXOMETRO, TRAMPA EXPUESTA. COLOR BLANCO. INCLUYE: PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN. Precio U.: ** TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 49/100 M.N. **				
S.00.0117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE EMPOTRAR OVALADO PARA MONOMANDO, DE CERÁMICA COLOR BLANCO, LÍNEA ECO, MODELO OVALADO 1, MARCA CATO. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 1,096.14	$ 2,192.28
S.00.0027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA PARA SUBMONTAR, FABRICADA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22, DE 1 TINA , MARCA EB, MODELO Cs200 MEDIDAS 55X43CMS. MONTADA SOBRE CUBIERTA DE 0.60 X 2.75 M, FABRICADA DE PLACAS DE GRANITO NEGRO SAN GABRIEL CON TODOS LOS CANTOS PULIDOS, CONSIDERANDO FALDÓN FRONTAL DE 0.20 M Y Y ZOCLO PERIMETRAL DE 0.10 M. . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRASLADOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio U.: ** NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 9,102.47	$ 9,102.47
	Total de MUEBLES SANITARIOS (MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS)				**$ 19,141.73**
	**** DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 73/100 M.N. ****				
&11	**ACCESORIOS SANITARIOS (MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS)**				
S.00.0125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA COCINA DE 8" , MARCA URREA, MODELO 318QC CUERPO FABRICADO EN LATÓN; NARIZ Y ESQUELETO DE LATÓN, CONTRATUERCA PARA CUBIERTA DE PLÁSTICO, O´RING DE PLÁSTICO, TAPA PARA BASE DE PLÁSTICO, TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE, MANERAL QUEEN CHICO ZAMAC, CARTUCHO DE LATÓN RONDADA PARA CARUCHO DE PLÁSTICO. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,688.70	$ 1,688.70
S.00.0118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE LAVABO TEMPORIZADORA A PISO, MARCA HELVEX, MODELO TV-122, ACABADO EN CROMO. CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. TIEMPO DE ACTIVACIÓN REGULABLE Y CIERRE AJUSTABLE DE 5 A 13 SEGUNDOS. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 4,659.15	$ 9,318.30
S.00.0039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRICO PARA WC, CON NIPLE RECTO Y BOTON ACCIONADOR, MARCA HELVEX, MODELO FC-110-WC-4.8, DE ENTRADA SPUD DE 38MM, 4.8LT POR DESCARGA CON ANTIBACTERIAL. PRESION MINIMA DE 1.00KG/CM2. FABRICADO CON LATON EN COLOR CROMO. INCLUYE: PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN. Precio U.: ** QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 15,545.54	$ 31,091.08
S.00.0099	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLA MODELO 09765 IN-SIGHT LEV-R-MATIC , MARCA KIMBERLY C. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.LARK COLOR	PZA	3.00	$ 1,696.50	$ 5,089.50

Ramo 33
Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa fue realizado con recursos públicos federales. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	HUMO, 34.3 x 33.8 x 24.9 CM (LARGO X ANCHO X ALTO) Precio U.: ** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **				
S.00.0098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN , MODELO 94335, MARCA KIMBERLY CLARK, FABRICADO EN PLÁSTICO ABS TRANSPARENTE, MEDIDAS: 17 X 13 X 9.7 CM (ALTO, ANCHO, PROFUNDIDAD) .CERRADURA DE PRESIÓN Y MECANISMO INTERNO DE PULSADO. CAPACIDAD: 900 ML. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 18/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 623.18	$ 1,869.54
S.00.0096	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, MARCA ECODELI, MODELO 28 JUMBO COLOR NEGRO, DE DIMENSIONES 28.88 X 28.88 X 13.64 CM. PARA ROLLO DE 180 A 400 M. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 728.50	$ 1,457.00
S.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA PARA OFICINA, MODELO S-9970, MARCA RUBBERMAID, COLOR NEGRO, 14 x 10 x 15" (LARGO X ANCHO X ALTO). CAPACIDAD 7 GALONES. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 314.60	$ 943.80
S.00.0103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 1.00M. x 1.00M., ENMARCADO EN PERFIL DE ALUMINIO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 2" CON TODOS LOS CANTOS BISELADOS. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 1,250.00	$ 2,500.00
	Total de ACCESORIOS SANITARIOS (MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS)				**$ 53,957.92**
	**** CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. ****				
&12	**SEÑALÉTICA**				
S.00.0058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "RUTA DE EVACUACIÓN" (DERECHA); HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO;SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE. DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA.P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 450.00	$ 450.00
S.00.0059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "RUTA DE EVACUACIÓN" (IZQUIERDA); HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25	PZA	2.00	$ 450.00	$ 900.00

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO;SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE. DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "SALIDA" (IZQUIERDA); HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO; SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE. DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 450.00	$ 450.00
S.00.0055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "NO FUMAR"; HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO; SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE. DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 450.00	$ 900.00
S.00.0051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "BAÑO HOMBRES"; HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO; SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE.	PZA	1.00	$ 450.00	$ 450.00

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa no puede ser usado para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "BAÑO MUJERES"; HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO; SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE. DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 450.00	$ 450.00
S.00.0054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "EXTINTOR"; HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO; SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE. DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 450.00	$ 450.00
S.00.0053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "BODEGA"; HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO; SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE. DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 450.00	$ 900.00

Ramo
Operado 33
- 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa no es patrocinado, ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
S.00.0060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "SALA DE JUNTAS"; HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO; SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE. DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 450.00	$ 450.00
S.00.0063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "SUB DIRECCIÓN"; HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO; SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE. DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 450.00	$ 450.00
S.00.0062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "SITE"; HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO; SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE. DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 450.00	$ 450.00
S.00.0057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "RECEPCIÓN" (DERECHA); HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COLOR NEGRO, TIPOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO EN VINIL	PZA	1.00	$ 450.00	$ 450.00

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	ADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, TAMAÑO Y ESPACIO EN COLOR NEGRO, SISTEMA DE FIJACIÓN : COLGANTEADO DE PLAFÓN A UNA ALTURA DE 2.10M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, POR MEDIO DE BASE HERRAJES JALISCO (GS 700) MOVIBLE SUPERIOR PARA APARADOR, MARCA HERRALUM. RANGO DE MOVILIDAD 180°, ACABADO CROMADO. PARA CRISTAL DE 6 A 9.5 MM. INSTALADO SOBRE ESTRUCTURA DE FALSO PLAFÓN CON TORNILLO TEK BROCA DE 1" Y/O A LOSA DE CONCRETO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJA GALVANIZADA DE 1" Y GANCHO HERRAJES JALISCO (GS 707) PARA APARADOR, MARCA HERRALUM, ACABADO CROMADO. PARA CRISTAL DE 6 A 9.5 MM. INSTALADO SOBRE COLGANTE DE ACERO INOXIDABLE DE ? 2MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "QUE HACER EN: SISMOS E INCENDIOS" ; HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.60 X 0.50 M,FONDO COLOR GRIS, CONFORME A NORMATIVIDAD; SISTEMA DE FIJACIÓN CONECTOR TEPATITLÁN, MARCA HERRALUM, PARA FIJACIÓN MURO A VIDRIO TEMPLADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO X 16 MM DE LARGO BASE. DIÁMETRO DEL TORNILLO TENSOR 10 MM. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. SOPORTE MÁXIMO 5 KG POR PIEZA A 1.60 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 750.00	$ 750.00
	Total de SEÑALÉTICA **** SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. ****				**$ 7,500.00**
&13	**ALUMBRADO en ÀREAS de RECEPCIÓN, SUBDIRECCIÓN, BODEGAS, COCINETA, COMEDOR, SITE y SALA DE JUNTAS (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)**				
S.00.0123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 9.20W, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, PARA SOBREPONER EN LOSA, MOD. SMD6, 600 LUMENES, GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRONICO 127V, VOLTAJE de OPERACIÓN 120V, 1F-2H+T.F., 60Hz, Cat. SMD6R69SWH, LÌNEA HALO, Mca. COOPER LIGHTING. INCLUYE: 2 PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 539.82	$ 2,159.28
S.00.0122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 9.20W, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, PARA MONTAJE DIRECTO (PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON) , MOD. SMD6-DM, 600 LUMENES, GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRONICO 127V, VOLTAJE de OPERACIÓN 120V, 1F-2H+T.F., 60Hz, Cat. SMD6R69SWH-DM, LÌNEA HALO, Mca. COOPER LIGHTING. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **	PZA	19.00	$ 841.26	$ 15,983.94

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
S.00.0119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 17.0W PARA SUSPENDER O SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. VAPORTITE 2VT2, FLUJO LUMINOSO DE 2000 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, GABINETE CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO DE 0.18X66.0CM COLOR BLANCO, EMPAQUE IP65, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL 120-277V, PARA OPERAR A 127V, 1F-2H, DIMEABLE DE 0-10V, 60HZ, CAT. 2VT2-LD5-2-DR-UNV-L840-CD1-WL-U, LÍNEA METALUX, MCA. COOPER LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 3,431.64	$ 37,748.04
S.00.0121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 29.40W, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, PARA SUSPENDER DE LOSA, MODELO 24FP, 3608 LUMENES, BISEL DE ALUMINIO DE 61X122CMS ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL 120-277V, DIMEABLE DE 0-10V, VOLTAJE DE OPERACIÒN 120V, 1F-2H+T.F., 60 Hz, Cat. 24FP3140C, LÍNEA METALUX de la Mca. COOPER LIGHTING, INCLUYE: KITS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE y SUSPENSIÓN FPXSURF24, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 3,174.60	$ 6,349.20
S.00.0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 29.40W. TEMPERATURA DE COLOR 4000K, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN MODELO 24FP, 3608 LUMENES, BISEL DE ALUMINIO DE 61X122CMS ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL 120-277V, DIMEABLE DE 0-10V, VOLTAJE DE OPERACIÒN 120V, 1F- 2H+T.F., 60 Hz, Cat. 24FP3140C, LÍNEA METALUX de la Mca. COOPER LIGHTING, INCLUYE: KIT DE MONTAJE PARA SUSPENSIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** DOS MIL SETECIENTOS PESOS 91/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 2,700.91	$ 21,607.28
S.00.0116	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE CONEXIÓN PARA LUMINARIAS DE 1.5M DE LONGITUD, NEMA 5-15, 2 POLOS 3 HILOS, 15 AMP 125 V, ARROW HART CON TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 3/8" DE 0.75M EN CADA UNO CON 3 CABLES INTERNOS AISLADOS CALIBRE #14 (VERDE, BLANCO Y NEGRO) CON UN CONECTOR PARA TUBO FLEXIBLE DE 3/8" EN EL EXTREMO, CODIGO DE CLAVIJA Y CONECTOR AH5266, AH5269 RESPECTIVAMENTE, CAT. WD-6260EM-PROY, MARCA ARROW HART, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **	PZA	40.00	$ 985.76	$ 39,430.40
S.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 1 POLO, 2 VÍAS, LÍNEA DECORATOR 15A, 120/277VCA CABLEADO LATERAL, POSTERIOR Y DE PRESIÓN, GRADO ESTÁNDAR, CAT. 7501W, COLOR BLANCO, MARCA COOPER WIRING DEVICES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** SESENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 63.19	$ 379.14
S.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DUPLEX DE 1 POLO, 2 VÍAS, LÍNEA DECORATOR 15A, 120/277VCA	PZA	3.00	$ 97.39	$ 292.17

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	CABLEADO LATERAL, POSTERIOR Y DE PRESIÓN, GRADO ESTÁNDAR, CAT. 7728W, COLOR BLANCO, MARCA COOPER WIRING DEVICES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **				
S.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR TRIPLEX DE 1 POLO, 2 VÍAS, LÍNEA DECORATOR 15A, 120/277VCA CABLEADO LATERAL, POSTERIOR Y DE PRESIÓN, GRADO ESTÁNDAR, CAT. 7729W, COLOR BLANCO, MARCA COOPER WIRING DEVICES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 146.90	$ 146.90
S.00.0152	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE POLICARBONATO, TAMAÑO MEDIANO, PARA MONTAJE SIN TORNILLOS, COLOR BLANCO, LÍNEA DECORATOR, CAT. PJS26W, MCA. COOPER WIRING DEVICES (EATON), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 39.11	$ 391.10
4.08.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **	ML	107.00	$ 54.34	$ 5,814.38
4.08.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **	ML	63.00	$ 77.39	$ 4,875.57
4.08.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 45.86	$ 733.76
4.08.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SESENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 60.71	$ 424.97
S.00.0091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR EN "X" TIPO FS-2 PARA TUBO DE 21 MM, CAT. CHD-TP7066, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 128.54	$ 642.70
S.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LB" SERIE 3, OVALADA PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CAT. LB13, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,	PZA	3.00	$ 28.16	$ 84.48

Ramo 33
Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue financiada con recursos públicos federales.

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N. **				
S.00.0089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X2", 7 ENTRADAS DE 1/2" y 1 ENTRADA DE 3/4", ESQUINAS REDONDEADAS, CAT. 666, MCA. RACO, INCLUYE: 2 PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 128.54	$ 642.70
S.00.0135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CUADRADO REFORZADO DE ACERO GALVANIZADO 4"X4" CON 10 ENTRADAS DE 1/2" Y 6 ENTRADAS DE 3/4", ESQUINAS REDONDEADAS, CAT. 192, MCA. RACO, INCLUYE: 2 PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	49.00	$ 28.16	$ 1,379.84
S.00.0143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CUADRADA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4", CAT. 753, MCA. RACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	49.00	$ 18.40	$ 901.60
4.08.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N. **	ML	451.00	$ 18.10	$ 8,163.10
4.08.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 04/100 M.N. **	ML	226.00	$ 16.04	$ 3,625.04
4.08.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 24/100 M.N. **	PZA	78.00	$ 21.24	$ 1,656.72
4.08.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	36.00	$ 26.40	$ 950.40
S.00.0141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE TIPO 1 PARA SUSPENDER LUMINARIO DE LEDS MODELO VT2 DE LOSA, PLAFOND O TECHO DE LÁMINA, INCLUYE: 1.20M DE CADENA DE ACERO GALVANIZADO TIPO VICTOR, CAT. 150836, MCA. SURTEK, 2 TAQUETES DE PLÁSTICO TIPO "S" DE 5/16" DE DIAM. CAT. SS10, MCA. SURTEK, 2 ARMELLAS 22x90 y 3 CINTILLOS DE NYLON DE 36CMS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	JGO	11.00	$ 48.80	$ 536.80
S.00.0142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE TIPO 2 PARA	JGO	10.00	$ 95.47	$ 954.70

Ramo 33
Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	SUSPENDER LUMINARIO DE LEDS MODELO 24FP DE LOSA, PLAFOND O TECHO DE LÁMINA, INCLUYE: 2.40M DE CADENA DE ACERO GALVANIZADO TIPO VICTOR, CAT. 150836, MCA. SURTEK, 4 TAQUETES DE PLÁSTICO TIPO "S" DE 5/16" DE DIAM. CAT. SS10, MCA. SURTEK, 4 ARMELLAS 22x90 y 3 CINTILLOS DE NYLON DE 36CMS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **				
S.00.0094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA 3M INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CINCO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	132.00	$ 5.50	$ 726.00
4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **	ROLLO	3.00	$ 58.12	$ 174.36
	Total de ALUMBRADO en ÀREAS de RECEPCIÓN, SUBDIRECCIÓN, BODEGAS, COCINETA, COMEDOR, SITE y SALA DE JUNTAS (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)				**$ 156,774.57**
	**** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. ****				
&14	**CONTACTOS de ÀREAS de RECEPCIÓN, SUBDIRECCIÓN, BODEGAS, COCINETA, COMEDOR, SITE, SALA DE JUNTAS y EXTERIOR**				
S.00.0133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST (MECÁNISMO DE BLOQUEO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS) , LINEA DECORATOR, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2 POLOS, 3H, ATERRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATERAL Y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO ESTANDAR, CODIGO TR1107W, MCA. COOPER WIRING DEVICES (EATON), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** SESENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	21.00	$ 68.87	$ 1,446.27
S.00.0131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST (MECÁNISMO DE BLOQUEO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS) , CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA, LÍNEA GFCI, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2 POLOS, 3H, ATERRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATERAL Y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO COMERCIAL, COD. TRVGF15W, MCA. COOPER WIRING DEVICES (EATON), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 268.84	$ 537.68
S.00.0132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO de ENTRADA RECTA TAMPER-RESISTANT, LÍNEA DECORA, 15A, 125Vca, 60 Hz, 2 POLOS 3H,	PZA	1.00	$ 2,044.80	$ 2,044.80

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	ATERRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATERAL y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO ESTANDAR, CAJA DE CONEXIONES DE ACERO GALVANIZADO y TAPA METÀLICA HERMÈTICA ABATIBLE de ACERO CHAPADO EN NIQUEL TERMINADA en COLOR NEGRO MATE, CON MECANISMO PULL-UP PARA OCULTAR CONTACTO EN PISO, USO INTERIOR, CODIGO PFTR1-MB, MCA. LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **				
S.00.0151	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE POLICARBONATO, TAMAÑO MEDIANO, PARA MONTAJE SIN TORNILLOS, COLOR BLANCO, LÍNEA DECORATOR, CAT. PJS26W, MCA. COOPER WIRING DEVICES (EATON), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **	PZA	19.00	$ 46.93	$ 891.67
S.00.0129	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE POLICARBONATO DE CIERRE AUTOMÁTICO, TAMAÑO MEDIANO, PARA INTEMPERIE, LUGARES HUMEDOS, COLOR BLANCO, LÍNEA DECORATOR, CAT. S2966W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 86.09	$ 344.36
4.08.1160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. **	ML	17.00	$ 97.79	$ 1,662.43
4.08.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **	ML	61.00	$ 54.34	$ 3,314.74
4.08.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **	ML	15.00	$ 77.39	$ 1,160.85
4.08.1121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	ML	12.00	$ 33.58	$ 402.96
4.08.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 45.86	$ 366.88
4.08.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	1.00	$ 60.71	$ 60.71

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SESENTA PESOS 71/100 M.N. **				
4.08.0576	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTINUEVE PESOS 21/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 29.21	$ 87.63
S.00.0090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR EN "X" TIPO FS-2 PARA TUBO DE 21 MM, CAT. CHD-TP7066, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	13.00	$ 128.54	$ 1,671.02
S.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LB" SERIE 3, OVALADA PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CAT. LB13, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 28.16	$ 112.64
S.00.0093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LB" SERIE 3, OVALADA PARA TUBO DE 21 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CAT. LB23, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 38.16	$ 38.16
S.00.0086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4" CON 1 ENTRADA DE 1/2" y 11 ENTRADAS DE 3/4", ESQUINAS REDONDEADAS, CAT. 191, MCA. RACO, INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 42.94	$ 429.40
S.00.0139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRETAPA CUADRADA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4", CAT. 772, MCA. RACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTITRES PESOS 51/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 23.51	$ 235.10
4.08.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. **	ML	279.00	$ 27.44	$ 7,655.76
4.08.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 90/100 M.N. **	ML	139.00	$ 24.90	$ 3,461.10
4.08.5133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 13 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.00	$ 12.96	$ 12.96

Ramo
Operado 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa no puede ser financiado con recursos federales, ni podrá usarse con fines políticos, electorales, de lucro o distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	Precio U.: ** DOCE PESOS 96/100 M.N. **				
4.08.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 24/100 M.N. **	PZA	30.00	$ 21.24	$ 637.20
4.08.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 26.40	$ 264.00
4.08.0776	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 91/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 21.91	$ 43.82
S.00.0134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 21 MM A 16 MM (3/4-1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** OCHO PESOS 59/100 M.N. **	PZA	19.00	$ 8.59	$ 163.21
4.08.5010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 13 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 72/100 M.N. **	PZA	52.00	$ 16.72	$ 869.44
4.08.5011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 59/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 17.59	$ 175.90
S.00.0094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA 3M INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CINCO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	72.00	$ 5.50	$ 396.00
4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **	ROLLO	6.00	$ 58.12	$ 348.72
S.00.0010	CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N. **	ML	26.00	$ 24.80	$ 644.80
1.01.7003	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE	M3	1.00	$ 531.38	$ 531.38

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Esta programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **				
2.01.0211	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 27/100 M.N. **	M3	1.00	$ 230.27	$ 230.27
3.04.1011	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N. **	M3	1.00	$ 128.79	$ 128.79
1.05.0102	REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **	M2	3.00	$ 338.85	$ 1,016.55
	Total de CONTACTOS de ÀREAS de RECEPCIÓN, SUBDIRECCIÓN, BODEGAS, COCINETA, COMEDOR, SITE, SALA DE JUNTAS y EXTERIOR				**$ 31,387.20**
	**** TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. ****				
&15	**EQUIPOS de UNIDADES CONDENSADORAS en ÀREA de MURO EXTERIOR (Lado norte)**				
S.00.0106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTAFUSIBLES, SERVICIO GENERAL, 2X30A, 120/240V C.A., NEMA 3R, CLASE 3130, CAT. DU221RB, MCA. SQUARE D. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 1,987.58	$ 5,962.74
S.00.0107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTAFUSIBLES, SERVICIO GENERAL, 2X30A, 120/240V C.A., NEMA 3R, CLASE 3130, CAT. DU222RB, MCA. SQUARE D. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 3,676.95	$ 7,353.90
4.08.1160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. **	ML	25.00	$ 97.79	$ 2,444.75
4.08.1161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 25/100 M.N. **	ML	29.00	$ 121.25	$ 3,516.25
4.08.1240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. **	ML	7.00	$ 74.52	$ 521.64

Ramo 33 Operado 2024

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
4.08.1241	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **	ML	4.00	$ 86.03	$ 344.12
S.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LB" SERIE 3, OVALADA PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CAT. LB13, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 28.16	$ 253.44
S.00.0093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LB" SERIE 3, OVALADA PARA TUBO DE 21 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CAT. LB23, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 38.16	$ 228.96
4.08.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. **	ML	82.00	$ 27.44	$ 2,250.08
4.08.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. **	ML	77.00	$ 42.97	$ 3,308.69
4.08.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 90/100 M.N. **	ML	41.00	$ 24.90	$ 1,020.90
4.08.1653	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TREINTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **	ML	39.00	$ 36.29	$ 1,415.31
4.08.5133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 13 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DOCE PESOS 96/100 M.N. **	JGO	6.00	$ 12.96	$ 77.76
4.08.5134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 44/100 M.N. **	JGO	4.00	$ 17.44	$ 69.76
4.08.0840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 46.01	$ 138.03

Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
4.08.0841	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 58.48	$ 116.96
4.08.0825	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 54.59	$ 163.77
4.08.0826	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO LICUATITE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 64.44	$ 128.88
4.08.5010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 13 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 72/100 M.N. **	PZA	19.00	$ 16.72	$ 317.68
4.08.5011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 59/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 17.59	$ 193.49
4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **	ROLLO	5.00	$ 58.12	$ 290.60
	Total de EQUIPOS de UNIDADES CONDENSADORAS en ÀREA de MURO EXTERIOR (Lado norte)				**$ 30,117.71**
	**** TREINTA MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 71/100 M.N. ****				
&16	**ALIMENTADOR DERIVADO PRINCIPAL SUBTERRÁNEO, 3F-4H, 220/127V**				
S.00.0075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO de DISTRIBUCIÒN para SOBREPONER TIPO NQ 20, ZAPATAS PRINCIPALES, 3F-4H, 100A, TENSIÒN MÀXIMA de 240Vc.a. o 48Vc.d., GABINETE NEMA 1 de 20" de ANCHO, 30 Ctos DERIVADOS, 10kA@240V, Cat. NQ 304L100S, Marca Square D., INCLUYE: IDENTIFICACIÓN y ROTULACIÓN DE ITM PRINCIPAL, CTOS. DERIVADOS DE MANERA FIRME y LEGIBLE MEDIANTE UNA ETIQUETA PLÁSTICA EN COLOR AMARILLO CON LETRERO IMPRESO EN COLOR NEGRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 22,220.08	$ 22,220.08
S.00.0115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, DE 3Px80A, 600V, 25kA @240V C.A., CAT. HDA36080 MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 11,280.87	$ 11,280.87

Ramo
Operado 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
S.00.0108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P x 10A, CAT. QO110, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 284.80	$ 854.40
S.00.0109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P x 15A, CAT. QO115, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** TRESCIENTOS TRES PESOS 17/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 303.17	$ 1,819.02
S.00.0111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 2P x 15A, CAT. QO215, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 949.52	$ 1,899.04
S.00.0112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 2P x 20A, CAT. QO220, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 949.52	$ 949.52
S.00.0113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 2P x 40A, CAT. QO240, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 949.52	$ 1,899.04
S.00.0114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 3Px80A, CAT. QO380, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 4,550.26	$ 4,550.26
4.08.5861	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 6 VIAS CAT. RAB-6 MCA. HOMAC NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** UN MIL TREINTA Y UN PESOS 56/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 1,031.56	$ 4,126.24
4.08.1165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	ML	7.00	$ 374.10	$ 2,618.70
4.08.1095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	ML	186.00	$ 78.10	$ 14,526.60
4.08.0580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 95.63	$ 191.26

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
"Esta obra fue financiada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto						
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
S.00.0083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (3+1) CAL. 4-4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **	ML	31.00	$ 78.73	$	2,440.63
4.08.1835	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (3+1) CAL. 3/0-1/0 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **	ML	106.00	$ 238.08	$	25,236.48
4.08.1654	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **	ML	137.00	$ 56.22	$	7,702.14
4.08.0935	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 22/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 118.22	$	354.66
4.08.5139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. **	JGO	2.00	$ 58.22	$	116.44
4.08.0780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SESENTA PESOS 86/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 60.86	$	182.58
4.08.5015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 51 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 14/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 25.14	$	175.98
S.00.0095	SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE DE CINTA DE PELIGRO NARANJA DE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** DOS PESOS 00/100 M.N. **	ML	186.00	$ 2.00	$	372.00
4.08.5475	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, SIN CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 522.91	$	522.91
4.08.5441	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION SOLDABLE CADWELD VARIOS TIPOS (MOLDE TIPO C) INCLUYE: CARGA CADWELD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 462.72	$	462.72

Ramo
Operado 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto						
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **	ROLLO	2.00	$ 58.12	$	116.24
4.08.5103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. **	ROLLO	2.00	$ 599.41	$	1,198.82
S.00.0138	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULOS A BASE DE PLACA DE POLICARBONATO, ACRILICO O SIMILAR, PARA IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS, MEDIANTE TEXTO COLOR NEGRO CON FONDO COLOR AMARILLO, SEGÙN NORMA DE CFE, INCLUYE: CALCOMÍA PLÀSTICA, TAQUETE y PIJA, , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 150.00	$	450.00
S.00.0136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO CFE-TN-RBTBCC-2 PARA BAJA TENSION DE 0.66 X 1.00 X 0.90 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, ESPESOR DE MUROS DE 5CMS., MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 6-6, CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 2 ASAS RECTANGULARES EN LA TAPA DE ACERO REDONDO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÀMETRO, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 5,145.28	$	15,435.84
S.00.0010	CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N. **	ML	192.00	$ 24.80	$	4,761.60
1.01.7003	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **	M3	4.00	$ 531.38	$	2,125.52
2.01.0211	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 27/100 M.N. **	M3	16.00	$ 230.27	$	3,684.32
3.04.1013	RELLENO EN ZANJAS CON TEPETATE COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **	M3	16.00	$ 442.64	$	7,082.24

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto						
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
1.05.0102	REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **	M2	36.00	$ 338.85	$	12,198.60
S.00.0024	REPOSICION DE PISO TEXTURA PERREADA DE 20x40x6cm de ESPESOR, TERMINADO EN EL MISMO COLOR DE PISO QUE LO RODEA, MCA. BASALTEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 97/100 M.N. **	M2	36.00	$ 830.97	$	29,914.92
S.00.0076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE MARCO Y CONTRAMARCO DE REGISTRO DE PISO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** SESENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 60.00	$	180.00
	Total de ALIMENTADOR DERIVADO PRINCIPAL SUBTERRÁNEO, 3F-4H, 220/127V				**$**	**181,649.67**
	**** CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. ****					
&17	**DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (CENTROS de CARGA, LUMINARIAS, CONTACTOS, APAGADORES, CABLEADO y CANALIZACIONES)**					
S.00.0018	RETIRAR Y ENTREGAR LUMINARIO FLUORESCENTE O DE LEDS EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE: GABINETE, BALASTRO, BASES SOQUET, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** DOSCIENTOS UN PESOS 70/100 M.N. **	PZA	20.00	$ 201.70	$	4,034.00
S.00.0016	RETIRAR Y ENTREGAR CENTRO DE CARGA DE 2 A 8 CTOS., EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE: RETIRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 136.59	$	136.59
S.00.0013	RETIRAR Y ENTREGAR INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 1,2 O 3 POLOS EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CIENTO CUATRO PESOS 04/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 104.04	$	104.04
S.00.0110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P, 2P o 3P, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 50.00	$	300.00
S.00.0015	RETIRAR Y ENTREGAR CABLE DE COBRE THW CAL. 8, 10, 12 O 14 AWG, EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** SEIS PESOS 66/100 M.N. **	ML	300.00	$ 6.66	$	1,998.00

Operado
2024
Rubro 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
S.00.0019	RETIRAR Y ENTREGAR RECEPTACULO DUPLEX O SENCILLO, EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** DIEZ PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 10.40	$ 83.20
S.00.0014	RETIRAR Y ENTREGAR APAGADOR DUPLEX O SENCILLO, EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE: ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** DIEZ PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 10.40	$ 83.20
S.00.0020	RETIRAR Y ENTREGAR TUBO CONDUIT GALVANIZADO TIPO SAPPA, PARED DELGADA O GRUESA (ETIQUETA VERDE O AMARILLA) DE 27MM, 21MM O 16MM (1", 3/4" O 1/2"), CON COPLE, EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE: ABRAZADERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** SIETE PESOS 14/100 M.N. **	ML	30.00	$ 7.14	$ 214.20
S.00.0017	RETIRAR Y ENTREGAR CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA O GRUESA (ETIQUETA VERDE O AMARILLA) DE 27MM, 21MM O 16MM (1", 3/4" O 1/2"), EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CINCO PESOS 53/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 5.53	$ 82.95
	Total de DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (CENTROS de CARGA, LUMINARIAS, CONTACTOS, APAGADORES, CABLEADO y CANALIZACIONES) **** SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. ****				**$ 7,036.18**
&18	**INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO**				
S.00.0100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO MINI SPLIT , INTEGRADO POR UNIDAD EVAPORADORA DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION (12,000 BTU/HR), VOLTAJE DE OPERACION 220-1-60, REFRIGERANTE R410A, MODELO MWMC012S4-P, MARCA LENNOX Y CONDENSADORA DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION (12,000 BTU/ HR), VOLTAJE DE OPERACION 220-1-60, MARCA LENNOX, MODELO MPC012S4S-1P, CONTROL REMOTO INALAMBRICO, INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MONTAJE, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, TACONES ANTIVIBRATORIOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 10,802.81	$ 21,605.62
S.00.0101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO MINI SPLIT , INTEGRADO POR UNIDAD EVAPORADORA DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACION (24,000 BTU/HR), VOLTAJE DE OPERACION 220-1-60, REFRIGERANTE R410A, MODELO MWMC024S4-P, MARCA LENNOX Y CONDENSADORA DE 2 TONELADA DE REFRIGERACION (24,000 BTU/ HR), VOLTAJE DE OPERACION 220-1-60, MARCA LENNOX, MODELO MPC024S4S-1P, CONTROL REMOTO	PZA	1.00	$ 27,475.64	$ 27,475.64

Ramo
Operado 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	INALAMBRICO, INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MONTAJE, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, TACONES ANTIVIBRATORIOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **				
S.00.0102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO, INTEGRADO POR UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE 4.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN 48,000 BTUS/ HR, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220-1-60, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, VENTILADOR A TRES VELOCIDADES, MARCA LENNOX MODELO MCFA048S4-*P Y MPC048S4S, INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MONTAJE, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, TACONES ANTIVIBRATORIOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 38/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 60,229.38	$ 120,458.76
S.00.0140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE HERRERÍA PARA UNIDAD CONDENSADORA PARA EMPOTRAR EN MURO FABRICADO A BASE DE PTR DE 2" CAL. 14, CONSISTENTE EN 2 ESCUADRAS DE 60x60CMS., 2 TIRANTES EN POSICIÓN DIAGONAL DE 50CMS, 2 TIRANTES EN POSICIÓN HORIZONTAL DE 70CMS PARA UNIR AMBAS ESCUADRAS, INCLUYE: SOLDADURA SMAW CON ELECTRODO E6013, CORTES, NIVELACION, FIJACION, FIJACION A MURO DE CONCRETO CON 4 TAQUETES EXPANSIVOS METALICOS DE 3/8", ACABADO MEDIANTE ESMALTE COLOR BLANCO MCA. COMEX 100, INSTALADO A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 1,644.50	$ 8,222.50
S.00.0130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA RECTANGULAR TIPO JAULA PARA RESGUARDAR UNIDAD CONDENSADORA FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 11/4" x 3/16" DE ESPESOR Y MALLA METÁLICA DESPLEGABLE, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 96CMS. DE LARGO X 82CMS. DE ALTO X 47CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOLDADURA SMAW CON ELECTRODO E6013, CORTES, NIVELACION, 4 TORNILOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁM X 3.0" DE LARGO, 4 TUERCAS y 8 ROLDANAS PLANAS, ACABADO MEDIANTE ESMALTE COLOR BLANCO MCA. COMEX 100, INSTALADA A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 1,272.70	$ 6,363.50
S.00.0029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, TIPO ARMAFLEX DE 9 MM DE ESPESOR Y 1.83 M DE LONGITUD, PARA TUBERÍA DE 1/4" DE DIÁMETRO INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA, IMPERMEABILIZANTES , DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	10.00	$ 60.00	$ 600.00

Ramo 33
Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	Precio U.: ** SESENTA PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, TIPO ARMAFLEX DE 9 MM DE ESPESOR Y 1.83 M DE LONGITUD, PARA TUBERÍA DE 3/8" DE DIÁMETRO INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA, IMPERMEABILIZANTES , DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	ML	35.00	$ 65.00	$ 2,275.00
S.00.0028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, TIPO ARMAFLEX DE 9 MM DE ESPESOR Y 1.83 M DE LONGITUD, PARA TUBERÍA DE 1/2" DE DIÁMETRO INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA, IMPERMEABILIZANTES , DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	ML	10.00	$ 75.00	$ 750.00
S.00.0031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, TIPO ARMAFLEX DE 9 MM DE ESPESOR Y 1.83 M DE LONGITUD, PARA TUBERÍA DE 5/8" DE DIÁMETRO INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA, IMPERMEABILIZANTES , DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	ML	35.00	$ 85.00	$ 2,975.00
S.00.0042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MPERMEABILIZACIÓN DE TUBERIAS CON PRODUCTO MARCA FESTER, CON GARANTIA DE 7 AÑOS, A BASE DE: DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACILICO BLANCO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	M2	10.00	$ 75.00	$ 750.00
S.00.0084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUDO DE 4x16AWG , EN INSTALACIONES PARA CONTROL DE MINISPLIT. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **	ML	75.00	$ 69.22	$ 5,191.50
S.00.0146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE TIPO "L" 1/4", EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	ML	20.00	$ 164.45	$ 3,289.00
S.00.0147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE TIPO "L" 3/8", EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHO PESOS 68/100 M.N. **	ML	65.00	$ 108.68	$ 7,064.20
S.00.0145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE TIPO "L" 1/2", EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	ML	20.00	$ 164.45	$ 3,289.00
S.00.0148	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE DE	ML	65.00	$ 134.68	$ 8,754.20

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	COBRE TIPO "L" 5/8", EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. **				
S.00.0070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CPVC PARA CEMETAR DE 19 MM MARCA FLOWGUARD DURMAN A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. **	ML	80.00	$ 28.00	$ 2,240.00
S.00.0034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 90° DE CPVC PARA CEMETAR DE 19 MM MARCA FLOWGUARD DURMAN A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIEZ PESOS 01/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 10.01	$ 150.15
S.00.0066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE DE CPVC PARA CEMETAR DE 19 MM MARCA FLOWGUARD DURMAN A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 02/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 22.02	$ 176.16
S.00.0036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE CPVC PARA CEMETAR DE 19 MM MARCA FLOWGUARD DURMAN A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NUEVE PESOS 16/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 9.16	$ 64.12
S.00.0033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CEMENTO CPVC 1/8 DE GALON MARCA FLOWGUARD DURMAN A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 302.00	$ 604.00
4.08.1160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. **	ML	70.00	$ 97.79	$ 6,845.30
S.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LB" SERIE 3, OVALADA PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CAT. LB13, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 28.16	$ 281.60
4.08.0610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 64.27	$ 321.35
S.00.0137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL UNICANAL DE 4X2" MARCA ANCLO MODELO USE (LOS CORTES SERAN DE DIMENSIONES DE ACUERDO A LO QUE SE REQUIERA EN OBRA PARA EL COLGANTEO DE TUBERIAS) A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES,	ML	6.00	$ 117.26	$ 703.56

Operado
Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 26/100 M.N. **				
S.00.0149	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	ML	6.00	$ 47.20	$ 283.20
S.00.0044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIJA GALVANIZADA NO.10 X 1" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	50.00	$ 2.50	$ 125.00
S.00.0069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADO DE 1/4" X 1 1/2" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES PESOS 50/100 M.N. **	PZA	50.00	$ 3.50	$ 175.00
S.00.0050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROLDANA PLANA GALVANIZADA DE 1/4" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN PESOS 50/100 M.N. **	PZA	50.00	$ 1.50	$ 75.00
S.00.0065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSION ROSCA INTERIOR GALVANIZADO DE 1/4" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	50.00	$ 6.80	$ 340.00
S.00.0077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 13 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIEZ PESOS 12/100 M.N. **	PZA	50.00	$ 10.12	$ 506.00
S.00.0105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A EN EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO, INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS DE OPERACION Y AJUSTES NECESARIOS, BALANCEO DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. **	KG	9.50	$ 358.93	$ 3,409.84
S.00.0022	PRUEBAS DE HERMETICIDAD A LÍNEAS DE REFRIGERANTE. INCLUYE: PRUEBAS DE HERMETICIDAD, VACIO EN LINEAS DE REFIRGERANTE, BARRIDO Y LIMPEZA DE TUBERÍAS REPORTE DE PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. **	Serv	5.00	$ 500.00	$ 2,500.00
S.00.0006	ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE CUALQUIER CAPACIDAD Y VOLTAJE DE OPERACIÓN, PRACTICADAS A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: AJUSTES NECESARIOS, MEDICIÓN DE PARÁMETROS Y REPORTE DE BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA,	Serv	5.00	$ 500.00	$ 2,500.00

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO **** DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. ****				**$ 240,364.20**
&19	**CANALIZACIONES (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS)**				
1.13.5001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" (19 MM.) CON TAPA MCA. FAMMSA, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 63.99	$ 383.94
1.13.5011	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM. MCA. FAMMSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTINUEVE PESOS 69/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 29.69	$ 178.14
4.08.0576	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTINUEVE PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 29.21	$ 29.21
4.08.1121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	ML	6.00	$ 33.58	$ 201.48
S.00.0104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS MARCA IGESA DE 300 X 300 X 130 MM CÓDIGO RT3030. INCLUYE: INSTALACION, FIJACION, AHOGADO EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,245.00	$ 1,245.00
4.08.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **	ML	48.00	$ 77.39	$ 3,714.72
4.08.1152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. **	ML	4.00	$ 123.96	$ 495.84
4.08.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SESENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 60.71	$ 546.39
4.08.0602	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO CINCO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 105.54	$ 105.54

Ramo 33
Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Esta programa, ajena a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
4.08.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 26.40	$ 184.80
4.08.0802	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 33.65	$ 33.65
4.08.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTINUEVE PESOS 57/100 M.N. **	PZA	17.00	$ 29.57	$ 502.69
4.08.0922	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 38.69	$ 193.45
S.00.0085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA RECTANGULAR DE SERVICIO DE PVC, PARA AHOGAR EN CONCRETO, MARCA LEGRAND WIREMOLD SERIE MODULINK REFERENCIA 880MP. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 945.00	$ 945.00
S.00.0078	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO RECTANGULAR DE AJUSTE Y MONTAJE DE PVC, PARA AHOGAR EN CONCRETO, MARCA LEGRAND WIREMOLD SERIE MODULINK REFERENCIA 880MPA. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SEIS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 406.96	$ 406.96
S.00.0124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE UNA CAVIDAD DE POLICARBONATO NEGRO, PARA CAJAS AHOGADAS EN CONCRETO OMNIBOX O MODULINK, MARCA LEGRAND WIREMOLD REFERENCIA 817PCC-BLK. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 750.00	$ 750.00
S.00.0144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA ESTILO DÚPLEX POLICARBONATO, PARA CAJAS AHOGADAS EN CONCRETO OMNIBOX O MODULINK, MARCA LEGRAND, REFERENCIA 828PR-BLK. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 940.00	$ 940.00
S.00.0010	CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N. **	ML	10.00	$ 24.80	$ 248.00
1.01.7003	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA,	M3	0.20	$ 531.38	$ 106.28

Ramo 33
Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto						
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **					
3.01.1011	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. **	M3	0.20	$ 48.11	$	9.62
1.01.5001	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90%, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N. **	M3	0.20	$ 128.79	$	25.76
S.00.0023	REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.08 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO, MISMO COLOR QUE PISO QUE LO RODEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. **	M2	1.00	$ 289.21	$	289.21
	Total de CANALIZACIONES (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) **** ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. ****				**$**	**11,535.68**
&20	**CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS)**					
S.00.0127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL, 2UR, MOD. LPCM-042U, MARCA LINKEDPRO. INCLUYE : FIJACION, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y HERRAMIENTA , P.U.O.T. Precio U.: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 756.50	$	756.50
S.00.0032	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE RED CON CABLE UTP CATEGORIA 6, MODELO PUC6004BU-FE, COLOR AZUL, MARCA PANDUIT, INCLUYE: EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION PARA SISTEMA DE VOZ, DATOS Y VIDEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **	ML	157.00	$ 34.60	$	5,432.20
S.00.0045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EJECUTIVA DE 2 VENTANAS COLOR BLANCO MARCA PADUIT MODELO CFPE2IWY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHO PESOS 68/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 108.68	$	543.40
S.00.0005	ADAPTADOR DUPLEX MINICOM DE 2 PUERTOS, NEMA 106, MARCA PANDUIT, MODELO CF1062WHY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 93.00	$	93.00
S.00.0043	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR METALICO CON 24PTOS P/ MONTAJE EN RACK, COLOR NEGRO MODELO CPP24WBLY MARCA PANDUIT O SIMILAR. INCLUYE: INTERCONEXION AL SISTEMA DE DATOS, CONFIGURACION, PRUEBAS DE SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 1,199.77	$	1,199.77

Operado Ramo 33
2024
"Esta obra fue realizada con recursos gubernamentales"

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	Precio U.: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. **				
S.00.0040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODELO CJ688TGBU PARA TRANSIMISIÓN DE DATOS O VIDEO, COLOR AZUL, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 386.10	$ 4,633.20
S.00.0041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODELO CJ688TGRD PARA TRANSIMISIÓN DE VOZ, COLOR ROJO, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 386.10	$ 3,088.80
S.00.0037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON DE PARCHEO MODELO UTPSP5BUY PARA TRANSIMISIÓN DE DATOS O VIDEO, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 393.25	$ 3,932.50
S.00.0038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON DE PARCHEO MODELO UTPSP7BUY PARA TRANSIMISIÓN DE DATOS O VIDEO, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 57/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 427.57	$ 4,275.70
	Total de CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS)				**$ 23,955.07**
	**** VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. ****				
&21	**PUESTA A TIERRA (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS)**				
S.00.0068	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA PARA RACKS MODELO TG45AB, MARCA TOTALGROUND O SIMILAR. INCLUYE: COMPUESTO ORGANICO PAR MEJORAMIENTO DE TIERRA, REGISTRO S-610, TRAZO, MONTAJE, SUJECION, CONEXIONES, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN. Precio U.: ** QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 15,159.59	$ 15,159.59
S.00.0007	CONECTOR DE BORNES DE 1/2" A CABLE DE CALIBRE 4 A 1/0 (AWG), MODELO TGCR11, MARCA TOTAL GROUND. INCLUYE: CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA , P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 356.00	$ 356.00
S.00.0073	SUMINISTRO Y COLOCACION BARRA DE TIERRA DE 19" CON 14 ORIFICIOS PARA CONEXION DE EQUIPOS, MODELO RGRB19Y, MARCA PANDUIT. INCLUYE: CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA , P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 1,726.00	$ 1,726.00

Ramo 33
Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa..."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	Precio U.: ** UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0074	SUMINISTRO Y COLOCACION BARRA DE TIERRA TMGB, MODELO LP-BUS-TMX12, MARCA LINKEDPRO. INCLUYE: CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA , P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 2,442.00	$ 2,442.00
	Precio U.: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **				
4.08.1675	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	10.00	$ 101.66	$ 1,016.60
	Precio U.: ** CIENTO UN PESOS 66/100 M.N. **				
	Total de PUESTA A TIERRA (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS)				**$ 20,700.19**
	**** VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS 19/100 M.N. ****				
&22	**EQUIPOS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS)**				
S.00.0071	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 1500 VA/900 W, TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, ENTRADA 120 VCA NEMA 5-15P, TORRE O RACK 2 UR, CON 8 TOMAS NEMA 5-15R, MARCA CYBERPOWER, MODELO OR1500LCDRT2U. INCLUYE: INTERCONEXION AL SISTEMA DE DATOS, CONFIGURACION, PRUEBAS DE SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 3,924.00	$ 3,924.00
	Precio U.: ** TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT POE+ ADMINISTRABLE, 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS + 4 PUERTOS SFP UPLINK, HASTA 360W, MARCA GRANDSTREAM, MODELO GWN7803P. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE DATOS Y VÍDEO, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 8,511.41	$ 8,511.41
	Precio U.: ** OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. **				
S.00.0049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO WI-FI 802.11 AC 1.75 GBPS, WAVE-2, MU-MIMO 3X3:3, ADMINISTRACIÓN STAND-ALONE, MARCA GRANDSTREAM, MODELO GWN-7615. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 2,768.00	$ 5,536.00
	Precio U.: ** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADOR IP-PBX DE 4 PUERTOS FXO + 2 FXS, 45 LLAMADAS CONCURRENTES, 500 USUARIOS, MARCA GRANDSTREAM, MODELO UCM-6204. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 11,268.30	$ 11,268.30
	Precio U.: ** ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **				
S.00.0067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEFONO IP, DE 2 LINEAS CON 3 TECLAS DE FUNCION PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS, DOBLE PUERTO DE RED RJ45,	PZA	4.00	$ 970.97	$ 3,883.88

Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Esta obra fue realizada con recursos públicos

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
	PoE, MARCA GRANDSTREAM, MODELO GXP-1625. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS SETENTA PESOS 97/100 M.N. **				
	Total de EQUIPOS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) **** TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 59/100 M.N. ******				**$ 33,123.59**
&23	**CANALIZACIONES (INSTALACIÓN DE CCTV)**				
1.13.5001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" (19 MM.) CON TAPA MCA. FAMMSA, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 63.99	$ 319.95
1.13.5011	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM. MCA. FAMMSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTINUEVE PESOS 69/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 29.69	$ 148.45
4.08.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **	ML	34.00	$ 77.39	$ 2,631.26
4.08.1152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. **	ML	5.00	$ 123.96	$ 619.80
4.08.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SESENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 60.71	$ 242.84
4.08.0602	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO CINCO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 105.54	$ 211.08
4.08.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 26.40	$ 211.20
4.08.0802	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 33.65	$ 67.30

Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
4.08.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTINUEVE PESOS 57/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 29.57	$ 354.84
4.08.0922	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 38.69	$ 77.38
	Total de CANALIZACIONES (INSTALACIÓN DE CCTV) **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. ****				**$ 4,884.10**
&24	**CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN DE CCTV)**				
S.00.0032	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE RED CON CABLE UTP CATEGORIA 6, MODELO PUC6004BU-FE, COLOR AZUL, MARCA PANDUIT, INCLUYE: EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION PARA SISTEMA DE VOZ, DATOS Y VIDEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **	ML	84.00	$ 34.60	$ 2,906.40
S.00.0045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EJECUTIVA DE 2 VENTANAS COLOR BLANCO MARCA PADUIT MODELO CFPE2IWY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHO PESOS 68/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 108.68	$ 326.04
S.00.0040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODELO CJ688TGBU PARA TRANSIMISIÓN DE DATOS O VIDEO, COLOR AZUL, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 386.10	$ 1,158.30
S.00.0037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON DE PARCHEO MODELO UTPSP5BUY PARA TRANSIMISIÓN DE DATOS O VIDEO, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 393.25	$ 2,359.50
	Total de CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN DE CCTV) **** SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 24/100 M.N. ****				**$ 6,750.24**
&25	**EQUIPOS (INSTALACIÓN DE CCTV)**				
S.00.0087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA BALA IP, 4 MEGAPIXEL, IMAGEN A COLOR 24/7, POE, LENTE 2.8 MM, LUZ BLANCA 30 MTS, EXTERIOR IP67, DWDR, ONVIF, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1047G0-L. INCLUYE: CONEXIONES, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA. Precio U.: ** TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 3,100.00	$ 6,200.00
S.00.0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA DOMO IP, 4 MEGAPIXEL, POE, COMPRESION H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, LENTE 2.8 MM, LUZ BLANCA 30 MTS, EXTERIOR	PZA	2.00	$ 3,027.00	$ 6,054.00

Operad 2024

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	IP67, DWDR, ONVIF, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1147G2-L(UF). INCLUYE: CONEXIONES, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA. Precio U.: ** TRES MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NVR 12 MEGAPIXEL (4K), 16 CANALES IP, 16 PUERTOS POE+, RECONOCIMIENTO FACIAL, ACUSENSE (EVITA FALSAS ALARMAS), 2 BAHÍAS DE DISCO DURO, MODELO DS-7616NXI-K2/16P , MARCA HIKVISION. INCLUYE: CONEXIONES, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA. Precio U.: ** NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 9,049.42	$ 9,049.42
S.00.0097	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISCO DURO DE 8TB, SATA III, 6.0 Gb/s., FACTOR DE FORMA 3.5", MODELO WD84PURZ, MARCA WESTERN DIGITAL. INCLUYE: CONEXIONES, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA. Precio U.: ** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,248.00	$ 3,248.00
	Total de EQUIPOS (INSTALACIÓN DE CCTV) **** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. ****				**$ 24,551.42**
&26	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**				
1.12.8101	SUMINISTRO DE CONTRA CANASTA LANZAMATICA PARA FREGADERO, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SEIS PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 106.47	$ 106.47
S.00.0012	MANGUERA FLEXIBLE COFLEX PARA AGUA (WC), DE HULE EPDM, CON CHAQUETA DE HILO DE ACERO INOXIDABLE TRENZADO, CON 2 COPLES ROSCADOS DE LATÓN NIQUELADO DE 13 Y 22 MM DE DIÁMETRO, Y EMPAQUES DE HULE, PARA 125 PSI DE PRESIÓN, DE 35 CM DE LONGITUD. INCLUYE: PRESENTACIÓN, ENROSCADO, SELLADO CON CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA U OTRAS CONEXIONES. Precio U.: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 89.93	$ 179.86
S.00.0011	MANGUERA FLEXIBLE COFLEX PARA AGUA (LAVAVO/FREGADERO), DE HULE EPDM, CON CHAQUETA DE HILO DE ACERO INOXIDABLE TRENZADO, CON 2 COPLES ROSCADOS DE LATÓN NIQUELADO DE 13 MM DE DIÁMETRO, Y EMPAQUES DE HULE, PARA 125 PSI DE PRESIÓN, DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: PRESENTACIÓN, ENROSCADO, SELLADO CON CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA U OTRAS CONEXIONES. Precio U.: ** SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 76.42	$ 458.52
S.00.0025	SALIDA HIDRAULICA PARA INODORO INCLUYE: 1.00 M DE TUBERIA TUBUPLOS TERMOFUSION 20 MM (1/2") DE DIAMETRO O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, RANURAS EN MUROS, EXCAVACIÓNES, 1 ALIMENTADOR MANGUERA COFLEX PARA W.C, 1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR, 1 TEE, 1 CODO 90° DE 13 MM, LLAVE ANGULAR DE 13 MM DE DIAMETRO MARCA DICA MODELO 3401-STC O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **	SALIDA	2.00	$ 435.52	$ 871.04
S.00.0026	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS INCLUYE: 1.80 M DE TUBERIA TUBOPLUS TERMOFUSION 20 MM (1/2") DE DIAMETRO O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA,	SALIDA	2.00	$ 893.86	$ 1,787.72

Operado Ramo 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
programa.

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	RANURAS EN MUROS Y PISOS, EXCAVACIÓNES, 1 ALIMENTADOR MANGUERA COFLEX, 1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR, 1 TEE, 1 CODO 90° DE PPR 13 MM, LLAVE ANGULAR DE 13 MM DE DIAMETRO MARCA DICA MODELO 3401STC O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIÓN HIDROSANITARIA **** TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N. ****				**$ 3,403.61**
&27	**SELLADO DE JUNTAS EN GRADAS DE FORO**				
S.00.0009	CORTE CON DISCO EN RELLENO EXISTENTE de 6 MM, HASTA UNA PROFUNDIDAD RECOMENDADA DE 5CM. Y RETIRO DE MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE; PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL AREA DEL RELLENO. SUSTITUCION DEL RELLENO CON MORTERO DE REPARACIÓN SIKA MONOTOP®-723 NM DE UN SOLO COMPONENTE, BASE CEMENTO MODIFICADO CON POLÍMEROS, DE ALTO RENDIMIENTO; PARA DESPUES COLOCAR SIKAFLEX® SL 1, SELLADOR DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO Y AUTONIVELANTE. Precio U.: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **	ML	742.14	$ 84.05	$ 62,376.87
S.00.0008	CORTE CON DISCO EN RELLENO EXISTENTE DE 6 MM, HASTA UNA PROFUNDIDAD RECOMENDADA DE 5CM. Y RETIRO DE MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE; PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL AREA DEL RELLENO. SIKAFLEX® NP 1, SELLADOR MONO COMPONENTE DE ALTO DESEMPEÑO A BASE DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO QUE NO REQUIERE DE IMPRIMANTE Y ES DE FÁCIL APLICACIÓN CON PISTOLA. Precio U.: ** SESENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **	ML	972.05	$ 67.26	$ 65,380.08
	Total de SELLADO DE JUNTAS EN GRADAS DE FORO **** CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. ****				**$ 127,756.95**
&28	**LIMPIEZA**				
1.10.0010	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO AL 10%, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 61/100 M.N. **	M2	245.00	$ 15.61	$ 3,824.45
1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 90/100 M.N. **	M2	245.00	$ 6.90	$ 1,690.50
1.10.0005	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 90/100 M.N. **	M2	245.00	$ 6.90	$ 1,690.50
S.00.0003	LIMPIEZA DE MUROS CON ACABADO DE PINTURA ACRÍLICA; CON CEPILLO, AGUA Y DETERGENTE EN POLVO; INCLUYE: ANDAMIOS Precio U.: ** QUINCE PESOS 26/100 M.N. **	M2	158.74	$ 15.26	$ 2,422.37
	Total de LIMPIEZA **** NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 82/100 M.N. ****				**$ 9,627.82**
	Subtotal de Presupuesto **** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS 46/100 M.N. ****				**$ 1'293,103.46**
				I.V.A. (16%)	**$ 206,896.54**
				Total	**$ 1'500,000.00**

Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**

**** UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. ****

Operado Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA [illegible] SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a [illegible] político. Queda prohibido su uso para fines [illegible] programa."
"Esta obra fue realizada con recursos [illegible]"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO., ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24		0.1250%	1 DE 19
TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar
					15-dic	22-dic	29-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	09-mar	16-mar
CAPÍTULO: 1 DESMONTAJES																		
1.01.7025	DESMONTAJE DE HERRERIA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$125.30	1	125.30													
1.01.7027	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$1,498.45	1	1498.45													
1.01.7041	DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA, POSTES METALICOS, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, ACARREO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$4,674.69	4	4674.69													
1.01.7050	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA CON CHAMBRANA METALICA CON RECUPREACION DE LOS MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$902.79	2	902.79													
5.00.0001	DESMANTELAMIENTO DE PLAFON DE TABLAROCA, CANALES METALICOS, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, ACARREO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$7,268.46	2	7268.46													
5.00.0002	DESMONTAJE DE CANCELERIA EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$286.27	2	286.27													
CAPÍTULO: 2 CARGAS Y ACARREOS																		
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$1,433.58	4	716.79		716.79											
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$1,638.09	5	982.85		655.24											
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$243.19	5	145.91		97.28											
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3XKM	$3,706.09	5	2223.65		1482.44											
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$100.43	5	60.26		40.17											
CAPÍTULO: 3 MUROS FALSOS (OBRA FALSA)																		
1.03.0410	MURO DIVISORIO DE TABLAROCA DE 10.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE POSTES METALICOS DE 6.35 CMS. CAL 26, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE 6.35 CMS. CAL 26, CUBIERTA DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, JUNTEADO CON COMPUESTO REDIMIX Y REFORZADO EN	M2	$16,634.83	12				8317.42	8317.42									
5.00.0004	MURO DIVISORIO DE TABLAROCA DE 12.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE POSTES METALICOS DE 9.20 CMS. CAL 26, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE 9.20 CMS. CAL 26, CUBIERTA DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, JUNTEADO CON COMPUESTO REDIMIX Y REFORZADO EN	M2	$22,095.09	12					11047.55	11047.55								
CAPÍTULO: 4 PLAFONES FALSOS (OBRA FALSA)																		
5.00.0021	PLAFÓN DE PANEL DE YESO MARCA PANEL REY DE 12.7 MM (1/2") DE ESPESOR O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, BASTIDOR A BASE DE PERFILES METÁLICOS CAL. 26 (ÁNGULO DE AMARRE, CANAL LISTÓN) Y CANALETA DE CARGA CAL. 20 Y COLGANTES A ESTRUCTURA DE ACERO	M2	$51,364.30	12						25682.15	25682.15							
CAPÍTULO: 6 ACABADOS EN PISOS (ACABADOS)																		
5.00.0128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO, MARCA FIRENZE, MOD. LEUCA GREY, DE 59.3 X 59.3 CM, PEGADO A HUESO CON ADHESIVO KERABOND PORCELÁNICO GRIS, MARCA MAPEI Y LECHEADO CON BOQUILLA KERACOLOR SIN ARENA, COLOR GRIS CEMENTO (113), MARCA MAPEI, INCLUYE: MATERIAL	M2	$91,435.73	12								45717.87	45717.87					

Operado 33 Ramo
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Esta obra fue realizada con recursos provenientes del Programa."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24		0.1250%	2 DE 19
TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar
					15-dic	22-dic	29-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	09-mar	16-mar
S.00.0150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 X 59.3 CM. DE PISO MARCA FIRENZE, MOD. LEUCA GREY, DE 59.3 X 59.3 CM. PEGADO A HUESO CON ADHESIVO KERABOND PORCELÁNICO GRIS MARCA MAPEI Y LECHEADO CON BOQUILLA KERACOLOR SIN ARENA COLOR GRIS CEMENTO (113) MARCA	M2	$1,435.09	2									1435.09					
CAPÍTULO: 6 ACABADOS EN MUROS (ACABADOS)																		
1.05.3201	RESANE EN GRIETAS POR REPARACION SOBRE MUROS CON APLANADOS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE DEMOLICION, ACARREOS, EMPLASTECIDO Y PERFILADO DE LA GRIETA. P.U.O.T.	ML	$785.00	2					785.00									
1.05.4010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA TEXTURIZADA EN MUROS CON SUPERFICIES LISAS (YESO O MORTERO FINO), APLICADA CON LLANA METALICA, MCA. COREV, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M2	$30,481.25	7					17417.86	13063.39								
1.09.6510	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, A DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBASEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAM	M2	$16,666.11	6						16666.11								
CAPÍTULO: 7 ACABADOS EN PLAFONES (ACABADOS)																		
1.09.6510	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, A DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBASEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAM	M2	$11,923.71	6						11923.71								
CAPÍTULO: 8 CANCELERÍA																		
S.00.0046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PA-1, DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM LINEA PANORAMA DE 1.75", DE 1.95 X 2.20 m, EN 2 PANELES DE 0.97 X 2.20m, CADA PANEL DIVIDIDO EN DOS TABLEROS DE 0.97 X 1.10m MARCO BATIENTE PERFIL 35844 Y BATIENTE	PZA	$20,592.00	6								20592.00						
S.00.0047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PA-2, DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM LINEA PANORAMA DE 1.75", DE 1.16 X 2.30 m, EN 2 PANELES DE 1.15 X 1.16m MARCO BATIENTE PERFIL 35844 Y BATIENTE PERFIL 25844 CONTRAMARCO CERCO CHAPA PERFIL 29204.	PZA	$12,806.40	6								12806.40						
CAPÍTULO: 9 CARPINTERÍA																		
S.00.0048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PM-01, DE TAMBOR DE MADERA DE PINO CON MEDIDAS DE 0.90X2.10M. MARCO DE MADERA DE PINO DE 10 CM DE ANCHO, CON TOPE DE MADERA DE PINO DE 1" X 1" Y CHAMBRANAS PLANAS DE MADERA DE PINO DE 5 CM DE ANCHO Y 1 CM	PZA	$788.76	1												788.76		
CAPÍTULO: 10 MUEBLES SANITARIOS (MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS)																		
S.00.0027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA PARA SUBMONTAR, FABRICADA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22, DE 1 TINA, MARCA EB MODELO Cs200 MEDIDAS 55X40CMS. MONTADA SOBRE CUBIERTA DE 0.60 X 2.75 M, FABRICADA DE PLACAS DE GRANITO NEGRO SAN GABRIEL CON	PZA	$9,102.47	3					9102.47									
S.00.0072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. REDONDO, DE 3.5, 4.8 Y 6 LITROS DE DESCARGA, TAZA MODELO TZF NAO PARA FLUXOMETRO, MARCA HELVEX, DE CERÁMICA PORCELANIZADA, DE ALTO BRILLO PARA CONEXION A FLUXOMETRO, TRAMPA EXPUESTA, COLOR BLANCO, INCLUYE PRESENTACI	PZA	$7,846.98	3						7846.98								
S.00.0117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE EMPOTRAR OVALADO PARA MONOMANDO, DE CERÁMICA COLOR BLANCO, LÍNEA ECO, MODELO OVALADO 1, MARCA CATO, INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$2,192.28	3						2192.28								
CAPÍTULO: 11 ACCESORIOS SANITARIOS (MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS)																		

Operado Ramo 33 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Programa [illegible] Obra fue realizada con recursos públicos. Queda prohibido [illegible] programa."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24			
TERMINACION	17-feb-25		0.1250%	3 DE 19

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic / 15-dic	16-dic / 22-dic	23-dic / 29-dic	30-dic / 05-ene	06-ene / 12-ene	13-ene / 19-ene	20-ene / 26-ene	27-ene / 02-feb	03-feb / 09-feb	10-feb / 16-feb	17-feb / 23-feb	24-feb / 02-mar	03-mar / 09-mar	10-mar / 16-mar
S.00.0039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRICO PARA WC, CON NIPLE RECTO Y BOTON ACCIONADOR, MARCA HELVEX, MODELO FC-110-WC-4.8, DE ENTRADA SPUD DE 38MM, 4.8LT POR DESCARGA, CON ANTIBACTERIAL, PRESION MINIMA DE 1.00KG/CM2, FABRICADO CON LATON	PZA	$31,091.08	6							31091.06							
S.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA PARA OFICINA, MODELO S-9970, MARCA RUBBERMAID, COLOR NEGRO, 14 x 10 x 15" (LARGO X ANCHO X ALTO), CAPACIDAD 7 GALONES, INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$943.80	1								943.80						
S.00.0096	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, MARCA ECODELI, MODELO 28 JUMBO, COLOR NEGRO, DE DIMENSIONES 28.88 X 28.88 X 13.64 CM, PARA ROLLO DE 180 A 400 M, INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$1,457.00	1								1457.00						
S.00.0098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN, MODELO 94335, MARCA KIMBERLY CLARK, FABRICADO EN PLÁSTICO ABS TRANSPARENTE, MEDIDAS: 17 X 13 X 9.7 CM (ALTO, ANCHO, PROFUNDIDAD), CERRADURA DE PRESIÓN Y MECANISMO INTERNO DE PULSADO, CAPACIDAD: 800 ML.	PZA	$1,869.54	1								1869.54						
S.00.0099	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLA MODELO 09765 IN-SIGHT LEV-R-MATIC , MARCA KIMBERLY C. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.LARK COLOR HUMO, 34.3 x 33.8 x 24.9 CM (LARGO X ANCHO X ALTO)	PZA	$5,089.50	3								5089.50						
S.00.0103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 1.00M x 1.00M, ENMARCADO EN PERFIL DE ALUMINIO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 2" CON TODOS LOS CANTOS BISELADOS. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$2,500.00	1								2500.00						
S.00.0118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE LAVABO TEMPORIZADORA A PISO, MARCA HELVEX, MODELO TV-122, ACABADO EN CROMO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, TIEMPO DE ACTIVACIÓN REGULABLE Y CIERRE AJUSTABLE DE 5 A 13 SEGUNDOS. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE O	PZA	$9,318.30	3							9318.30							
S.00.0125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA COCINA DE 8", MARCA URREA, MODELO 318QC, CUERPO FABRICADO EN LATÓN, NARIZ Y ESQUELETO DE LATÓN, CONTRATUERCA PARA CUBERTA DE PLÁSTICO, O RING DE PLÁSTICO, TAPA PARA BASE DE PLÁSTICO, TORNILLO DE ACERO INOXIDA	PZA	$1,688.70	3							1688.70							
CAPÍTULO: 12 SEÑALÉTICA																		
S.00.0051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "BAÑO HOMBRES", HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CAR	PZA	$450.00	1											450.00			
S.00.0052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "BAÑO MUJERES", HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CAR	PZA	$450.00	1											450.00			
S.00.0053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "BODEGA", HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN C	PZA	$900.00	1											900.00			
S.00.0054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "EXTINTOR", HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN	PZA	$450.00	1											450.00			
S.00.0055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "NO FUMAR", HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN	PZA	$900.00	1											900.00			
S.00.0056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "QUE HACER EN SISMOS E INCENDIOS", HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.60 X 0.50 M,FONDO COLOR GRIS, CONFORME A NORMATIVIDAD, S	PZA	$750.00	1											750.00			

Operado 83 Ramo
- - 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOPIDSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24		0.1250%	4 DE 19
TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 09-dic 15-dic	16-dic 22-dic	2 23-dic 29-dic	30-dic 05-ene	3 06-ene 12-ene	13-ene 19-ene	4 20-ene 26-ene	27-ene 02-feb	5 03-feb 09-feb	10-feb 16-feb	6 17-feb 23-feb	24-feb 02-mar	7 03-mar 09-mar	10-mar 16-mar
S.00.0057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "RECEPCIÓN" (DERECHA) HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A	PZA	$450.00	1														
															450.00			
S.00.0058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "RUTA DE EVACUACIÓN" (DERECHA), HECHA A BASE DE PLACA DE ACRILICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADH	PZA	$450.00	1														
															450.00			
S.00.0059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "RUTA DE EVACUACIÓN" (IZQUIERDA), HECHA A BASE DE PLACA DE ACRILICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL A	PZA	$900.00	1														
															900.00			
S.00.0060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "SALA DE JUNTAS", HECHA A BASE DE PLACA DE ACRILICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA C	PZA	$450.00	1														
															450.00			
S.00.0061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "SALIDA" (IZQUIERDA) HECHA A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A U	PZA	$450.00	1														
															450.00			
S.00.0062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "SITE" HECHA A BASE DE PLACA DE ACRILICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CARA EN COL	PZA	$450.00	1														
															450.00			
S.00.0063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA "SUB DIRECCIÓN" HECHA A BASE DE PLACA DE ACRILICO CLARO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS RECTOS, MEDIDAS GENERALES DE 0.25 X 0.25 M, LOGOTIPO CORRESPONDIENTE DE ESPACIO EN VINIL ADHERIBLE A UNA CA	PZA	$450.00	1														
															450.00			
CAPÍTULO: 13 ALUMBRADO en ÁREAS de RECEPCIÓN, SUBDIRECCIÓN, BODEGAS, COCINETA, COMEDOR, SITE y SALA DE JUNTAS (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)																		
4.08.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$733.76	1														
							733.76											
4.08.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$424.97	2														
							424.97											
4.08.0800	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$1,656.72	2														
							1656.72											
4.08.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$950.40	2														
							950.40											
4.08.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$5,814.38	3														
							5814.38											
4.08.1151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$4,875.57	3														
							4875.57											
4.08.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$3,625.04	3														
								3625.04										

Operado Ramo 33 — 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Esta obra se realizara con recursos publicos federales"

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANÍA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, LEÓN, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24		0.1250%	5 DE 19
TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar
					15-dic	22-dic	29-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	09-mar	16-mar
4.08.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$8.163.10	3				8163.10										
4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ROLLO	$174.36	3				174.36										
S.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 1 POLO, 2 VÍAS, LÍNEA DECORATOR 15A, 120/277VCA CABLEADO LATERAL POSTERIOR Y DE PRESIÓN, GRADO ESTANDAR, CAT. 7501W, COLOR BLANCO, MARCA COOPER WIRING DEVICES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OB.	PZA.	$379.14	3				379.14										
S.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DUPLEX DE 1 POLO, 2 VÍAS, LÍNEA DECORATOR 15A, 120/277VCA CABLEADO LATERAL, POSTERIOR Y DE PRESIÓN, GRADO ESTÁNDAR, CAT. 7728W, COLOR BLANCO, MARCA COOPER WIRING DEVICES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA.	$292.17	3				292.17										
S.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR TRIPLEX DE 1 POLO, 2 VÍAS, LÍNEA DECORATOR 15A, 120/277VCA CABLEADO LATERAL, POSTERIOR Y DE PRESIÓN, GRADO ESTÁNDAR, CAT. 7729W, COLOR BLANCO, MARCA COOPER WIRING DEVICES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	PZA.	$146.90	3				146.90										
S.00.0089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X2", 7 ENTRADAS DE 1/2" y 1 ENTRADA DE 3/4" ESQUINAS REDONDEADAS, CAT. 666, MCA. RACO, INCLUYE: 2 PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	$642.70	3				642.70										
S.00.0091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR EN "X" TIPO FS-2 PARA TUBO DE 21 MM, CAT. CHD-TP7066, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA.	$642.70	3				642.70										
S.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LB" SERIE 3, OVALADA PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CAT. LB13, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA.	$84.48	1				84.48										
S.00.0094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA 3M INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OB.	PZA.	$726.00	1				726.00										
S.00.0116	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE CONEXIÓN PARA LUMINARIAS DE 1.5M DE LONGITUD, NEMA 5-15, 2 POLOS 3 HILOS, 15 AMP 125 V, ARROW HART CON TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 3/8" DE 0.75M EN CADA UNO CON 3 CABLES INTERNOS AISLADOS CALIBRE #14 (VERDE, BLANCO Y NEG.	PZA.	$39,430.40	6								26286.93	13143.47					
S.00.0119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 17.0W PARA SUSPENDER O SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. VAPORTITE 2VT2, FLUJO LUMINOSO DE 2000 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, GABINETE CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO DE 0.18X0.6CM	PZA.	$37,748.04	6								25165.36	12582.68					
S.00.0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 29.40W, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN, MODELO: 24FP, 3608 LUMENES, BISEL DE ALUMINIO DE 61X122CMS, ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRONICO UNIVERSAL 120-277V, DIMEABLE D	PZA.	$21,607.28	6								14404.85	7202.43					
S.00.0121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 29.40W, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, PARA SUSPENDER DE LOSA, MODELO 24FP, 3608 LUMENES, BISEL DE ALUMINIO DE 61X122CMS ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL 120-277V, DIMEABLE DE 0-10V	PZA.	$6,349.20	6								4232.80	2116.40					
S.00.0122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 9.20W, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, PARA MONTAJE DIRECTO (PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN), MOD. SMD6-DM, 600 LUMENES, GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRONICO 127V, VOLTAJ	PZA.	$15,983.94	6								10655.96	5327.98					

Operado 33
Ramo
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

LUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANÍA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO., ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24		0.1250%	6 DE 19
TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic / 15-dic	16-dic / 22-dic	23-dic / 29-dic	30-dic / 05-ene	06-ene / 12-ene	13-ene / 19-ene	20-ene / 26-ene	27-ene / 02-feb	03-feb / 09-feb	10-feb / 16-feb	17-feb / 23-feb	24-feb / 02-mar	03-mar / 09-mar	10-mar / 16-mar
S.00.0123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 9.20W TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, PARA SOBREPONER EN LOSA, MOD. SM06, 600 LUMENES, GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRONICO 127V, VOLTAJE de OPERACIÓN 120V, I.F.2H+T.F.	PZA	$2,159.28	6								1439.52	719.76					
S.00.0135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CUADRADO REFORZADO DE ACERO GALVANIZADO 4 "X4 " CON 10 ENTRADAS DE 1/2 " Y 6 ENTRADAS DE 3/4 " ESQUINAS REDONDEADAS, CAT. 182, MCA. RACO, INCLUYE 2 PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$1,379.84	1								1379.84						
S.00.0141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE TIPO 1 PARA SUSPENDER LUMINARIO DE LEDS MODELO VT2 DE LOSA, PLAFOND O TECHO DE LÁMINA, INCLUYE 1.20M DE CADENA DE ACERO GALVANIZADO TIPO VICTOR, CAT. 150836, MCA. SURTEK, 2 TAQUETES DE PLÁSTICO TIPO "S" DE 5/16"	JGO	$536.80	1								536.80						
S.00.0142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE TIPO 2 PARA SUSPENDER LUMINARIO DE LEDS MODELO 24FP DE LOSA, PLAFOND O TECHO DE LÁMINA, INCLUYE 2.40M DE CADENA DE ACERO GALVANIZADO TIPO VICTOR, CAT. 150836, MCA. SURTEK, 4 TAQUETES DE PLÁSTICO TIPO "S" DE 5/16"	JGO	$954.70	1								954.70						
S.00.0143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CUADRADA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4 "X4 ", CAT. 753, MCA. RACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$901.60	1								901.60						
S.00.0152	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE POLICARBONATO TAMAÑO MEDIANO, PARA MONTAJE SIN TORNILLOS, COLOR BLANCO, LINEA DECORATOR, CAT. PJS26W, MCA. COOPER WIRING DEVICES (EATON), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T., (CONSIDE	PZA	$391.10	1								391.10						
CAPÍTULO: 14 CONTACTOS de ÁREAS de RECEPCIÓN, SUBDIRECCIÓN, BODEGAS, COCINETA, COMEDOR, SITE, SALA DE JUNTAS y EXTERIOR																		
1.01.7003	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	$531.38	2				531.38										
1.05.0102	REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$1,016.55	1				1016.55										
2.01.0211	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$230.27	1				230.27										
3.04.1011	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$128.79	1				128.79										
4.08.0576	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$87.63	1				87.63										
4.08.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$366.88	1				366.88										
4.08.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$60.71	1				60.71										
4.08.0776	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$43.82	1				43.82										
4.08.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$637.20	1				637.20										

Operado 33 Ramo
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Estadera

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CIMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
TRAMO:		SECCIÓN:	INICIO	09-dic-24			
COL.						0.1250%	7 DE 19
CONTRATO:	C-1816-K100259-62201-E/0621/2024		TERMINACION	17-feb-25			
CONSTRUCTOR:	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic / 15-dic	16-dic / 22-dic	23-dic / 29-dic	30-dic / 05-ene	06-ene / 12-ene	13-ene / 19-ene	20-ene / 26-ene	27-ene / 02-feb	03-feb / 09-feb	10-feb / 16-feb	17-feb / 23-feb	24-feb / 02-mar	03-mar / 09-mar	10-mar / 16-mar
4.08.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$264.00	1				264.00										
4.08.1121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$402.96	1				402.96										
4.08.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$3,314.74	3				3314.74										
4.08.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$1,160.85	3				1160.85										
4.08.1160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$1,662.43	4				1246.82	415.61									
4.08.1652	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 NORMA ANCE (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$3,461.10	4				2595.83	865.28									
4.08.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$7,655.76	4				5741.82	1913.94									
4.08.5010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 13 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$869.44	3				869.44										
4.08.5011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$175.90	3				175.90										
4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ROLLO	$348.72	3				348.72										
4.08.5133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 13 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	JGO	$12.96	1				12.96										
S.00.0010	CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ML	$644.80	1				644.80										
S.00.0086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4" X4" CON 1 ENTRADA DE 1/2" Y 11 ENTRADAS DE 3/4", ESQUINAS REDONDEADAS, CAT. 191, MCA RACO, INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$429.40	1				429.40										
S.00.0090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR EN "X" TIPO FS-2 PARA TUBO DE 21 MM, CAT. CHD 17T066, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$1,671.02	1					1671.02									
S.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINO TIPO "LB" SERIE 3, OVALADA PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CAT. LB13, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$112.64	1					112.64									

Operado 33 Ramo
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, LEÓN, GTO., ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24		0.1250%	8 DE 19
TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar
					15-dic	22-dic	29-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	09-mar	16-mar
S.00.0093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LB" SERIE 3, OVALADA PARA TUBO DE 21 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CAT. LB23, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$38.16	1														
									38.16									
S.00.0094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA 3M INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OB	PZA	$396.00	1														
									396.00									
S.00.0129	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE POLICARBONATO DE CIERRE AUTOMATICO, TAMAÑO MEDIANO, PARA INTEMPERIE, LUGARES HUMEDOS, COLOR BLANCO, LÍNEA DECORATOR, CAT. S2966W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAM	PZA	$344.36	1														
									344.36									
S.00.0131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST (MECANISMO DE BLOQUEO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS), CON CIRCUITO DE PROTECCION POR FALLA A TIERRA, LÍNEA GFCI, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2 POLOS, 3H, ATERRIZA	PZA	$537.68	1														
									537.68									
S.00.0132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO de ENTRADA RECTA TAMPER-RESISTANT, LÍNEA DECORA, 15A, 125Vca, 60 Hz, 2 POLOS 3H, ATERRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATERAL y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO ESTANDAR, CAJA DE CONEXIONES DE ACE	PZA	$2,044.80	2														
									2044.80									
S.00.0133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST (MECÁNISMO DE BLOQUEO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS), LÍNEA DECORATOR, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2 POLOS, 3H, ATERRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATERAL Y DE	PZA	$1,446.27	2														
									1446.27									
S.00.0134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 21 MM A 16 MM (3/4-1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$163.21	1														
									163.21									
S.00.0139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRETAPA CUADRADA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4", CAT. 772, MCA. RACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$235.10	1														
									235.10									
S.00.0151	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE POLICARBONATO, TAMAÑO MEDIANO, PARA MONTAJE SIN TORNILLOS, COLOR BLANCO, LÍNEA DECORATOR, CAT. PJS26W, MCA. COOPER WIRING DEVICES (EATON), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDE	PZA	$891.67	1														
									891.67									
CAPÍTULO: 15 EQUIPOS de UNIDADES CONDENSADORAS en ÁREA de MURO EXTERIOR (Lado norte)																		
4.08.0825	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$163.77	1														
									163.77									
4.08.0826	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO LICUATITE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$128.88	1														
									128.88									
4.08.0840	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$138.03	1														
									138.03									
4.08.0841	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$116.96	1														
									116.96									
4.08.1160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$2,444.75	4														
									2444.75									

Operado 33 Ramo
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

COMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO., ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
TRAMO:		SECCIÓN:	INICIO	09-dic-24		0.1250%	9 DE 19
COL.							
CONTRATO:	C-1816-K100259-62201-E/0621/2024		TERMINACION	17-feb-25			
CONSTRUCTOR:	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.						

No.	CONCEPTOS	U.	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar
					15-dic	22-dic	29-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	09-mar	16-mar
4.08.1161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$3,516.25	4						3516.25								
4.08.1240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$521.64	1						521.64								
4.08.1241	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$344.12	1						344.12								
4.08.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$1,020.90	1						1020.90								
4.08.1653	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8 NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$1,415.31	1						1415.31								
4.08.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$2,250.08	3						2250.08								
4.08.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$3,308.69	3						3308.69								
4.08.5010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 13 MM, INCLUYE UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$317.68	1						317.68								
4.08.5011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$193.49	1						193.49								
4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ROLLO	$290.60	1						290.60								
4.08.5133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 13 MM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	JGO	$77.76	1						77.76								
4.08.5134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	JGO	$69.76	1						69.76								
S.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINO TIPO "LB" SERIE 3, OVALADA PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CAT. LB13, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$253.44	1						253.44								
S.00.0093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINO TIPO "LB" SERIE 3, OVALADA PARA TUBO DE 21 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CAT. LB23, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$228.96	1						228.96								
S.00.0106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTAFUSIBLES, SERVICIO GENERAL, 2X30A, 120/240V C.A., NEMA 3R, CLASE 3130, CAT. DU221RB, MCA. SQUARE D, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO	PZA	$5,962.74	3						5962.74								

Operado Ramo 33
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24		0.1250%	10 DE 19
TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6			7	
					09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar	
					15-dic	22-dic	29-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	09-mar	16-mar	
5.00.0107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SIN PORTAFUSIBLES, SERVICIO GENERAL, 2X30A, 120/240V, C.A., NEMA 3R, CLASE 3130, CAT. DU222RB, MCA. SQUARE D. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO	PZA	$7,353.90	3						7353.90									
CAPÍTULO: 16 ALIMENTADOR DERIVADO PRINCIPAL SUBTERRÁNEO, 3F-4H, 220/127V																			
1.01.7003	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$2,125.52	6			2125.52												
1.05.0102	REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$12,198.60	6									12198.60						
2.01.0211	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$3,684.32	5				736.86	2947.46										
3.04.1013	RELLENO EN ZANJAS CON TEPETATE COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$7,082.24	5				1416.45	5665.79										
4.08.0580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 51 MM (2"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$191.26	1						191.26									
4.08.0780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 51 MM (2"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$182.58	1						182.58									
4.08.0935	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$354.66	1						354.66									
4.08.1095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$14,526.60	3						14526.60									
4.08.1165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), CON COPLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$2,618.70	3						2618.70									
4.08.1654	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6, NORMA AHCE (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$7,702.14	3						7702.14									
4.08.1835	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (3+1) CAL. 3/0-1/0 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$25,236.48	3						25236.48									
4.08.5015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 51 MM. INCLUYE: UNICANAL 40Z, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$175.98	1						175.98									
4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ROLLO	$116.24	1						116.24									
4.08.5103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ROLLO	$1,198.82	1						1198.82									
4.08.5139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	JGO	$116.44	1						116.44									

Operado 33
2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, LEÓN, GTO., ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24		0.1250%	11 DE 19
TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6			7	
					09-dic / 15-dic	16-dic / 22-dic	23-dic / 29-dic	30-dic / 05-ene	06-ene / 12-ene	13-ene / 19-ene	20-ene / 26-ene	27-ene / 02-feb	03-feb / 09-feb	10-feb / 16-feb	17-feb / 23-feb	24-feb / 02-mar	03-mar / 09-mar	10-mar / 16-mar	
4.08.5441	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION SOLDABLE CADWELD VARIOS TIPOS (MOLDE TIPO C) INCLUYE CARGA CADWELD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$462.72	1															
									462.72										
4.08.5475	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, SIN CONECTOR, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$522.91	1															
									522.91										
4.08.5861	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 6 VIAS CAT RAB-6 MCA. HOMAC NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$4,126.24	3															
									4126.24										
S.00.0010	CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ML	$4,761.60	4															
							4761.60												
S.00.0024	REPOSICION DE PISO TEXTURA PERREADA DE 20x40x6cm de ESPESOR TERMINADO EN EL MISMO COLOR DE PISO QUE LO RODEA, MCA BASALTEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	$29,914.92	6															
														29914.92					
S.00.0075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO de DISTRIBUCIÓN para SOBREPONER TIPO NQ 20, ZAPATAS PRINCIPALES, 3F-4H, 100A, TENSIÓN MÁXIMA de 240Vc.a. o 48Vc.d., GABINETE NEMA 1 de 20 " de ANCHO 30 Ctos. DERIVADOS, 10kA@240V, Cat. NQ 304L100S, Marca	PZA	$22,220.08	1															
													22220.08						
S.00.0076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE MARCO Y CONTRAMARCO DE REGISTRO DE PISO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$160.00	1															
													160.00						
S.00.0083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (3+1) CAL. 4-4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$2,440.63	2															
										2440.63									
S.00.0095	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE CINTA DE PELIGRO NARANJA DE 8 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ML	$372.00	1															
										372.00									
S.00.0108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P x 10A, CAT. QO110, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$854.40	1															
										854.40									
S.00.0109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P x 15A, CAT. QO115, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$1,819.02	1															
										1819.02									
S.00.0111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 2P x 15A, CAT. QO215, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$1,899.04	1															
										1899.04									
S.00.0112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 2P x 20A, CAT. QO220, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$949.52	1															
										949.52									
S.00.0113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 2P x 40A, CAT. QO240, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$1,899.04	1															
										1899.04									
S.00.0114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 3P/60A, CAT. QO360, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$4,550.26	4															
										4550.26									

Operado 33 Ramo
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
TRAMO:		SECCIÓN:	INICIO	09-dic-24			
COL.						0.1250%	12 DE 19
CONTRATO:	C-1816-K100259-62201-E/0621/2024		TERMINACION	17-feb-25			
CONSTRUCTOR:	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 (09-dic / 15-dic)	1 (16-dic / 22-dic)	2 (23-dic / 29-dic)	2 (30-dic / 05-ene)	3 (06-ene / 12-ene)	3 (13-ene / 19-ene)	4 (20-ene / 26-ene)	4 (27-ene / 02-feb)	5 (03-feb / 09-feb)	5 (10-feb / 16-feb)	6 (17-feb / 23-feb)	6 (24-feb / 02-mar)	7 (03-mar / 09-mar)	7 (10-mar / 16-mar)
S.00.0115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, DE 3P/40A, 600V, 25kA @240V C.A., CAT. HDA36080 MCA SQUARE-D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$11,280.87	4						11280.87								
S.00.0136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO CFE-TN-RBTBCC-2 PARA BAJA TENSION DE 0.66 X 1.00 X 0.90 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, ESPESOR DE MUROS DE 5CMS., MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 6-6, CON TAPA COLADA CON	PZA	$15,435.84	4						7717.92	7717.92							
S.00.0138	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULOS A BASE DE PLACA DE POLICARBONATO ACRILICO O SIMILAR, PARA IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS, MEDIANTE TEXTO COLOR NEGRO CON FONDO COLOR AMARILLO, SEGUN NORMA DE CFE, INCLUYE: CALCOMÍA PLASTICA, TAQUETE y PIJA., MATERIAL	PZA	$450.00	4						225.00	225.00							
CAPÍTULO: 17 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (CENTROS de CARGA, LUMINARIAS, CONTACTOS, APAGADORES, CABLEADO y CANALIZACIONES)																		
S.00.0013	RETIRAR Y ENTREGAR INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 1 2 O 3 POLOS EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$104.04	3							104.04							
S.00.0014	RETIRAR Y ENTREGAR APAGADOR DUPLEX O SENCILLO, EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$83.20	3							83.20							
S.00.0015	RETIRAR Y ENTREGAR CABLE DE COBRE THW CAL. 8, 10, 12 O 14 AWG, EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ML	$1,998.00	3							1998.00							
S.00.0016	RETIRAR Y ENTREGAR CENTRO DE CARGA DE 2 A 8 CTOS. EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE: RETIRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$136.59	3							136.59							
S.00.0017	RETIRAR Y ENTREGAR CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA O GRUESA (ETIQUETA VERDE O AMARILLA) DE 27MM, 21MM O 16MM (1" 3/4" O 1/2"), EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUB	PZA	$82.95	3							82.95							
S.00.0018	RETIRAR Y ENTREGAR LUMINARIO FLUORESCENTE O DE LEDS EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE: GABINETE, BALASTRO, BASES SOQUET, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$4,034.00	3							4034.00							
S.00.0019	RETIRAR Y ENTREGAR RECEPTACULO DUPLEX O SENCILLO, EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$83.20	3							83.20							
S.00.0020	RETIRAR Y ENTREGAR TUBO CONDUIT GALVANIZADO TIPO SAPPA PARED DELGADA O GRUESA (ETIQUETA VERDE O AMARILLA) DE 27MM, 21MM O 16MM (1", 3/4", O 1/2"), CON COPLE EN BODEGA QUE SE INDIQUE EN SU MOMENTO, INCLUYE: ABRAZADERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRA	ML	$214.20	3							214.20							
S.00.0110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P, 2P o 3P, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$300.00	3							300.00							
CAPÍTULO: 18 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO																		
4.08.0610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$321.35	3							107.12	214.23						
4.08.1160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$6,845.30	3							2281.77	4563.53						

Operando Ramo 33 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, LEÓN, GTO., ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24			
TERMINACION	17-feb-25		0.1250%	13 DE 19

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
					1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar
					15-dic	22-dic	29-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	09-mar	16-mar
S.00.0006	ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE CUALQUIER CAPACIDAD Y VOLTAJE DE OPERACION, PRACTICADAS A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE AJUSTES NECESARIOS, MEDICIÓN DE PARÁMETROS Y REPORTE DE BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, MANO DE	Serv	$2,500.00	3							833.33	1666.67						
S.00.0022	PRUEBAS DE HERMETICIDAD A LÍNEAS DE REFRIGERANTE INCLUYE: PRUEBAS DE HERMETICIDAD, VACIO EN LINEAS DE REFIRGERANTE, BARRIDO Y LIMPEZA DE TUBERÍAS. REPORTE DE PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	Serv	$2,500.00	3							833.33	1666.67						
S.00.0028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, TIPO ARMAFLEX DE 9 MM DE ESPESOR Y 1.83 M DE LONGITUD, PARA TUBERÍA DE 1/2" DE DIAMETRO INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA IMPERMEABILIZANTES, DIMENSIONAMIENTO, CORT	ML	$750.00	3							250.00	500.00						
S.00.0029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, TIPO ARMAFLEX DE 9 MM DE ESPESOR Y 1.83 M DE LONGITUD, PARA TUBERÍA DE 1/4" DE DIAMETRO INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA IMPERMEABILIZANTES, DIMENSIONAMIENTO, CORT	ML	$600.00	3							200.00	400.00						
S.00.0030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, TIPO ARMAFLEX DE 9 MM DE ESPESOR Y 1.83 M DE LONGITUD, PARA TUBERÍA DE 3/8" DE DIAMETRO INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA IMPERMEABILIZANTES, DIMENSIONAMIENTO, CORT	ML	$2,275.00	3							758.33	1516.67						
S.00.0031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, TIPO ARMAFLEX DE 9 MM DE ESPESOR Y 1.83 M DE LONGITUD, PARA TUBERÍA DE 5/8" DE DIAMETRO INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA IMPERMEABILIZANTES, DIMENSIONAMIENTO, CORT	ML	$2,975.00	3							991.67	1983.33						
S.00.0033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CEMENTO CPVC 1/8 DE GALON MARCA FLOWGUARD DURMAN A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$604.00	3							201.33	402.67						
S.00.0034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 90° DE CPVC PARA CEMETAR DE 19 MM MARCA FLOWGUARD DURMAN A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$150.15	3							50.05	100.10						
S.00.0036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE CPVC PARA CEMETAR DE 19 MM MARCA FLOWGUARD DURMAN A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$64.12	3							21.37	42.75						
S.00.0042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TUBERIAS CON PRODUCTO MARCA FESTER, CON GARANTIA DE 7 AÑOS, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACULCO BLANCO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO	M2	$750.00	4							375.00	375.00						
S.00.0044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIJA GALVANIZADA NO.10 X 1" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$125.00	4							62.50	62.50						
S.00.0050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROLDANA PLANA GALVANIZADA DE 1/4" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$75.00	4							37.50	37.50						
S.00.0065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSION ROSCA INTERIOR GALVANIZADO DE 1/4" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$340.00	3							226.67	113.33						
S.00.0066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE DE CPVC PARA CEMETAR DE 19 MM MARCA FLOWGUARD DURMAN A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$176.16	4							88.08	88.08						
S.00.0069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADO DE 1/4" X 1 1/2" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$175.00	4							87.50	87.50						

Ramo 33 Operado
2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines diversos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO., ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24		0.1250%	14 DE 19
TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar
					15-dic	22-dic	29-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	09-mar	16-mar
S.00.0070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CPVC PARA CEMETAR DE 19 MM MARCA FLOWGUARD DURMAN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$2,240.00	4							1120.00	1120.00						
S.00.0077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 13 MM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$506.00	4							253.00	253.00						
S.00.0084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUDO DE 4x16AWG , EN INSTALACIONES PARA CONTROL DE MINISPLIT, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$5,191.50	4							2595.75	2595.75						
S.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LB" SERIE 3 OVALADA PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE HINDS COOPER, CAT. LB13, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$281.60	4							140.80	140.80						
S.00.0100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO MINI SPLIT , INTEGRADO POR UNIDAD EVAPORADORA DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION (12,000 BTU/HR), VOLTAJE DE OPERACION 220-1-60, REFRIGERANTE R-410A, MODELO MWMC012S4-P MARCA LENNOX	PZA	$21,605.62	4							10802.81	10802.81						
S.00.0101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO MINI SPLIT , INTEGRADO POR UNIDAD EVAPORADORA DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACION (24,000 BTU/HR), VOLTAJE DE OPERACION 220-1-60, REFRIGERANTE R-410A, MODELO MWMC024S4-P MARCA LENNOX	PZA	$27,475.64	4							13737.82	13737.82						
S.00.0102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO, INTEGRADO POR UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE 4.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN 48,000 BTUS/HR, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220-1-60, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, VENTILADOR A TRES	PZA	$120,458.76	10							24091.75	72275.26	24091.75					
S.00.0105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A EN EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO, INSTALADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE COLOCACION, PRUEBAS DE OPERACION Y AJUSTES NECESARIOS, BALANCEO DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQU	KG	$3,409.84	6							1136.61	2273.23						
S.00.0130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA RECTANGULAR TIPO JAULA PARA RESGUARDAR UNIDAD CONDENSADORA FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 1¼ " x 3/16" DE ESPESOR Y MALLA METÁLICA DESPLEGABLE, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 96CMS DE LARGO X 82CMS	PZA	$6,363.50	5							1272.70	5090.80						
S.00.0137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL UNICANAL DE 4X2" MARCA ANCLO MODELO U3E (LOS CORTES SERAN DE DIMENSIONES DE ACUERDO A LO QUE SE REQUIERA EN OBRA PARA EL COLGANTEO DE TUBERIAS) A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE, DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZ	ML	$703.56	5							140.71	562.85						
S.00.0140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE HERRERÍA PARA UNIDAD CONDENSADORA PARA EMPOTRAR EN MURO FABRICADO A BASE DE PTR DE 2" CAL. 14, CONSISTENTE EN 2 ESCUADRAS DE 60x60CMS, 2 TIRANTES EN POSICIÓN DIAGONAL DE 50CMS, 2 TIRANTES EN POSICIÓN HORIZONTAL D	PZA	$8,222.50	9							913.61	5481.67	1827.22					
S.00.0145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE TIPO "L" 1/2" EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$3,289.00	9							365.44	2192.67	730.89					
S.00.0146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE TIPO "L" 1/4" EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$3,289.00	9							365.44	2192.67	730.89					
S.00.0147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE TIPO "L" 3/8" EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$7,064.20	9							784.91	4709.47	1569.82					
S.00.0148	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE TIPO "L" 5/8" EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$8,754.20	9							972.69	5836.13	1945.38					

Ramo 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO., ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24		0.1250%	15 DE 19
TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1: 09-dic / 15-dic	16-dic / 22-dic	2: 23-dic / 29-dic	30-dic / 05-ene	3: 06-ene / 12-ene	13-ene / 19-ene	4: 20-ene / 26-ene	27-ene / 02-feb	5: 03-feb / 09-feb	10-feb / 16-feb	6: 17-feb / 23-feb	24-feb / 02-mar	7: 03-mar / 09-mar	10-mar / 16-mar
S.00.0149	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" A CUALQUIER ALTURA INCLUYE TRAZO PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$283.20	9							31.47	188.80	62.93					
CAPÍTULO: 19 CANALIZACIONES (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS)																		
1.01.5001	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$25.76	1			25.76											
1.01.7003	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$106.28	2			106.28											
1.13.5001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" (19 MM.) CON TAPA MCA. FAMMSA, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$383.94	2							191.97	191.97						
1.13.5011	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM. MCA. FAMMSA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$178.14	1							178.14							
3.01.1011	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA CONSIDERANDO ACCES	M3	$9.62	1							9.62							
4.08.0576	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$29.21	2							14.61	14.61						
4.08.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$546.39	2							273.20	273.20						
4.08.0602	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$105.54	2							52.77	52.77						
4.08.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$184.80	2							92.40	92.40						
4.08.0802	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$33.65	2							16.83	16.83						
4.08.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$502.69	2							251.35	251.35						
4.08.0922	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$193.45	2							96.73	96.73						
4.08.1121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$201.48	2							100.74	100.74						
4.08.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$3,714.72	4							928.68	2786.04						
4.08.1152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$495.84	2							247.92	247.92						

Operado 33 Ramo
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
TRAMO:		SECCIÓN:	INICIO	09-dic-24			
COL.						0.1250%	16 DE 19
CONTRATO:	C-1816-K100259-62201-E/0621/2024		TERMINACION	17-feb-25			
CONSTRUCTOR:	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
					1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic / 15-dic	16-dic / 22-dic	23-dic / 29-dic	30-dic / 05-ene	06-ene / 12-ene	13-ene / 19-ene	20-ene / 26-ene	27-ene / 02-feb	03-feb / 09-feb	10-feb / 16-feb	17-feb / 23-feb	24-feb / 02-mar	03-mar / 09-mar	10-mar / 16-mar
S.00.0010	CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	$248.00	2							124.00	124.00						
S.00.0023	REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.08 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO, MISMO COLOR QUE PISO QUE LO RODEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$289.21	1								289.21						
S.00.0078	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO RECTANGULAR DE AJUSTE Y MONTAJE DE PVC, PARA AHOGAR EN CONCRETO, MARCA LEGRAND WIREMOLD SERIE MODULINK REFERENCIA 880MPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$406.96	2							203.48	203.48						
S.00.0085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA RECTANGULAR DE SERVICIO DE PVC, PARA AHOGAR EN CONCRETO, MARCA LEGRAND WIREMOLD SERIE MODULINK REFERENCIA 880MP, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$945.00	2							472.50	472.50						
S.00.0104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS MARCA IGESA DE 300 X 300 X 130 MM CÓDIGO RT3030 INCLUYE INSTALACION, FIJACION, AHOGADO EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$1,245.00	3							415.00	830.00						
S.00.0124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE UNA CAVIDAD DE POLICARBONATO NEGRO, PARA CAJAS AHOGADAS EN CONCRETO OMNIBOX O MODULINK, MARCA LEGRAND WIREMOLD REFERENCIA 617PCC-BLK INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$750.00	2							375.00	375.00						
S.00.0144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA ESTILO DUPLEX POLICARBONATO, PARA CAJAS AHOGADAS EN CONCRETO OMNIBOX O MODULINK, MARCA LEGRAND, REFERENCIA 629PR-BLK INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$940.00	2							470.00	470.00						
CAPÍTULO: 20 CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS)																		
S.00.0005	ADAPTADOR DUPLEX MINICOM DE 2 PUERTOS, NEMA 108, MARCA PANDUIT, MODELO CF106ZWHY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$93.00	1									93.00					
S.00.0032	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE RED CON CABLE UTP CATEGORIA 6, MODELO PUC6004BU-FE, COLOR AZUL, MARCA PANDUIT, INCLUYE: EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION PARA SISTEMA DE VOZ, DATOS Y VIDEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HER	ML	$5,432.20	1									5432.20					
S.00.0037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON DE PARCHEO MODELO UTPSP5BUY PARA TRANSMISIÓN DE DATOS O VIDEO, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMI	PZA	$3,932.50	2									3932.50					
S.00.0038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON DE PARCHEO MODELO UTPSP7BUY PARA TRANSMISIÓN DE DATOS O VIDEO, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMI	PZA	$4,275.70	2									4275.70					
S.00.0040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODELO CJ688TGBU PARA TRANSMISIÓN DE DATOS O VIDEO, COLOR AZUL, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIE	PZA	$4,633.20	2									4633.20					
S.00.0041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODELO CJ688TGRD PARA TRANSMISIÓN DE VOZ, COLOR ROJO, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.	PZA	$3,088.80	2									3088.80					
S.00.0043	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR METALICO CON 24PTOS PI MONTAJE EN RACK, COLOR NEGRO MODELO CPP24WBL Y MARCA PANDUIT O SIMILAR, INCLUYE INTERCONEXION AL SISTEMA DE DATOS, CONFIGURACION, PRUEBAS DE SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA, MATE	PZA	$1,199.77	2									1199.77					

Operado 33 Ramo

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
INICIO	09-dic-24		0.1250%	17 DE 19
TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar
					15-dic	22-dic	29-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	09-mar	16-mar
S.00.0045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EJECUTIVA DE 2 VENTANAS COLOR BLANCO MARCA PADUIT MODELO CFPE2WY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$543.40	2									543.40					
S.00.0127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR MOD. LPCM-042U, MARCA LINKEDPRO INCLUYE FIJACION, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$756.50	2									756.50					
CAPÍTULO: 21 PUESTA A TIERRA (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS)																		
4.08.1675	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$1,016.60	1									1016.60					
S.00.0007	CONECTOR DE BORNES DE 1/2" A CABLE DE CALIBRE 4 A 1/0 (AWG), MODELO TGCR11, MARCA TOTAL GROUND, INCLUYE CONEXION MATERIALES, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQ	PZA	$356.00	1									356.00					
S.00.0068	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA PARA RACKS MODELO TG45AB, MARCA TOTALGROUND O SIMILAR INCLUYE COMPUESTO ORGANICO PAR MEJORAMIENTO DE TIERRA, REGISTRO S-610, TRAZO, MONTAJE, SUJECION, CONEXIONES, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN.	PZA	$15,159.59	3									15159.59					
S.00.0073	SUMINISTRO Y COLOCACION BARRA DE TIERRA DE 19" CON 14 ORIFICIOS PARA CONEXION DE EQUIPOS, MODELO RGRB19Y, MARCA PANDUIT INCLUYE CONEXION MATERIALES, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMA	PZA	$1,726.00	1									1726.00					
S.00.0074	SUMINISTRO Y COLOCACION BARRA DE TIERRA TMGB, MODELO LP-BUS-TMX12, MARCA LINKEDPRO INCLUYE CONEXION MATERIALES MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRA	PZA	$2,442.00	1									2442.00					
CAPÍTULO: 22 EQUIPOS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS)																		
S.00.0035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADOR IP-PBX DE 4 PUERTOS FXO + 2 FXS, 45 LLAMADAS CONCURRENTES, 500 USUARIOS, MARCA GRANDSTREAM MODELO UCM-6204 INCLUYE PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAM	PZA	$11,268.30	2									11268.30					
S.00.0049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO WI-FI 802.11 AC 1.75 GBPS, WAVE 2, MU-MIMO 3X3:3, ADMINISTRACIÓN STAND-ALONE, MARCA GRANDSTREAM MODELO GWN-7615, INCLUYE PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA, EQUI	PZA	$5,536.00	2									5536.00					
S.00.0064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT POE+ ADMINISTRABLE, 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS + 4 PUERTOS SFP UPLINK, HASTA 360W, MARCA GRANDSTREAM MODELO GWN7803P INCLUYE PROGRAMACIÓN, INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE DATOS Y VÍDEO CONFIGURACIÓN, PRUEBAS	PZA	$8,511.41	2									8511.41					
S.00.0067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEFONO IP, DE 2 LINEAS CON 3 TECLAS DE FUNCION PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS, DOBLE PUERTO DE RED RJ45, PoE, MARCA GRANDSTREAM, MODELO GXP-1625, INCLUYE PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN MA	PZA	$3,883.88	2									3883.88					
S.00.0071	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 1500 VA/900 W, TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, ENTRADA 120 VCA NEMA 5-15P, TORRE O RACK 2 UR, CON 8 TOMAS NEMA 5-15R, MARCA CYBERPOWER, MODELO CR1500LCDRTJU INCLUYE INTERCONEXION AL SISTEMA DE DATOS CONFIGURACIÓN, PRU	PZA	$3,924.00	2									3924.00					
CAPÍTULO: 23 CANALIZACIONES (INSTALACIÓN DE CCTV)																		
1.13.5001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" (19 MM.) CON TAPA MCA. FAMMSA, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$319.95	2									159.98	159.98				
1.13.5011	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM. MCA. FAMMSA, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$148.45	2									74.23	74.23				

Operado 23 - ENE - 2024

Ramo

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO., ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS
TRAMO:
COL.
CONTRATO: C-1816-K100259-62201-E/0621/2024
CONSTRUCTOR: INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION
INICIO	09-dic-24	
TERMINACION	17-feb-25	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO: 0.1250%
HOJA: 18 DE 19

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 09-dic 15-dic	16-dic 22-dic	2 23-dic 29-dic	30-dic 05-ene	3 06-ene 12-ene	13-ene 19-ene	4 20-ene 26-ene	27-ene 02-feb	5 03-feb 09-feb	10-feb 16-feb	6 17-feb 23-feb	24-feb 02-mar	7 03-mar 09-mar	10-mar 16-mar
4.08.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$242.84	2									121.42	121.42				
4.08.0602	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$211.08	2									105.54	105.54				
4.08.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$211.20	2									105.60	105.60				
4.08.0802	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$67.30	2									33.65	33.65				
4.08.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$354.84	2									177.42	177.42				
4.08.0922	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$77.38	2									38.69	38.69				
4.08.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$2,631.26	2									1315.63	1315.63				
4.08.1152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$619.80	2									309.90	309.90				
CAPÍTULO: 24 CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN DE CCTV)																		
S.00.0032	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE RED CON CABLE UTP CATEGORIA 6, MODELO PUC6004BU-FE, COLOR AZUL, MARCA PANDUIT, INCLUYE: EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION PARA SISTEMA DE VOZ, DATOS Y VIDEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HER	ML	$2,906.40	2										2906.40				
S.00.0037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON DE PARCHEO MODELO UTPSP5BUY PARA TRANSMISIÓN DE DATOS O VIDEO, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMI	PZA	$2,359.50	2										2359.50				
S.00.0040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODELO CJ688TGBU PARA TRANSMISIÓN DE DATOS O VIDEO, COLOR AZUL, CATEGORÍA 6 MARCA PANDUIT, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIE	PZA	$1,158.30	2										1158.30				
S.00.0045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EJECUTIVA DE 2 VENTANAS COLOR BLANCO MARCA PADUIT MODELO CFPE2IWY INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$326.04	2										326.04				
CAPÍTULO: 26 EQUIPOS (INSTALACIÓN DE CCTV)																		
S.00.0087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA BALA IP, 4 MEGAPIXEL, IMAGEN A COLOR 24/7, POE, LENTE 2.8 MM, LUZ BLANCA 30 MTS, EXTERIOR IP67, DWDR, ONVIF, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1047G0-L, INCLUYE CONEXIONES, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA	PZA	$6,200.00	2														
S.00.0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA DOMO IP, 4 MEGAPIXEL, POE, COMPRESION H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, LENTE 2.8 MM, LUZ BLANCA 30 MTS, EXTERIOR IP67, DWDR, ONVIF, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1147G2-L(UF) INCLUYE: CONEXIONES, CONFIGURACION Y PUEST	PZA	$6,054.00	2										6054.00				

Operado RAMO 33
2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ÁLVAREZ, BVLD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEÓN, GTO., ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO	HOJA
TRAMO:		SECCIÓN:	INICIO	09-dic-24			
COL.							
CONTRATO:	C-1816-K100259-62201-E/0621/2024					0.1250%	19 DE 19
CONSTRUCTOR:	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.		TERMINACION	17-feb-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7	
					09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar
					15-dic	22-dic	29-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	09-mar	16-mar
S.00.0097	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISCO DURO DE 8TB SATA III, 6.0 Gb/s FACTOR DE FORMA 3.5", MODELO: WD84PURZ, MARCA: WESTERN DIGITAL, INCLUYE: CONEXIONES, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA	PZA	$3,248.00	2										3248.00				
S.00.0126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NVR 12 MEGAPIXEL (4K), 16 CANALES IP 16 PUERTOS POE+, RECONOCIMIENTO FACIAL, ACUSENSE (EVITA FALSAS ALARMAS), 2 BAHÍAS DE DISCO DURO, MODELO: DS-7616NXI-K2/16P, MARCA: HIKVISION, INCLUYE: CONEXIONES, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN	PZA	$9,049.42	2										9049.42				
CAPÍTULO: 26 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA																		
1.12.8101	SUMINISTRO DE CONTRA CANASTA LANZAMATICA PARA FREGADERO, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	$106.47	2					106.47									
S.00.0011	MANGUERA FLEXIBLE COFLEX PARA AGUA (LAVAVO/FREGADERO), DE HULE EPDM, CON CHAQUETA DE HILO DE ACERO INOXIDABLE TRENZADO, CON 2 COPLES ROSCADOS DE LATÓN NIQUELADO DE 13 MM DE DIÁMETRO, Y EMPAQUES DE HULE, PARA 125 PSI DE PRESIÓN, DE 40 CM DE LONGITUD IN	PZA	$458.52	2					458.52									
S.00.0012	MANGUERA FLEXIBLE COFLEX PARA AGUA (WC), DE HULE EPDM, CON CHAQUETA DE HILO DE ACERO INOXIDABLE TRENZADO, CON 2 COPLES ROSCADOS DE LATÓN NIQUELADO DE 13 Y 22 MM DE DIÁMETRO, Y EMPAQUES DE HULE, PARA 125 PSI DE PRESIÓN, DE 35 CM DE LONGITUD, INCLUYE: PR	PZA	$179.86	2					179.86									
S.00.0025	SALIDA HIDRAULICA PARA INODORO INCLUYE: 1.00 M. DE TUBERIA TUBOFLOS TERMOFUSION 20 MM (1/2") DE DIAMETRO O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, RANURAS EN MUROS, EXCAVACIONES, 1 ALIMENTADOR MANGUERA COFLEX PARA W.C., 1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR, 1 TEE	SALIDA	$871.04	2					871.04									
S.00.0026	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS INCLUYE: 1.80 M. DE TUBERIA TUBOFLUS TERMOFUSION 20 MM (1/2") DE DIAMETRO O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, RANURAS EN MUROS Y PISOS, EXCAVACIONES, 1 ALIMENTADOR MANGUERA COFLEX, 1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR, 1 TE	SALIDA	$1,787.72	2					1787.72									
CAPÍTULO: 27 SELLADO DE JUNTAS EN GRADAS DE FORO																		
S.00.0008	CORTE CON DISCO EN RELLENO EXISTENTE DE 6 MM. HASTA UNA PROFUNDIDAD RECOMENDADA DE 5CM. Y RETIRO DE MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE, PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL AREA DEL RELLENO SIKAFLEX® Nº 1, SELLADOR MONO COMPONENTE DE ALTO DESEMPEÑO A BASE DE POLI	ML	$65,380.08	13									30175.42	30175.42	5029.24			
S.00.0009	CORTE CON DISCO EN RELLENO EXISTENTE de 6 MM. HASTA UNA PROFUNDIDAD RECOMENDADA DE 5CM. Y RETIRO DE MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE, PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL AREA DEL RELLENO. SUSTITUCION DEL RELLENO CON MORTERO DE REPARACION SIKA MONOTOP® 723 MM DE	ML	$62,376.87	13									28789.32	28789.32	4798.22			
CAPÍTULO: 28 LIMPIEZA																		
1.10.0001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	$1,690.50	13									780.23	780.23	130.04			
1.10.0005	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA, P.U.O.T.	M2	$1,690.50	13									780.23	780.23	130.04			
1.10.0010	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO AL 10%, P.U.O.T.	M2	$3,824.45	13									1765.13	1765.13	294.19			
S.00.0003	LIMPIEZA DE MUROS CON ACABADO DE PINTURA ACRÍLICA CON CEPILLO, AGUA Y DETERGENTE EN POLVO, INCLUYE: ANDAMIOS	M2	$2,422.37	13									1118.02	1118.02	186.34			
	SUMA:			800	8	18	30	87	71	94	121	162	121	68	20			
	AV. PARCIAL (%):				1.00%	2.25%	3.75%	10.88%	8.88%	11.75%	15.13%	20.25%	15.13%	8.50%	2.50%			
	AV. ACUM. (%):				1.00%	3.25%	7.00%	17.88%	26.75%	38.50%	53.63%	73.88%	89.00%	97.50%	100.00%			
	SUMA:		$1,293,103.46		7,201.23	11,684.20	24,159.65	54,579.25	118,681.40	163,554.58	175,796.72	294,090.13	297,432.49	127,066.99	18,856.82			
	AV. PARCIAL (%):				0.56%	0.90%	1.87%	4.22%	9.18%	12.65%	13.59%	22.74%	23.00%	9.83%	1.46%			
	AV. ACUM. (%):				0.56%	1.46%	3.33%	7.55%	16.73%	29.38%	42.97%	65.71%	88.72%	98.54%	100.00%			

Operado 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CUMONIO, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR EXTERNO