14926

Presidencia Municipal de León.	**CONTRATO DE OBRA** **NÚM. A-2510-K100250-62701-E/0629/2024**

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios, que celebran por una parte El Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA,** en su carácter de Directora General De Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATANTE" y por la otra, la Persona Física: **ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN,** a quién en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,79,80,89, 90, 91, 92, 93, 97, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción II, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **día 28 del mes de Noviembre del año de 2024**, mediante el procedimiento de: ***ADJUDICACIÓN DIRECTA*** con la **ORDEN DE ADJUDICACIÓN NÚM. DGOP/635/CONT /2024** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la CLÁUSULA PRIMERA se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL Y RECURSO MUNICIPAL A TRAVES DE PARTICIPACIONES 2022.**

Los cuales se pagarán en base a la siguiente estructura financiera:

RECURSO	APORTACION
RECURSO MUNICIPAL	$ 1,659,878.37
RECURSO MUNICIPAL A TRAVES DE PARTICIPACIONES 2022	$ 30,289.64

AGOTANDOSE PRIMERO EL RECURSO MUNICIPAL.

E) Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE - 850101 TS0.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Ser Persona física, mexicano, mayor de edad, con capacidad jurídica para contratar y obligarse; y comparecer a la firma del presente instrumento por su propio derecho, que acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: numero de INE expedida por el **Instituto Nacional Electoral.**

B) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **VILLA DEL PEDREGAL NO. 209 COL. VILLAS DE SANTA JULIA** de la ciudad de **LEÓN, GTO., C.P. 37530** Eliminado: Núm Teléfono así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: Eliminado correo electronico

C) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **ROSP930918312**
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: Eliminado correo electronico
3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-4152-2018**

D) Que conoce el proyecto ejecutivo desarrollado para la obra motivo de este contrato, mismo que le será entregado de conformidad con la programación que para el efecto coordine con la Dirección de Supervisión adscrita a esta Dirección General de Obra Pública; los precios unitarios, cantidades de obra manifiestas en el catálogo de conceptos anexo al presente, los procesos técnicos normativos de obra, los procesos administrativos vigentes a la fecha, calendario de pagos y ubicación de la obra a ejecutar; así como de las consideraciones especificas y concretas, materia de este contrato.

E) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones en materia de proyectos.

F) Que conoce las disposiciones legales vigentes en el Estado de Guanajuato para contratar y ejecutar obra pública y en su caso las bases del concurso que precede a esta contratación, mismas que serán aplicables en lo procedente.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 11 de octubre del año 2018, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Que tiene capacidad económica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato y cuenta con la organización y elementos necesarios para ello.

FUNDAMENTO LEGAL Eliminado Numero de INE-Telefono-Correo-No. IMSS-con fundamento legal en el articulo 77 fraccion I de la LTAIPEG asi como el articulo 3 fraccion VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales LTAIPEG- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato LPDPPSOEG- Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato

I) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

J) Que cuenta entre su personal base, con profesionistas en la materia de este contrato, en cantidad y con la preparación suficiente para los trabajos encomendados; el que preferentemente se encontrará adscrito al respectivo colegio de profesionistas en este municipio y estará siempre a evaluación y consideración de "EL CONTRATANTE".

K) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

L) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato, los convenios que deriven de mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA.**

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto del presente contrato el **30 del mes de Diciembre del año de 2024**, así como a terminarlas el **08 del mes de Marzo del año de 2025**, contando con **69** días naturales para la conclusión de la obra.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA" la cantidad de: **$1,690,168.01 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y volúmenes autorizados, que forman parte de este contrato.

TERCERA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagará A "EL CONTRATISTA" un anticipo del **30.00%** del monto total de este contrato, que en este caso corresponde a la cantidad de **$507,050.40 (QUINIENTOS SIETE MIL CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.) IVA INCLUIDO.** El otorgamiento del mismo corresponderá a la compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de la obra, y será puesto a su disposición por parte de la Tesoreria Municipal de León dentro de los cinco dias hábiles siguientes a la entrega de la garantia por concepto de anticipo. Dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE" acompañada de la factura correspondiente y el soporte documental que ampare el importe total del anticipo. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; y en caso de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato; no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente según se determina en el cuarto párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Esto sin omitir que se podrá aplicar la multa a que se haga acreedor de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 fracción II tercer párrafo del mismo ordenamiento legal. La amortización del anticipo deberá realizarse mediante la aplicación del mismo porcentaje autorizado en cada una de las estimaciones presentadas para su cobro hasta la total amortización del mismo.

Así mismo "EL CONTRATANTE" cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las Obras objeto de este contrato, a través de las estimaciones de trabajos ejecutados, acompañados de la documentación completa, de acuerdo al formato establecido para ello, publicado en el portal de internet de la Dirección General de Obra Pública, que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales, las cuales deberán ser entregadas a la supervisión para que ésta a su vez revise y autorice definitivamente dentro de un plazo no mayor a diez dias hábiles siguientes a la fecha de entrega, de conformidad con lo que establece el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para el caso en el que "EL CONTRATISTA" no presente estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el párrafo que nos antecede, se hará acreedor a la multa señalada en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, "LA CONTRATISTA" ingresará ante la Dirección General de Obra Pública la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" remitirá a "EL CONTRATANTE" las estimaciones, para que ésta última tramite el pago correspondiente, una vez desahogado el proceso de revisión de estimaciones y a partir de la fecha en la que sean debidamente requisitadas según formato establecido, correrá un plazo no mayor de quince dias hábiles para poner a disposición del primero el pago correspondiente de conformidad con lo descrito por el artículo 104 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en la cláusula anterior deberá cubrir a "EL CONTRATISTA" el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con los términos y condiciones que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1%

para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que de cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaración II, inciso G, de este contrato.

CUARTA.- MODIFICACIÓN DEL PLAZO Y MONTO: convienen las partes que el plazo de ejecución así como el monto de los trabajos a ejecutar, a que se refieren las cláusula primera y segunda respectivamente de este contrato, podrán ser ampliados mediante acuerdo entre ellas previa celebración del convenio modificatorio correspondiente o en su caso del convenio adicional, ambos debidamente justificados en los términos del artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que "EL CONTRATISTA" acepta y reconoce que no tendrá derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente que se menciona antes de la ejecución de los trabajos, liberando por ende al municipio de cualquier obligación de pago desde este momento.

En caso de existir retrasos en la ejecución de los trabajos no imputables a "EL CONTRATISTA", éste deberá presentar a la supervisión correspondiente dentro de los primeros quince días posteriores al mes en que se presentaron dichos retrasos, el programa de obra en donde se consideren dichos retrasos para su autorización, anexando la solicitud y documentación comprobatoria.

QUINTA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO: Ambas partes convienen que "EL CONTRATANTE" podrá modificar el proyecto, los planos, las especificaciones, así como el programa y monto de las cantidades de los conceptos a ejecutar en la obra, por lo que hará saber por escrito a "EL CONTRATISTA" oportunamente si las modificaciones afectan el costo total de la misma, debiendo quedar establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un posible convenio adicional por la cantidad excedente. Las partes acuerdan que las obras deberán ser realizadas de acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y caracteristicas descritas en los documentos que constituyen el proyecto.

Si en el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTRATANTE" estima necesaria modificar el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA" considera viable solicitar alguna adecuación a dicho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará la sugerencia por escrito y "EL CONTRATANTE" establecerá las modificaciones, adiciones y/o reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modalidades aprobadas en un término que no exceda los 15 días naturales. Estas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

SEXTA. - BASE DE PAGO: Convienen las partes que los trabajos que se realicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, se pagarán con base en precios unitarios, en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a "EL CONTRATISTA", por los gastos directos e indirectos, financiamiento e utilidad que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que "EL CONTRATISTA" contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el presente contrato a "EL CONTRATISTA", permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados y sólo podrán ser modificados en los casos y bajo las modificaciones previstas en el mismo y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aún no ejecutados, salarios, equipo y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de la obra, dichos precios y calendarios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito de "EL CONTRATISTA" siempre y cuando se encuentren debidamente justificados y dentro del programa de obra, conforme a lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ajuste que se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 109 de la misma Ley.

SÉPTIMA .- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Acuerdan las partes que "EL CONTRATISTA" no podrá ejecutar trabajos fuera de los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepción hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE" le ordene y autorice, acordando las partes que en caso de que se ejecuten trabajos sin la autorización formal y por escrito de "EL CONTRATANTE" , "EL CONTRATISTA", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por esos conceptos y desde este momento libera a "EL MUNICIPIO" de cualquier obligación de pago.

Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRATISTA" por orden escrita de "EL CONTRATANTE" le serán pagados a éste de conformidad al costo directo, más el porcentaje de indirectos, financiamiento y utilidad que se hayan considerado en las tarjetas de precios unitarios con las que se pactó originalmente el contrato, salvo las excepciones o modificaciones previstas en la ley.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes de la obra solicitando autorización por escrito a "EL CONTRATANTE" con fundamento en lo previsto en los artículos 107 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; quién deberá responder también por escrito, haciendo constar los mismos en bitácora o podrá hacerlo también mediante convenio expresos suscrito entre "LAS PARTES"

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: "EL CONTRATISTA" se obliga con "El CONTRATANTE" a otorgar las siguientes garantías:

Se otorgará póliza de garantía dentro de los siguientes diez días naturales a partir de la firma del presente contrato, por el valor del **10% del importe total contratado**, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de la obra, deductivas de obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada, entre otras. De no otorgarse dicha garantía no se considerará formalizado el presente documento; y en caso de no exhibirla dentro de dicho plazo se hará acreedor a una multa administrativa según lo contemplado en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Garantía por el valor del 100% del anticipo autorizado, dentro de los siguientes 10 días naturales contados a partir de la firma del presente contrato. Esta se liberará una vez que se haya amortizado en su totalidad el mismo.

La garantía deberá ser otorgada por cualquier institución mexicana debidamente acreditada y autorizada para tal efecto de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral; en favor y a entera satisfacción de la **TESORERÍA MUNICIPAL DE LEON** de conformidad con lo descrito en el artículo 79 de la ley, misma que estará vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE".

Asimismo "EL CONTRATISTA" **se obliga a responder de los defectos de construcción o vicios ocultos**, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de este y en los términos del presente contrato, por lo que para tal efecto presentará a "EL CONTRATANTE", como parte del finiquito de la obra consignada en este instrumento jurídico, en sustitución de la de cumplimiento, una garantía equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de la obra realmente

ejecutada y que deberá estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepción misma que se otorgará a favor y entera satisfacción de la TESORERÍA MUNICIPAL DE LEON, y la cual será requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega-recepción de la obra objeto de la contratación.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, deberá cancelarse automáticamente las garantías de cumplimiento y anticipo.

Estas Garantías a que refieren, podrán ser cualquiera de las que alude el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de la obra, aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causa imputables a "EL CONTRATISTA" este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse, en el supuesto de que no inicie la reparación de la obra en un plazo de 10 (diez) días hábiles o no los termine en el plazo que se señale "EL CONTRATANTE" hará efectiva la garantía

NOVENA.- CONTROL Y VIGILANCIA: Ambas partes acuerdan que "El CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA " se obligará a tener una persona con título profesional, de licenciatura especializada en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar de los trabajos que se están desarrollando con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y complementarias y el cual fungirá con la figura de residente de obra. La persona que designe estará sujeta a la aceptación de "EL CONTRATANTE ", quién podrá verificar si dicha persona reúne los requisitos antes señalados, y en caso contrario podrá en todo momento solicitar el cambio del mismo. En este supuesto "El CONTRATISTA" estará obligado a llevar a cabo la sustitución del residente de la obra.

DÉCIMA. - SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS: "EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado.

Cuando se determine la suspensión de obra o de los servicios por causa imputable a "EL CONTRATANTE" éste pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del "EL CONTRATISTA", lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA .- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el mismo, y sus anexos, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "EL CONTRATANTE", así como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, de los daños y perjuicios que por inobservancia de su parte se lleguen a causar a "EL CONTRATANTE", o a terceros y en dado caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que es el único responsable de las obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven con motivo de la celebración del presente contrato, liberando a "EL CONTRATANTE" de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de "EL CONTRATISTA" serán única y exclusivamente de éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA" de las reclamaciones que sus trabajadores y que demás personal presente o pudieran presentar en su contra, quedando eximida "EL CONTRATANTE" de cualquier responsabilidad laboral que corresponda cumplir "EL CONTRATISTA", en virtud de lo cual relevará a "EL CONTRATANTE", en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsión social, pudieran presentar o presenten sus trabajadores ya que "LA CONTRATANTE" en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá ser considerada como patrón sustituto.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a "EL CONTRATANTE" o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por "EL CONTRATANTE" y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se harán por cuenta y cargo de "EL CONTRATISTA" .

"LAS PARTES" acuerdan que "EL CONTRATISTA" presentará la impresión de la póliza de responsabilidad civil expedida por una institución financiera autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual cubrirá cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada.

De igual manera, "LAS PARTES" acuerdan que la cobertura de la póliza de responsabilidad civil será hasta por el 10% del importe del monto contratado; sin que esto exima a "EL CONTRATISTA" de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA", se le notificara mediante oficio emitido por EL CONTRATANTE el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de EL CONTRATANTE, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones que "EL CONTRATANTE" tenga establecidas en la obra y realizar las acciones de seguridad e higiene, delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente la norma oficial

NOM-031-1-STPS-2011 o aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Deberá además realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante todo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estarán que:

A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar el equipo necesario y adecuado al personal que tenga dentro de la obra, como lo es el casco, chaleco o casaca, calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., para que realicen el trabajo convenido, así como a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

B) "EL CONTRATISTA" delimitará el área de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

C) La obra deberá mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre en las condiciones enunciadas en los incisos anteriores A, B y C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "EL CONTRATANTE" y/o su representante en la obra lo exhortará mediante nota en bitácora para que "EL CONTRATISTA" proceda en los términos del párrafo anterior, y en caso de omisión se podrá hacer acreedor a juicio de "EL CONTRATANTE", a la multa administrativa prevista en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - Convienen LAS PARTES que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a "EL CONTRATISTA" podrá solicitar por escrito a EL CONTRATANTE el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si es a la baja, será EL CONTRATANTE quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, LAS PARTES convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "EL CONTRATISTA" dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de "EL CONTRATISTA" sea deficiente o incompleta EL CONTRATANTE lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo "EL CONTRATISTA" no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, EL CONTRATANTE dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, EL CONTRATANTE deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará EL CONTRATANTE consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA. - PENA CONVENCIONAL. Convienen las partes que, si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento del programa de trabajo previamente autorizado, cubrirá a "EL CONTRATANTE" una pena convencional que será el equivalente 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por día de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar.

Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de obra, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La evaluación e importe del desfasamiento se hará el día último de cada mes y se informará a "EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por "EL CONTRATANTE", siendo las penas convencionales de carácter provisional durante el transcurso de la obra y adquirirán carácter definitivo al concluir ésta o cuando se rebase la fecha de término autorizada. Cabe señalar que en caso de que la obra no termine en la fecha autorizada por "EL CONTRATANTE", la pena convencional se hará efectiva independientemente del porcentaje de atraso.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las deductivas correspondientes en estimación en las que se rebase la fecha de terminación autorizada o en la última estimación por el importe de la pena convencional que se acuerda en esta cláusula, sin ninguna responsabilidad para éste, manifestando que sólo en el caso de que exista un saldo negativo en contra de aquél, "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la garantía otorgada ante el Municipio de León, Gto., para garantizar el fiel cumplimiento de la obra contratada.

La sanción obedece al resultado de multiplicar el monto por ejercer, por el factor de sanción señalado anteriormente y por el número de días en que se rebase la fecha autorizada de terminación.

Se acepta por ambas partes establecer un importe máximo de sanción de hasta el 10% del monto total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Igualmente se acepta que adicional a lo que se establece en esta cláusula, si el número de días de desfasamiento rebasa el número de diez, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una sanción adicional de 66 veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega a los veinte o más días, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 veces la UMA diaria.

Ambas partes convienen que en el caso de que se haya aplicado una pena convencional en forma consecutiva a dos contratos asignados, de acuerdo al plazo de conclusión de los trabajos establecidos en el contrato o en los convenios

modificatorios o adicionales a "EL CONTRATISTA", o uno solo en que la pena convencional haya sido por el importe mayor de 5% del monto de ese contrato, ello será causa suficiente para que con fundamento en lo previsto por el artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, " EL CONTRATANTE" dé aviso a la Secretaría de Obra Pública del Estado sobre el incumplimiento a su obligación contractual a fin de que esta dé inicio al procedimiento respectivo, por lo que las partes contratantes convienen expresamente que procederá de parte de "EL CONTRATANTE" a realizar el aviso, bastando notificar copia del mismo a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATANTE" notificará la pena convencional mediante oficio debidamente fundado y motivado a "EL CONTRATISTA" en el domicilio señalado por éste último a efecto de oír y recibir notificaciones señalado en el apartado de declaraciones del contratista inciso C), así como en el correo electrónico señalado para los mismos efectos. a su vez también se asentará nota en bitácora respecto al atraso en ejecución de los trabajos de obra.

DÉCIMA QUINTA - CAUSAS DE TERMINACIÓN: las partes convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin responsabilidad alguna para "EL CONTRATANTE" las siguientes:

I.- Por terminación anticipada, cuando:

a) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

b) De las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución del proyecto.

c) Por mutuo consentimiento

d) Caso fortuito o fuerza mayor.

e) El ente público contratante, por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o un perjuicio grave al ente público.

II.- Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial, cuando:

a) "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace "EL CONTRATANTE" por defectuosos, o no cumplir con los términos solicitados.

b) "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa y en el presente contrato.

c) "EL CONTRATISTA" ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin autorización de "EL CONTRATANTE".

d) "EL CONTRATISTA" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato.

e) El incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial se sujetará al procedimiento siguiente:

I.- Se notificará por oficio a "EL CONTRATISTA" el inicio de procedimiento de rescisión, por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgándole un plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, para que exponga lo que a su interés convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, asimismo se le citará en una fecha próxima para levantar el acta de toma de posesión de los trabajos ejecutados.

II.- Transcurrido el plazo que se refiere en la fracción anterior, "EL CONTRATANTE" emitirá la resolución procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer por "EL CONTRATISTA"; y

III.- La resolución que se pronuncie será notificada a "EL CONTRATISTA", en el domicilio o correo electrónico que para tal efecto señale, en el supuesto de que en la resolución se determine la rescisión administrativa del contrato, en la misma se convocará a la contratista a realizar el finiquito del proyecto de manera conjunta con el ente público contratante dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida.

DÉCIMA SEXTA. – PREFINIQUITO. "El Contratista" en coordinación con la supervisión elaborará y entregará a "El Contratante" un prefiniquito cuando:

a) la obra presente un 50 % de avance físico real para el caso de obras de urbanización; y del 75 % para obras de edificación
b) Las estimaciones presenten para su pago un porcentaje mayor al 90% financiero.
c) Se realice un convenio modificatorio.

DÉCIMA SÉPTIMA.- ENTREGA RECEPCIÓN: Una vez terminados los trabajos encomendados "EL CONTRATISTA" lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a "EL CONTRATANTE" dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y éste dispondrá de veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes , lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en la estimación finiquito, la información siguiente: Presupuesto definitivo, planos definitivos de obra, actas de entrega, bitácora, cuadro de finiquito, reporte fotográfico de terminación de obra, memorias de cálculo, y cualquier otro que "EL CONTRATANTE" requiera.

De no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien si el "EL CONTRATISTA" no acude con "EL CONTRATANTE" para su elaboración, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión, una vez notificado dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado y se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el saldo determinado mediante deposito en su cuenta; o bien se le exigirá el reintegro de los importes resultantes en su contra, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 112 y 113 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La recepción final de los trabajos y la disposición del pago del finiquito se sujetará a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" reciba una parte o la totalidad de las obras, el finiquito correspondiente se formulará en los términos del presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA". Para el caso de que

no exista saldo a favor de aquél, y exista por parte de "El CONTRATISTA" incumplimiento al presente contrato "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la fianza que para efectos de cumplimiento otorgue "El CONTRATISTA".

Acuerdan las partes que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega definitiva, correrán a cargo de "EL CONTRATISTA", salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso normal de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos. Las estimaciones y el finiquito, aun cuando hayan sido pagados, no implican la aceptación de los trabajos realizados, reservándose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar obra faltante, obra mal ejecutada, pagos en exceso, vicios y defectos ocultos.

DÉCIMA OCTAVA. - SEÑALIZACIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar el día del inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal, que se requiera en el proyecto o se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos.

Si por falta del señalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algún accidente que afecte a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable y por lo tanto él deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública establezcan.

DÉCIMA NOVENA. - DEPÓSITO DE ESCOMBRO. "EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde" o en el lugar que le señale "EL CONTRATANTE", en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir pago alguno por acarreo a otro lugar.

VIGÉSIMA. – ANUNCIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la obra contratada, los rótulos informativos en el formato establecido por "EL CONTRATANTE" y si éstos son proporcionados por "EL CONTRATANTE" serán reintegrados al término de la obra, y de no ser así serán descontados de su liquidación final.

VIGÉSIMA PRIMERA. - SERVICIOS SANITARIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a tener servicios sanitarios, para sus trabajadores, en el lugar de ejecución de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de la o las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. "EL CONTRATISTA" pagará las pruebas de laboratorio necesarias para el control de la obra, las cuales deberán ser realizadas por Laboratorio Verificador, con apego a la lista publicada de Laboratorios Verificadores autorizados por la Dirección de Obra Pública y conforme a la intensidad exigida por "EL CONTRATANTE " y debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas.

VIGÉSIMA TERCERA. - JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

VIGÉSIMA CUARTA. - INTERPRETACIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Gto., a los **04 días del mes de Diciembre del año de 2024.**

"EL CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. GERARDO ORTIZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO

629/024

ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
&1	**TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y TABLERO PRINCIPAL**				
4.09.5125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO Y ESTRIBO 1/0 AWG, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. ** Importe: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. **	JGO	1.00	$ 479.96	$ 479.96
4.09.1510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N. **	KG	2.00	$ 364.60	$ 729.20
4.09.5152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES 14.4 KV-100A. CON LISTON FUSIBLE DE 1 A 20 AMPS. MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 1,369.20	$ 2,738.40
4.09.5039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR CAMPANA 13-PD MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 361.81	$ 723.62
4.09.1636	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO TREINTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. **	KG	5.00	$ 130.02	$ 650.10
4.09.5128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC 507 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. ** Importe: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 84.24	$ 168.48
4.09.5058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO DE OXIDO DE ZINC PARA 12 KV MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 34/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 1,415.34	$ 4,246.02
4.09.1520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO SUAVE PARA AMARRES CAL. 4. MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. ** Importe: ** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **	KG	1.00	$ 173.32	$ 173.32
S.00.0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 45 KVA 13200-240/120 V., NORMA "K" CON PROTOCOLO MARCA PROLEC, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	$104,798.45	$ 104,798.45

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Importe: ** CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **				
4.09.5093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET 7T- 200 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 13/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 2,260.13	$ 2,260.13
S.00.0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE ALUMINIO DE (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N. ** Importe: ** TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 328.01	$ 328.01
4.09.1165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRESCIENTOS ONCE PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 75/100 M.N. **	ML	9.00	$ 311.75	$ 2,805.75
4.09.5139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. ** Importe: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	JGO	9.00	$ 48.52	$ 436.68
4.09.0845	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO CUARENTA PESOS 32/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 140.32	$ 1,262.88
4.09.1245	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 85/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **	ML	9.00	$ 204.85	$ 1,843.65
4.09.4422	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (POR FUERA DE POSTE) INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 2 (8 MTS), VARILLA DE TIERRA COPERWELD. DE 16x3000m, CONECTOR A C. YHD-300, TUBO DE 13 MM E.V., FLEJE Y HEBILLAS, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. **	JGO	1.00	$ 1,081.09	$ 1,081.09
S.00.0006	TOMA DE COORDENADAS, ELABORACIÓN DE PLANO DEFINITIVO, APROBACIÓN DE PROYECTO, ARMADO DE EXPEDIENTE, GESTIÓN DE TRÁMITE EN DEPARTAMENTOS DE PLANEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE C.F.E. Y SISPROTER Precio U.: ** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. ** Importe: ** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **	JGO	1.00	$ 8,925.00	$ 8,925.00
4.09.1930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (3+1) CAL. 3/0. AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO SESENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	ML	20.00	$ 161.75	$ 3,235.00

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Total de TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y TABLERO PRINCIPAL				**$ 136,885.74**
&2	**ALIMENTADOR PRINCIPAL, REGISTROS Y CANALIZACIONES SUBTERRANEAS**				
4.09.1095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SESENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **	ML	470.00	$ 65.08	$ 30,587.60
4.09.6575	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RBTA-1 PARA BAJA TENSION DE 0.50 X 0.80 X 0.65 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. ** Importe: ** QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 3,152.78	$ 15,763.90
4.09.6567	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 2,435.47	$ 21,919.23
4.09.6566	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 26/100 M.N. ** Importe: ** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	110.00	$ 1,608.26	$ 176,908.60
4.09.0615	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 350.75	$ 1,403.00
4.09.0935	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT	PZA	8.00	$ 98.52	$ 788.16

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM.CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **				
4.09.0780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCUENTA PESOS 72/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS DOS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 50.72	$ 202.88
4.09.1125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. **	ML	3.00	$ 76.00	$ 228.00
4.09.1165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRESCIENTOS ONCE PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N. **	ML	6.00	$ 311.75	$ 1,870.50
4.09.5139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. ** Importe: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **	JGO	4.00	$ 48.52	$ 194.08
4.09.0613	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. ** Importe: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 177.05	$ 354.10
4.09.0933	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 74.72	$ 298.88
4.09.0778	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. ** Importe: ** SETENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 35.53	$ 71.06
4.09.1163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **	ML	3.00	$ 181.88	$ 545.64
4.09.5137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 32 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA	JGO	2.00	$ 32.84	$ 65.68

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. ** Importe: ** SESENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **				
S.00.0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 3R, 24 CIRCUITOS TRIFASICO 200A CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 125 A , TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 22,931.47	$ 22,931.47
S.00.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIEMENS Q3100 DE 100 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 65/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 1,415.65	$ 2,831.30
S.00.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIEMENS Q370 DE 70 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 65/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 1,415.65	$ 5,662.60
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 644.71	$ 6,447.10
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 556.61	$ 3,896.27
	Total de ALIMENTADOR PRINCIPAL, REGISTROS Y CANALIZACIONES SUBTERRANEAS				**$ 292,970.05**
&3	**OFICINAS EQUIPAMIENTO VIAL, RH, COCINA, VELADOR Y VERTIDORES**				
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 38.22	$ 573.30
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	70.00	$ 17.70	$ 1,239.00
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	56.00	$ 19.56	$ 1,095.36

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto						
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
	Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. **					
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **	ML	171.50	$ 45.28	$	7,765.52
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** ONCE PESOS 06/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	300.00	$ 11.06	$	3,318.00
4.09.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCUENTA PESOS 59/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 50.59	$	252.95
4.09.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 22.00	$	264.00
4.09.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 64/100 M.N. ** Importe: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 24.64	$	443.52
4.09.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N. **	ML	50.00	$ 64.49	$	3,224.50
4.09.5002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 80/100 M.N. ** Importe: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	30.00	$ 15.80	$	474.00
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **	PZA	23.00	$ 33.47	$	769.81
1.13.5010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA TIPO CHALUPA MCA. FAMMSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. **	PZA	23.00	$ 47.27	$	1,087.21

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM.CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTE PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	80.00	$ 20.75	$ 1,660.00
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 87/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	ML	160.00	$ 22.87	$ 3,659.20
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE PESOS 37/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N. **	ML	183.40	$ 13.37	$ 2,452.06
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **	ML	366.80	$ 15.08	$ 5,531.34
4.09.1162	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **	ML	25.00	$ 139.99	$ 3,499.75
4.09.0612	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO OCHO PESOS 20/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 108.20	$ 216.40
4.09.5003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 25 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DOCE PESOS 91/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	50.00	$ 12.91	$ 645.50
S.00.0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 25 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHO PESOS 19/100 M.N. ** Importe: ** CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 208.19	$ 416.38
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 150.02	$ 750.10

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
4.09.5136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 25 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N. ** Importe: ** TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **	JGO	2.00	$ 18.96	$ 37.92
S.00.0015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 6" WF6, SWITCHABLE (30/40/50 K), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL VEINTE PESOS 66/100 M.N. ** Importe: ** SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 1,020.66	$ 6,123.96
S.00.0016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 2´X2´CPX2X2, 3200 LUMENS, 40K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 1,653.02	$ 18,183.22
S.00.0017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 2´X4´CPX2X4, 4000 LUMENS, 50K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. ** Importe: ** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 2,087.64	$ 8,350.56
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	PZA	23.00	$ 541.09	$ 12,445.07
S.00.0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 15A 125V,LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 541.09	$ 3,246.54
S.00.0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 30 CIRCUITOS TRIFASICO BTN430L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 7,196.59	$ 7,196.59
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 644.71	$ 1,934.13
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 556.61	$ 2,783.05
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Importe: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **	ML	180.00	$ 35.81	$ 6,445.80

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto						
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
	Total de OFICINAS EQUIPAMIENTO VIAL, RH, COCINA, VELADOR Y VERTIDORES				**$**	**106,084.74**
&4	**ÁREA PREPARACIÓN DE SEÑALETICA Y TALLER HERRERIA**					
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Importe: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 38.22	$	382.20
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. **	PZA	55.00	$ 17.70	$	973.50
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **	PZA	19.00	$ 19.56	$	371.64
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N. **	ML	80.00	$ 45.28	$	3,622.40
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** ONCE PESOS 06/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	120.00	$ 11.06	$	1,327.20
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS DOS PESOS 05/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 33.47	$	502.05
1.13.5010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA TIPO CHALUPA MCA. FAMMSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 47.27	$	567.24
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE PESOS 37/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. **	ML	89.50	$ 13.37	$	1,196.62
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE:	ML	179.00	$ 15.08	$	2,699.32

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. **				
4.09.1162	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **	ML	25.00	$ 139.99	$ 3,499.75
4.09.0612	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO OCHO PESOS 20/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 108.20	$ 216.40
4.09.5003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 25 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DOCE PESOS 91/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	50.00	$ 12.91	$ 645.50
S.00.0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 25 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHO PESOS 19/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CUARENTA PESOS 95/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 208.19	$ 1,040.95
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 150.02	$ 750.10
4.09.5136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 25 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N. ** Importe: ** TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **	JGO	2.00	$ 18.96	$ 37.92
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. ** Importe: ** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. **	PZA	14.00	$ 2,630.94	$ 36,833.16
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 541.09	$ 6,493.08
S.00.0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 30 CIRCUITOS TRIFASICO BTN430L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 7,196.59	$ 7,196.59
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR	PZA	3.00	$ 644.71	$ 1,934.13

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **				
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 556.61	$ 2,783.05
S.00.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIEMENS Q370 DE 70 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 65/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 65/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,415.65	$ 1,415.65
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Importe: ** DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	ML	300.00	$ 35.81	$ 10,743.00
4.09.1675	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. ** Importe: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	$ 84.72	$ 16,944.00
S.00.0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO TRIFASICO 15A 225V, CON TAPA, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 57/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 636.19	$ 1,908.57
	Total de ÁREA PREPARACIÓN DE SEÑALETICA Y TALLER HERRERIA				**$ 104,084.02**
&5	**BODEGA DE MÁQUINARIA Y HERRAMIENTA**				
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 38.22	$ 573.30
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	45.00	$ 17.70	$ 796.50
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS	PZA	30.00	$ 19.56	$ 586.80

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **				
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N. **	ML	80.00	$ 45.28	$ 3,622.40
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** ONCE PESOS 06/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	150.00	$ 11.06	$ 1,659.00
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS DOS PESOS 05/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 33.47	$ 502.05
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE PESOS 37/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	ML	120.00	$ 13.37	$ 1,604.40
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. **	ML	240.00	$ 15.08	$ 3,619.20
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 24/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 150.02	$ 1,800.24
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. ** Importe: ** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 2,630.94	$ 31,571.28
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 541.09	$ 3,246.54
S.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 20 CIRCUITOS TRIFASICO BTN430L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,312.10	$ 5,312.10

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 644.71	$ 1,289.42
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 556.61	$ 2,783.05
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Importe: ** OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	ML	250.00	$ 35.81	$ 8,952.50
	Total de BODEGA DE MÁQUINARIA Y HERRAMIENTA				**$ 67,918.78**
&6	**BODEGA DE PINTURA**				
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Importe: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 38.22	$ 382.20
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **	PZA	30.00	$ 17.70	$ 531.00
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	28.00	$ 19.56	$ 547.68
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	ML	50.00	$ 45.28	$ 2,264.00
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** ONCE PESOS 06/100 M.N. ** Importe: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	90.00	$ 11.06	$ 995.40
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE	PZA	15.00	$ 33.47	$ 502.05

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS DOS PESOS 05/100 M.N. **				
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE PESOS 37/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	ML	120.00	$ 13.37	$ 1,604.40
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. **	ML	240.00	$ 15.08	$ 3,619.20
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 150.02	$ 750.10
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. ** Importe: ** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 2,630.94	$ 31,571.28
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 541.09	$ 1,623.27
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 12 CIRCUITOS TRIFASICO BTN412L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 4,203.47	$ 4,203.47
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 644.71	$ 1,289.42
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 556.61	$ 556.61
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	ML	320.00	$ 35.81	$ 11,459.20

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Importe: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **				
	Total de BODEGA DE PINTURA				**$ 61,899.28**
&7	**OFICINA AREA DE DISEÑO**				
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Importe: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 38.22	$ 458.64
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	45.00	$ 17.70	$ 796.50
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	28.00	$ 19.56	$ 547.68
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML	75.00	$ 45.28	$ 3,396.00
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** ONCE PESOS 06/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	100.00	$ 11.06	$ 1,106.00
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS DOS PESOS 46/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 33.47	$ 602.46
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE PESOS 37/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	ML	120.00	$ 13.37	$ 1,604.40
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. **	ML	240.00	$ 15.08	$ 3,619.20
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM,	PZA	8.00	$ 150.02	$ 1,200.16

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS PESOS 16/100 M.N. **				
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. ** Importe: ** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 2,630.94	$ 47,356.92
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 541.09	$ 3,246.54
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 12 CIRCUITOS TRIFASICO BTN412L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 4,203.47	$ 4,203.47
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 644.71	$ 1,289.42
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 556.61	$ 556.61
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Importe: ** TRECE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 80/100 M.N. **	ML	380.00	$ 35.81	$ 13,607.80
	Total de OFICINA AREA DE DISEÑO				**$ 83,591.80**
&8	**AREA DE GEMBAS**				
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Importe: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 38.22	$ 191.10
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **	PZA	30.00	$ 17.70	$ 531.00
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT	PZA	15.00	$ 19.56	$ 293.40

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **				
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N. **	ML	40.00	$ 45.28	$ 1,811.20
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** ONCE PESOS 06/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	70.00	$ 11.06	$ 774.20
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS PESOS 82/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 33.47	$ 200.82
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE PESOS 37/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	ML	80.00	$ 13.37	$ 1,069.60
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 80/100 M.N. **	ML	160.00	$ 15.08	$ 2,412.80
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 150.02	$ 1,200.16
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. ** Importe: ** QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 2,630.94	$ 15,785.64
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 541.09	$ 1,623.27
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 12 CIRCUITOS TRIFASICO BTN412L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS	PZA	1.00	$ 4,203.47	$ 4,203.47

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. **				
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 644.71	$ 644.71
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CIENTO TRECE PESOS 22/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 556.61	$ 1,113.22
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **	ML	130.00	$ 35.81	$ 4,655.30
	Total de AREA DE GEMBAS				**$ 36,509.89**
&9	**ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO OFICINAS DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**				
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	20.00	$ 38.22	$ 764.40
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	70.00	$ 17.70	$ 1,239.00
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	PZA	60.00	$ 19.56	$ 1,173.60
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Importe: ** SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	ML	140.00	$ 45.28	$ 6,339.20
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** ONCE PESOS 06/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	200.00	$ 11.06	$ 2,212.00

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	20.00	$ 33.47	$ 669.40
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE PESOS 37/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **	ML	152.00	$ 13.37	$ 2,032.24
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	ML	304.00	$ 15.08	$ 4,584.32
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL PESOS 40/100 M.N. **	PZA	20.00	$ 150.02	$ 3,000.40
S.00.0017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 2'X4'CPX2X4, 4000 LUMENS, 50K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. ** Importe: ** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	20.00	$ 2,087.64	$ 41,752.80
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	PZA	23.00	$ 541.09	$ 12,445.07
S.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 20 CIRCUITOS TRIFASICO BTN430L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,312.10	$ 5,312.10
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 644.71	$ 2,578.84
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 44/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 556.61	$ 2,226.44
4.09.6762	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA	PZA	20.00	$ 465.46	$ 9,309.20

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. ** Importe: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N. **				
4.09.6754	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO CABLE TIPO THW CAL. 6 DE LINEA SUBTERRANEA ACTUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEIS PESOS 73/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	$ 6.73	$ 1,346.00
4.09.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCUENTA PESOS 59/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 50.59	$ 607.08
4.09.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. ** Importe: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 22.00	$ 352.00
4.09.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 64/100 M.N. ** Importe: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 24.64	$ 443.52
4.09.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	ML	40.00	$ 64.49	$ 2,579.60
4.09.5002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 80/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	80.00	$ 15.80	$ 1,264.00
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTE PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **	ML	50.00	$ 20.75	$ 1,037.50
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 87/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	$ 22.87	$ 2,287.00
	Total de ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO OFICINAS DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				**$ 105,555.71**

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
&10	**OFICINA JURIDICO Y BODEGA CENTRAL**				
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	20.00	$ 38.22	$ 764.40
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N. **	PZA	75.00	$ 17.70	$ 1,327.50
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	PZA	60.00	$ 19.56	$ 1,173.60
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	ML	120.00	$ 45.28	$ 5,433.60
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** ONCE PESOS 06/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	200.00	$ 11.06	$ 2,212.00
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **	PZA	22.00	$ 33.47	$ 736.34
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE PESOS 37/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	ML	132.00	$ 13.37	$ 1,764.84
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **	ML	264.00	$ 15.08	$ 3,981.12
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 30/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 150.02	$ 2,250.30

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. ** Importe: ** CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. **	PZA	21.00	$ 2,630.94	$ 55,249.74
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **	PZA	13.00	$ 541.09	$ 7,034.17
S.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 20 CIRCUITOS TRIFASICO BTN430L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,312.10	$ 5,312.10
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 644.71	$ 1,934.13
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 44/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 556.61	$ 2,226.44
4.09.6762	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 465.46	$ 5,585.52
4.09.6754	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO CABLE TIPO THW CAL. 6 DE LINEA SUBTERRANEA ACTUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEIS PESOS 73/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL NUEVE PESOS 50/100 M.N. **	ML	150.00	$ 6.73	$ 1,009.50
4.09.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCUENTA PESOS 59/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 50.59	$ 607.08
4.09.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. ** Importe: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 22.00	$ 352.00
4.09.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS	PZA	18.00	$ 24.64	$ 443.52

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 64/100 M.N. ** Importe: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **				
4.09.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	ML	40.00	$ 64.49	$ 2,579.60
4.09.5002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 80/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	80.00	$ 15.80	$ 1,264.00
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTE PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **	ML	50.00	$ 20.75	$ 1,037.50
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 87/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	$ 22.87	$ 2,287.00
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **	ML	130.00	$ 35.81	$ 4,655.30
	Total de OFICINA JURIDICO Y BODEGA CENTRAL				**$ 111,221.30**
&11	**HERRERÍA**				
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Importe: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 38.22	$ 382.20
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 17.70	$ 265.50
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. **	PZA	20.00	$ 19.56	$ 391.20

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Importe: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **				
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N. **	ML	80.00	$ 45.28	$ 3,622.40
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** ONCE PESOS 06/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	120.00	$ 11.06	$ 1,327.20
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 33.47	$ 234.29
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE PESOS 37/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 04/100 M.N. **	ML	92.00	$ 13.37	$ 1,230.04
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	ML	184.00	$ 15.08	$ 2,774.72
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** NOVECIENTOS PESOS 12/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 150.02	$ 900.12
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. ** Importe: ** QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 2,630.94	$ 15,785.64
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 541.09	$ 3,246.54
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 12 CIRCUITOS TRIFASICO BTN412L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 4,203.47	$ 4,203.47
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR	PZA	2.00	$ 644.71	$ 1,289.42

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto						
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**		**Importe**
	TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **					
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CIENTO TRECE PESOS 22/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 556.61	$	1,113.22
4.09.6762	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. ** Importe: ** NOVECIENTOS TREINTA PESOS 92/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 465.46	$	930.92
4.09.6754	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO CABLE TIPO THW CAL. 6 DE LINEA SUBTERRANEA ACTUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEIS PESOS 73/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS UN PESOS 90/100 M.N. **	ML	30.00	$ 6.73	$	201.90
4.09.1815	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SESENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	ML	45.00	$ 63.84	$	2,872.80
	Total de HERRERÍA				**$**	**40,771.58**
&12	**ALUMBRADO AEREO Y SUBTERRANEO**					
4.09.6566	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 26/100 M.N. ** Importe: ** ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 1,608.26	$	11,257.82
4.09.1095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SESENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	$ 65.08	$	6,508.00
4.09.5132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	24.00	$ 126.50	$	3,036.00

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **				
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTE PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **	ML	250.00	$ 20.75	$ 5,187.50
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 87/100 M.N. ** Importe: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	ML	500.00	$ 22.87	$ 11,435.00
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** NOVECIENTOS PESOS 12/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 150.02	$ 900.12
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 644.71	$ 644.71
4.09.5106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CONTROL FOTOELECTRICO) DE 2 X 40 A. 240 V. MCA. CUTLER HAMMER Ó S'D, INCLUYE: CAJA NEMA 3R, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40 AMP., CONTACTOR, BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. **	JGO	1.00	$ 3,265.72	$ 3,265.72
4.09.5179	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	ML	15.00	$ 45.59	$ 683.85
4.09.5408	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO PARA FLEJE DE 3/4" CAL. 22, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE PESOS 20/100 M.N. ** Importe: ** CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 13.20	$ 198.00
4.09.5280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. ** Importe: ** CIENTO NUEVE PESOS 62/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 36.54	$ 109.62
4.09.6762	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE	PZA	7.00	$ 465.46	$ 3,258.22

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. **				
4.09.6754	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO CABLE TIPO THW CAL. 6 DE LINEA SUBTERRANEA ACTUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEIS PESOS 73/100 M.N. ** Importe: ** OCHOCIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. **	ML	120.00	$ 6.73	$ 807.60
4.09.6551	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 MTS. PC-9-450. CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N. ** Importe: ** DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 56/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 5,260.28	$ 10,520.56
4.09.1915	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	120.00	$ 42.25	$ 5,070.00
4.09.4090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **	JGO	4.00	$ 719.40	$ 2,877.60
4.09.4095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1R3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. **	JGO	3.00	$ 999.18	$ 2,997.54
4.09.0105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, MODELO AUTOBAHN M, DE LEDS MARCA AMERICAN ELECTRIC, CAPSULA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER, APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, CON PROTECCIÓN IP66 COMPLETAMENTE SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, EQUIPADO CON LEDS DE ALTA EFICIENCIA, CON 100,000 HRS. DE VIDA, IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K Y CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIO DE 115 WATTS, DRIVER INTEGRADO, DISTRIBUCIÓN TIPO ROADWAY ASIMÉTRICA CURVA 2, Y CONTROLADOR MULTIVOLTAJE (120-277) ATENUABLE DE 0 A 10, INCLUYE RECEPTÁCULO DE 7 PINES PARA FOTOCELDA CON TAPA CORTACIRCUITO, CON BLOK DE TERMINALES, CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES DE 10 KA Y 10 KV, CATALOGO ATBM E MVOLT R2 5K 20 NL P7 SH NL MARCA AMERICAN ELECTRIC, EL CUAL DEBERÁ TENER EL CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES, CON GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	11.00	$ 8,757.42	$ 96,331.62

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. ** Importe: ** NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **				
4.09.5026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO UN PESOS 84/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 24/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 101.84	$ 1,120.24
4.09.5159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA TIPO PT-200 MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 49/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 627.49	$ 1,254.98
S.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR MOD, NIGHT FALCON DE 128W COLOR BLANCO MARCA COOPER LIGHTING CARALOGO: NFFLD-C40-E-UNV-66-T- WHT- WG/NFFLD, INCLUYE: MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.OT. Precio U.: ** OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. ** Importe: ** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 8,136.77	$ 32,547.08
4.09.5131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** OCHENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 83.48	$ 751.32
	Total de ALUMBRADO AEREO Y SUBTERRANEO				**$ 200,763.10**
&13	**ARCHIVO Y ALUMBRADO TECHUMBRE**				
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **	PZA	35.00	$ 38.22	$ 1,337.70
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	80.00	$ 17.70	$ 1,416.00
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 84/100 M.N. **	PZA	89.00	$ 19.56	$ 1,740.84
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	ML	65.00	$ 45.28	$ 2,943.20
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES,	PZA	100.00	$ 11.06	$ 1,106.00

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** ONCE PESOS 06/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N. **				
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	30.00	$ 33.47	$ 1,004.10
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE PESOS 37/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **	ML	299.00	$ 13.37	$ 3,997.63
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** NUEVE MIL DIECISIETE PESOS 84/100 M.N. **	ML	598.00	$ 15.08	$ 9,017.84
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 150.02	$ 1,350.18
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. ** Importe: ** SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **	PZA	24.00	$ 2,630.94	$ 63,142.56
S.00.0015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 6" WF6, SWITCHABLE (30/40/50 K), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL VEINTE PESOS 66/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL VEINTE PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,020.66	$ 1,020.66
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 541.09	$ 4,869.81
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 12 CIRCUITOS TRIFASICO BTN412L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 4,203.47	$ 4,203.47
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 644.71	$ 644.71

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Importe: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. **				
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CIENTO TRECE PESOS 22/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 556.61	$ 1,113.22
4.09.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCUENTA PESOS 59/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 50.59	$ 607.08
4.09.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 22.00	$ 220.00
4.09.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 64/100 M.N. ** Importe: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 24.64	$ 443.52
4.09.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. **	ML	52.00	$ 64.49	$ 3,353.48
4.09.5002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINCE PESOS 80/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	80.00	$ 15.80	$ 1,264.00
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTE PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	ML	60.00	$ 20.75	$ 1,245.00
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 87/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	ML	120.00	$ 22.87	$ 2,744.40
	Total de ARCHIVO Y ALUMBRADO TECHUMBRE				**$ 108,785.40**
	Subtotal de Presupuesto				**$ 1'457,041.39**
				I.V.A. (16%)	**$ 233,126.62**

ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

CONTRATO-JMMM CAT0224 24-1676-2.

Presupuesto					
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Importe**
				Total	**$ 1'690,168.01**

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: TRAMO: REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA. COL. CONSTRUCTOR: ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		0.0232%	1/20
		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
	CAPITULO: 1 TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y TABLERO PRINCIPAL																			
4.09.0845	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,262.88	6							1262.88									
4.09.1165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	2,805.75	6							2805.75									
4.09.1245	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,843.65	6							1843.65									
4.09.1510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	KG	729.20	6							729.20									
4.09.1520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO SUAVE PARA AMARRES CAL. 4 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	KG	173.32	6							173.32									
4.09.1636	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	KG	650.10	6							650.10									
4.09.1930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (3+1) CAL. 3/0. AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	3,235.00	6							3235.00									
4.09.4422	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (POR FUERA DE POSTE) INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 2 (8 MTS), VARILLA DE TIERRA COPERWELD. DE 16x3000m, CONECTOR A C. YHD-300, TUBO DE 13 MM E.V., FLEJE Y HEBILLAS, NORMA C.F	JGO	1,081.09	6							1081.09									
4.09.5039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR CAMPANA 13-PD MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	723.62	6							723.62									
4.09.5058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO DE OXIDO DE ZINC PARA 12 KV MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	4,246.02	6							4246.02									
4.09.5093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET 7T-200 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	2,260.13	6							2260.13									
4.09.5125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO Y ESTRIBO 1/0 AWG, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	JGO	479.96	6							479.96									
4.09.5128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC 507 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	168.48	6							168.48									

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: **TRAMO:** *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA.* **COL.** **CONSTRUCTOR:** *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALEND**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:**
		INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		0.0232%	2/20
		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
4.09.5139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	JGO	436.68	6							436.68									
4.09.5152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES 14.4 KV-100A, CON LISTON FUSIBLE DE 1 A 20 AMPS. MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	2,738.40	6							2738.40									
S.00.0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 45 KVA 13200-240/120 V., NORMA "K" CON PROTOCOLO MARCA PROLEC, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICA	PZA	104,798.45	6							104798.45									
S.00.0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE ALUMINIO DE (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	328.01	6							328.01									
S.00.0006	TOMA DE COORDENADAS, ELABORACIÓN DE PLANO DEFINITIVO, APROBACIÓN DE PROYECTO, ARMADO DE EXPEDIENTE, GESTIÓN DE TRÁMITE EN DEPARTAMENTOS DE PLANEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE C.F.E. Y SISPROTER	JGO	8,925.00	6									8925.00							
CAPITULO: 2 ALIMENTADOR PRINCIPAL, REGISTROS Y CANALIZACIONES SUBTERRANEAS																				
4.09.0613	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	354.10	24	88.53	88.53	88.53	88.53												
4.09.0615	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,403.00	18		467.67	467.67	467.67												
4.09.0778	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	71.06	18		23.69	23.69	23.69												
4.09.0780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	202.88	18		67.63	67.63	67.63												
4.09.0933	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	298.88	18		99.63	99.63	99.63												
4.09.0935	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	788.16	18		262.72	262.72	262.72												
4.09.1095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	30,587.60	18	10195.87	10195.87	10195.87													
4.09.1125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	228.00	18		76.00	76.00	76.00												

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: TRAMO: REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA. COL. CONSTRUCTOR: ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		0.0232%	3/20
		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
4.09.1163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	545.64	18		181.88	181.88	181.88												
4.09.1165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,870.50	18		623.50	623.50	623.50												
4.09.5137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 32 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	JGO	65.68	18		21.89	21.89	21.89												
4.09.5139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	JGO	194.08	18		64.69	64.69	64.69												
4.09.6566	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAM.	PZA	176,908.60	18	58969.53	58969.53	58969.53													
4.09.6567	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRA	PZA	21,919.23	18	7306.41	7306.41	7306.41													
4.09.6575	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RBTA-1 PARA BAJA TENSION DE 0.50 X 0.80 X 0.65 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERR	PZA	15,763.90	18	5254.63	5254.63	5254.63													
S.00.0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 3R, 24 CIRCUITOS TRIFASICO 200A CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 125 A , TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	22,931.47	18		7643.82	7643.82	7643.82												
S.00.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIEMENS Q3100 DE 100 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	2,831.30	18		943.77	943.77	943.77												
S.00.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIEMENS Q370 DE 70 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	5,662.60	18		1887.53	1887.53	1887.53												
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	6,447.10	18		2149.03	2149.03	2149.03												
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	3,896.27	18		1298.76	1298.76	1298.76												
CAPITULO: 3 OFICINAS EQUIPAMIENTO VIAL, RH, COCINA, VELADOR Y VERTIDORES																				
1.13.5010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA TIPO CHALUPA MCA. FAMMSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,087.21	18					362.40	362.40	362.40									

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: TRAMO: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA.* COL.. CONSTRUCTOR: *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		0.0232%	4/20
		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	573.30	18				191.10	191.10	191.10										
4.09.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	252.95	18				84.32	84.32	84.32										
4.09.0612	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	216.40	18				72.13	72.13	72.13										
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,239.00	18				413.00	413.00	413.00										
4.09.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	264.00	18				88.00	88.00	88.00										
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,095.36	18				365.12	365.12	365.12										
4.09.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	443.52	18				147.84	147.84	147.84										
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	7,765.52	18				2588.51	2588.51	2588.51										
4.09.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	3,224.50	18				1074.83	1074.83	1074.83										
4.09.1162	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	3,499.75	18				1166.58	1166.58	1166.58										
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	2,452.06	18				817.35	817.35	817.35										
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,660.00	18				553.33	553.33	553.33										
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	5,531.34	18																

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: **TRAMO:** *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA.* **COL.** **CONSTRUCTOR:** *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALEND**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:** 0.0232%	**HOJA:** 5/20
		INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024			
		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	3,659.20	18				1843.78		1843.78		1843.78								
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	6,445.80	18				1219.73		1219.73		1219.73								
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	3,318.00	18				2148.60		2148.60		2148.60								
4.09.5002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	474.00	18				1106.00		1106.00		1106.00								
4.09.5003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 25 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	645.50	18				158.00		158.00		158.00								
4.09.5136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 25 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	JGO	37.92	18				215.17		215.17		215.17								
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	769.81	18				12.64		12.64		12.64								
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,934.13	18				256.60		256.60		256.60								
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	2,783.05	18				644.71		644.71		644.71								
S.00.0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 25 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	416.38	18				927.68		927.68		927.68								
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	750.10	18				138.79		138.79		138.79								
S.00.0015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 6" WF6, SWITCHABLE (30/40/50 K), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6,123.96	18				250.03		250.03		250.03								
S.00.0016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 2'X2'CPX2X2, 3200 LUMENS, 40K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	18,183.22	18				2041.32		2041.32		2041.32								
S.00.0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 2'X4'CPX2X4, 4000 LUMENS, 50K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8,350.56	18				6061.07		6061.07		6061.07								
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE (LEV5320WCI) CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12,445.07	18				2783.52		2783.52		2783.52								
								4148.36		4148.36		4148.36								

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: **TRAMO:** *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA.* **COL.** **CONSTRUCTOR:** *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALEND**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:**
		INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		**0.0232%**	6/20
		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
S.00.0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 15A 125V,LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3,246.54	18				1082.18	1082.18	1082.18										
S.00.0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 30 CIRCUITOS TRIFASICO BTN430L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	7,196.59	18				2398.86	2398.86	2398.86										
	CAPITULO: 4 AREA PREPARACION DE SEÑALETICA Y TALLER HERRERIA																			
1.13.5010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA TIPO CHALUPA MCA. FAMMSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	567.24	18					189.08	189.08	189.08									
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	382.20	18					127.40	127.40	127.40									
4.09.0612	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	216.40	18					72.13	72.13	72.13									
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	973.50	18					324.50	324.50	324.50									
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	371.64	18					123.88	123.88	123.88									
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	3,622.40	18					1207.47	1207.47	1207.47									
4.09.1162	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	3,499.75	18					1166.58	1166.58	1166.58									
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,196.62	18					398.87	398.87	398.87									
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	2,699.32	18					899.77	899.77	899.77									
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	10,743.00	18					3581.00	3581.00	3581.00									
4.09.1675	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	16,944.00	18					5648.00	5648.00	5648.00									

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: TRAMO: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA.* COL. CONSTRUCTOR: *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: 0.0232%	HOJA: 7/20
		INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024			
		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,327.20	18					442.40	442.40	442.40									
4.09.5003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 25 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	645.50	18					215.17	215.17	215.17									
4.09.5136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 25 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	JGO	37.92	18					12.64	12.64	12.64									
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	502.05	18					167.35	167.35	167.35									
S.00.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIEMENS Q370 DE 70 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,415.65	18					471.88	471.88	471.88									
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,934.13	18					644.71	644.71	644.71									
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	2,783.05	18					927.68	927.68	927.68									
S.00.0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 25 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,040.95	18					346.98	346.98	346.98									
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	750.10	18					250.03	250.03	250.03									
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6,493.08	18					2164.36	2164.36	2164.36									
S.00.0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 30 CIRCUITOS TRIFASICO BTN430L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	7,196.59	18					2398.86	2398.86	2398.86									
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	36,833.16	18					12277.72	12277.72	12277.72									
S.00.0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO TRIFASICO 15A 225V, CON TAPA, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,908.57	18					636.19	636.19	636.19									
	CAPITULO: 5 BODEGA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA																			
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	573.30	18					191.10	191.10	191.10									
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	796.50	18					265.50	265.50	265.50									

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: **TRAMO:** *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA.* **COL.** **CONSTRUCTOR:** *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALEND**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:**
		INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		0.0232%	8/20
		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	586.80	18					195.60	195.60	195.60									
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	3,622.40	18					1207.47	1207.47	1207.47									
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,604.40	18					534.80	534.80	534.80									
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	3,619.20	18					1206.40	1206.40	1206.40									
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	8,952.50	18					2984.17	2984.17	2984.17									
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,659.00	18					553.00	553.00	553.00									
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	502.05	18					167.35	167.35	167.35									
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,289.42	18					429.81	429.81	429.81									
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	2,783.05	18					927.68	927.68	927.68									
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,800.24	18					600.08	600.08	600.08									
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3,246.54	18					1082.18	1082.18	1082.18									
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	31,571.28	18					10523.76	10523.76	10523.76									
S.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 20 CIRCUITOS TRIFASICO BTN430L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	5,312.10	18					1770.70	1770.70	1770.70									
	CAPITULO: 6 BODEGA DE PINTURA																			
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	382.20	18																

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA.* **TRAMO:** **COL.** **CONSTRUCTOR:** *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALEND**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:**
		INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		0.0232%	9/20
		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	**06-ene**	13-ene	**20-ene**	27-ene	**03-feb**	10-feb	**17-feb**	24-feb	**03-mar**						
					05-ene	**12-ene**	19-ene	**26-ene**	02-feb	**09-feb**	16-feb	**23-feb**	02-mar	**08-mar**						
										127.40	127.40	127.40								
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	531.00	18														
										177.00	177.00	177.00								
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	547.68	18														
										182.56	182.56	182.56								
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	2,264.00	18														
										754.67	754.67	754.67								
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,604.40	18														
										534.80	534.80	534.80								
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	3,619.20	18														
										1206.40	1206.40	1206.40								
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	11,459.20	18														
										3819.73	3819.73	3819.73								
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	995.40	18														
										331.80	331.80	331.80								
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	502.05	18														
										167.35	167.35	167.35								
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,289.42	18														
										429.81	429.81	429.81								
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	556.61	18														
										185.54	185.54	185.54								
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	750.10	18														
										250.03	250.03	250.03								
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,623.27	18														
										541.09	541.09	541.09								
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	31,571.28	18														
										10523.76	10523.76	10523.76								
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 12 CIRCUITOS TRIFASICO BTN412L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	4,203.47	18														

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
TRAMO: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA*	SECCIÓN:	INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		0.0232%	1020
COL. *URBANA.*		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			
CONSTRUCTOR: *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
	CAPITULO: 7 OFICINA AREA DE DISEÑO									1401.16	1401.16	1401.16								
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	458.64	18																
										152.88	152.88	152.88								
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	796.50	18																
										265.50	265.50	265.50								
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	547.68	18																
										182.56	182.56	182.56								
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	3,396.00	18																
										1132.00	1132.00	1132.00								
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	1,604.40	18																
										534.80	534.80	534.80								
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	3,619.20	18																
										1206.40	1206.40	1206.40								
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	13,607.80	18																
										4535.93	4535.93	4535.93								
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,106.00	18																
										368.67	368.67	368.67								
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	602.46	18																
										200.82	200.82	200.82								
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,289.42	18																
										429.81	429.81	429.81								
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	556.61	18																
										185.54	185.54	185.54								
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,200.16	18																
										400.05	400.05	400.05								
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3,246.54	18																
										1082.18	1082.18	1082.18								
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	47,356.92	18																

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
TRAMO: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA*	SECCIÓN:	INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024			
COL. *URBANA.*		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025		0.0232%	11/20
CONSTRUCTOR: *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
										15785.64	15785.64	15785.64								
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 12 CIRCUITOS TRIFASICO BTN412L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	4,203.47	18																
	CAPÍTULO: 8 AREA DE GEMBAS									1401.16	1401.16	1401.16								
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	191.10	18																
										63.70	63.70	63.70								
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	531.00	18																
										177.00	177.00	177.00								
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	293.40	18																
										97.80	97.80	97.80								
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,811.20	18																
										603.73	603.73	603.73								
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,069.60	18																
										356.53	356.53	356.53								
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	2,412.80	18																
										804.27	804.27	804.27								
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	4,655.30	18																
										1551.77	1551.77	1551.77								
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	774.20	18																
										258.07	258.07	258.07								
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	200.82	18																
										66.94	66.94	66.94								
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	644.71	18																
										214.90	214.90	214.90								
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,113.22	18																
										371.07	371.07	371.07								
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,200.16	18																
										400.05	400.05	400.05								

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
TRAMO: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA*	SECCION:	INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		0.0232%	12/20
COL. *URBANA.*		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			
CONSTRUCTOR: *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	**06-ene**	13-ene	**20-ene**	27-ene	**03-feb**	10-feb	**17-feb**	24-feb	**03-mar**						
					05-ene	**12-ene**	19-ene	**26-ene**	02-feb	**09-feb**	16-feb	**23-feb**	02-mar	**08-mar**						
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,623.27	18																
										541.09	541.09	541.09								
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15,785.64	18																
										5261.88	5261.88	5261.88								
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 12 CIRCUITOS TRIFASICO BTN412L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	4,203.47	18																
CAPITULO: 9 ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO OFICINAS DE SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTUR										1401.16	1401.16	1401.16								
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	764.40	24																
					191.10	191.10	191.10	191.10												
4.09.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	607.08	24																
					151.77	151.77	151.77	151.77												
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,239.00	24																
					309.75	309.75	309.75	309.75												
4.09.0801	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	352.00	24																
					88.00	88.00	88.00	88.00												
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,173.60	24																
					293.40	293.40	293.40	293.40												
4.09.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	443.52	24																
					110.88	110.88	110.88	110.88												
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	6,339.20	24																
					1584.80	1584.80	1584.80	1584.80												
4.09.1151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	2,579.60	24																
					644.90	644.90	644.90	644.90												
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	2,032.24	24																
					508.06	508.06	508.06	508.06												
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,037.50	24																
					259.38	259.38	259.38	259.38												

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: **TRAMO:** *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA* **COL.** *URBANA.* **CONSTRUCTOR:** *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS** INICIO 30 DE DICIEMBRE DE 2024 TERMINACION 8 DE MARZO DE 2025	**CONTRATO**	**RECALEND**
FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: 0.0232%	**HOJA:** 13/20			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
					1		2		3		4		5		6		7	8
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar				
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar				
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	4,584.32	24	1146.08	1146.08	1146.08	1146.08										
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	2,287.00	24	571.75	571.75	571.75	571.75										
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	2,212.00	24	553.00	553.00	553.00	553.00										
4.09.5002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,264.00	24	316.00	316.00	316.00	316.00										
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	669.40	24	167.35	167.35	167.35	167.35										
4.09.6754	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO CABLE TIPO THW CAL. 6 DE LINEA SUBTERRANEA ACTUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,346.00	24	336.50	336.50	336.50	336.50										
4.09.6762	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	9,309.20	24	2327.30	2327.30	2327.30	2327.30										
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	2,578.84	24	644.71	644.71	644.71	644.71										
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	2,226.44	24	556.61	556.61	556.61	556.61										
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3,000.40	24	750.10	750.10	750.10	750.10										
S.00.0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 2'X4'CPX2X4, 4000 LUMENS, 50K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	41,752.80	24	10438.20	10438.20	10438.20	10438.20										
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12,445.07	24	3111.27	3111.27	3111.27	3111.27										
S.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 20 CIRCUITOS TRIFASICO BTN430L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	5,312.10	24	1328.03	1328.03	1328.03	1328.03										
	CAPITULO: 10 OFICINA JURIDICO Y BODEGA CENTRAL																	
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	764.40	24			191.10	191.10	191.10	191.10								

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
TRAMO: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA*	**SECCIÓN:**	INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024			
COL. *URBANA.*		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025		0.0232%	14/20
CONSTRUCTOR: *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
4.09.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	607.08	24			151.77	151.77	151.77	151.77										
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,327.50	24			331.88	331.88	331.88	331.88										
4.09.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	352.00	24			88.00	88.00	88.00	88.00										
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,173.60	24			293.40	293.40	293.40	293.40										
4.09.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	443.52	24			110.88	110.88	110.88	110.88										
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	5,433.60	24			1358.40	1358.40	1358.40	1358.40										
4.09.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	2,579.60	24			644.90	644.90	644.90	644.90										
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,764.84	24			441.21	441.21	441.21	441.21										
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	1,037.50	24			259.38	259.38	259.38	259.38										
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	3,981.12	24			995.28	995.28	995.28	995.28										
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	2,287.00	24			571.75	571.75	571.75	571.75										
4.09.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	4,655.30	24			1163.83	1163.83	1163.83	1163.83										
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	2,212.00	24																

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
TRAMO: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA*	SECCIÓN:	INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024			
COL. *URBANA.*		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025		0.0232%	15/20
CONSTRUCTOR: *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
					1		2		3		4		5		6		7	8
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar				
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar				
							553.00	553.00	553.00	553.00								
4.09.5002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,264.00	24														
							316.00	316.00	316.00	316.00								
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	736.34	24														
							184.09	184.09	184.09	184.09								
4.09.6754	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO CABLE TIPO THW CAL. 6 DE LINEA SUBTERRANEA ACTUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,009.50	24														
							252.38	252.38	252.38	252.38								
4.09.6762	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	5,585.52	24														
							1396.38	1396.38	1396.38	1396.38								
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,934.13	24														
							483.53	483.53	483.53	483.53								
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	2,226.44	24														
							556.61	556.61	556.61	556.61								
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,250.30	24														
							562.58	562.58	562.58	562.58								
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7,034.17	24														
							1758.54	1758.54	1758.54	1758.54								
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	55,249.74	24														
							13812.44	13812.44	13812.44	13812.44								
S.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 20 CIRCUITOS TRIFASICO BTN430L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	5,312.10	24														
							1328.03	1328.03	1328.03	1328.03								
	CAPITULO: 11 HERRERIA																	
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	382.20	6														
													382.20					
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	265.50	6														
													265.50					
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	391.20	6														
													391.20					
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	3,622.40	6														
													3622.40					

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
TRAMO: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA*	SECCIÓN:	INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		0.0232%	16/20
COL. *URBANA.*		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			
CONSTRUCTOR: *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	**06-ene**	13-ene	**20-ene**	27-ene	**03-feb**	10-feb	**17-feb**	24-feb	**03-mar**						
					05-ene	**12-ene**	19-ene	**26-ene**	02-feb	**09-feb**	16-feb	**23-feb**	02-mar	**08-mar**						
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	1,230.04	6										1230.04						
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	2,774.72	6										2774.72						
4.09.1815	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	2,872.80	6										2872.80						
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,327.20	6										1327.20						
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	234.29	6										234.29						
4.09.6754	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO CABLE TIPO THW CAL. 6 DE LINEA SUBTERRANEA ACTUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	201.90	6										201.90						
4.09.6762	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	930.92	6										930.92						
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,289.42	6										1289.42						
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,113.22	6										1113.22						
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	900.12	6										900.12						
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3,246.54	6										3246.54						
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15,785.64	6										15785.64						
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 12 CIRCUITOS TRIFASICO BTN412L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	4,203.47	6										4203.47						
CAPÍTULO: 12 ALUMBRADO AEREO Y SUBTERRANEO																				
4.09.0105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, MODELO AUTOBAHN M, DE LEDS MARCA AMERICAN ELECTRIC, CAPSULA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER, APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, CON PROTECCIÓN IP66 COMPLETAMENTE SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD.	PZA	96,331.62	18																

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
TRAMO: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA*	**SECCIÓN:**	INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024			
COL. *URBANA.*		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025		**0.0232%**	17/20
CONSTRUCTOR: *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
					1		2		3		4		5		6		7	8
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar				
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar				
												32110.54	32110.54	32110.54				
4.09.1095	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	6,508.00	18														
												2169.33	2169.33	2169.33				
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	5,187.50	18														
												1729.17	1729.17	1729.17				
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	11,435.00	18														
												3811.67	3811.67	3811.67				
4.09.1915	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	5,070.00	18														
												1690.00	1690.00	1690.00				
4.09.4090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO	JGO	2,877.60	18														
												959.20	959.20	959.20				
4.09.4095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1R3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	JGO	2,997.54	18														
												999.18	999.18	999.18				
4.09.5026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,120.24	18														
												373.41	373.41	373.41				
4.09.5106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CONTROL FOTOELECTRICO) DE 2 X 40 A. 240 V. MCA. CUTLER HAMMER Ó S'D, INCLUYE: CAJA NEMA 3R, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40 AMP., CONTACTOR, BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA, MATERIALES, MAN	JGO	3,265.72	18														
												1088.57	1088.57	1088.57				
4.09.5131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	751.32	18														
												250.44	250.44	250.44				
4.09.5132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	3,036.00	18														
												1012.00	1012.00	1012.00				
4.09.5159	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA TIPO PT-200 MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,254.98	18														
												418.33	418.33	418.33				
4.09.5179	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	683.85	18														
												227.95	227.95	227.95				

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: **TRAMO:** *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA* **COL.** *URBANA.* **CONSTRUCTOR:** *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**RECALEND**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:**
		INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		**0.0232%**	18/20
		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar						
					05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	08-mar						
4.09.5280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	109.62	18								36.54	36.54	36.54						
4.09.5408	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO PARA FLEJE DE 3/4" CAL. 22, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	198.00	18								66.00	66.00	66.00						
4.09.6551	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 MTS. PC-9-450. CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	10,520.56	18								3506.85	3506.85	3506.85						
4.09.6586	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAM.	PZA	11,257.82	18								3752.61	3752.61	3752.61						
4.09.6754	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO CABLE TIPO THW CAL. 6 DE LINEA SUBTERRANEA ACTUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	807.60	18								269.20	269.20	269.20						
4.09.6762	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	3,258.22	18								1086.07	1086.07	1086.07						
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	644.71	18								214.90	214.90	214.90						
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	900.12	18								300.04	300.04	300.04						
S.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR MOD. NIGHT FALCON DE 128W COLOR BLANCO MARCA COOPER LIGHTING CARALOGO: NFFLD-C40-E-UNV-66-T- WHT-WG/NFFLD, INCLUYE: MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	32,547.08	18								10849.03	10849.03	10849.03						
	CAPITULO: 13 ARCHIVO Y ALUMBRADO TECHUMBRE																			
4.09.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,337.70	6										1337.70						
4.09.0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	607.08	6										607.08						
4.09.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,416.00	6										1416.00						
4.09.0801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	220.00	6										220.00						

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
TRAMO: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA*	**SECCIÓN:**	INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024			
COL. *URBANA.*		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025		**0.0232%**	19/20
CONSTRUCTOR: *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
					1		2		3		4		5		6		7	8
					30-dic	**06-ene**	13-ene	**20-ene**	27-ene	**03-feb**	10-feb	**17-feb**	24-feb	**03-mar**				
					05-ene	**12-ene**	19-ene	**26-ene**	02-feb	**09-feb**	16-feb	**23-feb**	02-mar	**08-mar**				
4.09.0920	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,740.84	6										1740.84				
4.09.0921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	443.52	6										443.52				
4.09.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	2,943.20	6										2943.20				
4.09.1151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	3,353.48	6										3353.48				
4.09.1651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	3,997.63	6										3997.63				
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	1,245.00	6										1245.00				
4.09.1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	9,017.84	6										9017.84				
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	2,744.40	6										2744.40				
4.09.5001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,106.00	6										1106.00				
4.09.5002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,264.00	6										1264.00				
4.09.5396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM 3/4" , INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	1,004.10	6										1004.10				
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 HASTA 60 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	644.71	6										644.71				
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 HASTA 40 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,113.22	6										1113.22				

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
TRAMO: *REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA*	SECCIÓN:	INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		0.0232%	2020
COL. *URBANA.*		TERMINACION	8 DE MARZO DE 2025			
CONSTRUCTOR: *ING. PEDRO ROMERO SANTILLAN*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					30-dic	**06-ene**	13-ene	**20-ene**	27-ene	**03-feb**	10-feb	**17-feb**	24-feb	**03-mar**						
					05-ene	**12-ene**	19-ene	**26-ene**	02-feb	**09-feb**	16-feb	**23-feb**	02-mar	**08-mar**						
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,350.18	6										1350.18						
S.00.0015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 6" WF6, SWITCHABLE (30/40/50 K), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,020.66	6										1020.66						
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE [LEV5320WCI] CONTACTO DUPLEX 15A 125V, 5-15R BLANCO LEVITON, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4,869.81	6										4869.81						
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA LIGHTING DE LED DE 48" CSVT, SWITCHABLE LUMENS (3000/4000/5000 LM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	63,142.56	6										63142.56						
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NEMA 1, 12 CIRCUITOS TRIFASICO BTN412L1R, TAPA DE SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	4,203.47	6										4203.47						
	SUMA:			**4302**	168	258	402	564	564	834	606	402	132	372						
	AV. PARCIAL (%):				3.91%	6.00%	9.34%	13.11%	13.11%	19.39%	14.09%	9.34%	3.07%	8.65%						
	AV. ACUM. (%):				3.91%	9.90%	19.25%	32.36%	45.47%	64.85%	78.94%	88.28%	91.35%	100.00%						
	SUMA:		**1,457,041.39**		108,203.90	124,016.10	151,821.43	105,456.56	120,501.17	181,168.16	245,962.00	127,588.02	66,921.03	225,403.01						
	AV. PARCIAL (%):				7.43%	8.51%	10.42%	7.24%	8.27%	12.43%	16.88%	8.76%	4.59%	15.47%						
	AV. ACUM. (%):				7.43%	15.94%	26.36%	33.60%	41.87%	54.30%	71.18%	79.94%	84.53%	100.00%						