16186

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. A-2510-K100307-61401-D/0179/2025

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA CONTRATANTE"** y por la otra, la Persona Moral: **PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.,** representada en este acto por el **ARQ. JUAN MANUEL GONZALEZ TORRES,** en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,89, 90, 91, 92, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción II, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **17 del mes de Julio del año de 2025**, mediante el procedimiento de: ***ADJUDICACIÓN DIRECTA*** con la **ORDEN DE ADJUDICACIÓN NÚM. DGOP/188/CONT/2025** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la **CLÁUSULA PRIMERA** se emplearán recursos económicos provenientes del **RECURSO MUNICIPAL,** siendo el monto asignado por la cantidad de **$1,432,906.37 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 37/100 M.N.)**.

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. **MLE850101TS0**.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 6266,** de fecha **11 del mes de Febrero del año de 2008,** tirada ante la fe del **Notario Público No. 93,** en legal ejercicio de sus funciones el **LIC. J. JESUS CAMPOS PADILLA**; documento que contiene el acta constitutiva

de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaria de Obra Pública con número: **GTO-SOP/PUC-1253-2012** con vigencia al **28 de octubre de 2025.**

B) Tiene capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y que el **ARQ. JUAN MANUEL GONZALEZ TORRES** está facultado para representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como **ADMINISTRADOR UNICO** y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: numero de INE , expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de la **Escritura Pública No. 6266,** de fecha **11 del mes de Febrero del año de 2008**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 93**, el legal ejercicio de sus funciones el **LIC. J. JESUS CAMPOS PADILLA**.

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **BLVD. MARIANO ESCOBEDO 4041 COL. SAN ISIDRO** de la ciudad de **LEÓN, GTO., C.P. 37530 Teléfono. (477) 771-0320, WhatsApp.4771206964,** así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: **proyeccionurbanistica@hotmail.com**

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	**PUR 080211 DP5**
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.:	**Z06 21732 10 5**
3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS:	**GTO-SOP/PUC-1253-2012**
4 REGISTRO DE LA C.M.I.C.:	**SIN REGISTRO**

E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha **09 de octubre del 2024**, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de Impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos

pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" se obliga con "LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4 - 2025).**, de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de **"EL CONTRATISTA".**

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el **11 del mes de Agosto del año de 2025**, así como a terminarlas el **29 del mes de Noviembre del año de 2025,** contando con **111** días naturales para la conclusión de la obra.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de ejecución autorizado, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

"LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a **"EL CONTRATISTA"** la cantidad de: **$1,432,906.37 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 37/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. – DEL ANTICIPO.

"LA CONTRATANTE" pagará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del **30.00%** del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: **$429,871.91 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación.

El anticipo otorgado será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue **"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**, a favor de la **Tesorería Municipal de León**, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera estimación de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, previa solicitud por **"EL CONTRATISTA"** y autorización escrita debidamente fundada y motivada por **"LA CONTRATANTE"**, en caso de autorizarse, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado la totalidad del anticipo. Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a **"LA CONTRATANTE"** en un periodo no mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, el importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra **"LA CONTRATANTE"**, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

FUNDAMENTO LEGAL Eliminado Numero de INE y datos bancarios con fundamento legal en el articulo 77 fraccion I de la LTAIPEG asi como el articulo 3 fraccion VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales LTAIPEG- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato LPDPPSOEG- Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato

"LA CONTRATANTE" dejará a disposición de **"EL CONTRATISTA"** la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que **"EL CONTRATISTA"** sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable de la documentación que le concierne.

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.
La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo **"EL CONTRATISTA"** en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando

Eliminado Institucion bancaria- cuenta bancaria -clabe bancaria

Convienen **"LAS PARTES"** que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de **"EL CONTRATISTA"**, tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por **"EL CONTRATISTA"**, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LAS PARTES" convienen que los datos de facturación para el presente contrato son:

DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL	**PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.**
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)	**PUR 080211 DP5**
DOMICILIO FISCAL	**BLVD. MARIANO ESCOBEDO, 4041, SAN ISIDRO, C.P. 37530, LEON, GUANAJUATO.**

"LAS PARTES" acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

"LAS PARTES" convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y procedencia de pago por **"EL CONTRATISTA"**, a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el **día último de cada mes calendario**, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentación de la primera estimación, **"EL CONTRATISTA"** deberá exhibir a **"LA CONTRATANTE"** el informe de la aplicación del anticipo que se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la **última estimación**, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución de la obra, dentro de la **última estimación** se entregará la siguiente documentación:

1. Planos definitivos de obra.
2. Reporte fotográfico de terminación de obra.
3. Manuales de operación y garantías.
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
5. Informe final de cumplimiento ambiental.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que se aplicará sanción administrativa a **"EL CONTRATISTA"** cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, **"EL CONTRATISTA"** ingresará ante **"LA CONTRATANTE"** la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de

estimaciones establecido por **"LA CONTRATANTE"**, cumpliendo con lo determinado en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a **"EL CONTRATISTA"** el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que **"LA CONTRATANTE"** concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Convienen **"LAS PARTES"** que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; **"EL CONTRATISTA"** acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier obligación de pago desde este momento.

Para la realización de la modificación de contratos, **"LAS PARTES"** deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

"LAS PARTES" acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de los mismos.

"LAS PARTES" acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a **"LA CONTRATANTE"** por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área técnica responsable para que esta ordene a **"EL CONTRATISTA"** la ejecución de los conceptos, esto dentro de un plazo no

mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para **"EL CONTRATISTA"**, aceptando **"EL CONTRATISTA"** que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo determine **"LA CONTRATANTE"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a **"EL CONTRATISTA"** una sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; **"LA CONTRATANTE"** podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre **"LAS PARTES"** y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga con **"LA CONTRATANTE"** a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula Cuarta:

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de **$143,290.64 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a **"LA CONTRATANTE"** reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoria.

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción física de la obra; dicha garantía es con el fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** esto no lo exime de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa de entrega – recepción hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** realice su entrega.

La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantía no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedirá que **"LA CONTRATANTE"** le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de liberación de la garantía, conforme al artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a **"EL CONTRATISTA"** la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de **"EL CONTRATISTA"** para obtener la reparación total del defecto o vicio oculto.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

"EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.

"LA CONTRATANTE" está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará saber con anticipación y por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, si **"EL CONTRATISTA"** considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de **"LA CONTRATANTE"**, quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a **"EL CONTRATISTA"**, las cuales se considerarán parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para **"LAS PARTES"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que **"LA CONTRATANTE"** podrá solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de la entrega física de la obra.

DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

Derivado de las especificaciones ambientales, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual será responsable de la documentación que se requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el seguimiento ambiental, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** el reporte o reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término físico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por **"LA CONTRATANTE"**, así como el informe ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**,, en caso de no contar con la autorización respectiva no serán reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecución autorizado, **"EL CONTRATISTA"** no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**, no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente.

"LA CONTRATANTE" coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a **"LA CONTRATANTE"**, serán propiedad de esta, quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos.

DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA CONTRATANTE"** o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con **"EL CONTRATISTA"**, por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule **"LA CONTRATANTE"** y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de **"EL CONTRATISTA"**, a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del supervisor designado por **"LA CONTRATANTE"**.

Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias que proponga **"LA CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, elaboración y solicitud de conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de **"LA CONTRATANTE"** quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de **"LA CONTRATANTE"** en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato.

"EL CONTRATISTA" debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo.

"EL CONTRATISTA" confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal" ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale **"LA CONTRATANTE"** por escrito, en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial "Escombrera Municipal", se sujetará para su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por **"LA CONTRATANTE"** por escrito, se sujetará para su pago a la validación emitida por **"LA CONTRATANTE"** mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.
"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

"EL CONTRATISTA" tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales **NOM-031-STPS-2011** y **NOM-086-SCT2-2023**, debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que

realicen el trabajo convenido. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) **"EL CONTRATISTA"** delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura.

F) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, **"LA CONTRATANTE"** por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que **"EL CONTRATISTA"** realice lo conducente, en caso de omisión **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por **"LA CONTRATANTE"**, en caso que dichos rótulos informativos sean proporcionados por **"LA CONTRATANTE"** serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la liquidación final de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por **"LA CONTRATANTE"** y con apego a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de **"LA CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATISTA"** deberá realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por **"LA**

CONTRATANTE" conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que publica **"LA CONTRATANTE"**, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, **"LA CONTRATANTE"** podrá negarse a realizar el pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a **"LA CONTRATANTE"** y que serán propiedad de esta.

DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato.

A) **DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.**
"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

"EL CONTRATISTA" debe ejecutar la obra a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"** y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de **"EL CONTRATISTA"** que considere los siniestros y daños a terceros afectados en sus bienes y/o persona, así como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.

La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a **"EL CONTRATISTA"** de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL CONTRATISTA" debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente contrato, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevará a **"LA CONTRATANTE"** en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que **"LA CONTRATANTE"** en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario.

"EL CONTRATISTA" señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, **"LA CONTRATANTE"** no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener **"EL CONTRATISTA"** con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, en caso que **"LA CONTRATANTE"** sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar a salvo a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con **"LA CONTRATANTE"** en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización de **"LA CONTRATANTE"**, podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo **"EL CONTRATISTA"** el único responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por **"EL CONTRATISTA"** en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que si **"EL CONTRATISTA"** decide transferir a favor de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de **"LA CONTRATANTE"** y de la **TESORERÍA MUNICIPAL**; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a **"EL CONTRATISTA"** de facturar la obra que se estime, así como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS.
Convienen "**LAS PARTES**" que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a **"EL CONTRATISTA"** podrá solicitar por escrito a **"LA CONTRATANTE"** el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva; si es a la baja, será "**LA CONTRATANTE**" quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"**, procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo," **LAS PARTES**" convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos **"EL CONTRATISTA"** dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de **"EL CONTRATISTA"** sea deficiente o incompleta **"LA CONTRATANTE"** lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo **"EL CONTRATISTA"** no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, **"LA CONTRATANTE"** deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará **"LA CONTRATANTE"** consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** existe un avance menor al programado, **"LA CONTRATANTE"** procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.

Convienen **"LAS PARTES"** que, si **"EL CONTRATISTA"** incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a **"LA CONTRATANTE"** una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras por día de atraso.

"LAS PARTES" acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo notificar por oficio girado a **"EL CONTRATISTA"** las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por **"EL CONTRATISTA"** dentro del presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.****

De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONÓMICAS.

Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido.

Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecución.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a **"EL CONTRATISTA"**, si por el contrario aún queda saldo en contra de **"EL CONTRATISTA"**, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y **"EL CONTRATISTA"** se encuentre atrasado, **"EL CONTRATISTA"** cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en

proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"**. Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantía de cumplimiento **"LA CONTRATANTE"** podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO.
En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de **"EL CONTRATISTA"**, se le notificara mediante oficio emitido por **"LA CONTRATANTE"** el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspensión debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a **"LA CONTRATANTE"** éste pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del **"EL CONTRATISTA"**, lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato, debiendo **"LA CONTRATANTE"** resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
Una vez terminados los trabajos encomendados, **"EL CONTRATISTA"** lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra

Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de verificación física asentando el estado de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose **"LAS PARTES"** a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra **y posterior a la presentación de la última estimación**, **"LAS PARTES"** se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de **"EL CONTRATISTA"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física de la obra, bajo el procedimiento determinado por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo entregar la información siguiente:

1. Presupuesto definitivo.
2. Acta de entrega.
3. Bitácora.
4. Cuadro finiquito.
5. Garantía de vicios ocultos.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA's) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"LAS PARTES"** convienen que, cuando **"EL CONTRATISTA"** no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, **"LA CONTRATANTE"** procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"LA CONTRATISTA"**, por tanto, previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA** renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de **"LA CONTRATANTE"**, su importe será deducido a **"EL CONTRATISTA"** de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de **"LA CONTRATANTE"**, será requerido **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** con motivo de la ejecución de la obra.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** y el órgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realización de dicha acta no exime a **"EL CONTRATISTA"** de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto a la calidad de la obra.

VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para **"LA CONTRATANTE"** las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.
B) Por terminación anticipada del contrato.
C) Por rescisión del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

"LA CONTRATANTE" por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a **"EL CONTRATISTA"**, obligándose **"LA CONTRATANTE"** a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE".**

Para llevar a cabo la terminación anticipada, **"LAS PARTES"** acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo **"LA CONTRATANTE"** levantar el acta circunstanciada conforme al artículo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, **"LAS PARTES"** suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando:

1. **"EL CONTRATISTA"** suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace **"LA CONTRATANTE"** por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. **"EL CONTRATISTA"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. **"EL CONTRATISTA"** ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización de **"LA CONTRATANTE"** o de la **TESORERÍA MUNICIPAL**.

4. **"EL CONTRATISTA"** incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato.

5. **"EL CONTRATISTA"** se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

6. Si **"EL CONTRATISTA"** ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a **"LA CONTRATANTE"**, así mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA CONTRATANTE"** o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. "**EL CONTRATISTA**" se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a **"LA CONTRATANTE"** la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** considere que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, se notificará a **"EL CONTRATISTA"** en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada a su favor, **"LA CONTRATANTE"** procederá a emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca **"LA CONTRATANTE"**, debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificación de la resolución que pronuncie **"LA CONTRATANTE"** será notificada de manera personal a **"EL CONTRATISTA"** en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a **"EL CONTRATISTA"** para realizar el finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se presente, **"LA CONTRATANTE"** procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de que **"EL CONTRATISTA"** cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"LA CONTRATANTE"**, quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se señala en el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo que **"EL CONTRATISTA"** desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad administrativa en su carácter de **CONTRATISTA**.

"LA CONTRATANTE" derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará a **"EL CONTRATISTA"** el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no atienda el procedimiento iniciado, **"LA CONTRATANTE"** no tendrá responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.

"EL CONTRATISTA" deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoría hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que **"LA CONTRATANTE"** le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoría se realicen hallazgos u observaciones, **"EL CONTRATISTA"** está obligado a atender las mismas, si **"EL CONTRATISTA"** hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo que **"LA CONTRATANTE"** podrá requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros.

Si **"EL CONTRATISTA"** no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante **"LA CONTRATANTE"** presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicación entre **"EL CONTRATISTA"** y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de **"LA CONTRATANTE"**, debiendo **"EL CONTRATISTA"** entregar toda la información o documentación a **"LA CONTRATANTE"** para su entrega al órgano fiscalizador.

"LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para su solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, **"EL CONTRATISTA"** deberá responder por dicho daño o reintegro, obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que **"LA CONTRATANTE"** lo haga saber a la autoridad responsable, sujetándose **"EL CONTRATISTA"** a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al artículo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Guanajuato, a los **18 días del mes de Julio del año de 2025.**

"LA CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.
ARQ. JUAN MANUEL GONZALEZ TORRES

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. GERARDO ORTIZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO

179/025

PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
&1	**TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS**				
S.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NUEVE PESOS 69/100 M.N. **	M2	2,800.00	$ 9.69	$ 27,132.00
2.01.5012	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTISEIS PESOS 91/100 M.N. **	ML	112.00	$ 26.91	$ 3,013.92
S.00.0002	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N. **	ML	56.00	$ 28.16	$ 1,576.96
S.00.0003	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION Y CICLOVIA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **	M3	15.68	$ 636.22	$ 9,975.93
S.00.0004	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION Y CICLOVIA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHOCIENTOS SIETE PESOS 90/100 M.N. **	M3	6.72	$ 807.90	$ 5,429.09
S.00.0005	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION Y CICLOVIA DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. **	M3	5.60	$ 548.54	$ 3,071.82

PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
S.00.0006	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, A MANO CON CUÑA Y MARRO, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 56/100 M.N. **	M3	3.36	$ 1,890.56	$ 6,352.28
S.00.0007	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA A MANO DE ESPESOR, TRABAJOS AISLADOS DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **	M3	5.60	$ 378.12	$ 2,117.47
S.00.0008	MANO DE OBRA POR RETIRO PAVIMENTO DE ADOCRETO CON RECUPERACION, 0.08 MTS DE ESPESOR TIPO "HOLANDES" DE 0.10 X 0.20 MTS, TRABAJOS AISLADOS DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **	M2	56.00	$ 54.02	$ 3,025.12
S.00.0009	MANO DE OBRA POR RETIRO PAVIMENTO DE ADOCRETO SIN RECUPERACION, 0.08 MTS DE ESPESOR TIPO "HOLANDES" DE 0.10 X 0.20 MTS, TRABAJOS AISLADOS DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **	M2	56.00	$ 46.07	$ 2,579.92
S.00.0010	MANO DE OBRA POR RETIRO Y RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, 0.08 MTS DE ESPESOR TIPO "ADOPASTO" COLOR TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **	M2	28.00	$ 54.02	$ 1,512.56
S.00.0011	DEMOLICION A MANO DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON RECUPERACIÓN, TRABAJOS AISLADOS,	M3	1.50	$ 598.82	$ 898.23

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	TRASLADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL, PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN VIALIDADES DE ALTA DENSIDAD Y PEATONAL, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TOTAL TRANSITO CONSIDERANDO POR ELLO TIEMPOS MUERTOS, RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPO AVALADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **				
S.00.0012	DEMOLICION A MANO DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **	M3	0.50	$ 556.05	$ 278.03
S.00.0013	EXCAVACION A MANO PARA CICLOVIAS, EN MATERIAL "B", TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 06/100 M.N. **	M3	56.00	$ 315.06	$ 17,643.36
S.00.0014	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **	M3	39.20	$ 59.76	$ 2,342.59
S.00.0015	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **	M3	65.97	$ 135.03	$ 8,907.93
S.00.0016	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO	M3	79.19	$ 19.73	$ 1,562.42

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECINUEVE PESOS 73/100 M.N. **				
S.00.0017	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR) , TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 62/100 M.N. **	M2	336.00	$ 22.62	$ 7,600.32
S.00.0018	RETIRO DE SEPARADOR DE CARRIL DE POLIETILENO GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO MARCA HERSAN DE 0.10X 0.40X 0.025 MTS CON ANCLAS PARA SER AHOGADO EN CONCRETO 0.01 MTS, (TRABAJOS CONCIDERADOS COMO BACHEO AISLADO EN CICLOVIA), INCLUYE: SEÑALIZACION Y CIERRE DE AREA A TRABAJAR, RECOLECCION DE MATERIAL EXTRAIDO Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 25/100 M.N. **	ML	250.00	$ 16.25	$ 4,062.50
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS				**$ 109,082.45**
	**** CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. ****				
&2	**ACARREOS**				
2.01.3201	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO TRES PESOS 39/100 M.N. **	M3	58.06	$ 103.39	$ 6,002.82
2.01.3202	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION , ESTACIONES SUBSECUENTES (CADA 20 MTS. SUBS.) P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **	M3	46.45	$ 38.03	$ 1,766.49
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	145.16	$ 15.77	$ 2,289.17
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 28/100 M.N. **	M3/KM	4,209.64	$ 8.28	$ 34,855.82
2.10.3003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	725.80	$ 6.64	$ 4,819.31

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** SEIS PESOS 64/100 M.N. **				
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 29/100 M.N. **	M3	145.16	$ 6.29	$ 913.06
	Total de ACARREOS				**$ 50,646.67**
	**** CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. ****				
&3	**BASES Y SUBBASES**				
S.00.0019	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.O.U.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. **	M3	63.00	$ 438.66	$ 27,635.58
S.00.0020	RELLENO DE ARENA EN HUECOS DE ADOPASTO EXISTENTE EN CICLOVÍA, PARA GARANTIZAR UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO UNIFORME, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	M3	21.00	$ 456.42	$ 9,584.82
S.00.0021	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS,TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 22/100 M.N. **	M3	21.00	$ 518.22	$ 10,882.62
	Total de BASES Y SUBBASES				**$ 48,103.02**
	**** CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TRES PESOS 02/100 M.N. ****				
&4	**ALBAÑILERIAS**				
S.00.0022	GUARNICION RECTANGULAR 10X30 CMS. DE SECCION, PREFABRICADA, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE	ML	89.60	$ 276.93	$ 24,812.93

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **				
S.00.0023	GUARNICION RECTANGULAR 10X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **	ML	89.60	$ 149.38	$ 13,384.45
S.00.0024	GUARNICION TRAPEZOIDAL 0.15X 0.20X 0.40 MTS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/4", VIBRADO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **	ML	89.60	$ 257.61	$ 23,081.86
S.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE CICLOVIAS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **	M3	6.72	$ 3,185.39	$ 21,405.82
S.00.0026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE CICLOVIAS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. **	M3	8.40	$ 3,507.22	$ 29,460.65
S.00.0027	SUMINISTRO, ARMADO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO, INCLUYE: MATERIALES, TRASLASPES Y DEPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 74/100 M.N. **	M2	20.00	$ 28.74	$ 574.80
S.00.0028	LOSA PARA CICLOVIA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE	M2	20.00	$ 311.61	$ 6,232.20

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS ONCE PESOS 61/100 M.N. **				
S.00.0029	BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL, VOLTEADOR EN ARISTAS, CIMBRA EN FRONTERA CON MADERA DE PINO DE 3RA, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. **	M2	168.00	$ 549.08	$ 92,245.44
S.00.0030	LINEA SEPARADORA DE CARRIL DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, CON ANCHO DE 0.10 MTS Y ESPESOR DE 0.08 MTS, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN BANQUETA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, TRABAJOS AISLADOS DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. **	ML	250.00	$ 65.62	$ 16,405.00
S.00.0031	PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 0.08 MTS DE ESPESOR TIPO HOLANDES 0.10X 0.20 MTS BICOLOR GRIS ROJO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.05 MTS) TRABAJOS CONSIDERADOS EN REPARACIONES AISLADAS EN CICLOVIAS), TRABAJOS AISLADOS, TRASLADO DE ADOCRETO EN CARRETILLA, DE POCO VOLUMEN, PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN VIALIDADES DE ALTA DENSIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO CONSIDERANDO POR ELLO TIEMPOS MUERTOS, RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y DESPERDICIO DE MATERIALES AVALADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 66/100 M.N. **	M2	126.00	$ 517.66	$ 65,225.16
S.00.0032	PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 0.08 MTS DE ESPESOR TIPO "ADOPASTO" COLOR ROJO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.05 MTS), TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE	M2	42.00	$ 504.91	$ 21,206.22

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN ORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUATRO PESOS 91/100 M.N. **				
S.00.0033	TALUD DE CICLOVIA A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO DE 0.10 MTS DE DIAMETRO PROMEDIO, AHOGADA EN MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO), INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA, P.U.O.T Precio U.: ** DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 61/100 M.N. **	M3	1.68	$ 2,717.61	$ 4,565.58
S.00.0034	JUNTAS DE EXPANSION EN PAVIMENTO DE 0.08 MTS. A BASE DE 1 HOJA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA DE 1/2" DE ESPESOR, SELLADO CON MASILLA AUTONIVELANTE DE 1 COMPONENTE (POLIURETANO ELASTOMERICO CR-125 MARCA MASTER BUILDERS EN UNA SECCION DE 13 X 10 MM), CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, TRABAJOS AISLADOS, DE POCO VOLUMEN, PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN VIALIDADES DE ALTA DENSIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO CONSIDERANDO POR ELLO TIEMPOS MUERTOS, RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPO AVALADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 22/100 M.N. **	ML	12.50	$ 150.22	$ 1,877.75
S.00.0035	MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 0.08 MTS DE ESPESOR TIPO HOLANDES 0.10X 0.20 MTS ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.05 MTS), TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPOINCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. **	M2	56.00	$ 189.58	$ 10,616.48
S.00.0036	MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, 0.08 MTS DE ESPESOR TIPO "ADOPASTO" COLOR ROJO,	M2	56.00	$ 189.58	$ 10,616.48

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.05 MTS), TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. **				
S.00.0037	BANQUETA DE PORFIDO COLOR ROJO DE 0.20X 0.20X0.04 MTS ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5 (CONSIDERANDO CAMA DE MORTERO DE 0.04 MTS), TRABAJOS AISLADOS, TRASLADO DE PORFIDO Y MORTERO EN CARRETILLA, DE POCO VOLUMEN, PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN VIALIDADES DE ALTA DENSIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO CONSIDERANDO POR ELLO TIEMPOS MUERTOS, RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y DESPERDICIO DE MATERIALES AVALADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. **	M2	12.40	$ 999.06	$ 12,388.34
S.00.0038	MURO DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA BRAZA(DE RIO), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 CON CARAS APARENTES (ROSTREADA), TRABAJOS AISLADOS, TRASLADO DE CONCRETO Y PIEDRA EN FORMA MANUAL, PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN VIALIDADES DE ALTA DENSIDAD PEATONAL, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO CONSIDERANDO POR ELLO TIEMPOS MUERTOS, RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y DESPERDICIO DE MATERIALES AVALADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL SEIS PESOS 89/100 M.N. **	M3	1.20	$ 3,006.89	$ 3,608.27
S.00.0039	CURADO DE CONCRETO EN ELEMENTOS DE CICLOVIA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 24/100 M.N. **	M2	188.00	$ 17.24	$ 3,241.12
S.00.0040	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y	ML	28.00	$ 28.16	$ 788.48

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N. **				
S.00.0041	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 DE 2.5 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PULIDO, EN COSTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON UN PERALTE DE ENTRE 8 CMS Y 30 CMS REALIZADO A NIVEL DE PISO TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. **	M2	4.20	$ 355.19	$ 1,491.80
S.00.0042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO, CON HERRAMIENTA MANUAL. TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO. INCLUYE: LIMPIEZA Y BARRIDO MANUAL DE LA ZONA A REPARAR, RETIRO DE PARTICULAS SUELTAS, AFINE DE TERRENO DE DESPLANTE POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACION MANUAL DE EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION APROXIMADA DE 80 LT/TON Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANUAL DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO CON CEMENTO ASFALTICO PEMEX EKBE SUPERPAVE PG 64-22, COMPACTADA CON PIZON A MANO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. **	M3	3.58	$ 8,147.10	$ 29,166.62
S.00.0043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO CM-200 DE FESTER O SIMILAR EN COSTO Y GARANTÍA, EN REPARACIÓN DE FIRMES EROSIONADOS Y RAMPA DE CICLISTA EN CICLOVÍA TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO, CONSIDERANDO UN ESPESOR DE 1.50 A 2.00 CMS, CONSIDERANDO DEMOLICION DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES Y AFINE EN DE SUPERFICIE, COLOCACION DE CINTA PARA DELIMITAR Y PERFILAR AREA A REPARAR, PREPARACION Y APLICACION DE MORTERO, ACABADO CON FLOTA Y/O ESPONJA, SEÑALIZACION Y CIERRE DE AREA A TRABAJAR INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA,	M2	22.60	$ 265.84	$ 6,007.98

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **				
S.00.0044	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO P.U.O.T. Precio U.: ** NUEVE PESOS 45/100 M.N. **	M2	350.00	$ 9.45	$ 3,307.50
1.02.1501	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **	M2	4.20	$ 296.09	$ 1,243.58
1.03.3010	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. **	KG	250.00	$ 33.24	$ 8,310.00
S.00.0070	CIMBRA APARENTE EN MUROS DE ZONAS DE BICICLETAS, CON DUELA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 5 cm x 19 mm Y PROTEGIDA CON DOS MANOS DE BARNIZ EPOXIC, SEGÚN DESPIECE INDICADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TUINO PARA CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N. **	M2	34.30	$ 420.86	$ 14,435.50
S.00.0071	CIMBRA APARENTE EN MUROS DE ZONAS DE BICICLETAS, CON DUELA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 5 cm x 19 mm Y PROTEGIDA CON DOS MANOS DE BARNIZ EPOXIC, SEGÚN DESPIECE INDICADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TUINO PARA CHAFLANES, (TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	M2	1.30	$ 446.10	$ 579.93
S.00.0072	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, RAMPAS, FIRMES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES F'C=250KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 19 MM. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE, A LA OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VIBRADO, CURADO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. **	M3	4.00	$ 3,032.41	$ 12,129.64
1.02.0001	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE:	M2	5.60	$ 182.72	$ 1,023.23

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. **				
	Total de ALBAÑILERIAS **** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. ****				**$ 439,432.81**
&5	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**				
5.02.2502	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O AMARILLO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. DE 12 CMS DE ANCHO Y DE 2.3 MM DE ESPESOR PARA LINEA DE ACOMPAÑAMIENTO DE CARRIL (LINEA CONTINUA), QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13 INCLUYE: PRIMER, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **	ML	60.00	$ 68.58	$ 4,114.80
5.02.2503	RAYA EN LINEA DE ALTO DE 60 CMS PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y DE 2.3 MM DE ESPESOR, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13 INCLUYE: , PRIMER, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS ONCE PESOS 42/100 M.N. **	ML	21.00	$ 411.42	$ 8,639.82
5.02.2504	RAYA EN CRUCE DE PEATONES TIPO MARIMBA DE 40 CMS PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2.3MM DE ESPESOR, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13 INCLUYE: PRIMER, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. **	ML	100.00	$ 274.29	$ 27,429.00
S.00.0045	"RAYA SEPARADORA DE CARRIL" 10 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR AMARILLO, BLANCO O VERDE, (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS DE LA NORMA DGOP CAP 13, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 MILS EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 85/100 M.N. **	ML	224.00	$ 16.85	$ 3,774.40
S.00.0046	"RAYA SEPARADORA DE CARRIL" 10 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR AMARILLO, BLANCO O VERDE, (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS DE LA NORMA DGOP CAP 13, POR MEDIOS MANUALES, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 MILS	ML	224.00	$ 17.20	$ 3,852.80

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE BLANCO O VERDE, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 20/100 M.N. **				
S.00.0047	"RAYA SEPARADORA DE CARRIL" 10 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR AMARILLO, BLANCO O VERDE, (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS DE LA NORMA DGOP CAP 13,SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 MILS EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS NOCTURNOS, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 47/100 M.N. **	ML	224.00	$ 17.47	$ 3,913.28
S.00.0048	"RAYA EN CRUCE DE PEATONES" 20 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR AMARILLO, BLANCO O VERDE, (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS DE LA NORMA DGOP CAP 13,SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 MILS EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	ML	56.00	$ 39.36	$ 2,204.16
S.00.0049	PINTURA EN CICLOVIAS CON LINEAS DE 40 CMS DE ANCHO TIPO MARIMBA A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR AMARILLO, BLANCO O VERDE, (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS DE LA NORMA DGOP CAP 13,SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 MILS EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MANUALES, TRABAJOS AISLADOS DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA	ML	28.00	$ 78.73	$ 2,204.44

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **				
S.00.0050	"PINTURA EN GUARNICIONES" A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR AMARILLO, BLANCO O VERDE, (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS DE LA NORMA DGOP CAP 13, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 MILS EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	M2	84.00	$ 204.44	$ 17,172.96
S.00.0051	"PINTURA EN GUARNICIONES" A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR AMARILLO, BLANCO O VERDE, (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS DE LA NORMA DGOP CAP 13, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 MILS EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MANUALES, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 27/100 M.N. **	M2	84.00	$ 215.27	$ 18,082.68
5.01.0080	LOGOTIPO EN PISO "SIMBOLO DE CICLISTA" EN UNA SECCION DE 0.50X 0.50 MTS, A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 127.80	$ 1,917.00
5.01.0082	LOGOTIPO EN PISO "FLECHA" EN UNA SECCION DE 0.50X 0.50 MTS, A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15.00	$ 127.80	$ 1,917.00

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N. **				
5.05.0005	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO APLICADA EN SUPERFICIES DE CONCRETO (MUROS, PARAPETOS, COLUMNAS DE PUENTES) (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) ESPESOR SECO MÍNIMO DE 1.5 MILS QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13, PREPARACION DE LA SUPERFICIE RETIRANDO ACABADO FLOJO Y LIMPIEZA, INCLUYE: SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	39.20	$ 160.46	$ 6,290.03
	Precio U.: ** CIENTO SESENTA PESOS 46/100 M.N. **				
5.05.0015	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO EN SUPERFICIES METALICAS DE MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO, (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) ESPESOR SECO MÍNIMO DE 1.5 MILS QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13, CONSIDERANDO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	33.60	$ 180.92	$ 6,078.91
	Precio U.: ** CIENTO OCHENTA PESOS 92/100 M.N. **				
S.00.0052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE ALTO DESEMPEÑO STARMARK 3M EN COLOR AMARILLO TRÁFICO DE 10.5 CMS DE ANCHO, CONFORME A LA NORMA Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	150.00	$ 385.61	$ 57,841.50
	Precio U.: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. **				
S.00.0053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTON OPTICO PLASTICO (POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR) COLOR AMARILLO O BLANCO DE 0.10 MTS DE DIAMETRO Y 1.80 CMS DE ALTURA, CON PERFORACION PARA INSERCION DE PERNO (CLAVO 1/4"X 4"), TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	100.00	$ 55.52	$ 5,552.00
	Precio U.: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **				
S.00.0054	RETIRO Y ENTREGA DE BOTON OPTICO O VIALETA O BOYA EN BODEGA DE MANTENIMIENTO VIAL, TRABAJOS AISLADOS, DE POCO VOLUMEN, PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN VIALIDADES DE ALTA DENSIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO CONSIDERANDO POR ELLO TIEMPOS MUERTOS, RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA AVALADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	100.00	$ 8.28	$ 828.00

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 28/100 M.N. **				
S.00.0055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA PLASTICA (POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD MINIMA DE CARGA DE 17,500 KGS/PZA) DE 0.20X 0.20 MTS (0.245 MTS DE DIAMETRO) Y 0.07 MTS DE ALTURA, CON CUATRO LADOS REFLEJANTES SISTEMA 3M (OJO DE GATO), CON 4 CLAVOS PARA EMPOTRAR A CONCRETO DE 1/4"X 3", TRABAJOS AISLADOS, DE POCO VOLUMEN, PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN VIALIDADES DE ALTA DENSIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO CONSIDERANDO POR ELLO TIEMPOS MUERTOS, RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPO AVALADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. **	PZA	100.00	$ 237.35	$ 23,735.00
S.00.0056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA PLASTICA (POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 0.125X 0.125 MTS (0.10 MTS DE DIAMETRO) Y 0.05 MTS DE ALTURA, CON UN LADO REFLEJANTE SISTEMA 3M (OJO DE GATO), CON 4 CLAVOS PARA EMPOTRAR A CONCRETO DE 1/4"X 3", TRABAJOS AISLADOS DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 189.44	$ 2,841.60
S.00.0057	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADOR DE CARRIL EXCLUSIVO PARA CICLOVIA DE POLIETILENO GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO MARCA HERSAN DE 0.77X 0.15X 0.10 MTS, CON 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 5 1/2"X 1/2" PARA SU SUJECCION, TRABAJOS AISLADOS, DE POCO VOLUMEN, PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN VIALIDADES DE ALTA DENSIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO CONSIDERANDO POR ELLO TIEMPOS MUERTOS, RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPO AVALADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. **	PZA	54.00	$ 686.23	$ 37,056.42
S.00.0058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DELINEADOR DE CICLOVÍA TIPO CONFIBICI 40 COLOR AMARILLA, MEDIDAS: 180 CM DE LARGO, 40 CM DE ANCHO Y ALTO 13 CM, FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLO PIEZA CON 2 REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD, SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN ANTIDERRAPANTE, PROTECCIOON DE RAYOS UV, COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 43/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 3,915.43	$ 58,731.45

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
S.00.0059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DELINEADOR DE CICLOVÍA TIPO CONFIBICI 25 COLOR AMARILLA, MEDIDAS: 180 CM DE LARGO, 25 CM DE ANCHO Y ALTO 13 CM, FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLO PIEZA CON 2 REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD, SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN ANTIDERRAPANTE, PROTECCIOON DE RAYOS UV, COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 3,066.04	$ 15,330.20
S.00.0060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA DE PLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCO (POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO) DE 0.10X 0.10 MTS Y 1.90 CMS DE ALTURA, CON 2 LADOS REFLEJANTES METALIZADOS AL ALTO VACIO, CON CUERPO INTERIOR SOLIDO A BASE DE ARENA SILICA, CON 2 PERFORACIONES PARA MEJOR ADHESION DE CON ADHESICO EPOXICO,TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. **	PZA	20.00	$ 54.29	$ 1,085.80
	Total de SEÑALAMIENTO HORIZONTAL **** TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. ****				**$ 310,593.25**
&6	**MOBILIARIO**				
S.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 6" DIÁMETRO CED. 40 DE 60 CMS DE ALTURA, ANCLADO A LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, ACABADO CON PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR NEGRO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CINTA REFLEJANTE BLANCA DE 2", TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T Precio U.: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 2,487.97	$ 4,975.94
S.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN TIPO "U" INVERTIDO , COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T Precio U.: ** SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 7,365.16	$ 36,825.80
S.00.0063	RETIRO DE BASE DE BALIZA RETRACTIL PLASTICA COLOR AMARILLA, MODELO BALIZA BRIO 105, FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTISEIS PESOS 52/100 M.N. **	PZA	30.00	$ 26.52	$ 795.60

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
S.00.0064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALIZA RETRACTIL PLASTICA COLOR AMARILLA, MODELO BALIZA BRIO 105, FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV; MEDIDAS: ALTO: 104.4 CM, DIAMETRO DEL UBO DE 6 CM, DIAMETRO DE BASE 18 CMS, DOS TIRAS REFLEJANTE PRISMATICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 1,064.47	$ 15,967.05
S.00.0065	MANO DE OBRA POR RETIRO DE BOLARDO , TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, EN TRAMOS SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INCLUYE: LIMPIEZA DE BOLARDO CON DEMOLICIÓN MANUAL DE MUERTO DE CONCRETO DE 0.25 X 0.25 CMS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 36.04	$ 432.48
S.00.0066	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOLARDO METÁLICO INCLUYE: CAMBIO DE VARILLAS PARA ANCLAJE, REHABILITACIÓN DE PLACA BASE, CAMBIO DE CINTA REFLEJANTE, REMPLAZO DE TAPAS, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 368.55	$ 3,685.50
S.00.0067	RETIRO Y RECUPERACIÓN DE BARANDAL METÁLICO DE 1.00x0.90 M (LARGO x ALTO), FABRICADO EN TUBO DE 3" CEDULA 40 Y REDONDO LISO DE 3/8", CON ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN, CARGA Y TRASLADO FUERA DE LA OBRA HASTA ALMACÉN DEL CONTRATISTA, PARA SU POSTERIOR REINSTALACIÓN. TRABAJOS AISLADOS, DE POCO VOLUMEN, PARA MANTENIMIENTO DE CICLOVÍAS, EN VIALIDADES DE ALTA DENSIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO CONSIDERANDO POR ELLO TIEMPOS MUERTOS, RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA, EQUIPOS AVALADOS POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 61.44	$ 245.76
S.00.0068	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL DE 1.20m DE ALTURA S.N.P.T. A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 38mm X 75mm CAL. 14" CON LOS POSTES @ 1.00 m A CENTROS, CONSIDERANDO DESARROLLO DE 2.00m CON BASE DE PLACA DE 1/4" X 4" X 4" EN CADA POSTE Y ANCLAS DE 0.26m AHOGADAS EN CONCRETO SEGUN DETALLE (SIN CONSIDERAR CONCRETO), 5 ELEMENTOS HORIZONTALES DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO SEGUN DISEÑO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE DE SECADO RAPIDO SOBRE PRIMER ANTICORROSIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 94/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 7,905.94	$ 55,341.58

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
S.00.0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION COMPLETA DE REPARACION MARCA BKT MODELO BKT-FXA-26347 CON BOMBA DE AIRE, FABRICADA EN ACERO AL CARBON, FUNDICION EN ALUMINIO, CABLE DE ACERO INOXIDABLE, RETRACTIL GRADO AERONAUTICO, ACABADOS GALVANIZADO, PINTURA POLIESTER, MEDIDAS: 21.6 CM X 140.8 CM X 53 CM., INCLUYE: FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T Precio U.: ** OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 83,328.19	$ 83,328.19
S.00.0073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 1.7m DE ALTURAS x 2.9m DE LARGO. CON BASTIDOR A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 38mm X 75mm CAL. 18 CON CEJA, CON MALLA CICLONICA EN SU INTERIOR SEGUN DISEÑO, Y POSTES DE PTR DE 2 X 2 C14 ACABADO CON PINTURA ESMALTE DE SECADO RAPIDO SOBRE PRIMER ANTICORROSIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 3,237.81	$ 16,189.05
	Total de MOBILIARIO **** DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. ****				**$ 217,786.95**
&7	**SEÑALAMIENTO PROTECCIÓN DE OBRA**				
5.04.0010	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "HOMBRES TRABAJANDO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **	USO/OBRA	5.00	$ 693.67	$ 3,468.35
5.04.0124	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "REDUCCION DE CAMINO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **	USO/OBRA	5.00	$ 693.67	$ 3,468.35
5.04.0505	SEÑAL "INDICADOR DE OBSTACULOS" (SEÑAL DPC) DE 122 X 30 CMS. FAB EN LAMINA NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTE Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. **	USO/OBRA	35.00	$ 467.47	$ 16,361.45
5.04.1010	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA TRAFICONOS CON REFLEJANTE (ESPECIFICACIONES SCT), CNFI-91 CONO, DISEÑO DE PUNTA QUE PERMITE ALOJAR UNA LAMPARA DE DESTELLOS, FABRICADO EN POLIFLEXY DANDOLE GRAN FLEXIBILIDAD Y ALTA RESISTENCIA, CON PROTECCION CONTRA RAYOS UVE, COLOR NARANJA, CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CONO FLEXIBLE FABRICADO EN	USO/OBRA	100.00	$ 141.05	$ 14,105.00

PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.

MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 4-2025)

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	UNA SOLA PIEZA BASE PESADA, MEDIDAS: ALTO 91 CM, BASE 37X37 CM, ANILLO REFLEJANTE DE 12 CMS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **				
5.04.1011	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA TRAFITAMBO CON REFLEJANTE (ESPECIFICACIONES SCT), FABRICADO EN POLIETILENO COLOR NARANJA, MEDIDAS: DIAMETRO DE BASE 41 CM, DIAMETRO SUPERIOR 20 CM, ALTURA 105 CM, CON 2 FRANJAS GRADO INGENIERIA CON BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **	USO/OBRA	50.00	$ 192.79	$ 9,639.50
5.04.1015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **	ML	200.00	$ 36.09	$ 7,218.00
5.02.3001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50 X 2.00 MTS. FAB EN LAM. NEGRA. CAL. 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACION EN VINIL, POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"X2" Y ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,358.31	$ 5,358.31
	Total de SEÑALAMIENTO PROTECCIÓN DE OBRA **** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N. ****				**$ 59,618.96**
	Subtotal de Presupuesto **** UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. ****				**$ 1'235,264.11**
				I.V.A. (16%)	**$ 197,642.26**
				Total	**$ 1'432,906.37**
	**** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 37/100 M.N. ****				

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DBU-06
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 4-2025)
CONTRATO: A-2510-K100307-61401-D/0179/2025
COL. PREDIO EL TLACUACHE
CONSTRUCTOR: PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L DE C.V.

FECHAS	CONTRATO
INICIO	11-ago-25
TERMINACION	29-nov-25

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-ago	18-ago	25-ago	01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep	06-oct	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	
					17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	
CAPITULO 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS																						
2.01.5012	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	3,013.92	58	311.78	103.93	311.78	155.89	155.89	155.89	155.89	155.89	155.89	155.89	155.89	311.78	103.93	311.78	155.89	155.89		
5.00.0001	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	27,132.00	29			2806.76	2806.76	2806.76			2806.76	2806.76	2806.76	935.59		2806.76	2806.76	2806.76	935.59		
5.00.0002	EXCAVACION Y CARGA EN MATERIAL TIPO "B" PARA BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-17 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,576.96	33		191.15	143.36	143.36	143.36			143.36	143.36	143.36	47.79		143.36	143.36	143.36	47.79		
5.00.0003	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION Y ARROYO DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	9,975.93	29			1031.99	1031.99	1031.99			1031.99	1031.99	1031.99	344.00		1031.99	1031.99	1031.99	344.00		
5.00.0004	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	5,429.09	29			561.63	561.63	561.63			561.63	561.63	561.63	187.21		561.63	561.63	561.63	187.21		
5.00.0005	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	3,071.82	29			317.77	317.77	317.77			317.77	317.77	317.77	105.92		317.77	317.77	317.77	105.92		
5.00.0006	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	6,352.28	29			657.13	657.13	657.13			657.13	657.13	657.13	219.04		657.13	657.13	657.13	219.04		
5.00.0007	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 M'S.) P.U.O.T.	M3	2,117.47	29			219.05	219.05	219.05			219.05	219.05	219.05	73.02		219.05	219.05	219.05	73.02		
5.00.0008	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	3,025.12	25			363.01	363.01	363.01	363.01			363.01	363.01	121.00			363.01	363.01			
5.00.0009	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION Y ARROYO DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,579.92	23			336.51	336.51	336.51	336.51			224.34	224.34	112.17			336.51	336.51			
5.00.0010	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,512.56	25			181.51	181.51	181.51	181.51			181.51	181.51	60.50			181.51	181.51			
5.00.0011	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	898.23	36			149.71	149.71			19.80	39.80			99.80	99.80			99.80	99.80		
5.00.0012	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	278.03	44			25.28	25.28			37.91	37.91			37.91	37.91			37.91	37.91		
5.00.0013	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 M'S.) P.U.O.T.	M3	17,643.36	26																		

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4-2025).
CONTRATO: A-2510-K100307-61401-D/0179/2025
COL. PREDIO EL TLACUACHE
CONSTRUCTOR: PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L DE C.V.

FECHAS	CONTRATO
INICIO	11-ago-25
TERMINACION	29-nov-25

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					17-ago	18-ago	25-ago	01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep	06-oct	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	
					17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	
CAPITULO: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS																				
								2714.36	2714.36			2714.36	2714.36			2714.36	2714.36			1357.18	
5.00.0014	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M5	2,342.59	18				520.58	520.58			260.29	260.29			260.29	260.29			260.29	
5.00.0015	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 7 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M5	8,907.93	30				1187.72	1187.72			1187.72	1187.72			1781.59	1187.72	1187.72			
5.00.0016	ARROPE DE GUARNICION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EVITAR VOLTEO, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M5	1,562.42	48			195.30	195.30			195.30	195.30			195.30	195.30			195.30	195.30		
5.00.0017	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	7,800.32	40			1140.06	1140.06			760.03	760.03			1140.06	1140.06			760.03	760.03		
5.00.0018	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	4,062.50	40			406.25	406.25			609.38	609.38			406.25	406.25			609.38	609.38		
CAPITULO: 2 ACARREOS																				
2.01.3201	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M5	6,002.82	22				1364.28	545.71			1364.28				1364.28			1364.28			
2.01.3202	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,766.49	27					327.13	130.85	327.13		327.13			327.13			327.13			
2.10.3001	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 M'S.) P.U.O.T.	M3	2,289.17	27					423.92	169.57		423.92	423.92			423.92			423.92			
2.10.3002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/Y/M	34,855.82	28			2489.70		7469.10	2489.70	7469.10			7469.10			7469.10					
2.10.3003	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 7 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	4,819.31	14						688.47		2065.42				2065.42						
2.10.4000	ARROPE DE GUARNICION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EVITAR VOLTEO, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M5	913.06	20					91.31	273.92			273.92		273.92						
CAPITULO: 3 BASES Y SUBBASES																				

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4-2025).
CONTRATO: A-2510-K100307-61401-D/0179/2025
COL. PREDIO EL TLACUACHE
CONSTRUCTOR: PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L DE C.V.

FECHAS	CONTRATO
NICIO	11-ago-25
TERMINACION	29-nov-25

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-ago	18-ago	25-ago	01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep	06-oct	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	
					17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	23-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	
CAPITULO 3 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS																				
5.00.0019	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	MS	27,635.58	10								13817.79			13817.79						
5.00.0020	CADENA PER METRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.3/4 @ 0.15 MTS. CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	MS	9,584.82	8									4792.41			4792.41						
5.00.0021	SUMINISTRO DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO SIMPLE, P.U.O.T.	MS	10,882.62	4												10882.62						
CAPITULO 4 ALBAÑILERIAS																				
5.02.0001	COLOC. BROCAL CON TAPA DE CONCRETO SIMPLE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	MS	1,023.23	4												1023.23						
5.02.1501	RENIVELACION DE POZO DE VISITA, A BASE DE TABICON ASENTADO CON CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, RENIVELANDO UNA DIFERENCIA DE DESNIVEL D: + 0.00 A 0.25 MTS. (SIN CONSIDERAR BROCAL), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	MS	1,243.58	12							621.79		621.79									
5.03.3010	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	8,310.00	10							2493.00	1662.00		2493.00	1662.00							
5.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL Km. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	24,812.93	10							7443.88	4962.59		7443.88	4962.59							
5.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	13,384.45	10							4015.34	2676.89		4015.34	2676.89							
5.00.0024	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	ML	23,081.86	10							6924.56	4616.37		6924.56	4616.37							
5.00.0025	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	MS	21,405.82	24								5351.46	5351.46	5351.46		5351.46						
5.00.0026	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	MS	29,460.65	12										14730.33		14730.33						

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4-2025).
CONTRATO: A-2510-K100307-61401-D/0179/2025
COL. PREDIO EL TLACUACHE
CONSTRUCTOR: PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L DE C.V.

FECHAS	CONTRATO
INICIO	11-ago-25
TERMINACION	29-nov-25

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																			
					1		2		3		4		5		6		7		8		9			
					11-ago	18-ago	25-ago	01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep	06-oct	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic			
					17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic			
CAPITULO: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS																								
5.00.0027	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	574.80	18										191.60		191.60	191.60							
5.00.0028	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	6,232.20	36								1038.70	1038.70	1038.70		1038.70	1038.70	1038.70						
5.00.0029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 0.08 M S DE ESPESOR TIPO ADOPASTO 40 X 26.5 CM COLOR ROJO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON TIERRA LAMA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.02 MTS), INCLUYE: ACARREOS AL TRAMO DE COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	92,245.44	24										23061.36	23061.36	23061.36	23061.36							
5.00.0030	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RR A 3 DIAS TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML	16,405.00	24										4101.25	4101.25	4101.25	4101.25							
5.00.0031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA: 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, C MBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	65,225.16	24										16306.29	16306.29	16306.29	16306.29							
5.00.0032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA: 3/4" RR A 3 DIAS PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	21,206.22	24										5301.56	5301.56	5301.56	5301.56							
5.00.0033	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, EN CIMENTACIÓN, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M5	4,565.58	24										1141.40	1141.40	1141.40	1141.40							
5.00.0034	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,877.75	24										469.44	469.44	469.44	469.44							
5.00.0035	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RR A 3 DIAS TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	10,616.48	24										2654.12	2654.12	2654.12	2654.12							
5.00.0036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA: 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, C MBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	10,616.48	24										2654.12	2654.12	2654.12	2654.12							
5.00.0037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA: 3/4" RR A 3 DIAS PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	12,388.34	24																				

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-06
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4-2025).
CONTRATO: A-2510-K100307-i1401-D/0179/2025
COL. PREDIO EL TLACUACHE
CONSTRUCTOR: PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L DE C.V.

FECHAS	CONTRATO
INICIO	11-ago-25
TERMINACION	29-nov-25

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-ago	18-ago	25-ago	01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep	06-oct	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	
					17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	
CAPITULO: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS																						
														3097.09	3097.09	3097.09	3097.09					
5.00.0038	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, EN CIMENTACION, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	3,608.27	24																		
														902.07	902.07	902.07	902.07					
5.00.0039	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	3,241.12	36																		
														540.19	540.19	540.19	540.19		540.19	540.19		
5.00.0040	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	788.48	24																		
														197.12	197.12	197.12	197.12					
5.00.0041	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1,491.80	24																		
														372.95	372.95	372.95	372.95					
5.00.0042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 0.08 MTS DE ESPESOR TIPO ADOPASTO 40 X 26.5 CM COLOR ROJO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON TIERRA LAMA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.02 MT), INCLUYE: ACARREOS AL TRAMO DE COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	29,166.62	24																		
														7291.66	7291.66	7291.66	7291.66					
5.00.0043	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RR A 3 DIAS TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO. P.U.O.T.	M2	6,007.98	24																		
														1502.00	1502.00	1502.00	1502.00					
5.00.0044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA: 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	3,307.50	24																		
														826.88	826.88	826.88	826.88					
5.00.0070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA: 3/4" RR A 3 DIAS PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	14,435.50	24																		
														3608.88	3608.88	3608.88	3608.88					
5.00.0071	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	579.93	24																		
																144.98	144.98	144.98	144.98			
5.00.0072	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	12,129.64	24																		
CAPITULO: 5 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL																						
															3032.41	3032.41	3032.41	3032.41				
5.01.0080	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1,917.00	18																		
														639.00	639.00	639.00						

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-05
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4-2025).
CONTRATO: A-2510-K100307-61401-D/0179/2025
COL. PREDIO EL TLACUACHE
CONSTRUCTOR: PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L DE C.V.

FECHAS	CONTRATO
NICIO	11-ago-25
TERMINACION	29-nov-25

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-ago	18-ago	25-ago	01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep	06-oct	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	
					17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	
CAPITULO 3 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS																						
5.01.0082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 0.08 M S DE ESPESOR TIPO ADOPASTO 40 X 26 5 CM COLOR ROJO, ASENTADO Y EMBOQUELLADO CON TIERRA LAMA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.02 MT), INCLUYE: ACARREOS AL TRAMO DE COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,917.00	12											958.50	958.50						
5.02.2502	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RR A 3 DIAS TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T	ML	4,114.80	18									1371.60	1371.60	1371.60							
5.02.2503	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, C MBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	8,639.82	18									2879.94	2879.94	2879.94							
5.02.2504	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" RR A 3 DIAS PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	27,429.00	18									9143.00	9143.00	9143.00							
5.05.0005	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	6,290.03	18									2096.68	2096.68	2096.68							
5.05.0015	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	6,078.91	42									868.42	868.42	868.42	868.42	868.42	868.42	868.42			
5.00.0045	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RR A 3 DIAS TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T	ML	3,774.40	36									629.07	629.07	629.07			629.07	629.07	629.07		
5.00.0046	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, C MBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	3,852.80	36									642.13	642.13	642.13			642.13	642.13	642.13		
5.00.0047	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" RR A 3 DIAS PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	3,913.28	18									1304.43	1304.43	1304.43							
5.00.0048	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2,204.16	18									734.72	734.72	734.72							
5.00.0049	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2,204.44	18																		

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4-2025).
CONTRATO: A-2510-K100307-61401-D/0179/2025
COL. PREDIO EL TLACUACHE
CONSTRUCTOR: PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L DE C.V.

FECHAS	CONTRATO
INICIO	11-ago-25
TERMINACION	29-nov-25

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-ago	18-ago	25-ago	01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep	06-oct	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	
					17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	23-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	
CAPITULO: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS																						
														734.81	734.81	734.81						
1.00.0050	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RR A 3 DIAS TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	17,172.96	18																		
														5724.32	5724.32	5724.32						
1.00.0051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, C MBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	18,082.68	18																		
														6027.56	6027.56	6027.56						
1.00.0052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" RR A 3 DIAS PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	57,841.50	18																		
														19280.50	19280.50	19280.50						
1.00.0053	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5,552.00	18																		
														1850.67	1850.67	1850.67						
1.00.0054	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	828.00	24																		
									207.00	207.00	207.00					207.00						
1.00.0055	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23,735.00	18																		
									7911.67	7911.67	7911.67											
1.00.0056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 0.08 M S DE ESPESOR TIPO ADOPASTO 40 X 26.5 CM COLOR ROJO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON TIERRA LAMA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.02 MT), INCLUYE: ACARREOS AL TRAMO DE COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,841.60	18																		
									947.20	947.20	947.20											
1.00.0057	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RR A 3 DIAS TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	PZA	37,056.42	18																		
									12352.14	12352.14	12352.14											
1.00.0058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, C MBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	58,731.45	18																		
														19577.15	19577.15	19577.15						
1.00.0059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" RR A 3 DIAS PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15,330.20	18																		
														5110.07	5110.07	5110.07						

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-06
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4-2025).
CONTRATO: A-2510-K100307-61401-D/0179/2025
COL. PREDIO EL TLACUACHE
CONSTRUCTOR: PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L DE C.V.

FECHAS	CONTRATO
INICIO	11-ago-25
TERMINACION	29-nov-25

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-ago	18-ago	25-ago	01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep	06-oct	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	
					17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	
CAPITULO: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS																						
1.00.0060	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,085.80	18										361.93	361.93	361.93						
CAPITULO: 5 MOBILIARIO																						
5.00.0061	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4,975.94	18										1658.65	1658.65	1658.65						
5.00.0062	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	36,825.80	18										12275.27	12275.27	12275.27						
5.00.0063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 0.08 M. S DE ESPESOR TIPO ADOPASTO 40 X 26.5 CM COLOR ROJO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON TIERRA LAMA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.02 MT), INCLUYE: ACARREOS AL TRAMO DE COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	795.60	18										265.20	265.20	265.20						
5.00.0064	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RR A 3 DIAS TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T	PZA	15,967.05	18										5322.35	5322.35	5322.35						
5.00.0065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA: 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO. INCLUYE MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	432.48	18					144.16	144.16	144.16											
5.00.0066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA: 3/4" RR A 3 DIAS PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMNRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3,685.50	18					1228.50	1228.50	1228.50											
5.00.0067	GUARNICION DISTINTAS DIMENSIONES, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4", VIBRADO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	245.76	18					81.92	81.92	81.92											
5.00.0068	GUARNICION DISTINTAS DIMENSIONES, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4" DE RR A 3 DIAS, VIBRADO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	55,341.58	18					18447.19	18447.19	18447.19											

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/OBU-06
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4-2025).
CONTRATO: A-2510-K100307-61401-D/0179/2025
UBICACIÓN: PREDIO EL TLACUACHE
CONSTRUCTOR: PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L DE C.V.

FECHAS	CONTRATO
INICIO	11-ago-25
TERMINACIÓN	29-nov-25

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-ago	18-ago	25-ago	01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep	06-oct	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	
					17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	
CAPITULO: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS																						
1-00.0069	GUARNICION DISTINTAS DIMENSIONES, COLADA CON CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4", VIBRADO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	83,328.19	18																		
														27776.06	27776.06	27776.06						
1-00.0073	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR RR A 7 DIAS, ACABADO ESTAMPADO EN MODELO SEGUN DISEÑO, USO DE MOLDE, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIE, VIBRADO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	16,189.05	18																		
														5396.35	5396.35	5396.35						
CAPITULO: 7 SEÑALAMIENTO PROTECCIÓN DE OBRA																						
5.02.3001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y PARAPETOS DE PUENTES" A BASE DE PINTURA EPOXICA (BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, POR MEDIOS MANUALES, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MINIMO DE 4 mils EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	5,358.31	18																		
														1786.10	1786.10	1786.10						
5.04.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50 X 2.00 MTS, FAB EN LAM. NEGRA, CAL 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACION EN VINIL, POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"X2" Y ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	3,468.35	16																		
					216.77	216.77	216.77	216.77	216.77	216.77	216.77	216.77	216.77	216.77	216.77	216.77	216.77	216.77	216.77	216.77		
5.04.0124	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "REDUCCION DE CAMINO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL 16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	3,468.35	30																		
					231.22	231.22	231.22	231.22	231.22	231.22	231.22	231.22	231.22	231.22	231.22	231.22	231.22	231.22	231.22			
5.04.0505	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "DESVIACION" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL 16, DE 56 X178 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	16,361.45	64																		
					1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59	1022.59		
5.04.1010	SEÑAL "INDICADOR DE OBSTACULOS" (SEÑAL DPC) DE 122 X 30 CMS. FAB EN LAMINA NEGRA CAL 16 FONDO ESMALTE Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	14,105.00	96																		
					881.56	881.56	881.56	881.56	881.56	881.56	881.56	881.56	881.56	881.56	881.56	881.56	881.56	881.56	881.56	881.56		

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/08/2025

OBRA: MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (PAQUETE 4-2025).
CONTRATO: A-2510-K100307-81401-D/0179/2025
COL. PREDIO EL TLACUACHE
CONSTRUCTOR: PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L DE C.V.

FECHAS	CONTRATO
INICIO	11-ago-25
TERMINACION	29-nov-25

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-ago	18-ago	25-ago	01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep	06-oct	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	
					17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02 nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	
CAPITULO: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS																				
5.04.1011	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA TRAFICONOS CON REFLEJANTE (ESPECIFICACIONES SCT), CM9-91 CONO, DISEÑO DE PUNTA QUE PERMITE ALOJAR UNA LAMPARA DE DESTELLOS, FABRICADO EN POLIFLEXY DANDOLE GRAN FLEXIBILIDAD Y ALTA RESISTENCIA, CON PROTECCION CONTRA RAYOS UVE, COLOR NARANJA, CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CONO FLEXIBLE FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA BASE PESADA, MEDIDAS: ALTO 91 CM, BASE 37X37 CM, ANILLO REFLEJANTE DE 12 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	9,639.50	30																	
					642.63	642.63	642.63	642.63	642.63	642.63	642.63	642.63	642.63	642.63	642.63	642.63	642.63	642.63	642.63			
5.04.1015	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA TRAFITAMBO CON REFLEJANTE (ESPECIFICACIONES SCT), FABRICADO EN POLIETILENO COLOR NARANJA, MEDIDAS: DIAMETRO DE BASE 41 CM, DIAMETRO SUPERIOR 20 CM, ALTURA 105 CM, CON 2 FRANJAS GRADO INGENIERIA CON BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	Mi	7,218.00	30																	
					481.20	481.20	481.20	481.20	481.20	481.20	481.20	481.20	481.20	481.20	481.20	481.20	481.20	481.20	481.20			
	SUMA:			2332	23	23	81	103	124	92	123	123	87	343	354	379	188	108	106	75		
	AV. PARCIAL (%):				0.99%	0.99%	3.47%	4.42%	5.32%	3.95%	5.27%	5.27%	3.73%	14.71%	15.18%	16.25%	8.06%	4.63%	4.55%	3.22%		
	AV. ACUM. (%):				0.99%	1.97%	5.45%	9.86%	15.18%	19.13%	24.40%	29.67%	33.40%	48.11%	63.29%	79.55%	87.61%	92.24%	96.78%	100.00%		
	SUMA:		1,235,264.11		3,787.77	3,771.06	14,812.78	18,705.17	64,399.59	49,611.91	76,045.67	53,540.91	26,379.08	267,280.70	249,317.53	262,326.28	100,253.53	20,065.25	14,777.81	10,189.08		
	AV. PARCIAL (%):				0.31%	0.31%	1.20%	1.51%	5.21%	4.02%	6.16%	4.33%	2.14%	21.64%	20.18%	21.24%	8.12%	1.62%	1.20%	0.82%		
	AV. ACUM. (%):				0.31%	0.61%	1.81%	3.33%	8.54%	12.56%	18.71%	23.05%	25.18%	46.82%	67.00%	88.24%	96.35%	97.98%	99.18%	100.00%		

ARQ. JUAN MANUEL GONZALEZ TORRES
PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV

ING. JAIME ABRAHAM ENRIQUEZ AZPEITIA
SUPERVISION INTERNA