16489

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. A-2510-K100304-61301-D/0182/2025

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA CONTRATANTE"** y por la otra, la Persona Moral: **CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.,** representada en este acto por el **ING. ALFONSO VILLANUEVA ORTEGA,** en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,89, 90, 91, 92, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción II, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **17 del mes de Julio del año de 2025**, mediante el procedimiento de: ***ADJUDICACIÓN DIRECTA*** con la **ORDEN DE ADJUDICACIÓN NÚM. DGOP/190/CONT/2025** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la **CLÁUSULA PRIMERA** se emplearán recursos económicos provenientes del **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025,** siendo el monto asignado por la cantidad de **$1,499,985.08 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)**.

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. **MLE850101TS0**.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 3222,** de fecha **10 del mes de Marzo del año de 1978,** tirada ante la fe del **Notario Público No.**

32, en legal ejercicio de sus funciones el **LIC. J. FRANCISCO FERNANDEZ REGALADO**; documento que contiene el acta constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Obra Pública con número: **GTO-SOP/PUC-0846-2009** con vigencia al **29 de agosto de 2025.**

B) Tiene capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y que el **ING. ALFONSO VILLANUEVA ORTEGA** está facultado para representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como **PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION** y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: numero de INE a por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de la **Escritura Pública No. 9828**, de fecha **25 del mes de Noviembre del año de 2020**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 27**, el legal ejercicio de sus funciones el **LIC. LUIS MARIANO HERNANDEZ AGUADO**.

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **BLVD. A. LOPEZ MATEOS ESQ. LIB, NTE. GLORIETA S/N COL. SANTA JULIA** de la ciudad de **LEÓN, GTO., C.P. 37530 Teléfono. (477) 711-1528, WhatsApp.4773577840**, así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: **cebsa@cebsa.com**

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **CEB 780310 IC5**
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: **B48 15402 10 1**
3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0846-2009**
4 REGISTRO DE LA C.M.I.C.: **17062**

E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha **09 de octubre del 2024**, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos

pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" se obliga con "LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025.**, de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de **"EL CONTRATISTA".**

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el **11 del mes de Agosto del año de 2025**, así como a terminarlas el **29 del mes de Noviembre del año de 2025**, contando con **111** días naturales para la conclusión de la obra.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de ejecución autorizado, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

"LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a **"EL CONTRATISTA"** la cantidad de: **$1,499,985.08 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. – DEL ANTICIPO.

"LA CONTRATANTE" pagará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del **30.00%** del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: **$449,995.52 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación.

El anticipo otorgado será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue **"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**, a favor de la **Tesorería Municipal de León**, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera estimación de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, previa solicitud por **"EL CONTRATISTA"** y autorización escrita debidamente fundada y motivada por **"LA CONTRATANTE"**, en caso de autorizarse, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado la totalidad del anticipo. Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a **"LA CONTRATANTE"** en un periodo no mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, el importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

FUNDAMENTO LEGAL Eliminado Numero de INE y datos bancarios con fundamento legal en el articulo 77 fraccion I de la LTAIPEG asi como el articulo 3 fraccion VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales LTAIPEG- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato LPDPPSOEG- Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato

QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra **"LA CONTRATANTE"**, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LA CONTRATANTE" dejará a disposición de **"EL CONTRATISTA"** la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que **"EL CONTRATISTA"** sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable de la documentación que le concierne.

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.
La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo **"EL CONTRATISTA"** en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando

Eliminado Institucion bancaria- cuenta bancaria -clabe bancaria

Convienen **"LAS PARTES"** que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de **"EL CONTRATISTA"**, tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por **"EL CONTRATISTA"**, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LAS PARTES" convienen que los datos de facturación para el presente contrato son:

DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL	**CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.**
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)	**CEB 780310 IC5**
DOMICILIO FISCAL	**BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ. LIBRAMIENTO NORTE, S/N, SANTA JULIA, C.P. 37530, LEON, GUANAJUATO.**

"LAS PARTES" acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE".**

"LAS PARTES" convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y procedencia de pago por **"EL CONTRATISTA"**, a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el **día último de cada mes calendario**, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentación de la primera estimación, **"EL CONTRATISTA"** deberá exhibir a **"LA CONTRATANTE"** el informe de la aplicación del anticipo que se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la **última estimación**, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución de la obra, dentro de la **última estimación** se entregará la siguiente documentación:

1. Planos definitivos de obra.
2. Reporte fotográfico de terminación de obra.
3. Manuales de operación y garantías.
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
5. Informe final de cumplimiento ambiental.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que se aplicará sanción administrativa a **"EL CONTRATISTA"** cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, **"EL CONTRATISTA"** ingresará ante **"LA CONTRATANTE"** la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no

mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de estimaciones establecido por **"LA CONTRATANTE"**, cumpliendo con lo determinado en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a **"EL CONTRATISTA"** el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que **"LA CONTRATANTE"** concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Convienen **"LAS PARTES"** que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; **"EL CONTRATISTA"** acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier obligación de pago desde este momento.

Para la realización de la modificación de contratos, **"LAS PARTES"** deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

"LAS PARTES" acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de los mismos.

"LAS PARTES" acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a **"LA CONTRATANTE"** por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área

técnica responsable para que esta ordene a **"EL CONTRATISTA"** la ejecución de los conceptos, esto dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para **"EL CONTRATISTA"**, aceptando **"EL CONTRATISTA"** que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo determine **"LA CONTRATANTE"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a **"EL CONTRATISTA"** una sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; **"LA CONTRATANTE"** podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre **"LAS PARTES"** y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga con **"LA CONTRATANTE"** a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula Cuarta:

A) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de **$149,998.51 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a **"LA CONTRATANTE"** reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoría.

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción física de la obra; dicha garantía es con el fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** esto no lo exime de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa de entrega – recepción hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** realice su entrega.

La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantía no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedirá que **"LA CONTRATANTE"** le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de liberación de la garantía, conforme al artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a **"EL CONTRATISTA"** la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de **"EL CONTRATISTA"** para obtener la reparación total del defecto o vicio oculto.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

"EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.

"LA CONTRATANTE" está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará saber con anticipación y por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, si **"EL CONTRATISTA"** considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de **"LA CONTRATANTE"**, quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a **"EL CONTRATISTA"**, las cuales se considerarán parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para **"LAS PARTES"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que **"LA CONTRATANTE"** podrá solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de la entrega física de la obra.

DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
Derivado de las especificaciones ambientales, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual será responsable de la documentación que se requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el seguimiento ambiental, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** el reporte o reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término físico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por **"LA CONTRATANTE"**, así como el informe ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**,, en caso de no contar con la autorización respectiva no serán reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecución autorizado, **"EL CONTRATISTA"** no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**, no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente.

"LA CONTRATANTE" coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a **"LA CONTRATANTE"**, serán propiedad de esta, quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos.

DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.
"LAS PARTES" acuerdan que **"LA CONTRATANTE"** o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con **"EL CONTRATISTA"**, por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule **"LA CONTRATANTE"** y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de **"EL CONTRATISTA"**, a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del supervisor designado por **"LA CONTRATANTE"**.

Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias que proponga **"LA CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, elaboración y solicitud de conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de **"LA CONTRATANTE"** quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de **"LA CONTRATANTE"** en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato.

"EL CONTRATISTA" debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo.

"EL CONTRATISTA" confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal" ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale **"LA CONTRATANTE"** por escrito, en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial "Escombrera Municipal", se sujetará para su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por **"LA CONTRATANTE"** por escrito, se sujetará para su pago a la validación emitida por **"LA CONTRATANTE"** mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.
"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

"EL CONTRATISTA" tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales **NOM-031-STPS-2011** y **NOM-086-SCT2-2023**, debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que

realicen el trabajo convenido. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) **"EL CONTRATISTA"** delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura.

F) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, **"LA CONTRATANTE"** por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que **"EL CONTRATISTA"** realice lo conducente, en caso de omisión **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por **"LA CONTRATANTE"**, en caso que dichos rótulos informativos sean proporcionados por **"LA CONTRATANTE"** serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la liquidación final de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por **"LA CONTRATANTE"** y con apego a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de **"LA CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATISTA"** deberá realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por **"LA**

CONTRATANTE" conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que publica **"LA CONTRATANTE"**, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, **"LA CONTRATANTE"** podrá negarse a realizar el pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a **"LA CONTRATANTE"** y que serán propiedad de esta.

DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato.

A) DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

"EL CONTRATISTA" debe ejecutar la obra a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"** y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de **"EL CONTRATISTA"** que considere los siniestros y daños a terceros afectados en sus bienes y/o persona, así como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.

La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a **"EL CONTRATISTA"** de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL CONTRATISTA" debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente contrato, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevará a **"LA CONTRATANTE"** en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que **"LA CONTRATANTE"** en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario.

"EL CONTRATISTA" señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, **"LA CONTRATANTE"** no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener **"EL CONTRATISTA"** con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, en caso que **"LA CONTRATANTE"** sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar a salvo a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con **"LA CONTRATANTE"** en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización de **"LA CONTRATANTE"**, podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo **"EL CONTRATISTA"** el único responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por **"EL CONTRATISTA"** en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que si **"EL CONTRATISTA"** decide transferir a favor de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de **"LA CONTRATANTE"** y de la **TESORERÍA MUNICIPAL**; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a **"EL CONTRATISTA"** de facturar la obra que se estime, así como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS.
Convienen "**LAS PARTES**" que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a **"EL CONTRATISTA"** podrá solicitar por escrito a **"LA CONTRATANTE"** el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva; si es a la baja, será "**LA CONTRATANTE**" quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA",** procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo," **LAS PARTES**" convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos **"EL CONTRATISTA"** dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de **"EL CONTRATISTA"** sea deficiente o incompleta **"LA CONTRATANTE**" lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo **"EL CONTRATISTA"** no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, **"LA CONTRATANTE"** deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará **"LA CONTRATANTE"** consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** existe un avance menor al programado, **"LA CONTRATANTE"** procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.

Convienen **"LAS PARTES"** que, si **"EL CONTRATISTA"** incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a **"LA CONTRATANTE"** una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras por día de atraso.

"LAS PARTES" acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo notificar por oficio girado a **"EL CONTRATISTA"** las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por **"EL CONTRATISTA"** dentro del presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.****

De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONÓMICAS.

Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido.

Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecución.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a **"EL CONTRATISTA"**, si por el contrario aún queda saldo en contra de **"EL CONTRATISTA"**, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y **"EL CONTRATISTA"** se encuentre atrasado, **"EL CONTRATISTA"** cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en

proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"**. Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantía de cumplimiento **"LA CONTRATANTE"** podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO.
En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de **"EL CONTRATISTA"**, se le notificara mediante oficio emitido por **"LA CONTRATANTE"** el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspensión debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a **"LA CONTRATANTE"** éste pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del **"EL CONTRATISTA"**, lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato, debiendo **"LA CONTRATANTE"** resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
Una vez terminados los trabajos encomendados, **"EL CONTRATISTA"** lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra

Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de verificación física asentando el estado de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose **"LAS PARTES"** a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra **y posterior a la presentación de la última estimación**, **"LAS PARTES"** se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de **"EL CONTRATISTA"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física de la obra, bajo el procedimiento determinado por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo entregar la información siguiente:

1. Presupuesto definitivo.
2. Acta de entrega.
3. Bitácora.
4. Cuadro finiquito.
5. Garantía de vicios ocultos.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA's) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"LAS PARTES"** convienen que, cuando **"EL CONTRATISTA"** no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, **"LA CONTRATANTE"** procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"LA CONTRATISTA"**, por tanto, previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA** renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de **"LA CONTRATANTE"**, su importe será deducido a **"EL CONTRATISTA"** de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de **"LA CONTRATANTE"**, será requerido **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** con motivo de la ejecución de la obra.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.
Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** y el órgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo la realización de dicha acta no exime a **"EL CONTRATISTA"** de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto a la calidad de la obra.

VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para **"LA CONTRATANTE"** las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.
B) Por terminación anticipada del contrato.
C) Por rescisión del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

"LA CONTRATANTE" por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a **"EL CONTRATISTA"**, obligándose **"LA CONTRATANTE"** a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Para llevar a cabo la terminación anticipada, **"LAS PARTES"** acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo **"LA CONTRATANTE"** levantar el acta circunstanciada conforme al artículo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, **"LAS PARTES"** suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando:

1. **"EL CONTRATISTA"** suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace **"LA CONTRATANTE"** por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. **"EL CONTRATISTA"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. **"EL CONTRATISTA"** ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización de **"LA CONTRATANTE"** o de la **TESORERÍA MUNICIPAL**.

4. **"EL CONTRATISTA"** incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato.

5. **"EL CONTRATISTA"** se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

6. Si **"EL CONTRATISTA"** ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a **"LA CONTRATANTE"**, así mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA CONTRATANTE"** o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. "**EL CONTRATISTA**" se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a **"LA CONTRATANTE"** la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** considere que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, se notificará a **"EL CONTRATISTA"** en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada a su favor, **"LA CONTRATANTE"** procederá a emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca **"LA CONTRATANTE"**, debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificación de la resolución que pronuncie **"LA CONTRATANTE"** será notificada de manera personal a **"EL CONTRATISTA"** en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a **"EL CONTRATISTA"** para realizar el finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se presente, **"LA CONTRATANTE"** procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de que **"EL CONTRATISTA"** cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"LA CONTRATANTE"**, quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se señala en el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo que **"EL CONTRATISTA"** desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad administrativa en su carácter de **CONTRATISTA**.

"LA CONTRATANTE" derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará a **"EL CONTRATISTA"** el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no atienda el procedimiento iniciado, **"LA CONTRATANTE"** no tendrá responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.

"EL CONTRATISTA" deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoría hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que **"LA CONTRATANTE"** le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoría se realicen hallazgos u observaciones, **"EL CONTRATISTA"** está obligado a atender las mismas, si **"EL CONTRATISTA"** hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo que **"LA CONTRATANTE"** podrá requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros.

Si **"EL CONTRATISTA"** no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante **"LA CONTRATANTE"** presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicación entre **"EL CONTRATISTA"** y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de **"LA CONTRATANTE"**, debiendo **"EL CONTRATISTA"** entregar toda la información o documentación a **"LA CONTRATANTE"** para su entrega al órgano fiscalizador.

"LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para su solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, **"EL CONTRATISTA"** deberá responder por dicho daño o reintegro, obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que **"LA CONTRATANTE"** lo haga saber a la autoridad responsable, sujetándose **"EL CONTRATISTA"** a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al artículo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Guanajuato, a los **18 días del mes de Julio del año de 2025.**

"LA CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
ING. ALFONSO VILLANUEVA ORTEGA

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. GERARDO ORTIZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO

182/025

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO-JMMM CAT0225 25-1211-2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	ALUMBRADO CALLES				
S.00.0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MODELO ATBS MARCA ACUITY BRANDS DE LEDS, POTENCIA DE 76W, CON 9,138 LUMENES DE SALIDA Y UNA EFICACION LUMINICA DE 131 LUMENES POR WATT, CURVA DE DISTRIBUCION TIPO II, DIMEABLE DE 0 A 10 V, DRIVER UNIVERSAL 120-277 V, TEMPERATURA DE COLOR DE 5,000 K, CON PROTECCION DE 10KV/10KA, CON RECEPTACULO 7 PINES Y TAPA CORTACIRCUITO, COLOR GRIS. No CAT ATBS P40 MVOLT R2 5K P7 SH. CON GARANTIA DE 10 AÑOS A FAVOR DEL MUNICIPIO, LA CUAL SE ENTREGARA AL MUNICIPIO AL MOMENTO DE LA ENTREGA RECEPCION, DEBERA CONTAR CON EL CERTIFICADO ANCE VIGENTE DE LA NOM-031 CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA DE LAS 6,000 HRS Y CERTIFICADO PAESE. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	40.00	$ 5,624.74	$ 224,989.60
4.09.0110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, MODELO CITY PLUS ,DE LEDS MARCA SOLABASIC DE 70W CARCASA DE INYECCION DE ALUMINIO ACABADO CON POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROESTATICA, RECEPTACULO DE 7 PINES, DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO DE 4MM , TEMPERATURA DE LUZ DE 5000K CITY PLUS-U70-G50-B1A, DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES, CON GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ** Importe: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 4,671.00	$ 46,710.00
4.09.0106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, MODELO AUTOBAHN M, DE LEDS MARCA AMERICAN ELECTRIC, CAPSULA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER, APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, CON PROTECCIÓN IP66 COMPLETAMENTE SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, EQUIPADO CON LEDS DE ALTA EFICIENCIA, CON 100,000 HRS. DE VIDA, IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K Y CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIO DE 133 WATTS, DRIVER INTEGRADO, DISTRIBUCIÓN TIPO ROADWAY ASIMÉTRICA CURVA 2, Y CONTROLADOR MULTIVOLTAJE (120-277) ATENUABLE DE 0 A 10, INCLUYE	PZA	22.00	$ 9,994.48	$ 219,878.56

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO JMMM CA10225.25-1211.2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	RECEPTÁCULO DE 7 PINES PARA FOTOCELDA CON TAPA CORTACIRCUITO, CON BLOK DE TERMINALES, CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES DE 10 KA Y 10 KV, CATALOGO ATBM F MVOLT R2 5K 20 NL P7 SH MARCA AMERICAN ELECTRIC O SIMILAR EL CUAL DEBERÁ TENER EL CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES, CON GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO P.U.O.T (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **				
4.09.0111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, MODELO CITY PLUS ,DE LEDS MARCA SOLABASIC DE 120W CARCASA DE INYECCION DE ALUMINIO ACABADO CON POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROESTATICA, RECEPTACULO DE 7 PINES, DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO DE 4MM . TEMPERATURA DE LUZ DE 5000K CITY PLUS-CITY-U120-G50-B1A, DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES, CON GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO. P.U.O.T (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. ** Importe: ** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 5,452.54	$ 27,262.70
4.09.0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LED PARA PUNTA DE POSTE, MODELO LIBRA LED, MARCA ATP ILUMINACIÓN, CON CARCAZA POLIMERICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y AL VANDALISMO, CON PROTECCIÓN IP66 IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K Y CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIA DE 50 WATTS, DRIVER INTEGRADO, DISTRIBUCIÓN TIPO V CUADRADA . Y CONTROLADOR MULTIVOLTAJE (120-277), EN COLOR GRIS, CATALOGO LIBRA A LED 55 S1 MARCA ATP ILUMINACIÓN, CON GARANTÍA DE 10 AÑOS DE LUMINARIO COMPLETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. ** Importe: ** CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 11,468.39	$ 57,341.95
S.00.0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR	PZA	1.00	$ 8,778.98	$ 8,778.98

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MOD. NIGHT FALCON DE 128W COLOR BLANCO MARCA COOPER LIGHTING CARALOGO: NFFLD-C40-E-UNV-66-T- WHT-WG/NFFLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. ** Importe: ** OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **				
4.09.0117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO MINI VIEW DE 35W, MCA PHILIPS CAPSULA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, PINTURA DE POLIESTER APLICADA CON ELECTROSTÁTICA, TIENE UNA TEMPERATURA DE COLOR NEUTRO DE 4,000 KELVIN, UN VOLTAJE DE 120 A 277 VOLTS, CON UNA POTENCIA NOMINAL DE 35 WATTS, Y UN FLUJO LUMINOSO DE 4,030 LÚMENES, CAT. SVS 35W16LED4K-T LE2 UNIV DMG RC WC10 GY3, CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES Y GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,597.91	$ 3,597.91
4.09.0119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO PARKING GARAGE MODELO DSXSC, MARCA LITHONIA DE 107W DE 30LED TEMPERATURA DE 5K MVOLT CATALOGO: DSXSC_LED_30C_1000_50K_T5R_MVOLT. PARA FIJACION EN SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTO MONTAJE , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 43/100 M.N. ** Importe: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 43/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 9,405.43	$ 9,405.43
S.00.0004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LINEAL DE 100CM PARA BAÑO DE MURO RGBW CON 24 LED DE ALTA POTENCIA 48 WATTS, 100-305VCA, INTERFACE PARA PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DMX, 4 CANALES PARA EXTERIORES INDICE DE PROTECCION IP66, MODELO RL5-36-RGBW-IP66, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS Precio U.: ** OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. ** Importe: ** CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 8,148.50	$ 40,742.50
S.00.0005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES TIPO BAÑADOR DE MURO RGBW CON 24 LED DE ALTA POTENCIA 10 WATTS, 100-240VCA, INTERFACE	PZA	5.00	$ 12,053.96	$ 60,269.80

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	PARA PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DMX, PROGRAMACION INTERNA , 120WATTS, 4 U 8 CANALES PARA EXTERIORES INDICE DE PROTECCION IP65. MODELO RL-24X10XRGBW-IP65. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS. Precio U.: ** DOCE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. ** Importe: ** SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **				
S.00.0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES TIPO BAÑADOR DE MURO RGBW CON 60 LED DE ALTA POTENCIA 10 WATTS, 100-240VCA, INTERFACE PARA PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DMX, PROGRAMACION INTERNA , 420 WATTS, 4, 6 U 9 CANALES PARA EXTERIORES INDICE DE PROTECCION IP65, MODELO RL-60X10-RGBW-IP65, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N. ** Importe: ** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 25,750.21	$ 25,750.21
S.00.0007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR TIPO SPOT RGBW CON 12 LEDS DE ALTA POTENCIA DE 2 WATTS, 100-277VCA, INTERFACE PARA PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DMX PROGRAMACIÓN INTERNA, 24 WATTS, 6 CANALES, PARA EXTERIORES ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65, MODELO RL-12X2-RGBW-IP65, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 88/100 M.N. ** Importe: ** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 5,723.88	$ 28,619.40
S.00.0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DMX PARA CONTROLADOR Y REFLECTOR PARA CONTROLAR ESCENA, MODELO CAB-DMX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. ** Importe: ** ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **	ML	125.00	$ 89.57	$ 11,196.25
S.00.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SET DE CONECTORES DMX (MACHO-HEMBRA) PARA CONTROLADOR Y REFLECTORES PARA CONTROL DE ESCENAS, MODELO SET-CON-DMX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS SIETE PESOS 69/100 M.N. ** Importe: ** NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS 35/100 M.N. **	JGO	15.00	$ 607.69	$ 9,115.35
S.00.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADOR DMX STICK TOUCH, SENSIBLE AL TACTO, 6 ZONAS - 36 ESCENAS, CONECTOR RED ETHERNET, CONTROL REMOTO, MONTURA PARA PARED, APP PARA APPLE IOS Y GOOGLE ANDROID, 512 CANALES, MODELO MSL-CW4, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO	PZA	1.00	$ 21,040.03	$ 21,040.03

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIUN MIL CUARENTA PESOS 03/100 M.N. ** Importe: ** VEINTIUN MIL CUARENTA PESOS 03/100 M.N. **				
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADOR 1024 CANALES DMX, 99 ESCENAS EN 5 ZONAS, RELOJ, CALENDARIO Y 16 PUERTOS PARA DISPAROS MEMORIA MINISD, GRABADOR DMX 512 CANALES CONTROL IR PARA DISPAROS 5 ZONAS CON ESA PRO, MODELO MSL-U11, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTICINCO MIL CATORCE PESOS 07/100 M.N. ** Importe: ** VEINTICINCO MIL CATORCE PESOS 07/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 25,014.07	$ 25,014.07
S.00.0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMPLIFICADOR DE SEÑAL DMX CON 4 VIAS 120VCA, MODELO AMP-DMX-4V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. ** Importe: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 5,344.90	$ 10,689.80
	Total de ALUMBRADO CALLES				**$ 830,402.54**
	ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. CANALIZACIONES / TUBOS Y POLIDUCTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES				
4.09.1095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** SESENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	ML	50.00	$ 65.58	$ 3,279.00
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS. Precio U.: ** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	$ 124.75	$ 12,475.00
S.00.0015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET SERIE 3 TIPO "LB" DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS Precio U.: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. **	PZA	75.00	$ 79.51	$ 5,963.25
S.00.0016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TUBERIA COMPUSTA POR 15 CM DE RIEL UNICANAL 4X4, 2 TAQUETES DE EXPANSION DE 3/8", Y 1 ABRAZADEA UNICANAL DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS	PZA	89.00	$ 81.78	$ 7,278.42

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO JMMM CA10225 25 1211 2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **				
S.00.0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV DE 13 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS. Precio U.: ** CATORCE PESOS 58/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N. **	JGO	15.00	$ 14.58	$ 218.70
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	ML	50.00	$ 151.04	$ 7,552.00
S.00.0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS. Precio U.: ** SETENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	75.00	$ 78.62	$ 5,896.50
	Total de ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. CANALIZACIONES / TUBOS Y POLIDUCTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES				**$ 42,662.87**
	ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. CONDUCTORES ELECTRICOS				
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** VEINTE PESOS 83/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	$ 20.83	$ 4,166.00
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 98/100 M.N. ** Importe: ** NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	ML	400.00	$ 22.98	$ 9,192.00
4.09.1915	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. ** Importe: ** NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	ML	2,230.00	$ 42.72	$ 95,265.60

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO JMMM CAT0225 25 1211 2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio U.		Importe
4.09.1815	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 61/100 M.N. **	ML	117.00	$	64.33	$	7,526.61
4.09.1625	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO AG 5/16". MARCA CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. ** Importe: ** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N. **	ML	422.00	$	39.36	$	16,609.92
	Total de ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. CONDUCTORES ELECTRICOS					**$**	**132,760.13**
	ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. ESTRUCTURAS PARA ALUMBRADO PUBLICO						
4.09.4090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 76/100 M.N. ** Importe: ** TRECE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	JGO	18.00	$	727.76	$	13,099.68
4.09.4095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1R3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** UN MIL SEIS PESOS 67/100 M.N. ** Importe: ** OCHO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **	JGO	8.00	$	1,006.67	$	8,053.36
4.09.2030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1P1" (1/0), NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. **	JGO	1.00	$	627.18	$	627.18
	Total de ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. ESTRUCTURAS PARA ALUMBRADO PUBLICO					**$**	**21,780.22**

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO-JMMM CAT0225 25-1211-2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio U.		Importe
	ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. ESTRUCTURAS SISTEMAS DE TIERRA, NORMA C.F.E						
4.09.4422	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (POR FUERA DE POSTE) INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 2 (8 MTS), VARILLA DE TIERRA COPERWELD DE 16x3000m, CONECTOR A C. YHD-300, TUBO DE 13 MM E.V., FLEJE Y HEBILLAS, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	JGO	4.00	$	1,091.54	$	4,366.16
	Precio U.: ** UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **						
	Importe: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **						
	Total de ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. ESTRUCTURAS SISTEMAS DE TIERRA, NORMA C.F.E					**$**	**4,366.16**
	ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. MATERIALES PARA REDES ELECTRICAS / EN GENERAL						
4.09.5026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	60.00	$	102.89	$	6,173.40
	Precio U.: ** CIENTO DOS PESOS 89/100 M.N. **						
	Importe: ** SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **						
4.09.5025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1BS MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	6.00	$	92.53	$	555.18
	Precio U.: ** NOVENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **						
	Importe: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **						
4.09.5128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC 507 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	80.00	$	85.75	$	6,860.00
	Precio U.: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **						
	Importe: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. **						
4.09.5132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	5.00	$	126.97	$	634.85
	Precio U.: ** CIENTO VEINTISEIS PESOS 97/100 M.N. **						

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO JMMM CA10225-25-1211-2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio U.		Importe
	Importe: ** SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **						
4.09.5131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** OCHENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. ** Importe: ** QUINCE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	180.00	$	83.82	$	15,087.60
S.00.0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO COLGANTE DE 15 AMP. 127/220 V MARCA LEVITON, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 05/100 M.N. **	PZA	15.00	$	194.27	$	2,914.05
S.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS. Precio U.: ** SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 89/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	5.00	$	626.89	$	3,134.45
	Total de ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, MATERIALES PARA REDES ELECTRICAS / EN GENERAL					**$**	**35,359.53**
	ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, POSTES, BRAZOS, REGISTROS Y BASES ANCLA PARA POSTE DE ALUMBRADO						
S.00.0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO ALTO DE FIERRO GALV. POR INMERSION EN CALIENTE DE 1.5m DE ALTO POR 1.8m DE LARGO, DE 38 MM DE DIAMETRO CEDULA 30 CON SALIDA DE 51MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. ** Importe: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **	PZA	25.00	$	935.50	$	23,387.50
4.09.6380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO DE FIERRO GALV. POR INMERSION DE 51 X 500 MM. MARCA POLESA AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRESCIENTOS CATORCE PESOS 27/100 M.N. ** Importe: ** TRESCIENTOS CATORCE PESOS 27/100 M.N. **	PZA	1.00	$	314.27	$	314.27
4.09.6420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO I DE 1.80 M DE LARGO Y 38 MM DE DIAMETRO CED-40 EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE	PZA	1.00	$	649.26	$	649.26

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N. **				
4.09.6426	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO I DE 2.40 M DE LARGO Y 38 MM DE DIAMETRO CED-40 EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,264.30	$ 1,264.30
4.09.6566	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,662.29	$ 1,662.29
S.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40 INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE CONTRAMARCO Y SOLDADO DE MARCO A CONTRAMARCO P.U.O.T Precio U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Importe: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 948.22	$ 948.22
4.09.6474	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 11.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO	PZA	1.00	$ 13,005.05	$ 13,005.05

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRECE MIL CINCO PESOS 05/100 M.N. ** Importe: ** TRECE MIL CINCO PESOS 05/100 M.N. **				
4.09.6470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 9,548.75	$ 9,548.75
4.09.6462	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 5.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADOV A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 4,875.59	$ 4,875.59
4.09.6553	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 11 MTS. PC-11-700 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 9,488.70	$ 9,488.70
4.09.6551	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 MTS. PC-9-450. CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. ** Importe: ** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 5,272.24	$ 52,722.40

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO JMMM CAT0225 25 1211 2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio U.		Importe
4.09.6361	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 75 CMS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 0.75 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	$	2,934.38	$	2,934.38
4.09.6350	BASE O DADO PEDESTAL DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 PARA COLAR ANCLAS, EN FORMA PIRAMIDAL DE 0.40X0.40 EN LA PARTE SUPERIOR Y 0.60X0.60 MTS. EN LA PARTE INFERIOR Y 1.00 MTS ALTO, NO INCLUYE ANCLAS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.00	$	1,446.48	$	1,446.48
4.09.6364	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.50 MTS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 1" DE DIAM. X 1.50 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	$	5,128.87	$	5,128.87
	Total de ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. POSTES, BRAZOS, REGISTROS Y BASES ANCLA PARA POSTE DE ALUMBRADO					$	**127,376.06**
	ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. PARTES PARA EQUIPO DE CONTROL.						
4.09.0305	EQUIPO CONTROL PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30A CONFORMADA POR GABINETE NEMA 3R DE 500X400X200 MM MCA SCHNEIDER CAT. CRN54200-M, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A MCA CUTLER HAMMER CAT. EATQC2030, INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 , TIPO	JGO	1.00	$	23,580.20	$	23,580.20

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO JMMM CA10225 25 1211 2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	NEMA, CAT 8903 SMO1 0V03 MARCA S.Q.D, INCLUYE. MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS, ROTULACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL CON CINTILAS PLASTICAS, FIJACION Y NIVELACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N. ** Importe: ** VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N. **				
4.09.5064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. PARA ALUMBRADO PUBLICO (ACOMETIDA) INCLUYE: TUBO CONDUIT. E.A. 32 mm, MUFA, FLEJE, HEBILLAS, BASE SOQUET 4T-100, QUINTA TERMINAL, REDUCCION BUSHING, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm CON CONECTOR, VARILLA DE TIERRA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR, CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL CAL.4 AWG, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	JGO	1.00	$ 2,979.00	$ 2,979.00
4.09.5106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CONTROL FOTOELECTRICO) DE 2 X 40 A 240 V. MCA. CUTLER HAMMER Ó S.D. INCLUYE: CAJA NEMA 3R, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40 AMP., CONTACTOR, BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. ** Importe: ** SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **	JGO	2.00	$ 3,293.59	$ 6,587.18
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUDO CAL. 3X12 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS. Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. **	ML	25.00	$ 139.31	$ 3,482.75
4.09.0205	ROTULACION PARA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DOSCIENTOS SEIS PESOS 84/100 M.N. ** Importe: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	JGO	40.00	$ 206.84	$ 8,273.60
	Total de ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. PARTES PARA EQUIPO DE CONTROL.				**$ 44,902.73**
	ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. PINTURA EN BRAZOS Y POSTES DE				

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO JMMM CAT0225 25 1211 2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	ALUMBRADO				
4.09.6031	APLICACION DE PINTURA EN BRAZO TIPO I DE 1.80 M DE LARGO Y 51 MM DE DIAMETRO EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. ** Importe: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 94.02	$ 94.02
4.09.6085	APLICACION DE PINTURA EN POSTE CONICO CIRCULAR DE 11.00 M DE ALTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ** Importe: ** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 665.00	$ 665.00
4.09.6081	APLICACION DE PINTURA EN POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 M DE ALTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** QUINIENTOS NUEVE PESOS 90/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS NUEVE PESOS 90/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 509.90	$ 509.90
4.09.6073	APLICACION DE PINTURA EN POSTE CONICO CIRCULAR DE 5.00 M DE ALTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 271.15	$ 271.15
	Total de ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. PINTURA EN BRAZOS Y POSTES DE ALUMBRADO				**$ 1,540.07**
	ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. REUBICACIONES Y RETIRO DE				

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO JMMM CAT0225 25 1711 2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio U.		Importe
	INSTALACIONES						
4.09.6965	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	$	716.94	$	716.94
S.00.0025	RETIRO DE EQUIPO DE MEDICIÓN EXISTENTE Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MUFA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT, BASE DE MEDICIÓN, CABLEADO, COMBINACIÓN DE ALUMBRADO (EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTREN) Y ENTREGA FÍSICA Y TRASLADO A BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. **	JGO	2.00	$	292.68	$	585.36
4.09.6750	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO BRAZO PARA POSTE METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 50 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIEN PESOS 21/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 25/100 M.N. **	PZA	25.00	$	100.21	$	2,505.25
4.09.6758	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LINEA AEREA CON CABLE TIPO NEUTRANEL 1+1-6, INCLUYE: BASTIDORES B1, AISLADORES TIPO CARRETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DIEZ PESOS 88/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. **	ML	179.00	$	10.88	$	1,947.52
4.09.6762	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. ** Importe: ** DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	25.00	$	486.36	$	12,159.00
S.00.0026	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO TUBERIA EXISTENTE VARIOS DIAMETROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS. Precio U.: ** SETENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. **	MTS	100.00	$	73.13	$	7,313.00
	Total de ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. REUBICACIONES Y RETIRO DE INSTALACIONES					**$**	**25,227.07**

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. MANTENIMIENTO EN GENERAL.				
4.09.7700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANILLA PARA CORTA CIRCUITOS FUSIBLES DE 14.4 KV-100A MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 86/100 M.N. ** Importe: ** NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 86/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 950.86	$ 950.86
4.09.7705	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTON FUSIBLE PARA CANILLA DE CORTA CIRCUITOS FUSIBLE DE 1 A 20 AMP .MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO) Precio U.: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. ** Importe: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 399.17	$ 399.17
4.09.7721	REVISION Y REPARACION DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO POR FALLA DE CORTO CIRCUITO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 2,264.03	$ 2,264.03
4.09.7730	LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE REGISTRO DE PISO SOBRE BANQUETA O CAMELLON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. ** Importe: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 58.96	$ 294.80
4.09.7735	REVISION DE VOLTAJE, AMARRES Y CONEXIONES DE REGISTROS DE PISO SOBRE BANQUETA O CAMELLON, EN CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. ** Importe: ** CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 39.30	$ 196.50
S.00.0027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO PARA FOCO ADITIVO METALICOS DE 175W .INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T Precio U.: ** UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 1,413.84	$ 7,069.20
S.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE ADITIVOS METALICOS DE 175W, INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P.U.O.T Precio U.: ** TRESCIENTOS SESENTA PESOS 34/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 70/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 360.34	$ 1,801.70

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO JMMM.CA10225.29.1211.2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio U.		Importe
S.00.0029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO PARA FOCO ADITIVO METALICOS DE 250W. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 20/100 M.N. **	PZA	5.00	$	1,582.04	$	7,910.20
S.00.0030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE ADITIVOS METALICOS DE 250W INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS OCHO PESOS 63/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **	PZA	5.00	$	408.63	$	2,043.15
4.09.7710	SOLDADURA EN TAPADERAS DE REGISTROS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. CON CORDON DE 3 CM., Y 7 CORDONES DE SOLDADURA 6013 EN CADA REGISTRO,SE CONSIDERA BANDERERO YA QUE EL REGISTRO SE ENCUENTRA EN CAMELLON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO SEIS PESOS 55/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. **	PZA	5.00	$	106.55	$	532.75
4.09.7711	SOLDADURA EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. CON HASTA 6 PUNTOS DE SOLDADURA 6013 EN TAPA DE REGISTRO DE POSTE Y HASTA 12 PUNTOS EN PERNOS Y RONDANAS, SE CONSIDERA BANDERERO YA QUE EL POSTE SE ENCUENTRA EN CAMELLON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** CIENTO SEIS PESOS 55/100 M.N. ** Importe: ** QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. **	PZA	5.00	$	106.55	$	532.75
4.09.7712	SOLDADURA DE BRAZOS Y LUMINARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, CON HASTA 6 PUNTOS DE SOLDADURA 6013, 4 PUNTOS DE SOLDADURA QUE SUJETAN LA LUMINARIA, INSTALADOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 9.00 MTS, Y DOS PUNTOS DE SOLDADURA DENTRO DEL LUMINARIO, INSTALADO A LA MISMA ALTURA. INCLUYE UTILIZACION DE GRUA TIPO HIAB CON CANASTILLA, PLANTA DE SOLDADURA A BASE DE GASOLINA, PORTATIL, YA QUE LOS LUMINARIOS SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA VIA PUBLICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, SE CONSIDERA BANDERERO YA QUE LOS POSTES SE ENCUENTRAN EN CAMELLON MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA	PZA	5.00	$	543.62	$	2,718.10

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025
CONTRATO-JMMM CAT0225 25-1211-2

Presupuesto

Clave de usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.		Importe
	OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N. **					
	Total de ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO. MANTENIMIENTO EN GENERAL.				**$**	**26,713.21**
	Subtotal de Presupuesto				**$**	**1'293,090.59**
				I.V.A. (16%)	**$**	**206,894.49**
				Total	**$**	**1'499,985.08**

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: **REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025.,**

TRAMO:

COL.

CONSTRUCTOR: **CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, SA DE CV**

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO
INICIO	11-ago-25
TERMINACION	29-nov-25

FACTOR DE APORTACIÓN
UNITARIO [FAU] %: 0.025100402

HOJA: 1 DE 5

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR. PROG. (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
					11-ago-25	18-ago-25	25-ago-25	01-sep-25	08-sep-25	15-sep-25	22-sep-25	29-sep-25	06-oct-25	13-oct-25	20-oct-25	27-oct-25	03-nov-25	10-nov-25	17-nov-25	24-nov-25	01-dic-25	08-dic-25	15-dic-25	22-dic-25
					17-ago-25	24-ago-25	31-ago-25	07-sep-25	14-sep-25	21-sep-25	28-sep-25	05-oct-25	12-oct-25	19-oct-25	26-oct-25	02-nov-25	09-nov-25	16-nov-25	23-nov-25	30-nov-25	07-dic-25	14-dic-25	21-dic-25	28-dic-25
CAPITULO: 1 ALUMBRADO CALLES (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)																								
4.09.0106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, MODELO AUTOBAHN M, DE LEDS MARCA AMERICAN ELECTRIC, CAPSULA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER, APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, CON PROTECCIÓN IP66 COMPLETAMENTE SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, EQUIPADO CON LEDS DE ALTA EFICIENCIA, CON 100,000 HRS. DE VIDA, IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K Y CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIO DE 133 WATTS, DRIVER INTEGRADO, DISTRIBUCIÓN TIPO ROADWAY ASIMETRICA CURVA 2, Y CONTROLADOR MULTIVOLTAJE (120-277) ATENUABLE DE 0 A 10, INCLUYE RECEPTÁCULO DE 7 PINES PARA FOTOCELDA CON TAPA CORTACIRCUITO, CON BLOK DE TERMINALES, CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES DE 10 KA Y 10 KV, CATALOGO ATBM F MVOLT R2 5K 20 NL P7 SH MARCA AMERICAN ELECTRIC O SIMILAR EL CUAL DEBERÁ TENER EL CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES, CON GARANTÍA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	219,878.56	54									$ 24,430.95	$ 24,430.95	$ 24,430.95	$ 24,430.95	$ 24,430.95	$ 24,430.95	$ 24,430.95	$ 24,430.95				
4.09.0110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, MODELO CITY PLUS DE LEDS MARCA SOLABASIC DE 70W CARCASA DE INYECCION DE ALUMINIO ACABADO CON POLIESTER DE APLICACION ELECTROESTATICA, RECEPTACULO DE 7 PINES, DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO DE 4MM TEMPERATURA DE LUZ DE 5000K CITY PLUS-U70-G50-B1A, DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES, CON GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	46,710.00	54									$ 5,190.00	$ 5,190.00	$ 5,190.00	$ 5,190.00	$ 5,190.00	$ 5,190.00	$ 5,190.00	$ 5,190.00				
4.09.0111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, MODELO CITY PLUS DE LEDS MARCA SOLABASIC DE 120W CARCASA DE INYECCION DE ALUMINIO ACABADO CON POLIESTER DE APLICACION ELECTROESTATICA, RECEPTACULO DE 7 PINES, DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO DE 4MM TEMPERATURA DE LUZ DE 5000K CITY PLUS-CITY-U120-G50-B1A, DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES, CON GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	27,262.70	54									$ 3,029.19	$ 3,029.19	$ 3,029.19	$ 3,029.19	$ 3,029.19	$ 3,029.19	$ 3,029.19	$ 3,029.19				
4.09.0117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO MINI VIEW DE 35W, MCA. PHILIPS CAPSULA DE FUNDICION DE ALUMINIO, PINTURA DE POLIESTER APLICADA CON ELECTROSTATICA, TIENE UNA TEMPERATURA DE COLOR NEUTRO DE 4,000 KELVIN, UN VOLTAJE DE 120 A 277 VOLTS, CON UNA POTENCIA NOMINAL DE 35 WATTS, Y UN FLUJO LUMINOSO DE 4,030 LUMENES, CAT. SVS 35W16LED4K-T LE2 UNIV DMG RC WC10 GY3, CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES Y GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	3,597.91	54									$ 399.77	$ 399.77	$ 399.77	$ 399.77	$ 399.77	$ 399.77	$ 399.77	$ 399.77				
4.09.0119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO PARKING GARAGE MODELO DSXSC MARCA LITHONIA DE 107W DE 30LED TEMPERATURA DE 5K MVOLT CATALOGO DSXSC_LED_30C_1000_50K_T5R_MVOLT PARA FIJACION EN SUPERFICIE INCLUYE MATERIALES PARA SU CORRECTO MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	9,405.43	54									$ 1,045.05	$ 1,045.05	$ 1,045.05	$ 1,045.05	$ 1,045.05	$ 1,045.05	$ 1,045.05	$ 1,045.05				
4.09.0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LED PARA PUNTA DE POSTE, MODELO LIBRA LED, MARCA ATP ILUMINACIÓN, CON CARCAZA POLIMERICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y AL VANDALISMO, CON PROTECCION IP66, IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K Y CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIA DE 50 WATTS, DRIVER INTEGRADO, DISTRIBUCIÓN TIPO V CUADRADA, Y CONTROLADOR MULTIVOLTAJE (120-277) EN COLOR GRIS, CATALOGO LIBRA A LED 55 S1 MARCA ATP ILUMINACIÓN, CON GARANTÍA DE 10 AÑOS DE LUMINARIO COMPLETO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	57,341.95	54									$ 6,371.33	$ 6,371.33	$ 6,371.33	$ 6,371.33	$ 6,371.33	$ 6,371.33	$ 6,371.33	$ 6,371.33				
S.00.0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MODELO ATBS MARCA ACUITY BRANDS DE LEDS, POTENCIA DE 76W, CON 9,138 LUMENES DE SALIDA Y UNA EFICACION LUMINICA DE 131 LUMENES POR WATT, CURVA DE DISTRIBUCION TIPO II, DIMEABLE DE 0 A 10 V, DRIVER UNIVERSAL 120-277 V, TEMPERATURA DE COLOR DE 5,000 K, CON PROTECCION DE 10KV/10KA, CON RECEPTACULO 7 PINES Y TAPA CORTACIRCUITO, COLOR GRIS, No CAT ATBS P40 MVOLT R2 5K P7 SH, CON GARANTIA DE 10 AÑOS A FAVOR DEL MUNICIPIO, LA CUAL SE ENTREGARA AL MUNICIPIO AL MOMENTO DE LA ENTREGA RECEPCION, DEBERA CONTAR CON EL CERTIFICADO ANCE VIGENTE DE LA NOM-031 CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA DE LAS 6,000 HRS Y CERTIFICADO PAESE (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	224,989.60	54									$ 24,998.84	$ 24,998.84	$ 24,998.84	$ 24,998.84	$ 24,998.84	$ 24,998.84	$ 24,998.84	$ 24,998.84				
S.00.0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR MOD. NIGHT FALCON DE 128W COLOR BLANCO MARCA COOPER LIGHTING CARALOGO: NFFLD-C40-E-UNV-66-T- WHT-WGNFFLD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	8,778.98	54									$ 975.44	$ 975.44	$ 975.44	$ 975.44	$ 975.44	$ 975.44	$ 975.44	$ 975.44				
S.00.0004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LINEAL DE 100CM PARA BAÑO DE MURO RGBW CON 24 LED DE ALTA POTENCIA 48 WATTS, 100-305VCA, INTERFACE PARA PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DMX, 4 CANALES PARA EXTERIORES INDICE DE PROTECCION IP66, MODELO RL5-36-RGBW-IP66, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	PZA	40,742.50	54									$ 4,526.94	$ 4,526.94	$ 4,526.94	$ 4,526.94	$ 4,526.94	$ 4,526.94	$ 4,526.94	$ 4,526.94				
S.00.0005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES TIPO BAÑADOR DE MURO RGBW CON 24 LED DE ALTA POTENCIA 10 WATTS, 100-240VCA, INTERFACE PARA PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DMX PROGRAMACION INTERNA, 120WATTS, 4 U 8 CANALES PARA EXTERIORES INDICE DE PROTECCION IP65, MODELO RL-24X10XRGBW-IP65, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	PZA	60,269.80	54									$ 6,696.64	$ 6,696.64	$ 6,696.64	$ 6,696.64	$ 6,696.64	$ 6,696.64	$ 6,696.64	$ 6,696.64				
S.00.0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES TIPO BAÑADOR DE MURO RGBW CON 60 LED DE ALTA POTENCIA 10 WATTS, 100-240VCA, INTERFACE PARA PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DMX, PROGRAMACION INTERNA, 420 WATTS, 4, 6 U 8 CANALES PARA EXTERIORES INDICE DE PROTECCION IP65, MODELO RL-60X10-RGBW-IP65, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	25,750.21	54									$ 2,861.13	$ 2,861.13	$ 2,861.13	$ 2,861.13	$ 2,861.13	$ 2,861.13	$ 2,861.13	$ 2,861.13				
S.00.0007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR TIPO SPOT RGBW CON 12 LEDS DE ALTA POTENCIA DE 2 WATTS, 100-277VCA, INTERFACE PARA PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DMX PROGRAMACION INTERNA, 24 WATTS, 6 CANALES, PARA EXTERIORES INDICE DE PROTECCIÓN IP65, MODELO RL-12X2-RGBW-IP65, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	28,619.40	60									$ 2,861.94	$ 2,861.94	$ 2,861.94	$ 2,861.94	$ 2,861.94	$ 2,861.94	$ 2,861.94	$ 2,861.94				

SUPERVISOR INTERNO
C. JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A DE C.V
C. FRANCISCO GARCIDUEÑAS VILLANUEVA

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOPIDSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: **REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025.,**

TRAMO:
COL.
CONSTRUCTOR: **CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, SA DE CV**

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO				FACTOR DE APORTACIÓN	HOJA:
					UNITARIO [FAU] %	
INICIO	**11-ago-25**				0.025100402	2 DE 5
TERMINACION	**29-nov-25**					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR. PROG. (DIAS)	CATORCENAS																					
					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
					11-ago-25	18-ago-25	25-ago-25	01-sep-25	08-sep-25	15-sep-25	22-sep-25	29-sep-25	06-oct-25	13-oct-25	20-oct-25	27-oct-25	03-nov-25	10-nov-25	17-nov-25	24-nov-25	01-dic-25	08-dic-25	15-dic-25	22-dic-25		
					17-ago-25	24-ago-25	31-ago-25	07-sep-25	14-sep-25	21-sep-25	28-sep-25	05-oct-25	12-oct-25	19-oct-25	26-oct-25	02-nov-25	09-nov-25	16-nov-25	23-nov-25	30-nov-25	07-dic-25	14-dic-25	21-dic-25	28-dic-25		
S.00.0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DMX PARA CONTROLADOR Y REFLECTOR PARA CONTROLAR ESCENA, MODELO CAB-DMX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	11,196.25	30																						
											$ 2,239.25	$ 2,239.25	$ 2,239.25	$ 2,239.25	$ 2,239.25											
S.00.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SET DE CONECTORES DMX (MACHO-HEMBRA) PARA CONTROLADOR Y REFLECTORES PARA CONTROL DE ESCENAS, MODELO SET-CON-DMX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	9,115.35	30																						
											$ 1,823.07	$ 1,823.07	$ 1,823.07	$ 1,823.07	$ 1,823.07											
S.00.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADOR DMX STICK TOUCH, SENSIBLE AL TACTO, 6 ZONAS - 36 ESCENAS, CONECTOR RED ETHERNET, CONTROL REMOTO, MONTURA PARA PARED, APP PARA APPLE IOS Y GOOGLE ANDROID, 512 CANALES, MODELO MSL-CW4, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21,040.03	54																						
												$ 2,337.78	$ 2,337.78	$ 2,337.78	$ 2,337.78	$ 2,337.78	$ 2,337.78	$ 2,337.78	$ 2,337.78							
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADOR 1024 CANALES DMX, 99 ESCENAS EN 5 ZONAS, RELOJ, CALENDARIO Y 16 PUERTOS PARA DISPAROS MEMORIA MINISD, GRABADOR DMX 512 CANALES CONTROL IR PARA DISPAROS 5 ZONAS CON ESA PRO, MODELO MSL-U11, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	25,014.07	36																						
											$ 4,169.01	$ 4,169.01	$ 4,169.01	$ 4,169.01	$ 4,169.01	$ 4,169.01										
S.00.0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMPLIFICADOR DE SEÑAL DMX CON 4 VIAS 120VCA, MODELO AMP-DMX-4V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10,689.80	36																						
											$ 1,781.63	$ 1,781.63	$ 1,781.63	$ 1,781.63	$ 1,781.63	$ 1,781.63										
CAPITULO: 2 ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, CANALIZACIONES / TUBOS Y POLIDUCTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES																										
4.09.1095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	3,279.00	54																						
												$ 364.33	$ 364.33	$ 364.33	$ 364.33	$ 364.33	$ 364.33	$ 364.33	$ 364.33							
S.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	ML	12,475.00	54																						
									$ 1,386.11	$ 1,386.11	$ 1,386.11	$ 1,386.11	$ 1,386.11	$ 1,386.11	$ 1,386.11	$ 1,386.11	$ 1,386.11										
S.00.0015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET SERIE 3 TIPO "LB" DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	PZA	5,963.25	54																						
									$ 662.58	$ 662.58	$ 662.58	$ 662.58	$ 662.58	$ 662.58	$ 662.58	$ 662.58	$ 662.58										
S.00.0016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TUBERIA COMPUSTA POR 15 CM DE RIEL UNICANAL 4X4, 2 TAQUETES DE EXPANSION DE 3/8", Y 1 ABRAZADERA UNICANAL DE 13 MM (1/2"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	PZA	7,278.42	54																						
												$ 808.71	$ 808.71	$ 808.71	$ 808.71	$ 808.71	$ 808.71	$ 808.71	$ 808.71							
S.00.0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 13 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	JGO	218.70	54																						
									$ 24.30	$ 24.30	$ 24.30	$ 24.30	$ 24.30	$ 24.30	$ 24.30	$ 24.30	$ 24.30										
S.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	ML	7,552.00	54																						
									$ 839.11	$ 839.11	$ 839.11	$ 839.11	$ 839.11	$ 839.11	$ 839.11	$ 839.11	$ 839.11										
S.00.0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	PZA	5,896.50	72																						
									$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38	$ 491.38				
CAPITULO: 3 ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, CONDUCTORES ELECTRICOS																										
4.09.1625	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO AG 5/16", MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	16,609.92	42																						
											$ 2,372.85	$ 2,372.85	$ 2,372.85	$ 2,372.85	$ 2,372.85	$ 2,372.85	$ 2,372.85										
4.09.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE. (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	4,166.00	42																						
											$ 595.14	$ 595.14	$ 595.14	$ 595.14	$ 595.14	$ 595.14	$ 595.14										
4.09.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	9,192.00	42																						
											$ 1,313.14	$ 1,313.14	$ 1,313.14	$ 1,313.14	$ 1,313.14	$ 1,313.14	$ 1,313.14										
4.09.1815	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	7,526.61	42																						
											$ 1,075.23	$ 1,075.23	$ 1,075.23	$ 1,075.23	$ 1,075.23	$ 1,075.23	$ 1,075.23										
4.09.1915	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	95,265.60	48																						
											$ 11,908.20	$ 11,908.20	$ 11,908.20	$ 11,908.20	$ 11,908.20	$ 11,908.20	$ 11,908.20										
CAPITULO: 4 ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, ESTRUCTURAS PARA ALUMBRADO PUBLICO																										
4.09.2030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1P1" (1/0), NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	JGO	627.18	24																						
												$ 156.80	$ 156.80	$ 156.80	$ 156.80											
4.09.4090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	JGO	13,099.68	78																						
											$ 1,007.67	$ 1,007.67	$ 1,007.67	$ 1,007.67	$ 1,007.67	$ 1,007.67	$ 1,007.67	$ 1,007.67	$ 1,007.67	$ 1,007.67	$ 1,007.67	$ 1,007.67	$ 1,007.67			
4.09.4095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1R3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	JGO	8,053.36	78																						
											$ 619.49	$ 619.49	$ 619.49	$ 619.49	$ 619.49	$ 619.49	$ 619.49	$ 619.49	$ 619.49	$ 619.49	$ 619.49	$ 619.49	$ 619.49			
CAPITULO: 5 ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, ESTRUCTURAS SISTEMAS DE TIERRA, NORMA C.F.E																										
4.09.4422	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (POR FUERA DE POSTE) INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 2 (8 MTS), VARILLA DE TIERRA COPERWELD DE 16x3000m, CONECTOR A.C. YHD-300, TUBO DE 13 MM E.V., FLEJE Y HEBILLAS, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	JGO	4,366.16	48																						
												$ 545.77	$ 545.77	$ 545.77	$ 545.77	$ 545.77	$ 545.77	$ 545.77	$ 545.77							
CAPITULO: 6 ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, MATERIALES PARA REDES ELECTRICAS / EN GENERAL																										
4.09.5025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1BS MARCA CONHESA NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	555.18	54																						
												$ 61.69	$ 61.69	$ 61.69	$ 61.69	$ 61.69	$ 61.69	$ 61.69	$ 61.69							

SUPERVISOR INTERNO
C. JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A DE C.V
C. FRANCISCO GARCIDUEÑAS VILLANUEVA

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA: **REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025.**,

TRAMO:
COL.
CONSTRUCTOR: **CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, SA DE CV**

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO				FACTOR DE APORTACIÓN	HOJA:
INICIO	**11-ago-25**				UNITARIO [FAU] %	
TERMINACION	**29-nov-25**				0.025100402	3 DE 5

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR. PROG. (DIAS)	CATORCENAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						11-ago-25 / 17-ago-25	18-ago-25 / 24-ago-25	25-ago-25 / 31-ago-25	01-sep-25 / 07-sep-25	08-sep-25 / 14-sep-25	15-sep-25 / 21-sep-25	22-sep-25 / 28-sep-25	29-sep-25 / 05-oct-25	06-oct-25 / 12-oct-25	13-oct-25 / 19-oct-25	20-oct-25 / 26-oct-25	27-oct-25 / 02-nov-25	03-nov-25 / 09-nov-25	10-nov-25 / 16-nov-25	17-nov-25 / 23-nov-25	24-nov-25 / 30-nov-25	01-dic-25 / 07-dic-25	08-dic-25 / 14-dic-25	15-dic-25 / 21-dic-25	22-dic-25 / 28-dic-25
4 09 5026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS MARCA CONHESA NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	6,173.40	54									$ 685.93	$ 685.93	$ 685.93	$ 685.93	$ 685.93	$ 685.93	$ 685.93	$ 685.93	$ 685.93				
4 09 5128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC 507 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	6,860.00	54									$ 762.22	$ 762.22	$ 762.22	$ 762.22	$ 762.22	$ 762.22	$ 762.22	$ 762.22	$ 762.22				
4 09 5131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	15,087.60	54									$ 1,676.40	$ 1,676.40	$ 1,676.40	$ 1,676.40	$ 1,676.40	$ 1,676.40	$ 1,676.40	$ 1,676.40	$ 1,676.40				
4 09 5132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	634.85	54									$ 70.54	$ 70.54	$ 70.54	$ 70.54	$ 70.54	$ 70.54	$ 70.54	$ 70.54	$ 70.54				
S 00 0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO COLGANTE DE 15 AMP. 127/220 V. MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	PZA	2,914.05	54									$ 323.78	$ 323.78	$ 323.78	$ 323.78	$ 323.78	$ 323.78	$ 323.78	$ 323.78	$ 323.78				
S 00 0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	PZA	3,134.45	54									$ 348.27	$ 348.27	$ 348.27	$ 348.27	$ 348.27	$ 348.27	$ 348.27	$ 348.27	$ 348.27				
CAPÍTULO: 7 ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, POSTES, BRAZOS, REGISTROS Y BASES ANCLA PARA POSTE DE ALUMBRADO																									
4 09 6350	BASE O DADO PEDESTAL DE CONCRETO F c= 150 Kg/cm2 PARA COLAR ANCLAS, EN FORMA PIRAMIDAL DE 0.40X0.40 EN LA PARTE SUPERIOR Y 0.60X0.60 MTS. EN LA PARTE INFERIOR Y 1.00 MTS. ALTO, NO INCLUYE ANCLAS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,446.48	54	$ 160.72	$ 160.72	$ 160.72	$ 160.72	$ 160.72	$ 160.72	$ 160.72	$ 160.72	$ 160.72													
4 09 6361	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 75 CMS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 0.75 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	2,934.38	54	$ 326.04	$ 326.04	$ 326.04	$ 326.04	$ 326.04	$ 326.04	$ 326.04	$ 326.04	$ 326.04													
4 09 6364	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.50 MTS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 1" DE DIAM. X 1.50 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	5,128.87	72	$ 427.41	$ 427.41	$ 427.41	$ 427.41	$ 427.41	$ 427.41	$ 427.41	$ 427.41	$ 427.41	$ 427.41	$ 427.41	$ 427.41										
4 09 6380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO DE FIERRO GALV. POR INMERSION DE 51 X 500 MM MARCA POLESA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	314.27	72					$ 26.19	$ 26.19	$ 26.19	$ 26.19	$ 26.19	$ 26.19	$ 26.19	$ 26.19	$ 26.19	$ 26.19	$ 26.19	$ 26.19	$ 26.19				
4 09 6420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO I DE 1.80 M DE LARGO Y 38 MM DE DIAMETRO CED-40 EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	649.26	54					$ 72.14	$ 72.14	$ 72.14	$ 72.14	$ 72.14	$ 72.14	$ 72.14	$ 72.14	$ 72.14	$ 72.14	$ 72.14	$ 72.14	$ 72.14				
4 09 6426	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO I DE 2.40 M DE LARGO Y 38 MM DE DIAMETRO CED-40 EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,264.30	54					$ 140.48	$ 140.48	$ 140.48	$ 140.48	$ 140.48	$ 140.48	$ 140.48	$ 140.48	$ 140.48	$ 140.48	$ 140.48	$ 140.48	$ 140.48				
4 09 6462	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 5.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADOV A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	4,875.59	54					$ 541.73	$ 541.73	$ 541.73	$ 541.73	$ 541.73	$ 541.73	$ 541.73	$ 541.73	$ 541.73	$ 541.73	$ 541.73	$ 541.73	$ 541.73				
4 09 6470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	9,548.75	54					$ 1,060.97	$ 1,060.97	$ 1,060.97	$ 1,060.97	$ 1,060.97	$ 1,060.97	$ 1,060.97	$ 1,060.97	$ 1,060.97	$ 1,060.97	$ 1,060.97	$ 1,060.97	$ 1,060.97				
4 09 6474	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 11.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	13,005.05	54					$ 1,445.01	$ 1,445.01	$ 1,445.01	$ 1,445.01	$ 1,445.01	$ 1,445.01	$ 1,445.01	$ 1,445.01	$ 1,445.01	$ 1,445.01	$ 1,445.01	$ 1,445.01	$ 1,445.01				
4 09 6551	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 MTS. PC-9-450 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	52,722.40	78					$ 4,055.57	$ 4,055.57	$ 4,055.57	$ 4,055.57	$ 4,055.57	$ 4,055.57	$ 4,055.57	$ 4,055.57	$ 4,055.57	$ 4,055.57	$ 4,055.57	$ 4,055.57	$ 4,055.57				
4 09 6553	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 11 MTS. PC-11-700 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	9,488.70	78					$ 729.90	$ 729.90	$ 729.90	$ 729.90	$ 729.90	$ 729.90	$ 729.90	$ 729.90	$ 729.90	$ 729.90	$ 729.90	$ 729.90	$ 729.90				

SUPERVISOR INTERNO
C. JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A DE C.V
C. FRANCISCO GARCIDUEÑAS VILLANUEVA

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOPDSU-08
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: **REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025.,**

TRAMO
COL.
CONSTRUCTOR: **CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, SA DE CV**

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO				FACTOR DE APORTACIÓN	HOJA:
					UNITARIO (FAU) %	
INICIO	**11-ago-25**				0.025100402	4 DE 5
TERMINACION	**29-nov-25**					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR. PROG. (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
					11-ago-25	18-ago-25	25-ago-25	01-sep-25	08-sep-25	15-sep-25	22-sep-25	29-sep-25	06-oct-25	13-oct-25	20-oct-25	27-oct-25	03-nov-25	10-nov-25	17-nov-25	24-nov-25	01-dic-25	08-dic-25	15-dic-25	22-dic-25
					17-ago-25	24-ago-25	31-ago-25	07-sep-25	14-sep-25	21-sep-25	28-sep-25	05-oct-25	12-oct-25	19-oct-25	26-oct-25	02-nov-25	09-nov-25	16-nov-25	23-nov-25	30-nov-25	07-dic-25	14-dic-25	21-dic-25	28-dic-25
4.09.6566	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	1,662.29	48					$ 207.79	$ 207.79	$ 207.79	$ 207.79	$ 207.79	$ 207.79	$ 207.79	$ 207.79								
S.00.0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO ALTO DE FIERRO GALV. POR INMERSION EN CALIENTE DE 1.5m DE ALTO POR 1.8m DE LARGO, DE 38 MM DE DIAMETRO CEDULA 30 CON SALIDA DE 51MM INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T	PZA	23,387.50	48					$ 2,923.44	$ 2,923.44	$ 2,923.44	$ 2,923.44	$ 2,923.44	$ 2,923.44	$ 2,923.44	$ 2,923.44								
S.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40 INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE CONTRAMARCO Y SOLDADO DE MARCO A CONTRAMARCO P.U.O.T	PZA	948.22	48					$ 118.53	$ 118.53	$ 118.53	$ 118.53	$ 118.53	$ 118.53	$ 118.53	$ 118.53								
CAPITULO: 8 ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, PARTES PARA EQUIPO DE CONTROL																								
4.09.0205	ROTULACION PARA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	JGO	8,273.60	48					$ 1,034.20	$ 1,034.20	$ 1,034.20	$ 1,034.20	$ 1,034.20	$ 1,034.20	$ 1,034.20	$ 1,034.20								
4.09.0305	EQUIPO CONTROL PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30A CONFORMADA POR GABINETE NEMA 3R DE 500X400X200 MM MCA SCHNEIDER CAT. CRN54200-M, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A MCA CUTLER HAMMER CAT. EATQC2030, INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 , TIPO NEMA, CAT.8903 SMO1 0V03 MARCA S.Q.D. INCLUYE MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS, ROTULACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL CON CINTILAS PLASTICAS, FIJACION Y NIVELACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	JGO	23,580.20	48					$ 2,947.53	$ 2,947.53	$ 2,947.53	$ 2,947.53	$ 2,947.53	$ 2,947.53	$ 2,947.53	$ 2,947.53								
4.09.5064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. PARA ALUMBRADO PUBLICO (ACOMETIDA) INCLUYE: TUBO CONDUIT. E.A. 32 mm. MUFA, FLEJE, HEBILLAS, BASE SOQUET 4T-100, QUINTA TERMINAL, REDUCCION BUSHING, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm CON CONECTOR, VARILLA DE TIERRA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR, CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL CAL 4 AWG, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	JGO	2,979.00	36										$ 496.50	$ 496.50	$ 496.50	$ 496.50	$ 496.50	$ 496.50					
4.09.5106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CONTROL FOTOELECTRICO) DE 2 X 40 A. 240 V. MCA. CUTLER HAMMER O S.D. INCLUYE: CAJA NEMA 3R, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40 AMP., CONTACTOR, BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	JGO	6,587.18	36										$ 1,097.86	$ 1,097.86	$ 1,097.86	$ 1,097.86	$ 1,097.86	$ 1,097.86					
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUDO CAL. 3X12 AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	ML	3,482.75	36										$ 580.46	$ 580.46	$ 580.46	$ 580.46	$ 580.46	$ 580.46					
CAPITULO: 9 ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, PINTURA EN BRAZOS Y POSTES DE ALUMBRADO																								
4.09.6031	APLICACION DE PINTURA EN BRAZO TIPO I DE 1.80 M DE LARGO Y 51 MM DE DIAMETRO EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	94.02	36										$ 15.67	$ 15.67	$ 15.67	$ 15.67	$ 15.67	$ 15.67					
4.09.6073	APLICACION DE PINTURA EN POSTE CONICO CIRCULAR DE 5.00 M DE ALTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	271.15	36										$ 45.19	$ 45.19	$ 45.19	$ 45.19	$ 45.19	$ 45.19					
4.09.6081	APLICACION DE PINTURA EN POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 M DE ALTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	509.90	36										$ 84.98	$ 84.98	$ 84.98	$ 84.98	$ 84.98	$ 84.98					
4.09.6085	APLICACION DE PINTURA EN POSTE CONICO CIRCULAR DE 11.00 M DE ALTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	665.00	36										$ 110.83	$ 110.83	$ 110.83	$ 110.83	$ 110.83	$ 110.83					
CAPITULO: 10 ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, REUBICACIONES Y RETIRO DE INSTALACIONES																								
4.09.6750	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO BRAZO PARA POSTE METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 50 MM DE DIAMETRO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	2,505.25	42											$ 357.89	$ 357.89	$ 357.89	$ 357.89	$ 357.89	$ 357.89				
4.09.6758	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LINEA AEREA CON CABLE TIPO NEUTRANEL 1+1/4, INCLUYE: BASTIDORES B1, AISLADORES TIPO CARRETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	1,947.52	42											$ 278.22	$ 278.22	$ 278.22	$ 278.22	$ 278.22	$ 278.22				
4.09.6762	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	12,159.00	42											$ 1,737.00	$ 1,737.00	$ 1,737.00	$ 1,737.00	$ 1,737.00	$ 1,737.00				
4.09.6965	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	716.94	42											$ 102.42	$ 102.42	$ 102.42	$ 102.42	$ 102.42	$ 102.42				
S.00.0025	RETIRO DE EQUIPO DE MEDICION EXISTENTE Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MUFA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT, BASE DE MEDICION, CABLEADO, COMBINACION DE ALUMBRADO (EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTREN) Y ENTREGA FISICA Y TRASLADO A BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	585.36	42											$ 83.62	$ 83.62	$ 83.62	$ 83.62	$ 83.62	$ 83.62				
S.00.0026	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO TUBERIA EXISTENTE VARIOS DIAMETROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 15 A 20 MTS.	MTS	7,313.00	42											$ 1,044.71	$ 1,044.71	$ 1,044.71	$ 1,044.71	$ 1,044.71	$ 1,044.71				
CAPITULO: 11 ALUMBRADO Y ELECTRIFICADO, MANTENIMIENTO EN GENERAL.																								

SUPERVISOR INTERNO
C. JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A DE C.V
C. FRANCISCO GARCIDUEÑAS VILLANUEVA

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA: **REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. PAQUETE 10 2025.,**

TRAMO:

COL.

CONSTRUCTOR: **CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, SA DE CV**

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO				FACTOR DE APORTACIÓN	HOJA:
INICIO	**11-ago-25**				UNITARIO [FAU] %	
TERMINACION	**29-nov-25**				0.025100402	5 DE 5

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR. PROG. (DIAS)	CATORCENAS	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
						11-ago-25	18-ago-25	25-ago-25	01-sep-25	08-sep-25	15-sep-25	22-sep-25	29-sep-25	06-oct-25	13-oct-25	20-oct-25	27-oct-25	03-nov-25	10-nov-25	17-nov-25	24-nov-25	01-dic-25	08-dic-25	15-dic-25	22-dic-25
						17-ago-25	24-ago-25	31-ago-25	07-sep-25	14-sep-25	21-sep-25	28-sep-25	05-oct-25	12-oct-25	19-oct-25	26-oct-25	02-nov-25	09-nov-25	16-nov-25	23-nov-25	30-nov-25	07-dic-25	14-dic-25	21-dic-25	28-dic-25
4 09 7700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANILLA PARA CORTA CIRCUITOS FUSIBLES DE 14 4 KV-100A MARCA IUSA NORMA C F E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P U O T (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	950.86	42											$ 135.84	$ 135.84	$ 135.84	$ 135.84	$ 135.84	$ 135.84	$ 135.84				
4 09 7705	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTON FUSIBLE PARA CANILLA DE CORTA CIRCUITOS FUSIBLE DE 1 A 20 AMP. MARCA IUSA NORMA C F E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	399.17	42											$ 57.02	$ 57.02	$ 57.02	$ 57.02	$ 57.02	$ 57.02	$ 57.02				
4 09 7710	SOLDADURA EN TAPADERAS DE REGISTROS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. CON CORDON DE 3 CM., Y 7 CORDONES DE SOLDADURA 6013 EN CADA REGISTRO SE CONSIDERA BANDERERO YA QUE EL REGISTRO SE ENCUENTRA EN CAMELLON. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	532.75	42											$ 76.11	$ 76.11	$ 76.11	$ 76.11	$ 76.11	$ 76.11	$ 76.11				
4 09 7711	SOLDADURA EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. CON HASTA 6 PUNTOS DE SOLDADURA 6013 EN TAPA DE REGISTRO DE POSTE Y HASTA 12 PUNTOS EN PERNOS Y RONDANAS. SE CONSIDERA BANDERERO YA QUE EL POSTE SE ENCUENTRA EN CAMELLON. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	532.75	42											$ 76.11	$ 76.11	$ 76.11	$ 76.11	$ 76.11	$ 76.11	$ 76.11				
4 09 7712	SOLDADURA DE BRAZOS Y LUMINARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, CON HASTA 6 PUNTOS DE SOLDADURA 6013. 4 PUNTOS DE SOLDADURA QUE SUJETAN LA LUMINARIA, INSTALADOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 9.00 MTS. Y DOS PUNTOS DE SOLDADURA DENTRO DEL LUMINARIO, INSTALADO A LA MISMA ALTURA. INCLUYE: UTILIZACION DE GRUA TIPO HIAB CON CANASTILLA, PLANTA DE SOLDADURA A BASE DE GASOLINA, PORTATIL, YA QUE LOS LUMINARIOS SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA VIA PUBLICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. SE CONSIDERA BANDERERO YA QUE LOS POSTES SE ENCUENTRAN EN CAMELLON MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	2,718.10	42											$ 388.30	$ 388.30	$ 388.30	$ 388.30	$ 388.30	$ 388.30	$ 388.30				
4 09 7721	REVISION Y REPARACION DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO POR FALLA DE CORTO CIRCUITO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	2,264.03	42											$ 323.43	$ 323.43	$ 323.43	$ 323.43	$ 323.43	$ 323.43	$ 323.43				
4 09 7730	LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE REGISTRO DE PISO SOBRE BANQUETA O CAMELLON. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	294.80	42											$ 42.11	$ 42.11	$ 42.11	$ 42.11	$ 42.11	$ 42.11	$ 42.11				
4 09 7735	REVISION DE VOLTAJE, AMARRES Y CONEXIONES DE REGISTROS DE PISO SOBRE BANQUETA O CAMELLON, EN CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	196.50	42											$ 28.07	$ 28.07	$ 28.07	$ 28.07	$ 28.07	$ 28.07	$ 28.07				
S 00 0027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO PARA FOCO ADITIVO METALICOS DE 175W. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	7,069.20	42											$ 1,009.89	$ 1,009.89	$ 1,009.89	$ 1,009.89	$ 1,009.89	$ 1,009.89	$ 1,009.89				
S 00 0028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE ADITIVOS METALICOS DE 175W. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P.U.O.T.	PZA	1,801.70	42											$ 257.39	$ 257.39	$ 257.39	$ 257.39	$ 257.39	$ 257.39	$ 257.39				
S 00 0029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO PARA FOCO ADITIVO METALICOS DE 250W. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	7,910.20	42											$ 1,130.03	$ 1,130.03	$ 1,130.03	$ 1,130.03	$ 1,130.03	$ 1,130.03	$ 1,130.03				
S 00 0030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE ADITIVOS METALICOS DE 250W. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P.U.O.T.	PZA	2,043.15	42											$ 291.88	$ 291.88	$ 291.88	$ 291.88	$ 291.88	$ 291.88	$ 291.88				
	SUMA:		1,293,090.59			30.00	30.00	30.00	48.00	168.00	168.00	210.00	336.00	336.00	474.00	474.00	426.00	378.00	312.00	312.00	252.00	-	-	-	-
	AV. PARCIAL (%):			**3984**		0.75%	0.75%	0.75%	1.20%	4.22%	4.22%	5.27%	8.43%	8.43%	11.90%	11.90%	10.69%	9.49%	7.83%	7.83%	6.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	AV. ACUM. (%):					0.75%	1.51%	2.26%	3.46%	7.68%	11.90%	17.17%	25.60%	34.04%	45.93%	57.83%	68.52%	78.01%	85.84%	93.67%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	SUMA:		**$ 1,293,090.59**			$ 5,699.64	$ 5,699.64	$ 5,699.64	$ 19,234.99	$ 38,512.83	$ 38,512.83	$ 60,945.51	$ 140,055.26	$ 140,055.26	$ 149,420.03	$ 149,420.03	$ 127,936.36	$ 114,326.83	$ 103,368.93	$ 103,368.93	$ 90,833.88	$ -	$ -	$ -	$ -
	AV. PARCIAL (%):					0.44%	0.44%	0.44%	1.49%	2.98%	2.98%	4.71%	10.83%	10.83%	11.56%	11.56%	9.89%	8.84%	7.99%	7.99%	7.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	AV. ACUM. (%):					0.44%	0.88%	1.32%	2.81%	5.79%	8.77%	13.48%	24.31%	35.14%	46.70%	58.25%	68.15%	76.99%	84.98%	92.98%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

SUPERVISOR INTERNO
C. JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A DE C.V
C. FRANCISCO GARCIDUEÑAS VILLANUEVA