Presidencia Municipal
de León

CONTRATO DE OBRA
NÚM. A-5012-K100291-62201-E/0306/2025

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA**, en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA CONTRATANTE"** y por la otra, la Persona Moral: **ACCA, S.A. DE C.V.**, representada en este acto por el **ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN**, en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,89, 90, 91, 92, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción II, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA**, acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **12 del mes de Septiembre del año de 2025**, mediante el procedimiento de: ***LICITACION PUBLICA NACIONAL*** con la **LICITACIÓN NÚM. D/025/2025** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la **CLÁUSULA PRIMERA** se emplearán recursos económicos provenientes del **RECURSO MUNICIPAL**, siendo el monto asignado por la cantidad de **$17,143,909.44 (DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 44/100 M.N.)**.

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. **MLE850101TS0**.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 13298**, de fecha **10 del mes de Septiembre del año de 1993**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 107**, en legal ejercicio de sus funciones el **LIC. JOSE CIRO GUERRERO GUERRERO**; documento que contiene el acta

constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Obra Pública con número: **GTO-SOP/PUC-0163-2005** con vigencia al **27 de mayo de 2026.**

B) Tiene capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y que el **ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN** está facultado para representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como **ADMINISTRADOR UNICO** y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: numero de INE expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de la **Escritura Pública No. 13298**, de fecha **10 del mes de Septiembre del año de 1993**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 107**, el legal ejercicio de sus funciones el **LIC. JOSE CIRO GUERRERO GUERRERO**.

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **BLVD. SAN PEDRO 703, INT. 101 COL. SAN ISIDRO DE JEREZ** de la ciudad de **LEÓN, GTO., C.P. 37530 Teléfono. (477) 711-6797, WhatsApp.4771330899**, así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: **accaconstructores@yahoo.com.mx**

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **ACC 930910 NJ9**
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: **B48 60914 10 9**
3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0163-2005**
4 REGISTRO DE LA C.M.I.C.: **SIN REGISTRO**

E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha **09 de octubre del 2024**, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos

pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, asi como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" se obliga con "LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.**, de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de **"EL CONTRATISTA"**.

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el **22 del mes de Septiembre del año de 2025**, así como a terminarlas el **06 del mes de Febrero del año de 2026**, contando con **138** días naturales para la conclusión de la obra.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de ejecución autorizado, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

"LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA" la cantidad de: **$17,143,909.44 (DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 44/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. – DEL ANTICIPO.

"LA CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del **30.00%** del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: **$5,143,172.83 (CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación.

El anticipo otorgado será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de "LA CONTRATANTE" acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue "EL CONTRATISTA" deberá cumplir con los requerimientos exigidos por "LA CONTRATANTE".

La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique "LA CONTRATANTE", a favor de la **Tesorería Municipal de León**, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera estimación de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por "LA CONTRATANTE".

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, previa solicitud por "EL CONTRATISTA" y autorización escrita debidamente fundada y motivada por "LA CONTRATANTE", en caso de autorizarse, "EL CONTRATISTA" se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, "EL CONTRATISTA" no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y "EL CONTRATISTA" haya amortizado la totalidad del anticipo. Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a "LA CONTRATANTE" en un periodo no mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, el importe se considerará crédito fiscal a favor de "LA CONTRATANTE", sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.

"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra "LA CONTRATANTE", de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

FUNDAMENTO LEGAL Eliminado Numero de INE y datos bancarios con fundamento legal en el articulo 77 fraccion I de la LTAIPEG asi como el articulo 3 fraccion VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales LTAIPEG- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato LPDPPSOEG- Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato

"LA CONTRATANTE" dejará a disposición de "EL CONTRATISTA" la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que "EL CONTRATISTA" sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable de la documentación que le concierne.

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.

La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo "EL CONTRATISTA" en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando

Eliminado Institucion bancaria- cuenta bancaria -clabe bancaria

Convienen "LAS PARTES" que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de "EL CONTRATISTA", tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por "EL CONTRATISTA", siempre y cuando se encuentre debidamente justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LAS PARTES" convienen que los datos de facturación para el presente contrato son:

DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL	ACCA, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)	ACC 930910 NJ9
DOMICILIO FISCAL	SAN PEDRO, 703 INT 101, SAN ISIDRO DE JEREZ, C.P. 37530, LEON, GUANAJUATO.

"LAS PARTES" acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

"LAS PARTES" convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y procedencia de pago por **"EL CONTRATISTA"**, a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el **día último de cada mes calendario**, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentación de la primera estimación, **"EL CONTRATISTA"** deberá exhibir a **"LA CONTRATANTE"** el informe de la aplicación del anticipo que se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la **última estimación**, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución de la obra, dentro de la **última estimación** se entregará la siguiente documentación:

1. Planos definitivos de obra.
2. Reporte fotográfico de terminación de obra.
3. Manuales de operación y garantías.
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
5. Informe final de cumplimiento ambiental.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que se aplicará sanción administrativa a **"EL CONTRATISTA"** cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, **"EL CONTRATISTA"** ingresará ante **"LA CONTRATANTE"** la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de

estimaciones establecido por "LA CONTRATANTE", cumpliendo con lo determinado en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "LA CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a "EL CONTRATISTA" el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "LA CONTRATANTE" concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Convienen "LAS PARTES" que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; "EL CONTRATISTA" acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente, liberando a "LA CONTRATANTE" de cualquier obligación de pago desde este momento.

Para la realización de la modificación de contratos, "LAS PARTES" deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

"LAS PARTES" acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de los mismos.

"LAS PARTES" acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a "LA CONTRATANTE" por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, "EL CONTRATISTA" contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.

En caso que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área técnica responsable para que esta ordene a "EL CONTRATISTA" la ejecución de los conceptos, esto dentro de un plazo no

mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para **"EL CONTRATISTA"**, aceptando **"EL CONTRATISTA"** que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo determine **"LA CONTRATANTE"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a **"EL CONTRATISTA"** una sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; **"LA CONTRATANTE"** podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre **"LAS PARTES"** y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga con **"LA CONTRATANTE"** a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula Cuarta:

A) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de **$1,714,390.94 (UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 94/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a **"LA CONTRATANTE"** reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y "EL CONTRATISTA" haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoria.

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción fisica de la obra; dicha garantía es con el fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique "LA CONTRATANTE".

Si por causas imputables a "EL CONTRATISTA" la garantía no se exhibe ante "LA CONTRATANTE" esto no lo exime de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa de entrega – recepción hasta en tanto "EL CONTRATISTA" realice su entrega.

La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantía no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de "EL CONTRATISTA" de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedirá que "LA CONTRATANTE" le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de liberación de la garantia, conforme al articulo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a "EL CONTRATISTA" la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de "EL CONTRATISTA" para obtener la reparación total del defecto o vicio oculto.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

"EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.

"LA CONTRATANTE" está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará saber con anticipación y por escrito a "EL CONTRATISTA", si "EL CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de "LA CONTRATANTE", quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a "EL CONTRATISTA", las cuales se considerarán parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para "LAS PARTES".

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que "LA CONTRATANTE" podrá solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de la entrega fisica de la obra.

DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

Derivado de las especificaciones ambientales, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual será responsable de la documentación que se requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra. "EL CONTRATISTA" está obligado a garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el seguimiento ambiental, "EL CONTRATISTA" se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a "LA CONTRATANTE" el reporte o reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término fisico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por "LA CONTRATANTE", así como el informe ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por "LA CONTRATANTE",, en caso de no contar con la autorización respectiva no serán reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecución autorizado, "EL CONTRATISTA" no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del personal especializado asignado por "LA CONTRATANTE", no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente.

"LA CONTRATANTE" coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a "LA CONTRATANTE", serán propiedad de esta, quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos.

DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.

"LAS PARTES" acuerdan que "LA CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule "LA CONTRATANTE" y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de "EL CONTRATISTA", a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del supervisor designado por "LA CONTRATANTE".

Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias que proponga **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, elaboración y solicitud de conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de **"LA CONTRATANTE"** quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de **"LA CONTRATANTE"** en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato.

"EL CONTRATISTA" debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo.

"EL CONTRATISTA" confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal" ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale **"LA CONTRATANTE"** por escrito, en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial "Escombrera Municipal", se sujetará para su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por **"LA CONTRATANTE"** por escrito, se sujetará para su pago a la validación emitida por **"LA CONTRATANTE"** mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.
"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

"EL CONTRATISTA" tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales **NOM-031-STPS-2011** y **NOM-086-SCT2-2023**, debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que

realicen el trabajo convenido. "EL CONTRATISTA" está obligado a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) "EL CONTRATISTA" delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) "EL CONTRATISTA" se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura.

F) "EL CONTRATISTA" se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que "EL CONTRATISTA" no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "LA CONTRATANTE" por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que "EL CONTRATISTA" realice lo conducente, en caso de omisión "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por "LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por "LA CONTRATANTE", en caso que dichos rótulos informativos sean proporcionados por "LA CONTRATANTE" serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la liquidación final de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por "LA CONTRATANTE" y con apego a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de "LA CONTRATANTE". "EL CONTRATISTA" deberá realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por "LA

CONTRATANTE" conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que publica **"LA CONTRATANTE"**, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, **"LA CONTRATANTE"** podrá negarse a realizar el pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a **"LA CONTRATANTE"** y que serán propiedad de esta.

DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato.

A) DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.

"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

"EL CONTRATISTA" debe ejecutar la obra a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"** y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de **"EL CONTRATISTA"** que considere los siniestros y daños a terceros afectados en sus bienes y/o persona, así como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.

La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a "EL CONTRATISTA" de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL CONTRATISTA" debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente contrato, liberando a "LA CONTRATANTE" de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida "LA CONTRATANTE" de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevará a "LA CONTRATANTE" en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que "LA CONTRATANTE" en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario.

"EL CONTRATISTA" señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, "LA CONTRATANTE" no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener "EL CONTRATISTA" con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, en caso que "LA CONTRATANTE" sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, "EL CONTRATISTA" se obliga a sacar a salvo a "LA CONTRATANTE" de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con "LA CONTRATANTE" en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización de "LA CONTRATANTE", podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo "EL CONTRATISTA" el único responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de "LA CONTRATANTE".

De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por "EL CONTRATISTA" en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que si "EL CONTRATISTA" decide transferir a favor de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de "LA CONTRATANTE" y de la TESORERÍA MUNICIPAL; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a "EL CONTRATISTA" de facturar la obra que se estime, así como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS.

Convienen "**LAS PARTES**" que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a **"EL CONTRATISTA"** podrá solicitar por escrito a **"LA CONTRATANTE"** el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva; si es a la baja, será "**LA CONTRATANTE**" quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"**, procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo," **LAS PARTES**" convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos **"EL CONTRATISTA"** dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de **"EL CONTRATISTA"** sea deficiente o incompleta **"LA CONTRATANTE"** lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo **"EL CONTRATISTA"** no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, **"LA CONTRATANTE"** deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará **"LA CONTRATANTE"** consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** existe un avance menor al programado, **"LA CONTRATANTE"** procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.

Convienen "**LAS PARTES**" que, si "**EL CONTRATISTA**" incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a "**LA CONTRATANTE**" una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a "**EL CONTRATISTA**" en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras por día de atraso.

"**LAS PARTES**" acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "**EL CONTRATISTA**".

La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por "**LA CONTRATANTE**", debiendo notificar por oficio girado a "**EL CONTRATISTA**" las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por "EL **CONTRATISTA**" dentro del presente contrato.

"**LAS PARTES**" acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, "EL **CONTRATISTA**" se hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.****

De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONÓMICAS.

Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá "**EL CONTRATISTA**" con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido.

Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por "**EL CONTRATISTA**" en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecución.

En caso de que "**EL CONTRATISTA**" no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a "**EL CONTRATISTA**", si por el contrario aún queda saldo en contra de "**EL CONTRATISTA**", le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y "EL **CONTRATISTA**" se encuentre atrasado, "**EL CONTRATISTA**" cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en

proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"**. Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantía de cumplimiento **"LA CONTRATANTE"** podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO.
En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de **"EL CONTRATISTA"**, se le notificara mediante oficio emitido por **"LA CONTRATANTE"** el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspensión debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a **"LA CONTRATANTE"** éste pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del **"EL CONTRATISTA"**, lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato, debiendo **"LA CONTRATANTE"** resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
Una vez terminados los trabajos encomendados, **"EL CONTRATISTA"** lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra

Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de verificación física asentando el estado de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose "LAS PARTES" a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión.

Acuerdan "LAS PARTES" que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo de "EL CONTRATISTA", salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra **y posterior a la presentación de la última estimación**, "LAS PARTES" se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de "EL CONTRATISTA" del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física de la obra, bajo el procedimiento determinado por "LA CONTRATANTE", debiendo entregar la información siguiente:

1. Presupuesto definitivo.
2. Acta de entrega.
3. Bitácora.
4. Cuadro finiquito.
5. Garantía de vicios ocultos.
6. Cualquier otro que "LA CONTRATANTE" requiera.

En caso que "EL CONTRATISTA" entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por "LA CONTRATANTE".

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, "LAS PARTES" convienen que, cuando "EL CONTRATISTA" no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, "LA CONTRATANTE" procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a "EL CONTRATISTA" dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que "EL CONTRATISTA" realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"LA CONTRATISTA"**, por tanto, previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA** renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de **"LA CONTRATANTE"**, su importe será deducido a **"EL CONTRATISTA"** de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de **"LA CONTRATANTE"**, será requerido **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** con motivo de la ejecución de la obra.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.
Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** y el órgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realización de dicha acta no exime a **"EL CONTRATISTA"** de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto a la calidad de la obra.

VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para **"LA CONTRATANTE"** las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.
B) Por terminación anticipada del contrato.
C) Por rescisión del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

"LA CONTRATANTE" por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a **"EL CONTRATISTA"**, obligándose **"LA CONTRATANTE"** a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Para llevar a cabo la terminación anticipada, **"LAS PARTES"** acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo **"LA CONTRATANTE"** levantar el acta circunstanciada conforme al artículo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, **"LAS PARTES"** suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando:

1. **"EL CONTRATISTA"** suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace **"LA CONTRATANTE"** por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. **"EL CONTRATISTA"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. **"EL CONTRATISTA"** ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización de **"LA CONTRATANTE"** o de la **TESORERÍA MUNICIPAL**.

4. **"EL CONTRATISTA"** incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato.

5. **"EL CONTRATISTA"** se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

6. Si **"EL CONTRATISTA"** ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a **"LA CONTRATANTE"**, así mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. "EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. "EL CONTRATISTA" no da a "LA CONTRATANTE" o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. "EL CONTRATISTA" se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a "LA CONTRATANTE" la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de "EL CONTRATISTA".

Cuando "LA CONTRATANTE" considere que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, se notificará a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada a su favor, "LA CONTRATANTE" procederá a emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca "LA CONTRATANTE", debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificación de la resolución que pronuncie "LA CONTRATANTE" será notificada de manera personal a "EL CONTRATISTA" en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a "EL CONTRATISTA" para realizar el finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que "EL CONTRATISTA" no se presente, "LA CONTRATANTE" procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de que "EL CONTRATISTA" cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a "LA CONTRATANTE", quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se señala en el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo que "EL CONTRATISTA" desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad administrativa en su carácter de CONTRATISTA.

"LA CONTRATANTE" derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará a "EL CONTRATISTA" el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que "EL CONTRATISTA" no atienda el procedimiento iniciado, "LA CONTRATANTE" no tendrá responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.

"EL CONTRATISTA" deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoria hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que "LA CONTRATANTE" le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoria se realicen hallazgos u observaciones, "EL CONTRATISTA" está obligado a atender las mismas, si "EL CONTRATISTA" hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo que "LA CONTRATANTE" podrá requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros.

Si "EL CONTRATISTA" no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante "LA CONTRATANTE" presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicación entre "EL CONTRATISTA" y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de "LA CONTRATANTE", debiendo "EL CONTRATISTA" entregar toda la información o documentación a "LA CONTRATANTE" para su entrega al órgano fiscalizador.

"LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para su solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoria, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, "EL CONTRATISTA" deberá responder por dicho daño o reintegro, obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que "LA CONTRATANTE" lo haga saber a la autoridad responsable, sujetándose "EL CONTRATISTA" a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al articulo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, cualquiera de "LAS PARTES" podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el articulo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Guanajuato, a los **17 días del mes de Septiembre del año de 2025.**

"LA CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

ACCA, S.A. DE C.V.
ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. EFREN GARCÍA AYALA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	**Duración:**	138 días naturales
		Fecha:	2025/09/04
CLAVE DE LA OBRA:	D/025/2025	**Inicio Obra:**	22-sep-2025
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.	**Fin Obra:**	06-feb-2026
LUGAR DE LA OBRA:	COL. VALLE DEL SOL		
CIUDAD Y ESTADO:	LEON, GUANAJUATO		

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	IMPORTE
A48	VELARIA/ VEGETACION	$222,660.10
A49	VELARIA/ PROTECCION DE OBRA	$17,776.68
A50	VELARIA/ TRAMITES AMBIENTALES	$24,604.57
A51	CISTERNA/ PRELIMINARES	$2,466.86
A52	CISTERNA/ ACARREOS	$16,900.43
A53	CISTERNA/ BASES Y SUBBASES	$9,338.75
A54	CISTERNA/ CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$207,367.65
A55	CISTERNA/ HERRERÍA	$2,504.69
A56	CISTERNA/ LIMPIEZA	$310.06
Total	**CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.**	**$14,779,232.28**
	Total del Presupuesto:	**$14,779,232.28**
16% I.V.A.		**$2,364,677.16**
		$17,143,909.44

(* DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 44/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
A	**CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.**										
A01	**EDIFICIO EXISTENTE / MOBILIARIO / DRENAJE SANITARIO**										
C.00.0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 200 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	22-sep-2025	16-oct-2025	36.00 13.3200	64.00 23.6800					**100.00** **37.0000**
C.00.0002	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	22-sep-2025	16-oct-2025	36.00 0.3600	64.00 0.6400					**100.00** **1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 137 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0003	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	22-sep-2025	16-oct-2025	36.00 7.9200	64.00 14.0800					**100.00** **22.0000**
A02	**EDIFICIO EXISTENTE / PLAZA DE ACCESO / MOBILIARIO**										
C.00.0514	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOD INC -1 MARCA: ECOPLAY CODIGO MOD INC#01 JUEGO MODULAR FABRICADO EN ACERO AL CARBON A 36, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CON PRE TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC. INCLUYE DOS ASIENTOS DE COLUMPIO INDIVIDUALES, ASIENTO DE COLUMPIO INCLUYENTE, TORRE Y RESBALADILLA. ANCLAJE PARA AHOGAR EN CONCRETO. DIMENSIONES: LARGO 4.70 M X 4.00 X ALTO 3.00 M. EDADES 4 A 14 AÑOS. CAP 10 NIÑOS EN JUEGO CONTINUO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	27-sep-2025	05-nov-2025	10.00 0.1000	77.50 0.7750	12.50 0.1250				**100.00** **1.0000**
C.00.0515	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SB-1 MARCA ECOPLAY CODIGO SYB #4 SUBE Y BAJA FABRICADO EN TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL CED. 30 Y LAMINA DE ACERO AL CARBON, RODAMIENTOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC. CAP. 2 NIÑOS. EDADES DE 3 A 10 AÑOS. DIMENSIONES: LARGO 3.50 M X ANCHO 0.70 M X ALTO 0.80 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	27-sep-2025	05-nov-2025	10.00 0.1000	77.50 0.7750	12.50 0.1250				**100.00** **1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0516	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COL-1 MARCA ECOPLAY COLUMPIO REDONDO FABRICADO EN TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL, RODAMIENTOS DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTOS TIPO ORBITAL DE 26" DE DIAMETRO, CADENA GALVANIZADA. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON PRETATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC. CAP.4 NIÑOS. DIMENSIONES: LARGO: 2.50 MT ANCHO: 1.95 MT ALTO: 2.50 MT. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	27-sep-2025	05-nov-2025	10.00	77.50	12.50				**100.00**
					0.1000	0.7750	0.1250				**1.0000**
C.00.0517	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MES-1 MARCA ECOPLAY CODIGO M #61-2 RES MESA PICNIC FABRICADO EN ACERO AL CARBON A 36, LAMINA PERFORADA CAL 16. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC. TIPO DE ANCLAJE: TAQUETEADO O AHOGADO EN CONCRETO. COLOR A ELEGIR CON NUESTRA GAMA DE COLORES. DIMENSIONES: 1.80 MT DE LARGO X 2.00 MT DE ANCHO X 0.75 CM DE ALTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	27-sep-2025	05-nov-2025	10.00	77.50	12.50				**100.00**
					0.3000	2.3250	0.3750				**3.0000**
C.00.0518	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BA-1 MARCA ECOPLAY CODIGO B #33 MED BANCA FABRICADO EN ACERO AL CARBON A-36. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIESTER DE POLIESTER EN POLVO CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC. TIPO DE ANCLAJE: TAQUETEADO O AHOGADO EN CONCRETO. COLOR A ELEGIR CON NUESTRA GAMA DE COLORES. DIMENSIONES MEDIANA: LARGO 1.50 M X 0.55 M DE ANCHO X 0.85 M DE ALTO. CAPACIDAD: 3 PERSONAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	27-sep-2025	05-nov-2025	10.00	77.50	12.50				**100.00**
					0.9000	6.9750	1.1250				**9.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0519	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOL-1 BOLARDO MODELO PUSH DE CONCRETO, PREFABRICADO DE LA MARCA EL GRANJENO O SIMILAR , CON MEDIDAS DE 30 CMS DE DIAMETRO X 37 CMS DE ALTURA, CON ANCLA DE 25 CMS DE LARGO EL CUAL SE FIJARÁ EN PREVIA PREPARACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 8" POR 28 CMS DE PROFUNDIDAD EL CUAL SE POSICIONARÁ CON TRAZO DE CUADRILLA DE TOPOGRAFIA DE ACUERDO AL TRAZO DE PROYECTO, GARANTIZANDO SU FIJACIÓN PARA EVITAR QUE SEA DESPLAZADO EN EL COLADO DE BANQUETAS; SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DE 2.5 CMS PARA PODER CENTRAR Y RECIBIR EL BOLARDO CON EL ANCLA, EL BOLARDO DEBERÁ ESTAR PLOMEADO Y PARA SU NIVELACIÓN SE REALIZARÁ EN QUE EL RODAPIÉ DEL BOLARDO QUEDE AHOGADO CON MEDIDA VARIABLE PARA LOGRAR PLOMEARLO UTILIZANDO CALZAS DE MADERA A MEDIDA, EN ESTE PROCESO EL RODAPIÉ CUBRIRÁ LA CAMISA A BASE DE TUBO PVC 8" , SE REALIZARÁ EL COLODA DEL ANCLA CON CONCRETO H.O. F'C=200 KG/CM2, POSTERIORMENTE AL FRAGUADO SE PODRÁN RETIRAR LAS CALZAS DE MADERA, INCLUYE ACARREO DE BODEGA A SITIO DE COLOCACIÓN, EMPLAYE DE PROTECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	27-sep-2025	05-nov-2025	10.00	77.50	12.50				**100.00**
					1.1000	8.5250	1.3750				**11.0000**
A03	**EDIFICIO EXISTENTE / MOBILIARIO / DRENAJE PLUVIAL**										
C.00.0004	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 12" (300 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	M	30-oct-2025	08-nov-2025		73.33	26.67				**100.00**
						5.8664	2.1336				**8.0000**
C.00.0005	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	M	10-oct-2025	08-nov-2025		73.33	26.67				**100.00**
						44.7313	16.2687				**61.0000**
C.00.0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 200 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	10-oct-2025	08-nov-2025		73.33	26.67				**100.00**
						42.5314	15.4686				**58.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

Página 1 de 10

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0002	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10-oct-2025	08-nov-2025		73.33 3.6665	26.67 1.3335				**100.00** **5.0000**
C.00.0003	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR., TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10-oct-2025	08-nov-2025		73.33 2.1999	26.67 0.8001				**100.00** **3.0000**
A04	**EDIFICIO EXISTENTE / MOBILIARIO / INTERCALACION DE POSTE EN RED AÉREA EN MEDIA TENSIÓN**										
C.00.0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 11 MTS. PC-11-500 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	12-nov-2025	01-dic-2025			95.00 1.9000	5.00 0.1000			**100.00** **2.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR SEMIAISLADO CAL. 1/0 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACION).	ML	12-nov-2025	01-dic-2025			95.00	5.00			**100.00**
							19.9500	1.0500			**21.0000**
C.00.0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS30" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	12-nov-2025	01-dic-2025			95.00	5.00			**100.00**
							1.9000	0.1000			**2.0000**
C.00.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR CAMPANA 13-PD MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	12-nov-2025	01-dic-2025			95.00	5.00			**100.00**
							5.7000	0.3000			**6.0000**
C.00.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "CCF3" (1/0), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	12-nov-2025	01-dic-2025			95.00	5.00			**100.00**
							1.9000	0.1000			**2.0000**
C.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO Y ESTRIBO 1/0 AWG, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	JGO	12-nov-2025	01-dic-2025			95.00	5.00			**100.00**
							2.8500	0.1500			**3.0000**
C.00.0012	ELABORACION DE PLANOS FIRMADOS POR PERITO RESPONSABLE Y AUTORIZADOS POR C.F.E. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	12-nov-2025	01-dic-2025			95.00	5.00			**100.00**
							0.9500	0.0500			**1.0000**
A05	**EDIFICIO EXISTENTE / MOBILIARIO / SUBESTACIÓN TRIFÁSICA TIPO POSTE**										
C.00.0013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE 112.5 KVA, 13,200 - 220/127V, 4 DERIVACIONES: 2 ARRIBA Y 2 DEBAJO DE LA TENSIÓN NOMINAL EN EL PRIMARIO, CON 2.5% C/U, ENFRIAMIENTO "OA", ADECUADO PARA OPERAR HASTA UNA ALTITUD DE 2300 M.S.N.M., CON UNA SOBRE-ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65ºC PARA CLIMA CALIDO Y NORMAL, NORMA NMX-J-116-ANCE MARCA PROLEC INCLUYE: PROTOCOLO, NORMA CFE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50	47.50				**100.00**
						0.5250	0.4750				**1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13, EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN TRIFASICO TIPO "1TR3B", NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50 0.5250	47.50 0.4750				100.00 1.0000
C.00.0015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	KG	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50 0.4673	47.50 0.4228				100.00 0.8900
C.00.0016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA RELACION 800/5, MARCA ARTECHE MODELO IRJH-3 , CARGA 5 VA , P.U.O.T.	PZA	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50 1.5750	47.50 1.4250				100.00 3.0000
C.00.0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE TRANSOQUET POLIFASICA DE 13T, 600 V., 20A, CON ESPACIO PARA TC´S, NORMA CFE, MCA. CUTLER HAMMER, CATALOGO 1006746T, DIMENSIONES 584X586X359 MM (ANCHO-ALTO-FONDO), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: TRAZO, MONTAJE, ENSAMBLADO, PEINADO DE CABLES, AGRUPACIÓN DE CABLES CON COLLARINES, ARRANQUE Y PRUEBAS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50 0.5250	47.50 0.4750				100.00 1.0000
C.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM. (2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50 8.4000	47.50 7.6000				100.00 16.0000
C.00.0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50 0.9450	47.50 0.8550				100.00 1.8000
C.00.0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50 2.1000	47.50 1.9000				100.00 4.0000
C.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE ALUMINIO DE 51 MM. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50 1.0500	47.50 0.9500				100.00 2.0000

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50	47.50				**100.00**
						0.5250	0.4750				**1.0000**
C.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 350 KCM, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50	47.50				**100.00**
						1.5750	1.4250				**3.0000**
C.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 1/0 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50	47.50				**100.00**
						31.5000	28.5000				**60.0000**
C.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE Ds, CAL. 4 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50	47.50				**100.00**
						1.5750	1.4250				**3.0000**
C.00.0026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 51 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	11-oct-2025	19-nov-2025		52.50	47.50				**100.00**
						1.0500	0.9500				**2.0000**
A06	**EDIFICIO EXISTENTE / MOBILIARIO / ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, ALIMENTADOR PRINCIPAL Y TABLERO PPAL**										
C.00.0027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3PX300A, 600V, 30KA@250V, CAT. LAL36300, MCA SQUARE-D., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						0.3750	0.6250				**1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METÁLICO DE 600MM DE ALTO X 600MM DE ANCHO X 200MM DE PROFUNDIDAD, PARA SOBREPONER EN EXTERIOR NEMA 3R, IP66 CON PLACA DE MONTAJE, PINTADO EXTERIOR E INTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER EPOXI COLOR GRIS CLARO RAL-7032 TEXTURIZADO, CAT. CRN-66/200, MCA. IIMEL, INCLUYE: PERFIL UNICANAL Y VARILLA ROSACADA PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA SOBREPONER TIPO NQ, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F-4H, 225A, 120/240V, GABINETE NEMA 1, DE 20" DE ANCHO, 42 CTOS. DERIVADOS MODELO NQ424AB225S, 10KA@ 240V, MCA. SQUARE-D., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3PX150A, 600V, 25KA@250V, CAT. JDA36150, MCA. SQUARE-D., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOQUES DE CONEXIÓN MARCA ILSCO PARA CONDUCTOR DE COBRE CAL 500 KCM Y CONDUCTOR DE ALUMINIO CAL 4/0 AWG MODELO PDB 24-350-3 INCLUYE: ELEVACIONES, FIJACIÓN, PERFORACIONES REQUERIDAS, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	JGO	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOQUES DE CONEXION MARCA ILSCO PARA CONDUCTOR DE COBRE CAL 500 KCM Y CONDUCTOR DE ALUMINIO CAL 4/0 AWG MODELO PDB 24-350-1 INCLUYE: ELEVACIONES, FIJACIÓN, PERFORACIONES REQUERIDAS, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	JGO	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA SOBREPONER TIPO NQ, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F-4H, 100A, 120/240V, GABINETE NEMA 1, DE 20" DE ANCHO, 30 CTOS. DERIVADOS MODELO NQ304AB100S, 10KA@ 240V, MCA. SQUARE-D., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3PX70A, 240V, 10KA@250V, CAT. QO370, MCA. SQUARE-D., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER TIPO QO MODELO QOD8F, 2F-3H, 100A, 120/ 240V, GABINETE NEMA 1, 8 CTOS. DERIVADOS, 10KA@ 240V, MCA. SQUARE-D., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER TIPO QO MODELO QOD8F, 2F-3H, 100A, 120/ 240V, GABINETE NEMA 1, 8 CTOS. DERIVADOS, 10KA@ 240V, MCA. SQUARE-D., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 3P X 30A, CAT. QO330, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 30 AMP. CATALOGOQC -2030 MARCA CUTLER HAMMER, CON CLIP DE MONTEJE CATALOGO EATQC2030 MARCA CUTLER HAMMER INCLUYE: RIEL DIM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 30A, CAT. QO130, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.7500	1.2500				2.0000
C.00.0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 2P X 10A, CAT. QO210, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						1.5000	2.5000				4.0000
C.00.0041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 10A, CAT. QO110, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						3.0000	5.0000				8.0000

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 15A, CAT. QO115, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						13.5000	22.5000				**36.0000**
C.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE Ds. CAL. 4 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						1.1250	1.8750				**3.0000**
C.00.0043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XHHW-2 CAL. 3/0 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						56.7000	94.5000				**151.2000**
C.00.0044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XHHW-2 CAL. 4 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						51.6750	86.1250				**137.8000**
C.00.0045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XHHW-2 CAL. 6 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						9.7500	16.2500				**26.0000**
C.00.0026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 51 MM. INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						2.2500	3.7500				**6.0000**
C.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM. (2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						6.0000	10.0000				**16.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.6750	1.1250				1.8000
C.00.0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						3.3750	5.6250				9.0000
C.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE ALUMINIO DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO LICUATITE DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						0.3750	0.6250				1.0000
C.00.0050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						22.8750	38.1250				61.0000
C.00.0051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						1.5000	2.5000				4.0000
C.00.0052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 53 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				100.00
						8.2500	13.7500				22.0000

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO PARA SELLADO DE CANALIZACIONES DE REGISTROS (HASTA 3 DUCTOS POR REGISTRO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						2.2500	3.7500				**6.0000**
C.00.0054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ROLLO	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						0.5625	0.9375				**1.5000**
C.00.0055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						0.5625	0.9375				**1.5000**
C.00.0056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RBTB-2 PARA BAJA TENSION DE 0.66 X 1.00 X 0.65 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						0.7500	1.2500				**2.0000**
C.00.0057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO,ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS. EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACION).	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						3.0000	5.0000				**8.0000**
C.00.0058	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROPORCION 1:3:12 DE 2 CMS DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO CON LLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA, REMATES Y EMBOQUILLADOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	M2	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						0.4500	0.7500				**1.2000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0059	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50 8.2350	62.50 13.7250				100.00 21.9600
C.00.0060	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50 7.3125	62.50 12.1875				100.00 19.5000
C.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16X3000MM, CON CONECTOR, NORMA CFE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50 0.3750	62.50 0.6250				100.00 1.0000
C.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50 0.7500	62.50 1.2500				100.00 2.0000
C.00.0063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO PARA FLEJE DE 3/4" CAL. 22, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50 0.7500	62.50 1.2500				100.00 2.0000
C.00.0064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO DE 4X2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50 0.7500	62.50 1.2500				100.00 2.0000
C.00.0065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50 0.7500	62.50 1.2500				100.00 2.0000
C.00.0066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA GALVANIZADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50 1.5000	62.50 2.5000				100.00 4.0000
C.00.0067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50 1.5000	62.50 2.5000				100.00 4.0000
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL MECÁNICA PARA CONECTAR CABLE DE COBRE A SUPERFICIE PLANA, CAT. QA4C-B, CAL. 8 A 4 AWG, MCA. BURNDY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50 0.3750	62.50 0.6250				100.00 1.0000

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ROLLO	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						0.0938	0.1563				**0.2500**
C.00.0055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	17-oct-2025	25-nov-2025		37.50	62.50				**100.00**
						0.0938	0.1563				**0.2500**
A07	**EDIFICIO EXISTENTE / MOBILIARIO / SISTEMA DE TIERRA TIPO MALLA (EN AREA DE SUBESTACIÓN)**										
C.00.0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO DE VARILLA COBRIZADA TIPO COPPERWELD DE 16MM DE DIAM. X 3000MM. DE LONGITUD, CON PROTOCOLO, SEGÚN NORMA DE CFE, CATÁLOGO CFE-SGR-5/8-120, MCA. DOMEX-EARTH, INCLUYE: ENTERRADO Y CONEXIÓN A CABLE DE TIERRA.	PZA	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							3.5200	0.4800			**4.0000**
C.00.0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO PARA ALBAÑAL DE 8" DE DIAM. X 1.20 MTS. DE LONGITUD PARA ALOJAR VARILLA DE TIERRA, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN.	PZA	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							3.5200	0.4800			**4.0000**
C.00.0071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DIELÉCTRICO DE PVC CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE 60CMS. CON ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO F'C = 800KG/CM2 DE 32CMS. DE DIAM. TERMINADA EN COLOR VERDE, A EMPOTRAR EN CONCRETO SOBRE BOCA DE TUBO DE ALBAÑAL, SISTEMA DE FIJACIÓN DE TAPA MEDIANTE 2 TORNILLOS DE 5/16" DE ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO.	PZA	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							3.5200	0.4800			**4.0000**
C.00.0072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUESTO QUIMICO INTENSIFICADOR DE TIERRA MCA. DOMEXEARTH. INCLUYE: PREPARACION, VACIADO Y RELLENO.	KG	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							26.4000	3.6000			**30.0000**
C.00.0073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE ELECTROLITICO SEMIDURO DESNUDO, CALIBE NO 4/0 AWG, MARCA CONDUMEX, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN, CORTES, AMARRES Y EMPALMES CON CINTA AISLANTE	ML	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							13.2000	1.8000			**15.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

ACCA

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE ELECTROLITICO SEMIDURO DESNUDO, CALIBE NO 1/0 AWG, MARCA CONDUMEX, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN, CORTES, AMARRES Y EMPALMES CON CINTA AISLANTE	ML	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							1.7600	0.2400			**2.0000**
C.00.0075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN SOLDADA EXOTÉRMICA CON MOLDE TIPO GET DE VARILLA TIPO COPPERWELD A CABLE DE COBRE DS. CAL. 4/0 AWG, CATÁLOGO GET 16-4/0A Y CARGA NO. 115, MCA. DOMEXWELD, INCLUYE: CARGA, USO DE MOLDE, MANIJA Y CHISPERO.	PZA	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							3.5200	0.4800			**4.0000**
C.00.0077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN SOLDADA EXOTÉRMICA CON MOLDE TIPO WT DE CABLE DE COBRE DS.CAL. 4/0 A CABLE DE COBRE DS. CAL. 4/0 AWG CATÁLOGO WT 4/0A-4/0A Y CARGA NO. 150, MCA. DOMEXWELD, INCLUYE: CARGA, USO DE MOLDE, MANIJA Y CHISPERO.	PZA	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							0.8800	0.1200			**1.0000**
C.00.0077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN SOLDADA EXOTÉRMICA CON MOLDE TIPO WT DE CABLE DE COBRE DS.CAL. 4/0 A CABLE DE COBRE DS. CAL. 4/0 AWG CATÁLOGO WT 4/0A-4/0A Y CARGA NO. 150, MCA. DOMEXWELD, INCLUYE: CARGA, USO DE MOLDE, MANIJA Y CHISPERO.	PZA	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							6.1600	0.8400			**7.0000**
C.00.0078	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN SOLDADA EXOTÉRMICA CON MOLDE TIPO WX DE CABLE DE COBRE DS.CAL. 4/0 A CABLE DE COBRE DS. CAL. 4/0 AWG CATÁLOGO WX 4/0A-4/0A Y CARGA NO. 115, MCA. DOMEXWELD, INCLUYE: CARGA, USO DE MOLDE, MANIJA Y CHISPERO	PZA	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							0.8800	0.1200			**1.0000**
C.00.0079	EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO A DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE EN CEPA, AFINAMIENTO DE TALUDES Y SOBREEXCAVACIONES POR PROCEDIMIENTO.	M3	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							2.2880	0.3120			**2.6000**
C.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO MANUAL EN CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN,COMPACTADO CON PISÓN DE MANO. INCLUYE: LIMPIEZA, SELECCIÓN, ACARREO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN A AGUA PARA COMPACTAR.	M3	09-nov-2025	03-dic-2025			88.00	12.00			**100.00**
							2.2000	0.3000			**2.5000**
A08	**CONSULTORIOS EDIFICIO / PRELIMINARES**										

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0081	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	22-sep-2025	26-oct-2025	25.71	74.29					**100.00**
					254.7373	736.0727					**990.8100**
C.00.0083	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	22-sep-2025	26-oct-2025	25.71	74.29					**100.00**
					99.7779	288.3121					**388.0900**
C.00.0083	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	22-sep-2025	26-oct-2025	25.71	74.29					**100.00**
					165.7241	478.8659					**644.5900**
C.00.0084	CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN O EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	22-sep-2025	26-oct-2025	25.71	74.29					**100.00**
					265.5020	767.1780					**1,032.6800**
C.00.0085	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	22-sep-2025	26-oct-2025	25.71	74.29					**100.00**
					265.5020	767.1780					**1,032.6800**
C.00.0086	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	22-sep-2025	26-oct-2025	25.71	74.29					**100.00**
					7,701.6285	22,254.1415					**29,955.7700**
C.00.0087	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	22-sep-2025	26-oct-2025	25.71	74.29					**100.00**
					553.4617	1,599.2483					**2,152.7100**
C.00.0088	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	22-sep-2025	26-oct-2025	25.71	74.29					**100.00**
					265.5020	767.1780					**1,032.6800**
C.00.0089	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	22-sep-2025	26-oct-2025	25.71	74.29					**100.00**
					118.3740	342.0460					**460.4200**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0090	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	22-sep-2025	26-oct-2025	25.71	74.29					**100.00**
					35.5132	102.6168					**138.1300**
C.00.0091	BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% PVSM. (CALIDAD SUB-BASE) POR MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO SU NIVELACION Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	22-sep-2025	26-oct-2025	25.71	74.29					**100.00**
					188.1792	543.7508					**731.9300**
A09	**CONSULTORIOS EDIFICIO /CIMENTACION**										
C.00.0092	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	28-sep-2025	01-dic-2025	4.62	47.69	46.15	1.54			**100.00**
					19.0931	197.0885	190.7241	6.3644			**413.2700**
C.00.0093	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	28-sep-2025	01-dic-2025	4.62	47.69	46.15	1.54			**100.00**
					34.0166	351.1367	339.7978	11.3389			**736.2900**
C.00.0094	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=3000 KG/CM2 DEL No. 2 (1/4"), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	28-sep-2025	01-dic-2025	4.62	47.69	46.15	1.54			**100.00**
					34.1418	352.4291	341.0485	11.3806			**739.0000**
C.00.0095	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	28-sep-2025	01-dic-2025	4.62	47.69	46.15	1.54			**100.00**
					492.8154	5,087.0923	4,922.8205	164.2718			**10,667.0000**
C.00.0096	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	28-sep-2025	01-dic-2025	4.62	47.69	46.15	1.54			**100.00**
					1.2534	12.9383	12.5205	0.4178			**27.1300**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0097	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	28-sep-2025	01-dic-2025	4.62	47.69	46.15	1.54			**100.00**
					3.8392	39.6304	38.3507	1.2797			**83.1000**
C.00.0098	MURETE DE ENRASE CON TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 0.14 MTS DE ESPESOR, EN CIMENTACION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	28-sep-2025	01-dic-2025	4.62	47.69	46.15	1.54			**100.00**
					10.4703	108.0798	104.5897	3.4901			**226.6300**
A10	**CONSULTORIOS EDIFICIO / ESTRUCTURAL**										
C.00.0099	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						146.2281	274.1159	283.2449	118.8411		**822.4300**
C.00.0100	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						240.5634	450.9549	465.9732	195.5085		**1,353.0000**
C.00.0101	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						2,023.1862	3,792.6207	3,918.9276	1,644.2655		**11,379.0000**
C.00.0102	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						2.5479	4.7762	4.9353	2.0707		**14.3300**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0103	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						8.4455	15.8318	16.3590	6.8638		**47.5000**
C.00.0104	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7 X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6 ACABADO COMUN, A PLOMO Y REVENTON DE HILO,CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA., EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						124.6271	233.6233	241.4037	101.2858		**700.9400**
C.00.0105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A NIVEL Y PLOMO, EN ALTURAS DE HASTA 3.00 A 6.00 MTS., ANDAMIOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						17.0439	31.9501	33.0142	13.8518		**95.8600**
C.00.0107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE CELOSÍA DE 8 CMS. DE ESPESOR, DE 25 X 25 CMS LARGO X ALTO, DE LA MARCA EVLOK, FABRICADA A BASE DE CONCRETO BLANCO F'c=200 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO F'y=6000KG/CM2 CON VARILLA DE 3/16", PESO PROMEDIO DE 6.3 KG, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						10.7747	20.1980	20.8706	8.7567		**60.6000**
C.00.0512	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE CELOSÍA DE 8 CMS.DE ESPESOR, DE 25 X 25 CMS LARGO X ALTO, DE LA MARCA EVLOK, FABRICADA A BASE DE CONCRETO BLANCO F'c=200 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO F'y=6000KG/CM2 CON VARILLA DE 3/16", PESO PROMEDIO DE 6.3 KG, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						1.5789	2.9597	3.0583	1.2832		**8.8800**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0108	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON A BASE DE CELOSÍA DE 8 CMS. DE ESPESOR, DE 25 X 25 CMS LARGO X ALTO, DE LA MARCA EVLOK, FABRICADA A BASE DE CONCRETO BLANCO F'c=200 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO F'y=6000KG/CM2 CON VARILLA DE 3/16", PESO PROMEDIO DE 6.3 KG, ASENTADO SOBRE RETICULA DE ACERO, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						23.1140	43.3290	44.7720	18.7850		**130.0000**
C.00.0109	FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.12 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 8/8, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						145.3497	272.4694	281.5436	118.1273		**817.4900**
C.00.0110	LOSA DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE 0.24 MTS DE ESPESOR, BOVEDILLA DE 19-63 Y SEMIVIGUETA DE 19cm DE PERALTE, CAPA DE COMPRESION DE 0.05 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO BOMBEADO F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADA CON MALLA 6X 6 10/10, CONSIDERANDO APUNTALAMIENTO, CURADO CON AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						113.5146	212.7921	219.8787	92.2546		**638.4400**
C.00.0111	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO CON PLACA DE PLOMO DE 2MM DE ESPESOR CON PUREZA DE PLOMO MINIMO DEL 99.5%, ADHERIDA A MURO Y A LOSA CUBRIENDO POR COMPLETO MUROS INTERIORES INCLUYENDO CAJAS DE INSTALACIONES. INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						20.2834	38.0229	39.2892	16.4846		**114.0800**
C.00.0112	MURO DIVISORIO DE TABLAROCA DE 10.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE POSTES METALICOS DE 6.35 CMS. CAL.26, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE 6.35 CMS. CAL.26, CUBIERTA DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, JUNTEADO CON COMPUESTO REDIMIX Y REFORZADO EN SUS JUNTAS CON PERFACINTA, ACARREO MATERIAL PRIMERA ESTACION 20.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16-oct-2025	13-ene-2026		17.78	33.33	34.44	14.45		**100.00**
						14.9654	28.0539	28.9881	12.1626		**84.1700**
A11	**CONSULTORIOS EDIFICIO / ESTRUCTURAL METALICA**										

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIKAGROUT, MARCA SIKA, INCLUYE: LIMPIEZA, HUMECTACIÓN, LIGA CON CONCRETO EXISTENTE, PREPARADO Y APLICACIÓN DE LA MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	DM3	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57 79.3582	29.52 273.3552	28.57 264.5582	29.52 273.3552	3.82 35.3732		**100.00** **926.0000**
C.00.0114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA COLUMNA FABRICADA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 Gr.50 DE 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE :CARTABONES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57 1.9634	29.52 6.7630	28.57 6.5454	29.52 6.7630	3.82 0.8752		**100.00** **22.9100**
C.00.0115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA COLUMNA FABRICADA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 Gr.50 DE 3/8" DE ESPESOR. INCLUYE :CARTABONES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57 5.5191	29.52 19.0109	28.57 18.3991	29.52 19.0109	3.82 2.4601		**100.00** **64.4000**
C.00.0116	SUMINISTRO Y COLOCACION ANCLA DE ACERO REDONDO DE 15.9MM (5/8"), DOBLADA EN L, CON ROSCA ESTÁNDAR CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE NIVELACIÓN HEXAGONALES Y ARANDELA DE SEGURIDAD. INCLUYE: PLANOS DE TALLER, FABRICACIÓN, EMBEBIDO, TORQUE SEGUN NORMAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	KG	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57 0.8022	29.52 2.7631	28.57 2.6742	29.52 2.7631	3.82 0.3576		**100.00** **9.3600**
C.00.0117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS HSS, ASTM A500 GRADO B. INCLUYE :MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57 122.7807	29.52 422.9271	28.57 409.3167	29.52 422.9271	3.82 54.7284		**100.00** **1,432.6800**
C.00.0118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS A BASE DE PERFIL TIPO CANAL CE. INCLUYE :MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57 14.8724	29.52 51.2290	28.57 49.5804	29.52 51.2290	3.82 6.6292		**100.00** **173.5400**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS TIPO HSS. INCLUYE :MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57	29.52	28.57	29.52	3.82		**100.00**
					423.7317	1,459.5751	1,412.6037	1,459.5751	188.8746		**4,944.3600**
C.00.0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS TIPO T CONFORMADAS POR SOLERAS DE 1/4"x4". INCLUYE :MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57	29.52	28.57	29.52	3.82		**100.00**
					505.0190	1,739.5752	1,683.5930	1,739.5752	225.1076		**5,892.8700**
C.00.0121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE ACERO ASTM A-36, DOBLADA EN U VARIAS MEDIDAS Y DIAMETROS. INCLUYE :MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57	29.52	28.57	29.52	3.82		**100.00**
					4.6449	15.9998	15.4849	15.9998	2.0704		**54.2000**
C.00.0122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE :MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57	29.52	28.57	29.52	3.82		**100.00**
					6.7360	23.2027	22.4560	23.2027	3.0025		**78.6000**
C.00.0124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57	29.52	28.57	29.52	3.82		**100.00**
					7.6153	26.2315	25.3873	26.2315	3.3945		**88.8600**
C.00.0124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE MEDIDAS VARIABLES .INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57	29.52	28.57	29.52	3.82		**100.00**
					0.6856	2.3616	2.2856	2.3616	0.3056		**8.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0125	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	22-sep-2025	04-ene-2026	8.57	29.52	28.57	29.52	3.82		**100.00**
					84.9124	292.4871	283.0744	292.4871	37.8489		**990.8100**
A12	**LAVANDERIA EDIFICIO / PRELIMINARES**										
C.00.0081	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	11-oct-2025	09-nov-2025		70.00	30.00				**100.00**
						23.7370	10.1730				**33.9100**
C.00.0083	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11-oct-2025	09-nov-2025		70.00	30.00				**100.00**
						271.6630	116.4270				**388.0900**
C.00.0083	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11-oct-2025	09-nov-2025		70.00	30.00				**100.00**
						29.4140	12.6060				**42.0200**
C.00.0084	CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN O EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11-oct-2025	09-nov-2025		70.00	30.00				**100.00**
						301.0700	129.0300				**430.1000**
C.00.0085	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11-oct-2025	09-nov-2025		70.00	30.00				**100.00**
						301.0700	129.0300				**430.1000**
C.00.0086	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	11-oct-2025	09-nov-2025		70.00	30.00				**100.00**
						8,731.1280	3,741.9120				**12,473.0400**
C.00.0087	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	11-oct-2025	09-nov-2025		70.00	30.00				**100.00**
						602.1470	258.0630				**860.2100**
C.00.0088	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	11-oct-2025	09-nov-2025		70.00	30.00				**100.00**
						301.0700	129.0300				**430.1000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0089	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	11-oct-2025	09-nov-2025		70.00	30.00				100.00
						21.0070	9.0030				30.0100
C.00.0126	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90%. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11-oct-2025	09-nov-2025		70.00	30.00				100.00
						6.3000	2.7000				9.0000
C.00.0127	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11-oct-2025	09-nov-2025		70.00	30.00				100.00
						288.1480	123.4920				411.6400
A13	**LAVANDERIA EDIFICIO / CIMENTACION**										
C.00.0092	PLANTILLA DE 0.05 MTS. DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	29-oct-2025	12-nov-2025		20.00	80.00				100.00
						4.3960	17.5840				21.9800
C.00.0093	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	29-oct-2025	12-nov-2025		20.00	80.00				100.00
						8.3080	33.2320				41.5400
C.00.0094	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=3000 KG/CM2 DEL No. 2 (1/4"), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	29-oct-2025	12-nov-2025		20.00	80.00				100.00
						7.6000	30.4000				38.0000
C.00.0095	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	29-oct-2025	12-nov-2025		20.00	80.00				100.00
						114.6000	458.4000				573.0000
C.00.0096	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	29-oct-2025	12-nov-2025		20.00	80.00				100.00
						0.2300	0.9200				1.1500

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0097	CONCRETO FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	29-oct-2025	12-nov-2025		20.00	80.00				**100.00**
						1.0540	4.2160				**5.2700**
C.00.0128	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CEMENTO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 0.14 MTS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	29-oct-2025	12-nov-2025		20.00	80.00				**100.00**
						3.0880	12.3520				**15.4400**
A14	**LAVANDERIA EDIFICIO / ESTRUCTURA**										
C.00.0099	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	06-nov-2025	25-nov-2025			100.00				**100.00**
							42.2000				**42.2000**
C.00.0100	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	06-nov-2025	25-nov-2025			100.00				**100.00**
							86.0000				**86.0000**
C.00.0101	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	06-nov-2025	25-nov-2025			100.00				**100.00**
							403.0000				**403.0000**
C.00.0102	CONCRETO FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	06-nov-2025	25-nov-2025			100.00				**100.00**
							2.9500				**2.9500**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0129	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	06-nov-2025	25-nov-2025			100.00				**100.00**
							48.9600				**48.9600**
C.00.0109	FIRME DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 0.12 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 8/8, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	06-nov-2025	25-nov-2025			100.00				**100.00**
							24.0700				**24.0700**
C.00.0130	LOSA DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE 0.19 MTS DE ESPESOR, BOVEDILLA DE 15-63 DE PERALTE, CAPA DE COMPRESION DE 0.04 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADA CON MALLA 6X 6 10/ 10, CONSIDERANDO APUNTALAMIENTO, CURADO CON AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	06-nov-2025	25-nov-2025			100.00				**100.00**
							18.9900				**18.9900**
C.00.0125	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	06-nov-2025	25-nov-2025			100.00				**100.00**
							33.9100				**33.9100**
A15	**LAVANDERIA EDIFICIO / ACABADOS**										
1.09.6501	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX), EN MUROS Y/O PLAFONES DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	01-nov-2025	19-ene-2026			37.50	38.75	23.75		**100.00**
							631.6725	652.7283	400.0593		**1,684.4600**
C.00.0131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR DE CONCRETO CONCRETE STONE, MARCA STONE PRIME, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, COLOCACIÓN A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	01-nov-2025	19-ene-2026			37.50	38.75	23.75		**100.00**
							214.5525	221.7043	135.8833		**572.1400**
C.00.0132	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO KIMIPLASTER CONCRETO APARENTE, MARCA KIMICOLOR, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, COLOCACIÓN A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	01-nov-2025	19-ene-2026			37.50	38.75	23.75		**100.00**
							214.5525	221.7043	135.8833		**572.1400**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EM MURO DE PISO MODELO THASSOS TRAVERTINE COLOR ROMAN DE 40 X 60 CMS, MARCA INTERCERAMIC, PEGADO CON ADHESIVO SELECT PISO, BOQUILLA SIN ARENA BLANCA DE 3MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA P.U.O.T.	M2	01-nov-2025	19-ene-2026			37.50	38.75	23.75		**100.00**
							83.1863	85.9591	52.6846		**221.8300**
C.00.0134	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ZOCLO PISO MODELO THASSOS TRAVERTINE COLOR ROMAN DE 10 X 60 CMS, MARCA INTERCERAMIC, PEGADO CON ADHESIVO SELECT PISO, BOQUILLA SIN ARENA BLANCA DE 3MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA P.U.O.T.	ML	01-nov-2025	19-ene-2026			37.50	38.75	23.75		**100.00**
							177.6150	183.5355	112.4895		**473.6400**
C.00.0135	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PISO MODELO THASSOS TRAVERTINECOLOR ROMAN DE 40 X 60 CMS, MARCA INTERCERAMIC, PEGADO CON ADHESIVO SELECT PISO, BOQUILLA SIN ARENA BLANCA DE 3MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA P.U.O.T.	M2	01-nov-2025	19-ene-2026			37.50	38.75	23.75		**100.00**
							278.5388	287.8234	176.4079		**742.7700**
C.00.0136	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE PG-45T SBS DE 4.5 MM DE ESPESOR COLOR (BLANCO AGRISADO) ACABADO SUPERIOR GRAVILLA, INFERIOR POLIETILENO CON 10 AÑOS DE GARANTIA: MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO INCL: LIMPIEZA, D/ SUPERFICIE DONDE SE VA APLICAR, RETIRANDO MATERIAL C/FALSA, ADHERENCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GARANTIA. POR ESCRITO DE 10 AÑOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U.O.T	M2	01-nov-2025	19-ene-2026			37.50	38.75	23.75		**100.00**
							267.5175	276.4348	169.4278		**713.3800**
A16	**LAVANDERIA EDIFICIO / PLAFONES**										

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0138	FABRICACION DE CAJILLO PERIMETRAL PARA RESGUARDAR TIRA DE LUZ LED DE 10CM DE PROFUNDIDAD CON PANEL DE YESO DE 12.7MM (1/2") DE ESPESOR, CON SUSPENSION CONFORMADA POR: TEE PRINCIPAL O CARGADOR, TEE SECUNDARIA O SEPARADOR, CANALETA DE PARED O BASTIDOR Y ABRAZADERAS DE ANGULO DE 90°, COLGADA A LOSA CON TENSORES DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 (3 VUELTAS EN 3") DE ACUERDO CON EL ESTANDAR ASTM C 636, INLCUYE: ANDAMIOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TRAZO, NIVELACION, DIMENSIONAMIENTO, CORTES DE PANELES Y PERFILES, FIJACION DE LA SUSPENSION COLOCACION DE PANELES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	16-dic-2025	14-ene-2026				53.33 121.9817	46.67 106.7483		**100.00** **228.7300**
C.00.0139	FABRICACION DE CAJILLO DE REMATE PERIMETRAL DEL PLAFON AL MURO CON PANEL DE YESO MARCA TABLAROCA DE 12.7MM (1/2") DE ESPESOR, CON SUSPENSION CONFORMADA POR: TEE PRINCIPAL O CARGADOR, TEE SECUNDARIA O SEPARADOR, CANALETA DE PARED O BASTIDOR Y ABRAZADERAS DE ANGULO DE 90°, COLGADA A LOSA CON TENSORES DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 (3 VUELTAS EN 3") DE ACUERDO CON EL ESTANDAR ASTM C 636, INLCUYE: ANDAMIOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TRAZO, NIVELACION, DIMENSIONAMIENTO, CORTES DE PANELES Y PERFILES, FIJACION DE LA SUSPENSION COLOCACION DE PANELES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	16-dic-2025	14-ene-2026				53.33 45.6825	46.67 39.9775		**100.00** **85.6600**
C.00.0140	FLASO PLAFON MODULAR DE 0.61 X 0.61M CON SISTEMA DE SUSPENSION SUPRAFINE DE 9/16" CON TEXTURA FINA, COLOR WHITE DE LA MARCA AG&C, COLGADA A LOSA CON TENSORES DE ALAMBRE GALVANIZADO INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, DIMENSIONAMIENTO, CORTES EN PLACAS Y PERFILES, ACCESORIOS, CLIP DE RETENCION, HERRAMIENTAS DE ACCESO DE GANCHO Y SUCCION DE GANCHO, FIJACION DE LA SUSPENSION COLOCACION DE PLACAS Y LIMPIEZA, P.U.O.T.	M2	16-dic-2025	14-ene-2026				53.33 82.2455	46.67 71.9745		**100.00** **154.2200**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0141	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, A DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	16-dic-2025	14-ene-2026				53.33	46.67		**100.00**
								368.6916	322.6484		**691.3400**
A17	**LAVANDERIA EDIFICIO / CARPINTERIA**										
C.00.0142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-01 DE 1.00 X 2.40M, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MARCO DE 1" CONSIDERAR HOLGURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA, CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026				7.50	77.50	15.00	**100.00**
								0.3000	3.1000	0.6000	**4.0000**
C.00.0143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-02 DE 0.90 X 2.40M, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MARCO DE 1" CONSIDERAR HOLGURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA, CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026				7.50	77.50	15.00	**100.00**
								0.9750	10.0750	1.9500	**13.0000**
C.00.0144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-03 DE 1.05 X 2.40M, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MARCO DE 1" CONSIDERAR HOLGURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA, CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026				7.50	77.50	15.00	**100.00**
								0.1500	1.5500	0.3000	**2.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-04 DE 1.28 X 2.40M, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MARCO DE 1" CONSIDERAR HOLGURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, CON BLINDAJE DE LAMINA DE PLOMO DE ESPESOR 2MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026				7.50	77.50	15.00	**100.00**
								0.1500	1.5500	0.3000	**2.0000**
A18	**LAVANDERIA EDIFICIO / CANCELERIA**										
C.00.0146	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-01 DE 0.90 X 2.40M, PUERTA ABATIBLE DE 1 HOJA, EN UN CLARO CON DUELA LISA, ELABORADO CON PERFILES DE 1 3/4" COLOR NEGRO, CON SELLADOR PERIMETRAL, CERRADURA PHILPS MOD 520, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33	51.67	10.00	**100.00**
								0.3833	0.5167	0.1000	**1.0000**
C.00.0147	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-02 DE 1.18 X 2.40M, PUERTA ABATIBLE DE 1 HOJA, EN UN CLARO CON DUELA LISA, ELABORADO CON PERFILES DE 1 3/4" COLOR NEGRO, CON SELLADOR PERIMETRAL, CERRADURA PHILPS MOD 520, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33	51.67	10.00	**100.00**
								0.3833	0.5167	0.1000	**1.0000**
C.00.0148	SUMINISTRO E INSTALACION CANCEL C-03 DE 4.52 X 3.30M FIJO Y CORREDIZO, 3 HOJAS, 2 FIJO / 1 CORREDIZO, CON ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SELLADOR DE SILICON PERIMETRAL, CON JALADERA TIPO "H" EXT-INT Y CHAPA EMBUTIDA POR INTERIOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33	51.67	10.00	**100.00**
								0.7666	1.0334	0.2000	**2.0000**
C.00.0149	SUMINISTRO E INSTALACION CANCEL C-04 DE 9.83 X 3.30M FIJO Y CORREDIZO, 7 HOJAS, 4 FIJO / 3 CORREDIZAS, CON ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SELLADOR DE SILICON PERIMETRAL, CON JALADERA TIPO "H" EXT-INT Y CHAPA EMBUTIDA POR INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33	51.67	10.00	**100.00**
								0.7666	1.0334	0.2000	**2.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0150	SUMINISTRO E INSTALACION CANCEL C-05 DE 9.77 X 3.30M FIJO Y CORREDIZO, 7 HOJAS, 4 FIJO / 3 CORREDIZAS, CON ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SELLADOR DE SILICON PERIMETRAL, CON JALADERA TIPO "H" EXT-INT Y CHAPA EMBUTIDA POR INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33 0.3833	51.67 0.5167	10.00 0.1000	**100.00** **1.0000**
C.00.0151	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA V-01 DE 2.52 X 1.40M FIJO CORREDIZA, 2 HOJAS, 1 FIJO / 1 CORREDIZO, CON ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO, VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33 3.8330	51.67 5.1670	10.00 1.0000	**100.00** **10.0000**
C.00.0152	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA V-02 DE 1.50 X 1.40M FIJO CORREDIZA, 2 HOJAS, 1 FIJO / 1 CORREDIZO, CON ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO, VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33 2.6831	51.67 3.6169	10.00 0.7000	**100.00** **7.0000**
C.00.0153	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA V-03 DE 0.60 X 0.40M FIJO CORREDIZA, 2 HOJAS, 1 FIJO / 1 CORREDIZO, CON ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO, VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33 2.2998	51.67 3.1002	10.00 0.6000	**100.00** **6.0000**
C.00.0154	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA V-04 DE 1.00 X 1.07M FIJO CORREDIZA, 2 HOJAS, 1 FIJO / 1 CORREDIZO, CON ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO, VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33 0.7666	51.67 1.0334	10.00 0.2000	**100.00** **2.0000**
C.00.0155	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA V-05 DE 2.80 X 0.50M FIJA, 1 HOJAS, CON ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO, VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33 0.7666	51.67 1.0334	10.00 0.2000	**100.00** **2.0000**
C.00.0156	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-06 DE 0.90 X 2.40M PUERTA ABATIBLE, 1 HOJA ABATIBLE, ELABORADO CON PERFILES DE 1 3/4" COLOR NEGRO, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SELLADOR DE SILICON PERIMETRAL, CERRADURA PHILIPS MOD 520, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS P.U.O.T	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33 0.3833	51.67 0.5167	10.00 0.1000	**100.00** **1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0157	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-07 DE 1.70 X 2.40M PUERTA DOBLE ABATIBLE, 2 HOJAS ABATIBLES, ELABORADO CON PERFILES DE 1 3/4" COLOR NEGRO, VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SELLADOR DE SILICON PERIMETRAL, CERRADURA PHILIPS MOD 526, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33	51.67	10.00	**100.00**
								0.3833	0.5167	0.1000	**1.0000**
C.00.0158	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO DM-1 DE 4.66 X 19.47 A BASE DE CRISTAL DE 6MM TEMPLADO, MODELO EVO 67 DE LA MARCA SAINT GOBAIN, CON UN FACTOR SOLAR DE 69g, ELIMINACION DEL CALOR EN 31%, EFECTIVO CONTRA TRANSMISIÓN DE LUZ Y DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, CON SELLADOR DE SILICON PERIMETRAL Y CINTA DOBLE CARA PARA SUJECIÓN SOBRE BASTIDOR DE 2"X2" , ASI COMO ANGULO DE ALUMINIO DE 1X1" PARA FUNCIÓN DE BOTAGUAS, SELLADO ENTRE CISTALES CON ACRILASTIC NEGRO DE 1MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS P.U.O.T.	PZA	09-dic-2025	06-feb-2026				38.33	51.67	10.00	**100.00**
								0.3833	0.5167	0.1000	**1.0000**
A19	**LAVANDERIA EDIFICIO / HERRERIA**										
C.00.0159	PORTON P-1 DE HERRERIA CON MEDIDAS GENERALES DE 1.69 X 2.40 M, ABATIBLE, BASTIDOR A BASE DE PTR DE 4" X 4" CAL. 14 Y PTR 2.5" X 2.5" ESP.3/16", SOLERAS DE ESPESOR 3/4", ALTO 2.25M Y ANCHO VARIABLE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 TEJUELOS NEGRO DE 4" MARCA IMMSA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, FIJADOS EN PLACAS DE 20CM X 20CM DE ESPESOR DE 1/4" CON 2 ANCLAS REDONDO LISO DE 3/8" DE 12CM X 20CM Y EN MENSULAS M-1 A BASE DE PLACA DE 13MM EN L, PASADOR MAUSER REFORZADO COLONIAL R #35 DE ACERO EN REDONDO SOLIDO DE 33CM X 1" MARCA: HERRAJES CORONA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	13-ene-2026	01-feb-2026						95.00	5.00	**100.00**
									0.9500	0.0500	**1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0160	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE NICHO HUECO DE PLACA DE ACERO DE 1/4" CON DIMENSIÓN DE 1 MT DE ANCHO Y 1.07 MT DE ALTO, PRIMER ANTICORROSIVO GRIS ALQUIDALICO, Y 2 CAPAS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE A 2 MANOS CON PISTOLA Y COMPRESORA DE AIRE, INCLUYE PLACA PB-X DE DE 11 X 11 CMS CON ANCLA DE REDONDE SOLIDO DE 13 MM DE 25 CMS DE LARGO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-ene-2026	01-feb-2026					95.00	5.00	**100.00**
									1.9000	0.1000	**2.0000**
A20	**LAVANDERIA EDIFICIO / INSTALACION HIDRAULICA**										
C.00.0161	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO SS8005-3.0 ACOPLADA A MOTOR DE 3 HP 3FX220V, DESCARGA EN 2"Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0162	TANQUE PRECARGADO MARCA ALTAMIRA MODELO XLB DE 119 GALONES A UNA PRESIÓN MAXIMA DE 125 PSI, CON CONEXIÓN EN 32mm (1 1/4")Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWITCH DE PRESION MCA ALTAMIRA, O SIMILAR, SERIE KPI, MODELO SW-KPI35, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR DE AGUA DOMESTICO MCA CALOREX MOD. PLENUS ADVANCE 28, INCLUYE: , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA 50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**
C.00.0168	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ANTIRRETORNO MOD. 85-N MCA URREA O SIMILAR 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ANTIRRETORNO MOD. 85-N MCA URREA O SIMILAR 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ MCA URREA 13mm. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.9200	3.7200	0.3600		**6.0000**
C.00.0173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE GLICERINA CON RANGO DE 0 A 7kg/cm2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0174	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLOTADOR MECANICO PARA CISTERNA 19mm INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0175	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 75 MM. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							8.3200	16.1200	1.5600		**26.0000**
C.00.0176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 64 MM. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							8.6400	16.7400	1.6200		**27.0000**
C.00.0177	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 50 MM. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							6.0800	11.7800	1.1400		**19.0000**
C.00.0178	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 32 MM. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							5.4400	10.5400	1.0200		**17.0000**
C.00.0179	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED 40 25 MM. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							4.8000	9.3000	0.9000		**15.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 137 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							16.9600	32.8600	3.1800		**53.0000**
C.00.0181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 75mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**
C.00.0183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 64mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**
C.00.0184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.2800	2.4800	0.2400		**4.0000**
C.00.0185	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 38mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0186	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							5.7600	11.1600	1.0800		**18.0000**
C.00.0188	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0189	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.2800	2.4800	0.2400		**4.0000**
C.00.0190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X75mm INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.2800	2.4800	0.2400		**4.0000**
C.00.0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							4.4800	8.6800	0.8400		**14.0000**
C.00.0193	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**
C.00.0194	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0195	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0196	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC HCO CED-40 75 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**
C.00.0197	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC HCO CED-40 64 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0198	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC HCO CED-40 50 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 75X64 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 75X50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 64X50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025 09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 64X25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 50X32 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 50X25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							3.2000	6.2000	0.6000		**10.0000**
C.00.0205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO PVC HCO CED-40 25MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.9200	3.7200	0.3600		**6.0000**
C.00.0206	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO PVC HCO CED-40 19MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0207	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO PVC HCO CED-40 13MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0208	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CPVC CTS 32 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							5.1200	9.9200	0.9600		**16.0000**
C.00.0209	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CPVC CTS 25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							7.0400	13.6400	1.3200		**22.0000**
C.00.0210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CPVC CTS 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							36.4800	70.6800	6.8400		**114.0000**
C.00.0211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CPVC CTS 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CPVC CTS 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CPVC CTS 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025 09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 09-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

ACCA

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0214	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CPVC CTS 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							3.8400	7.4400	0.7200		**12.0000**
C.00.0215	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CPVC CTS 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0216	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CPVC CTS 90X25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**
C.00.0217	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CPVC CTS 90X19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							2.2400	4.3400	0.4200		**7.0000**
C.00.0218	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CPVC CTS 90X13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							24.0000	46.5000	4.5000		**75.0000**
C.00.0219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE COBRE 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE CPVC CTS 25 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							2.2400	4.3400	0.4200		**7.0000**
C.00.0221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE CPVC CTS 19 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							4.4800	8.6800	0.8400		**14.0000**
C.00.0222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE CPVC CTS 13 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							10.2400	19.8400	1.9200		**32.0000**
C.00.0223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING CPVC CTS 32X25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING CPVC CTS 32X19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING CPVC CTS 32X13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING CPVC CTS 25X19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							3.2000	6.2000	0.6000		**10.0000**
C.00.0227	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING CPVC CTS 25X13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.2800	2.4800	0.2400		**4.0000**
C.00.0228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING CPVC CTS 19X13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							8.0000	15.5000	1.5000		**25.0000**
C.00.0229	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO CPVC CTS CON INCERTO METALICO 38MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**
C.00.0230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO CPVC CTS CON INCERTO METALICO 19MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.9200	3.7200	0.3600		**6.0000**
C.00.0231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO CPVC CTS CON INCERTO METALICO 13MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							8.9600	17.3600	1.6800		**28.0000**
C.00.0232	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR HEMBRA CPVC CTS CON INCERTO METALICO 13MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							3.2000	6.2000	0.6000		**10.0000**
C.00.0233	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA CEMENTABLE DE CPVC CTS 19MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.2800	2.4800	0.2400		**4.0000**
C.00.0234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA CEMENTABLE DE CPVC CTS 13MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							24.0000	46.5000	4.5000		**75.0000**
C.00.0235	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							2.5600	4.9600	0.4800		**8.0000**
C.00.0236	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" 32 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0237	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0238	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**
C.00.0239	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90X50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0241	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90X32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**
C.00.0242	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90X19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**
C.00.0219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE COBRE 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO DE COBRE 50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							2.5600	4.9600	0.4800		**8.0000**
C.00.0244	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO DE COBRE 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.9600	1.8600	0.1800		**3.0000**
C.00.0245	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO DE COBRE 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.2800	2.4800	0.2400		**4.0000**
C.00.0246	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR HEMRBA DE COBRE 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.6400	1.2400	0.1200		**2.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR HEMRBA DE COBRE 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.2800	2.4800	0.2400		**4.0000**
C.00.0248	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE COBRE 50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.2800	2.4800	0.2400		**4.0000**
C.00.0249	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE COBRE 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE COBRE DE 32mmX13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0251	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO C-40 38mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0252	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO C-40 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							6.7200	13.0200	1.2600		**21.0000**
C.00.0253	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO C-40 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**
C.00.0254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO C-40 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0255	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADA C-40 DE 13mmX6mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0256	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE CERO GALVANIZAO C-40 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							1.6000	3.1000	0.3000		**5.0000**
C.00.0257	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE CERO GALVANIZAO C-40 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0258	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE CERO GALVANIZAO C-40 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0259	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE CERO GALVANIZAO C-40 38mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
C.00.0260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE CERO GALVANIZAO C-40 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							8.3200	16.1200	1.5600		**26.0000**
C.00.0261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE CERO GALVANIZAO C-40 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							2.2400	4.3400	0.4200		**7.0000**
C.00.0262	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE CERO GALVANIZAO C-40 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	15-nov-2025	03-ene-2026			32.00	62.00	6.00		**100.00**
							0.3200	0.6200	0.0600		**1.0000**
A21	**LAVANDERIA EDIFICIO / INSTALACION DRENAJE PLUVIAL**										
C.00.0263	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ANTIRETORNO 200 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							0.5400	0.4600			**1.0000**
C.00.0264	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MOD. 4594 MCA. HELVEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							6.4800	5.5200			**12.0000**
C.00.0265	PASO DE EMERGENCIA REALIZADO CON TUBERIA PVC SANITARIO 50 MM, INCLUYE: 0.3 m DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 50 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							7.5600	6.4400			**14.0000**
C.00.0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 200 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							26.4600	22.5400			**49.0000**
C.00.0266	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							22.1400	18.8600			**41.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0267	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							55.6200	47.3800			**103.0000**
C.00.0268	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 200 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							4.8600	4.1400			**9.0000**
C.00.0269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							3.7800	3.2200			**7.0000**
C.00.0270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							9.7200	8.2800			**18.0000**
C.00.0271	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 90X100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							9.7200	8.2800			**18.0000**
C.00.0272	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 45X100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							19.9800	17.0200			**37.0000**
C.00.0273	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR GAL ESPIGA PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							6.4800	5.5200			**12.0000**
C.00.0177	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							8.1000	6.9000			**15.0000**
C.00.0274	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 38 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							4.8600	4.1400			**9.0000**
C.00.0179	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							13.5000	11.5000			**25.0000**
C.00.0180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							57.2400	48.7600			**106.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEÓN, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							1.6200	1.3800			**3.0000**
C.00.0185	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 38mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							1.0800	0.9200			**2.0000**
C.00.0187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							2.7000	2.3000			**5.0000**
C.00.0188	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							9.7200	8.2800			**18.0000**
C.00.0194	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							40.5000	34.5000			**75.0000**
C.00.0275	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 45X50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							1.6200	1.3800			**3.0000**
C.00.0276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 45X38mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							1.6200	1.3800			**3.0000**
C.00.0277	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 45X25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							1.6200	1.3800			**3.0000**
C.00.0278	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 45X19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							38.3400	32.6600			**71.0000**
C.00.0279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC HCO CED-40 50 .nm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							3.2400	2.7600			**6.0000**
C.00.0280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC HCO CED-40 38 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							2.1600	1.8400			**4.0000**

REPRESENTANTE LEGAL. ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

ACCA

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC HCO CED-40 25 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							2.7000	2.3000			**5.0000**
C.00.0282	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 50X38 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							2.1600	1.8400			**4.0000**
C.00.0204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 50X25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							1.6200	1.3800			**3.0000**
C.00.0283	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 50X19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							2.7000	2.3000			**5.0000**
C.00.0284	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 38X25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							1.0800	0.9200			**2.0000**
C.00.0285	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 38X19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							1.0800	0.9200			**2.0000**
C.00.0286	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 25X19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							3.2400	2.7600			**6.0000**
C.00.0287	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00	46.00			**100.00**
							59.4000	50.6000			**110.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0002	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS, CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00 0.5400	46.00 0.4600			**100.00** **1.0000**
C.00.0003	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR., TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4"., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	04-nov-2025	23-dic-2025			54.00 6.4800	46.00 5.5200			**100.00** **12.0000**
A22	**LAVANDERIA EDIFICIO / INSTALACION DRENAJE SANITARIO**										
C.00.0288	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MOD. 24 MARCA HELVEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00 0.4400	56.00 0.5600			**100.00** **1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0289	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MOD. 25 MARCA HELVEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							1.7600	2.2400			**4.0000**
C.00.0266	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							16.7200	21.2800			**38.0000**
C.00.0267	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							29.0400	36.9600			**66.0000**
C.00.0290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							41.3600	52.6400			**94.0000**
C.00.0269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							3.0800	3.9200			**7.0000**
C.00.0270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							3.9600	5.0400			**9.0000**
C.00.0291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							2.6400	3.3600			**6.0000**
C.00.0292	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR CON SALIDA LATERAL O TRASERA 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							1.7600	2.2400			**4.0000**
C.00.0272	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 45X100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							2.6400	3.3600			**6.0000**
C.00.0293	SUMINISTRO Y COLOCACICN DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 45X50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							11.4400	14.5600			**26.0000**
C.00.0271	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 90X100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							7.9200	10.0800			**18.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0294	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 90X50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							27.2800	34.7200			**62.0000**
C.00.0295	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							9.2400	11.7600			**21.0000**
C.00.0296	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							2.2000	2.8000			**5.0000**
C.00.0297	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							2.2000	2.8000			**5.0000**
C.00.0298	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SANITARIO CEMENTAR 100X50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							5.2800	6.7200			**12.0000**
C.00.0299	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR GAL. ESPIGA PVC SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							3.9600	5.0400			**9.0000**
C.00.0300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							6.1600	7.8400			**14.0000**
C.00.0301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA PVC SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							6.1600	7.8400			**14.0000**
C.00.0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR 38 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							1.7600	2.2400			**4.0000**
C.00.0303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGISTRO CON TAPA DE BRONCE 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							1.7600	2.2400			**4.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025 09/04

DURACION: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0003	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:2/6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR., TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO FC=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4"., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							3.9600	5.0400			**9.0000**
C.00.0287	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	09-nov-2025	28-dic-2025			44.00	56.00			**100.00**
							23.7600	30.2400			**54.0000**
A23	**VOZ Y DATOS /TUBERIA Y SOPORTERIA**										
C.00.0304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PARA ALIMENTACION DE RED AEREA EXISTENTE A REGISTRO INCLUYE: 2 TRAMOS DE TUBO CONDUIT E.A. 32 mm, 1 CODO CONDUIT E.A. 32 mm, 1 MUFA SECA DE AI DE 32 mm, 3 FLEJADAS, 9 MTS CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL CAL.4, , 2 CONECTORES TIPO "AC" CALIBRE 2-4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	JGO	23-nov-2025	21-ene-2026			13.33	51.67	35.00		**100.00**
							0.1333	0.5167	0.3500		**1.0000**
C.00.0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA MACHO FABRICADO EN ALUMINIO 1 1/4 IP 68 COLOR GRIS MARCA TLALNAHUAC , INCLUYE TUERCA INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026			13.33	51.67	35.00		**100.00**
							0.1333	0.5167	0.3500		**1.0000**
C.00.0306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC, DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026			13.33	51.67	35.00		**100.00**
							0.1333	0.5167	0.3500		**1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC, DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.1333	0.5167	0.3500	**1.0000**
C.00.0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES PROPUESTO EN EL SISTEMA DE VOZ Y DATOS, PARA LA INTERCONEXION DEL SISTEMA DE CANALIZACION VERTEBRAL, MODELO LIT MARCA CENMEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.3999	1.5501	1.0500	**3.0000**
C.00.0309	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METALICO HIMMEL 25X20X15 CM NEMA 3R MODELO CRN-2520/150 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.1333	0.5167	0.3500	**1.0000**
C.00.0310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								23.9940	93.0060	63.0000	**180.0000**
C.00.0311	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC, DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								8.2646	32.0354	21.7000	**62.0000**
C.00.0312	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								7.7314	29.9686	20.3000	**58.0000**
C.00.0313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC, DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								7.9980	31.0020	21.0000	**60.0000**
C.00.0314	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC, TIPO PESADO DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								17.5956	68.2044	46.2000	**132.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0315	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 51 MM (2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	23-nov-2025	21-ene-2026			13.33	51.67	35.00		**100.00**
							0.4799	1.8601	1.2600		**3.6000**
C.00.0316	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026			13.33	51.67	35.00		**100.00**
							0.5332	2.0668	1.4000		**4.0000**
C.00.0317	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	JGO	23-nov-2025	21-ene-2026			13.33	51.67	35.00		**100.00**
							0.5332	2.0668	1.4000		**4.0000**
C.00.0318	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 51 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026			13.33	51.67	35.00		**100.00**
							1.0664	4.1336	2.8000		**8.0000**
C.00.0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC. DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026			13.33	51.67	35.00		**100.00**
							5.8652	22.7348	15.4000		**44.0000**
C.00.0319	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026			13.33	51.67	35.00		**100.00**
							0.5332	2.0668	1.4000		**4.0000**
C.00.0320	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23-nov-2025	21-ene-2026			13.33	51.67	35.00		**100.00**
							1.5036	5.8284	3.9480		**11.2800**
C.00.0321	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90%, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23-nov-2025	21-ene-2026			13.33	51.67	35.00		**100.00**
							1.4396	5.5804	3.7800		**10.8000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0322	CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.3959	1.5346	1.0395	**2.9700**
C.00.0323	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM,ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 8-8, PARA RECIBIR ACABADO. INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO, TRAZO, HABILITADO DE MALLA, SEPARADORES Y CIMBRA EN FRONTERA. P.U.O.T.	M2	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								3.5191	13.6409	9.2400	**26.4000**
C.00.0324	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.9598	3.7202	2.5200	**7.2000**
C.00.0325	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.5332	2.0668	1.4000	**4.0000**
C.00.0326	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 25 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	JGO	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.5332	2.0668	1.4000	**4.0000**
C.00.0327	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 25 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								1.0664	4.1336	2.8000	**8.0000**
C.00.0328	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								8.6645	33.5855	22.7500	**65.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0329	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC. DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								2.9326	11.3674	7.7000	**22.0000**
C.00.0330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								1.9995	7.7505	5.2500	**15.0000**
C.00.0331	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								1.0664	4.1336	2.8000	**8.0000**
C.00.0332	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								1.3330	5.1670	3.5000	**10.0000**
C.00.0333	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.2666	1.0334	0.7000	**2.0000**
C.00.0334	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.2666	1.0334	0.7000	**2.0000**
C.00.0335	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.5332	2.0668	1.4000	**4.0000**
C.00.0336	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 19 MM, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.7998	3.1002	2.1000	**6.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0337	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA 5X5" MARCA LIMSA 6 ENTRADAS DE 13MM A 32MM PARA INTERIOR CON SOBRETAPA 5X5 GALVANIZADA MARCA ANCLO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								1.1997	4.6503	3.1500	**9.0000**
C.00.0338	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA PVC DIMENSIONES 12.7 X 12.6 X 5.2 MARCA DEPLAYUSA CLAVE PROVEEDOR 05RCTPEVE NORMA LAPEM, EMPOTRADA EN MURO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								2.3994	9.3006	6.3000	**18.0000**
C.00.0339	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.7998	3.1002	2.1000	**6.0000**
C.00.0340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLDANA PLANA GALVANIZADA DE 1/4" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.7998	3.1002	2.1000	**6.0000**
C.00.0341	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADADE 1/4" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ML	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.3999	1.5501	1.0500	**3.0000**
C.00.0342	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE HEXAGONAL GALVANIZADO DE 1/4" A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.7998	3.1002	2.1000	**6.0000**
C.00.0343	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA MARCA HILTI DE 1/4" A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.7998	3.1002	2.1000	**6.0000**
A24	**VOZ Y DATOS / Cableado y conectividad**										

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEÓN, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0344	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP FORRO LSZH 23 AWG, 4P, CAT 6 AZUL MARCA LEVITON CATÁLOGO 101-UTP6Z-MLB; INCLUYE: CORTES, JALADO, GUIADO, DERIVACIONES, IDENTIFICACIÓN, PEINADO EN RACK, PRUEBAS DE DESEMPEÑO CON EQUIPO CERTIFICADOR, GENERACION Y ENTREGA DE MEMORIA TÉCNICA EN FORMATO IMPRESO Y ELECTRÓNICO, TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE CON GARANTÍA MÍNIMA DE 20 AÑOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								81.9795	317.7705	215.2500	**615.0000**
C.00.0345	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP FORRO LSZH 23 AWG, 4P, CAT 6 ROJO MARCA LEVITON CATÁLOGO 106-UTP6M-MRB , INCLUYE: CORTES, JALADO, GUIADO, DERIVACIONES, IDENTIFICACIÓN, PEINADO EN RACK, PRUEBAS DE DESEMPEÑO CON EQUIPO CERTIFICADOR, GENERACIÓN Y ENTREGA DE MEMORIA TÉCNICA EN FORMATO IMPRESO Y ELECTRÓNICO, TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE CON GARANTÍA MÍNIMA DE 20 AÑOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								45.3220	175.6780	119.0000	**340.0000**
C.00.0346	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACK MODULAR CAT 6, T568A/B COLOR AZUL MARCA LEVITON MOD. X-1 CATÁLOGO 61UJK-RL6; INCLUYE: FIJACIÓN, TERMINACIÓN DE CONDUCTORES CON HERRAMIENTA DE IMPACTO, IDENTIFICACIÓN Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO CON EQUIPO CERTIFICADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								8.2646	32.0354	21.7000	**62.0000**
C.00.0347	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLUG MODULAR CAT 6 MARCA LEVITON MODELO 47613-EZ6, EZ RJ45 INCLUYE: FIJACIÓN, TERMINACIÓN DE CONDUCTORES CON HERRAMIENTA DE IMPACTO, IDENTIFICACIÓN Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO CON EQUIPO CERTIFICADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.1333	0.5167	0.3500	**1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0348	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDÓN DE PARCHEO ULTRA DELGADO CMR CAT.6, 24-4PR, T568A/B-T568A/B, 7FT COLOR AZUL MARCA LEVITON PARA CONEXIÓN EN RACK Y USUARIO, CATÁLOGO 6D460-07L, INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, PEINADO EN RACK Y CONEXIÓN A EQUIPOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								4.1323	16.0177	10.8500	**31.0000**
C.00.0349	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE PARED 1 VENTANA COLOR BLANCO, ETIQUETAS Y TORNILLOS, MODELO QUICKPORT MARCA LEVITON CATÁLOGO 42080-1WS INCLUYE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								1.7329	6.7171	4.5500	**13.0000**
C.00.0350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE PARED 2 VENTANA COLOR BLANCO, ETIQUETAS Y TORNILLOS, MODELO QUICKPORT MARCA LEVITON CATÁLOGO 42080-2WS INCLUYE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								1.5996	6.2004	4.2000	**12.0000**
C.00.0351	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA PARA ACCESORIOS MARCA PANDUIT MODELO SRM19X25A1 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.1333	0.5167	0.3500	**1.0000**
C.00.0352	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL MODULAR PLANO VACÍO DE 48 POSICIONES, 2 UR, MARCA LEVITON MOD. QUICKPORT CAT. 49255-H48. INCLUYE: FIJACIÓN A RACK, TERMINACIÓN DE CONDUCTORES CON HERRAMIENTA DE IMPACTO, IDENTIFICACIÓN Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO CON EQUIPO CERTIFICADOR. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.1333	0.5167	0.3500	**1.0000**
A25	**VOZ Y DATOS / Administración de cableado.**										

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0353	SUMINISTRO Y COLOCACION DEGABINETE DE TELECOMUNICACIONES DE PISO, 20 UR, CON KIT DE RODAJAS NORTH 713, KIT De EXTRACTORES NORTH 712, CHAROLA NORTH 780, MARCA NORTH, MODELO OPT006 C/E (COMPARTIDO CON SISTEMAS DE CCTV, VOZ Y DATOS) INCLUYE: ARMADO, PERFORAR MURO CON BROCA DE 3/8, COLOCACIÓN DE TAQUETES DE EXPANSIÓN E INSERCIÓN DE TORNILLO EN TAQUETES. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.1333	0.5167	0.3500	**1.0000**
C.00.0354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL SENCILLO, 2UR, MARCA LEVITON MOD. VERSI-DUCT CAT. 492RU-HFO INCLUYE: TORNILLOS PARA RACK DE 19 MM Y FIJACIÓN A ESTRUCTURA. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	23-nov-2025	21-ene-2026				13.33	51.67	35.00	**100.00**
								0.1333	0.5167	0.3500	**1.0000**
A26	**PROTECCIÓN ELECTRICA Y SEGURIDAD**										
C.00.0355	SUMINISTRO Y COLOCACION D KIT DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CON CAPACIDAD DE CORRIENTE MÁXIMA DE 120 A Y DE CORTO CIRCUITO DE 45A, FILTRO DE BAJA FRECUENCAI LCR, COMPUESTO H2OHM, BASE ORGÁNICA DE MATERIAL HIGROSCÓPICO CUAGULANTE A LA HUMEDAD, BRUJULA Y NIVEL DE GOTA, MARCA TOTAL GROUND, MODELO TG-45AB, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN, VACIADO Y RELLENO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026					44.00	56.00	**100.00**
									0.4400	0.5600	**1.0000**
C.00.0356	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE PVC CON TAPA, MARCA TOTAL GROUND, CATALOGO TG-S610, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN Y SUJECIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026					44.00	56.00	**100.00**
									0.4400	0.5600	**1.0000**
C.00.0357	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TERMINAL MECÁNICA DE ALEACIÓN DE COBRE TIPO KA CATALOGO KA25, MARCA BURNDY, INCLUYE: MONTAJE, ENSAMBLADO Y PRUEBAS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026					44.00	56.00	**100.00**
									0.4400	0.5600	**1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 137 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0358	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE COBRE PARA MONTAJE EN RACK DE 19" EIA, 550A, PARA EL ATERRIZAJE, MARCA TOTALGROUND CAT. TG-BUERACK. INCLUYE: TORNILLOS PARA RACK DE 19 MM Y FIJACIÓN A ESTRUCTURA. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00	56.00		**100.00**
								0.4400	0.5600		**1.0000**
C.00.0359	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO SEMIDURO CON FORRO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS 75 °C, 600 V, CALIBRE NO. 6 AWG, MARCA CONDUMEX, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN, CONEXIÓN EN BARRA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN Y BARRA DE UNIÓN, CORTES, AMARRES Y EMPALMES CON CINTA AISLANTE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00	56.00		**100.00**
								2.2000	2.8000		**5.0000**
C.00.0360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UPS SMARTPRO INTERACTIVO DE ONDA SINUSOIDAL DE 120V 750VA 600W, PARA INSTALACIÓN DE 1UR EN RACK, OPCIONES PARA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN DE RED, USB, SERIAL DB9 MARCA TRIPPLITE CAT. SMART750RM1U. INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00	56.00		**100.00**
								0.4400	0.5600		**1.0000**
A27	**EQUIPO ACTIVO DE DATOS**										
C.00.0361	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWITCH DE 48 PUERTOS HUAWEI S310-48P4X 4 PUERTOS SFP + UPLINK POE 380 W, INCLUYE CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00	56.00		**100.00**
								0.4400	0.5600		**1.0000**
C.00.0362	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESS POINT, DE USO INTERIOR DUAL-BAND, WLAN, 1167 MB/S CON 4 ANTENAS INTERNAS 5 DBI , ARCA FORTINET, MODELO 221E POE. INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00	56.00		**100.00**
								0.4400	0.5600		**1.0000**

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
A28	**EQUIPO ACTIVO DE VOZ**										
C.00.0363	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONMUTADOR TELEFONICO SIP GENERICO, SOPORTE DE HASTA 500 USUARIOS Y 75 LLAMADAS CONCURRENTES, PUERTOS ANALOGOS FXS, FXO Y 3 PUERTOS PoE+ RJ45 , PROCESADOR DE 1GHz Y 1 GB DE RAM Y 32 GB DE MEMORIA FLASH, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00 0.4400	56.00 0.5600		**100.00** **1.0000**
C.00.0364	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELÉFONO IP, CON PANTALLA DE 3 A 6", SOPORTE HASTA 5 LINEAS /16 CUENTAS SIP 30 TECLAS PROGRAMABLES Y AUDIO FULL HD, CON PUERTO ETHERNET CON Poe IEEE 802.3AF. INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00 0.4400	56.00 0.5600		**100.00** **1.0000**
C.00.0365	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELEFONO CON PANTALLA de 2.4" A COLOR SOPORTE DE 4 LINEAS / CUENTAS SIP, 4-6 TECLAS PROGRAMABLES Y AUDIO HD, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00 4.4000	56.00 5.6000		**100.00** **10.0000**
C.00.0366	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACK MODULAR RJ11, MARCA LEVITON CATÁLOGO 41106-RW6 COLOR BLANCO; INCLUYE: FIJACIÓN, TERMINACIÓN DE CONDUCTORES CON HERRAMIENTA DE IMPACTO, IDENTIFICACIÓN Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO CON EQUIPO CERTIFICADOR. MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00 8.8000	56.00 11.2000		**100.00** **20.0000**
C.00.0367	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR ETHERNET RJ45 – RJ11 MARCA VCALL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00 4.4000	56.00 5.6000		**100.00** **10.0000**
A29	**BACKBONE**										

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0368	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA PARA FIBRA DE IUR, ACEPTA HASTA TRES FAF OR FMP PANELES ADAPTADORES DE FIBRA, MARCA PANDUIT, MODELO FMD1. INCLUYE: COLOCACIÓN EN RACK, CONEXIÓN DE FIBRA Y PRUEBAS. P.U.O.T.	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00	56.00		100.00
								0.4400	0.5600		1.0000
C.00.0369	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL PARA CHAROLA DE FIBRA, MARCA PANDUIT, MODELO CFAPPBL1. INCLUYE: FIJACION A LA CHAROLA DE DISTRIBUCION. P.U.O.T.	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00	56.00		100.00
								0.4400	0.5600		1.0000
C.00.0512	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE CELOSÍA DE 8 CMS.DE ESPESOR, DE 25 X 25 CMS LARGO X ALTO, DE LA MARCA EVLOK, FABRICADA A BASE DE CONCRETO BLANCO F'c=200 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO F'y=6000KG/CM2 CON VARILLA DE 3/16", PESO PROMEDIO DE 6.3 KG, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00	56.00		100.00
								0.4400	0.5600		1.0000
C.00.0371	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL CIEGO PARA FIBRA, MARCA PANDUIT, MODELO FAPB. INCLUYE: FIJACION A LA CHAROLA DE DISTRIBUCION, PRUEBAS Y CONEXIÓN DE LA FIBRA. P.U.O.T.	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00	56.00		100.00
								0.4400	0.5600		1.0000
C.00.0372	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DUPLEX DE FIBRA OPTICA LC 50/125µM, MULTIMODO OM3/OM4, MARCA PANDUIT, MODELO FLCDMCXAQY. INCLUYE: CONEXIÓN A PANEL Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO. P.U.O.T.	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00	56.00		100.00
								0.4400	0.5600		1.0000
C.00.0373	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX LC-LC 10GIG 50/125?M, 3 METROS DE LONGITUD, MARCA, PANDUIT MODELO FXE10A-10M3. INCLUYE: FIJACION EN ORGANIZADOR HORIZONTAL Y VERTICAL, CONEXION Y PRUEBAS. P.U.O.T.	PZA	10-dic-2025	28-ene-2026				44.00	56.00		100.00
								0.4400	0.5600		1.0000
A30	**INSTALACION SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO**										

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0374	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SÓLO FRÍO 1 TR, MARCA MIRAGE MODELO ELF120T - CLE120T, 12000 BTU, 950 W, 8.5 A, 127 V, PARA USO CON REFRIGERANTE R410A, INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA, CONTROL REMOTO, FLETES, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 8.4006	51.67 9.3006	1.66 0.2988	**100.00** **18.0000**
C.00.0375	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE ESTRUCTURAL DE 740X290X100 MM PARA CONDENSADOR DE 1 TR, FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 1"x3/16" DE MONTAJE DE UNIDAD MINISPLIT, LONGITUD TOTAL 2.46 M, CONSIDERANDO 8 CORDONES DE SOLDADURA (1" CADA UNO) ELECTRODO E6013. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 8.4006	51.67 9.3006	1.66 0.2988	**100.00** **18.0000**
C.00.0376	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR HELICOIDAL MARCA SOLER Y PALAU MODELO HAE 150 (152), OPERACIÓN 1450 RPM, 24 W, 152 CFM, 1.5 KG INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 0.9334	51.67 1.0334	1.66 0.0332	**100.00** **2.0000**
C.00.0377	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR HELICOIDAL MARCA SOLER Y PALAU MODELO HAE 250 (424), OPERACIÓN 1200 RPM, 38 W, 424 CFM, 2.2 KG INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 0.9334	51.67 1.0334	1.66 0.0332	**100.00** **2.0000**
C.00.0378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE TIPO "L" 1/4" (6 MM.), EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 42.0030	51.67 46.5030	1.66 1.4940	**100.00** **90.0000**
C.00.0379	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE TIPO "L" 1/2" (13 MM.), EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 42.0030	51.67 46.5030	1.66 1.4940	**100.00** **90.0000**
C.00.0380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE 1/4" DE DIAMETRO, ARMAFLEX AISLAMIENTO DE 3/8"X3/8", EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 42.0030	51.67 46.5030	1.66 1.4940	**100.00** **90.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0513	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE 1/2" DE DIAMETRO, ARMAFLEX AISLAMIENTO DE 1/2"X3/8", EN INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 42.0030	51.67 46.5030	1.66 1.4940	**100.00** **90.0000**
C.00.0381	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUDO DE 4x16AWG , EN INSTALACIONES PARA CONTROL DE MINISPLIT. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 50.4036	51.67 55.8036	1.66 1.7928	**100.00** **108.0000**
C.00.0382	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED 40 DE 3/4" PARA DREN DE CONDENSADOS DE UNIDAD MINISPLIT INCLUYE: LIMPIADOR, PRIMER, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 75.6054	51.67 83.7054	1.66 2.6892	**100.00** **162.0000**
C.00.0383	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 CED 40 DE 3/4" PARA DREN DE CONDENSADOS DE UNIDAD MINISPLIT. INCLUYE: LIMPIADOR, PRIMER, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 4.2003	51.67 4.6503	1.66 0.1494	**100.00** **9.0000**
C.00.0384	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A EN EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO, INSTALADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS DE OPERACION Y AJUSTES NECESARIOS, BALANCEO DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO	KG	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 8.4006	51.67 9.3006	1.66 0.2988	**100.00** **18.0000**
C.00.0385	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR DE 3/4" , EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 16.8012	51.67 18.6012	1.66 0.5976	**100.00** **36.0000**
C.00.0386	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON HEMBRA DE PVC SANITARIO 3/4" , EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 8.4006	51.67 9.3006	1.66 0.2988	**100.00** **18.0000**
C.00.0387	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE PVCDE 3/4" EN INSTALACIONES DE EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67 8.4006	51.67 9.3006	1.66 0.2988	**100.00** **18.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0388	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO FESTER ACRITON DE 6 AÑOS ELABORADO A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICOS DE SECADO EXTRA RAPIDO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67	51.67	1.66	**100.00**
								3.3602	3.7202	0.1195	**7.2000**
C.00.0389	PRUEBAS Y ARRANQUE DE UNIDAD TIPO MINISPLIT DE 1 A 2 TR, INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA, TOMA DE PRESIÓN EN LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN, REPORTE DE PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	servicio	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67	51.67	1.66	**100.00**
								8.4006	9.3006	0.2988	**18.0000**
C.00.0390	PRUEBAS DE HERMETICIDAD A LÍNEAS DE REFRIGERANTE. INCLUYE: PRUEBAS DE HERMETICIDAD, VACIO EN LINEAS DE REFIRGERANTE, BARRIDO Y LIMPEZA DE TUBERÍAS REPORTE DE PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	servicio	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67	51.67	1.66	**100.00**
								8.4006	9.3006	0.2988	**18.0000**
C.00.0391	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE JUNTAS IMPERMEABLES, SELLADOR DE FILTRACIONES SIKA -2 ,MARCA SIKA NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	04-dic-2025	01-feb-2026				46.67	51.67	1.66	**100.00**
								2.7722	3.0692	0.0986	**5.9400**
A31	**ALUMBRADO EXTERIOR EN ESTACIONAMIENTOS, PATIO, ACCESO**										
C.00.0392	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PARA PUNTA DE POSTE MARCA PROLINE CURRENT LIGHTING SERIES GRG 60 WATTS DE POTENCIA MODELO GRG1 U H5 C 060 H 7 W R1 L5 CURVA FOTOMETRICA M16B-2114-5700K-28-52W DIMENSIONES 450MM DIAMETRO X 495 MM ALTURA CON COPLE DE 64 MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026				7.50	77.50	15.00	**100.00**
								0.3750	3.8750	0.7500	**5.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025.09.04

DURACION: 138 días naturales

CLAVE DE LA OBRA: D/025 2025

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0393	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 4.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VERDE OSCURO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00	**100.00**
									0.3750	3.8750	0.7500	**5.0000**
C.00.0394	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO TIPO MATCH REFORZADO DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00	**100.00**
									5.2500	54.2500	10.5000	**70.0000**
C.00.0395	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00	**100.00**
									5.5125	56.9625	11.0250	**73.5000**
C.00.0396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00	**100.00**
									4.5000	46.5000	9.0000	**60.0000**
C.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE Ds. CAL. 4 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00	**100.00**
									0.0750	0.7750	0.1500	**1.0000**
C.00.0397	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00	**100.00**
									2.2500	23.2500	4.5000	**30.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0398	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESIÓN DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO "YP" TIPO 3, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A ALUMINIO CAL.4 AWG, CAT. YP2U3, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00 **100.00**
									1.3500	13.9500	2.7000 **18.0000**
C.00.0399	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESION DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO "YPC" TIPO 6, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A COBRE CAL. 12, 10 Ó 8 AWG, CAT. YPC2A8U, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00 **100.00**
									1.3500	13.9500	2.7000 **18.0000**
C.00.0400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 4 AWG, MCA. BURNDY O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	ML	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00 **100.00**
									0.2700	2.7900	0.5400 **3.6000**
C.00.0401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELL DE 16 X 3050MM, CON CONECTOR SOLDADO MARCA INDAEL., INCLUYE: SOLDADURA CADWELL MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00 **100.00**
									0.1500	1.5500	0.3000 **2.0000**
C.00.0053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO PARA SELLADO DE CANALIZACIONES DE REGISTROS (HASTA 3 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00 **100.00**
									0.3750	3.8750	0.7500 **5.0000**
C.00.0055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00 **100.00**
									0.0750	0.7750	0.1500 **1.0000**
C.00.0402	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00 **100.00**
									0.0750	0.7750	0.1500 **1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.00 MTS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.00 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00	**100.00**
									0.3750	3.8750	0.7500	**5.0000**
C.00.0404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS. EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00	**100.00**
									0.4500	4.6500	0.9000	**6.0000**
C.00.0058	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROPORCION 1:3:12 DE 2 CMS DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO CON LLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA, REMATES Y EMBOQUILLADOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00	**100.00**
									0.0900	0.9300	0.1800	**1.2000**
C.00.0405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE MARCO Y CONTRAMARCO DE REGISTRO DE PISO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026					7.50	77.50	15.00	**100.00**
									0.4500	4.6500	0.9000	**6.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0406	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1/2 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, EN REGISTRO DE CAÑA DE POSTE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026				7.50	77.50	15.00	**100.00**
								0.3750	3.8750	0.7500	**5.0000**
C.00.0407	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1/2 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE TUERCA Y PLACA BASE DE POSTE METALICO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	29-dic-2025	06-feb-2026				7.50	77.50	15.00	**100.00**
								0.3750	3.8750	0.7500	**5.0000**
A32	**ALUMBRADO INTERIOR**										
C.00.0408	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 47.93W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, P/EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN MODELO CPX 2X4 AL08 80 CRI, GABINETE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 61X122CMS ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRÓNICO UNIV. 120-277V,1F-2H, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127V, 60 HZ, CAT. CPX 2X4 AL08 80CRI SWW7 50K SWL MVOLT , DE LA MCA. LITHONIA LIGHTING , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							7.2000	18.5985	18.5985	0.6030	**45.0000**
C.00.0409	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 34.03 W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, P/EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN MODELO CPX 2X2 ALO7 SWW7 50K SWL MVOLT ,GABINETE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 61X61CMS ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRÓNICO UNIV. 120-277V, DIMEABLE DE 0-10V, 1F-2H, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127V, 60 HZ, CAT. CPX 2X2 ALO7 SWW7 50K SWL MVOLT DE LA MCA. LITHONIA LIGHTING , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							1.7600	4.5463	4.5463	0.1474	**11.0000**
C.00.0410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 34.2 W , TEMP. COLOR 5000K, PARA SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. CSVT, GABINETE CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO DE 120 CMS DE LONGITUD., COLOR BLANCO, EMPAQUE IP65, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL, 1F-2H, 127V, 60HZ, CAT. CSVT L48 ALO3 MVOLT SWW3 80 CRI 4000 LM DE LA MCA. LITHONIA LIGNTING. , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							2.0800	5.3729	5.3729	0.1742	**13.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0411	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 23.68 W, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K, PARA SOBREPONER TIPO WALL PACK, MOD. WPX1 GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADO EN COLOR ARENA, DRIVER ELEC TRONICO, 1F,2H, 120-277V, 60HZ, CAT. WPX1 LED P2 50K MVOLT,MCA. LITHONIA LIGHTING. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							4.9600	12.8123	12.8123	0.4154	**31.0000**
C.00.0412	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 12.0W (6 LEDS DE 2W), PARA EMPOTRAR EN PISO, MODELO SE-6X2-BC-IP67, TEMPERATURA C. BLANCO CÁLIDO, ANGULO DE APERTURA DE 13 A 45°, TIEMPO DE VIDA PROMEDIO 40,000HRS., APROX. CARCAZA DE A LUMINIO, PANTALLA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8MM, LENTE B13, ACABADO EN C. ALUMINIO, IP67, IK08, 1F,2H, 127VCA, 60HZ, CAT. SE-6X2-BC-IP67 MCA. HB LEDS, HOUSING AHOGADO EN DADO DE CONCRETO (COLADO EN SITIO) DE 25X25X25 CM. . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							0.8000	2.0665	2.0665	0.0670	**5.0000**
C.00.0413	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS ARBOTANTE MARCA COOPER LIGHTING MODELO PORTFOLIO, DE 30.8W, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K, PARA SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE, DOWNLIGHT, CILINDRO CUADRDADO, MOD. LESQRUD6D P R55, 6 PULGADAS DE LADO, OPTICA 55 GRADOS, IRC 90, GABINETE DE ALUMINIO ACABADO EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 168X317 MM DRIVER ELECTRONICO, 1F,2H, 120-277V, 60HZ INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							1.7600	4.5463	4.5463	0.1474	**11.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0414	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE LEDS TIPO REFLECTOR DE 129W, PARA MONTAJE EN PUNTA POSTE SLIPFITTER, MODELO NIGHT FALCON, DRIVER UNIVERSAL 120-277V, 50/60HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CHASIS DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, TERMINADO EN COLOR BLANCO, LENTE DE VIDRIO TEMPLADO CON JUNTA DE SILICONA, CURVA DE ILUMINACIÓN CLASIFICACIÓN NEMA 6HX6V, CAT. NFFLD-A40-E-UNV-66-S-WHT-WG/NFFLD, LÍNEA LUMARK DE LA MCA. COOPERLIGHTING INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							0.9600	2.4798	2.4798	0.0804	**6.0000**
C.00.0415	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRA FLEXIBLE DE LEDS 5 AÑOS DE GARANTIA, PARA SOBREPONER EN ESTRUCTURA, 500 WATTS TOTALES, (ROLLO 50 MLTROS), 344 LEDS/ML. CORTE A CADA 0.50M, MOD. TFL-COB-50M-BF-127,6000 K, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, 1F,2H, 120V CD, 60HZ, MCA. HB LEDS, CONSIDERANDO USO DE PLATAFORMA ARTICULADA GENIE ALTURA DE ARTICULACION MAXIMA 7.9 M, CAPACIDAD DE CARGA 227 KG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							37.7600	97.5388	97.5388	3.1624	**236.0000**
C.00.0416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON EN FINAL DE TIRA LED MARCA HBLEDS, SELLADO MEDIANTE 20 ML DE SILICON TRANSPARENTE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							2.5600	6.6128	6.6128	0.2144	**16.0000**
C.00.0417	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERCONEXION SERIE TIRA LED COB 2 PINES MARCA HB LEDS 120 V , INCLUYE MANGA TERMOFUSIONABLE 3 / 4 " C/ PISTOLA DE CALOR TEMPERATURA MAXIMA 200 GRADOS C.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							1.7600	4.5463	4.5463	0.1474	**11.0000**
C.00.0418	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CLAVIJA PARA TIRA FLEXIBLE DE LEDS, OPERACION 120 V MARCA HBLEDS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							2.5600	6.6128	6.6128	0.2144	**16.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0419	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CLAVIJA CONTACTO INDUSTRIAL CON ABRAZADERA, BLINDADO 2P+TIERRA MARCA VOLTECK (TRUPPER) 127 V. 15 A CODIGO 46202*, NOM-003-SCFI. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							2.5600	6.6128	6.6128	0.2144	**16.0000**
C.00.0420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE 1 POLO, 2 VIAS DE 1, 2 Ó 3 DISPOSITIVOS, LÍNEA DECORATOR 15A, 120/277Vca CABLEADO LATERAL, POSTERIOR Y DE PRESIÓN, GRADO COMERCIAL, CODIGO 7601W, 7728W, 7729W, SEGÚN SEA EL CASO, COLOR BLANCO, CON TAPA DE POLICARBONATO COLOR BLANCO, CAT. PJS26W, MARCA COOPER WIRING DEVICES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							6.7200	17.3586	17.3586	0.5628	**42.0000**
C.00.0421	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA 4X4" 2 1/8" PROFUNDIDAD MCA. RACO 6 ENTRADAS DE 3/4" , FABRICADA EN ACERO, SOLDADA, 0.85 LB POR PIEZA, ENTRADAS LATERALES Y FINALES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							21.2800	54.9689	54.9689	1.7822	**133.0000**
C.00.0422	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA ALUMINIO INYECTADO A PRESION A PRUEBA DE INTEMPERIE MARCA RAWELT PARA TUBO DE 19 MM MODELO RC-0487 (X) 2" PROFUNDIDAD, 3.78"X4.57. RAWELT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							4.9600	12.8123	12.8123	0.4154	**31.0000**
C.00.0423	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRETAPA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4", CAT. 772, MCA. RACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							6.7200	17.3586	17.3586	0.5628	**42.0000**
C.00.0424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PLANA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4", CAT. 753, MCA. RACO, INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							14.5600	37.6103	37.6103	1.2194	**91.0000**
C.00.0425	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							0.9600	2.4798	2.4798	0.0804	**6.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							43.3600	112.0043	112.0043	3.6314	**271.0000**
C.00.0334	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							14.4000	37.1970	37.1970	1.2060	**90.0000**
C.00.0426	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	JGO	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							35.2000	90.9260	90.9260	2.9480	**220.0000**
C.00.0427	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							11.5200	29.7576	29.7576	0.9648	**72.0000**
C.00.0428	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACION).	ML	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							192.0000	495.9600	495.9600	16.0800	**1,200.0000**
C.00.0429	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							96.0000	247.9800	247.9800	8.0400	**600.0000**
C.00.0396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							51.2000	132.2560	132.2560	4.2880	**320.0000**
C.00.0397	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							25.6000	66.1280	66.1280	2.1440	**160.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 dias naturales

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 137 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							6.4000	16.5320	16.5320	0.5360	**40.0000**
C.00.0334	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							0.6400	1.6532	1.6532	0.0536	**4.0000**
C.00.0431	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							19.2000	49.5960	49.5960	1.6080	**120.0000**
C.00.0432	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA FABRICADO EN ALUMINIO ROSCA NPT 3/4" PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							14.8800	38.4369	38.4369	1.2462	**93.0000**
C.00.0055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							5.8560	15.1268	15.1268	0.4904	**36.6000**
C.00.0433	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARMADO ARMOFLEX 3 CONDUCTORES COBRE CAL 12 AWG AISLAMIENTO THHW-LS ENGARGOLADO DE ACERO MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							11.0400	28.5177	28.5177	0.9246	**69.0000**
C.00.0434	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR "SAFETY GRIP" DE MEDIA VUELTA, DIÁMETRO DEL CABLE DE 8.4 A 16.7MM, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 250VAC, NEMA L6-15, GRADO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO CON BLANCO, CAT. CWL615C MARCA ARROW HART , INSTALADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MONTAJE, ENSAMBLADO Y CONEXIÓN.	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							11.0400	28.5177	28.5177	0.9246	**69.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0435	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLAVIJA COLGANTE "SAFETY GRIP" , DIÁMETRO DEL CABLE DE 8.4 A 16.7MM, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 250VAC, NEMA L6-15, GRADO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO CON BLANCO, CAT. CWL615P MARCA ARROW HART , INSTALADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MONTAJE, ENSAMBLADO Y CONEXIÓN.	MI	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							11.0400	28.5177	28.5177	0.9246	**69.0000**
C.00.0436	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	19-nov-2025	01-feb-2026			16.00	41.33	41.33	1.34	**100.00**
							7.6800	19.8384	19.8384	0.6432	**48.0000**
A33	**CONTACTOS GENERALES**										
C.00.0437	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST (MECÁNISMO DE BLO QUEO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS), LINEA DECORATOR, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2POLOS, 3H. ATE RRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATERAL Y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO ESTANDAR, CODIGO TR1107W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, CON TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO DE CIE RRE AUTOMÁTICO PARA INTEMPERIE, LUGARES HUMEDOS, COLOR BLANCO CODIGO S2966W, MCA. COOPER WIRING DEVICES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00	30.00		**100.00**
								25.9000	11.1000		**37.0000**
C.00.0438	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST (MECÁNISMO DE BLO QUEO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS), CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA, LI NEA GFCI, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2 POLOS, 3H, ATERRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATE RAL Y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO COMERCIAL, COD. TRVGF15W, CON TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO DE CIERRE AUTOMÁTICO PARA INTEMPERIE, LUGARES HUMEDOS, COLOR BLANCO CODIGO S2966W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00	30.00		**100.00**
								6.3000	2.7000		**9.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025.09.04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEÓN, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0439	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO DUPLEX, ALAMBRADO LATERAL 2P-T, 15A, 125V, NEMA 5-15R, COLOR BRONCE, CUERPO Y TAPA METÁLICA HERMÉTICA ABATIBLE DE BRONCE CON MECANISMO TIPO PULL-UP PARA OCULTAR CONTACTO EN PISO, USO INTERIOR, CODIGO COHDC-4-5 MCA. CONNECTOR, INCLUYE: CAJA REGISTRO CUADRADA P/EMPOTRAR A NIVEL DE PISO TERMINADO N.P.T., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 9.1000	30.00 3.9000		**100.00** **13.0000**
C.00.0440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST (MECÁNISMO DE BLOQUEO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS), LINEA DECORATOR, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2POLOS, 3H, ATE RRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATERAL Y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO ESTANDAR, CODIGO TR1107W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, CON TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO DE CIERRE AUTOMÁTICO PARA INTEMPERIE, LUGARES HUMEDOS, COLOR BLANCO CODIGO WIU-1, MCA. COOPER wIRING DEVICES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 0.7000	30.00 0.3000		**100.00** **1.0000**
C.00.0441	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE POLICARBONATO, TAMAÑO MEDIANO, PARA MONTAJE SIN TORNILLOS, COLOR BLANCO, LÍNEA DECORATOR, CAT PJS26W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 35.0000	30.00 15.0000		**100.00** **50.0000**
C.00.0310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 216.3000	30.00 92.7000		**100.00** **309.0000**
C.00.0334	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 72.1000	30.00 30.9000		**100.00** **103.0000**
C.00.0426	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	JGO	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 32.2000	30.00 13.8000		**100.00** **46.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D.025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 137 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DLL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0427	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 68.6000	30.00 29.4000		**100.00** **98.0000**
C.00.0310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 31.5000	30.00 13.5000		**100.00** **45.0000**
C.00.0442	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 10.5000	30.00 4.5000		**100.00** **15.0000**
C.00.0443	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 25 MM (1"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 16.8000	30.00 7.2000		**100.00** **24.0000**
C.00.0444	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA ALUMINIO INYECTADO A PRESION A PRUEBA DE INTEMPERIE MARCA RAWELT PARA TUBO DE 27 MM MODELO RC-5338 (X) 2 5/8" PROFUNDIDAD 4.6 "X4.57" (EXTERIORES Y AREAS HUMEDAS) CON REDUCCION C-40 1"-3/4, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 6.3000	30.00 2.7000		**100.00** **9.0000**
C.00.0445	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA PVC DIMENSIONES 12.7 X 12.6 X 5.2 MARCA DEPLAYUSA CLAVE PROVEEDOR 05RCTPEVE NORMA LAPEM, EMPOTRADA EN MURO (INTERIORES) , INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 26.6000	30.00 11.4000		**100.00** **38.0000**
C.00.0423	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRETAPA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4" CAT. 772, MCA. RACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 25.9000	30.00 11.1000		**100.00** **37.0000**
C.00.0396	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR. (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ML	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00 653.8000	30.00 280.2000		**100.00** **934.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0397	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00	30.00		**100.00**
								326.9000	140.1000		**467.0000**
C.00.0055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	11-dic-2025	09-ene-2026				70.00	30.00		**100.00**
								8.4000	3.6000		**12.0000**
A34	**ALIMENTADORES TABLEROS Y CIRCUITOS DERIVADOS HVAC**										
C.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							0.6480	1.1160	0.0360		**1.8000**
C.00.0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							0.3600	0.6200	0.0200		**1.0000**
C.00.0446	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2-LS CAL. 1/0 AWG, MARCA VIAKON , (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							91.8000	158.1000	5.1000		**255.0000**
C.00.0447	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2-LS CAL. 4 AWG, MARCA VIAKON , (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							28.0800	48.3600	1.5600		**78.0000**
C.00.0448	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METALICO DE 400MM DE ALTO X 400MM DE ANCHO X 300MM DE PROFUNDIDAD, PARA SOBREPONER EN EXTERIOR NEMA 3R, IP66 CON PLACA DE MONTAJE, PINTADO EXTERIOR E INTERIORMENTE CON RESINA DE POLIESTER-EPOXI COLOR GRIS CLARO RAL-7032 TEXTURIZADO, CAT. CRN-44/300, MCA. HIMEL, INCLUYE: PERFIL UNICANAL Y VARILLA ROSACADA PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							0.7200	1.2400	0.0400		**2.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

ACCA

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0449	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTAFUSIBLES SERVICIO GENERAL, 2X30A, 120/240V C.A. CLASE 3130, CAT. DU221RB, MCA. SQUARE D. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		100.00
							6.4800	11.1600	0.3600		18.0000
C.00.0050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACION).	ML	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		100.00
							20.8800	35.9600	1.1600		58.0000
C.00.0051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC, DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACION).	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		100.00
							0.3600	0.6200	0.0200		1.0000
C.00.0052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 53 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		100.00
							0.3600	0.6200	0.0200		1.0000
C.00.0450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACION).	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		100.00
							2.1600	3.7200	0.1200		6.0000
C.00.0026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 51 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACION).	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		100.00
							2.5200	4.3400	0.1400		7.0000
C.00.0451	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), CON COPLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y O ELECTRIFICADO).	ML	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		100.00
							6.1200	10.5400	0.3400		17.0000
C.00.0452	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y O ELECTRIFICADO).	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		100.00
							2.1600	3.7200	0.1200		6.0000

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

Hoja: 3 de 10

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE: DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES; EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL; ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEÓN, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0317	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	JGO	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							1.0800	1.8600	0.0600		**3.0000**
C.00.0453	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA SOBREPONER TIPO QO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F-3H, 125A, 120/240V, GABINETE NEMA 3R, DE 20" DE ANCHO, 30 CTOS. DERIVADOS MODELO QO330L125GRB, 10KA@ 240V, MCA. SQUARE-D., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							0.3600	0.6200	0.0200		**1.0000**
C.00.0124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE MEDIDAS VARIABLES. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							0.3600	0.6200	0.0200		**1.0000**
C.00.0454	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3PX100A, 240V, 10KA@240V, CAT. QO100, MCA. SQUARE-D., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							0.3600	0.6200	0.0200		**1.0000**
C.00.0455	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 15A, CAT. QO115, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							6.4800	11.1600	0.3600		**18.0000**
C.00.0396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.; (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ML	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							140.4000	241.8000	7.8000		**390.0000**
C.00.0397	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ML	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							70.2000	120.9000	3.9000		**195.0000**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0456	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.(SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ML	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							64.8000	111.6000	3.6000		**180.0000**
C.00.0457	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA ALUMINIO PARA TUBO 3/4", HERMETICO IP65, MARCA ARGOS CATALOGO 590140 RANGO 1/2 - 5/8 ", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							12.9600	22.3200	0.7200		**36.0000**
C.00.0458	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							19.4400	33.4800	1.0800		**54.0000**
C.00.0459	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							21.6000	37.2000	1.2000		**60.0000**
C.00.0425	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							12.9600	22.3200	0.7200		**36.0000**
C.00.0436	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							25.9200	44.6400	1.4400		**72.0000**
C.00.0053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO PARA SELLADO DE CANALIZACIONES DE REGISTROS (HASTA 3 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							0.3600	0.6200	0.0200		**1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO,ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA,FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							0.3600	0.6200	0.0200		**1.0000**
C.00.0058	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROPORCION 1:3:12 DE 2 CMS DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO CON LLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA, REMATES Y EMBOQUILLADOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							0.2160	0.3720	0.0120		**0.6000**
C.00.0059	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							5.0112	8.6304	0.2784		**13.9200**
C.00.0060	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							4.5432	7.8244	0.2524		**12.6200**
C.00.0064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO DE 4X2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							21.6000	37.2000	1.2000		**60.0000**
C.00.0461	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJE ACUÑADO HILTI KWIK BOLT TZ2 1/2 X 114 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							27.0000	46.5000	1.5000		**75.0000**
C.00.0065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							32.4000	55.8000	1.8000		**90.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA GALVANIZADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							64.8000	111.6000	3.6000		**180.0000**
C.00.0067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							64.8000	111.6000	3.6000		**180.0000**
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL MECÁNICA PARA CONECTAR CABLE DE COBRE A SUPERFICIE PLANA, CAT. QA4C-B, CAL. 8 A 4 AWG, MCA. BURNDY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							0.7200	1.2400	0.0400		**2.0000**
C.00.0054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ROLLO	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							1.0800	1.8600	0.0600		**3.0000**
C.00.0055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	13-nov-2025	01-ene-2026			36.00	62.00	2.00		**100.00**
							1.0800	1.8600	0.0600		**3.0000**
A35	**AREAS EXTERIORES/ EXCAVACIONES PLAZA Y ESTACIONAMIENTOS**										
C.00.0081	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	04-dic-2025	12-ene-2026				70.00	30.00		**100.00**
								1,435.0000	615.0000		**2,050.0000**
C.00.0462	EXCAVACIÓN Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	04-dic-2025	12-ene-2026				70.00	30.00		**100.00**
								513.1490	219.9210		**733.0700**
C.00.0085	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	04-dic-2025	12-ene-2026				70.00	30.00		**100.00**
								513.1490	219.9210		**733.0700**
C.00.0086	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE: MANO DE OERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	04-dic-2025	12-ene-2026				70.00	30.00		**100.00**
								14,881.3210	6,377.7090		**21,259.0300**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0087	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	04-dic-2025	12-ene-2026				70.00	30.00		**100.00**
								1,026.2980	439.8420		**1,466.1400**
C.00.0088	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	04-dic-2025	12-ene-2026				70.00	30.00		**100.00**
								513.1490	219.9210		**733.0700**
A36	**AREAS EXTERIORES/ ESTRUCTURA PAVIMENTOS PLAZA Y ESTACIONAMIENTOS**										
C.00.0463	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON CAL EN PROPORCION DE 4 KG/M2, CON MEDIOS MECANICOS, EN UN ESPESOR DE 20 CMS. COMPACTADO AL 90 + 2 % MVSM AASHTO ESTANDAR. P.U.O.T.	M2	26-nov-2025	24-ene-2026			8.33	51.67	40.00		**100.00**
							75.3165	467.1795	361.6640		**904.1600**
C.00.0464	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	26-nov-2025	24-ene-2026			8.33	51.67	40.00		**100.00**
							2.9015	17.9977	13.9328		**34.8320**
C.00.0465	SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM, NORMAS SCT, P.U.O.T.	M3	26-nov-2025	24-ene-2026			8.33	51.67	40.00		**100.00**
							12.0229	74.5763	57.7328		**144.3320**
C.00.0466	PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE A BASE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMI-MECÁNICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	26-nov-2025	24-ene-2026			8.33	51.67	40.00		**100.00**
							14.5075	89.9885	69.6640		**174.1600**
C.00.0467	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4", DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	M2	26-nov-2025	24-ene-2026			8.33	51.67	40.00		**100.00**
							60.9756	378.2244	292.8000		**732.0000**
C.00.0468	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, EN CIMENTACION, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	26-nov-2025	24-ene-2026			8.33	51.67	40.00		**100.00**
							60.9756	378.2244	292.8000		**732.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0469	GUARNICION TRAPEZOIDAL 0.15X 0.20X 0.35 MTS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 150 KG/CM2 TMA 3/4", VIBRADO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	26-nov-2025	24-ene-2026			8.33	51.67	40.00		**100.00**
							10.5658	65.5382	50.7360		**126.8400**
C.00.0470	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	26-nov-2025	24-ene-2026			8.33	51.67	40.00		**100.00**
							75.1783	466.3218	361.0000		**902.5000**
C.00.0471	JUNTAS DE EXPANSIÓN EN PAVIMENTO DE 0.15 MTS. A BASE DE 1 HOJA DE POLIESTIRENO DE 1/2" DE ESPESOR DENSIDAD 14 KG/M2, SELLADO CON MASILLA AUTONIVELANTE DE 1 COMPONENTE (POLIURETANO ELASTOMÉRICO KEMROAD SL MARCA KEMPRO EN UNA SECCIÓN DE 13X 10 MM) @ 50.00 MTS, CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL DEBERÁ SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	26-nov-2025	24-ene-2026			8.33	51.67	40.00		**100.00**
							5.5261	34.2779	26.5360		**66.3400**
C.00.0472	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	ML	26-nov-2025	24-ene-2026			8.33	51.67	40.00		**100.00**
							112.6216	698.5784	540.8000		**1,352.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C 00.0473	SELLADO EN JUNTAS 6 X 6 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA SEMIRRÍGIDA (NO AUTONIVELANTE) A BASE DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO DE 1 COMPONENTE NP1 COLOR GRIS MARCA SONOLASTIC O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO MARCA AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA PÚBLICA (CON GARANTÍA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELÉCTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL DEBERÁ SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	26-nov-2025	24-ene-2026			8.33	51.67	40.00		**100.00**
							112.6216	698.5784	540.8000		**1,352.0000**
A37	**AREAS EXTERIORES/ ACABADOS**										
C 00.0474	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE DEPORTIVA A BASE DE PINTURA TIPO ANTIDERRAPANTE MODELO " GOAL SPORT-AS" DE LA MARCA "VECTORES DESARROLLOS DEPORTIVOS". APLICA LIMPIEZA DE SUPERFICIE, BARRIDO, LAVADO Y LIMPIEZA DEL PORO EN CASO DE QUE SE REQUIERA, AJUSTE DE DESNIVELES DE CONCRETO NO MAYORES A 5 MM A TRAVÉS DE MEDIOS MECÁNICOS CON DISCOS DE DESBASTE Y ADHESIÓN DE MORETERO CEMEÉNTICO EN ESPESORES NO MAYORES A 5 MM. TRATAMIENTO Y RELLENO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y GRIETAS CON RESINA ACRÍLICA MEZCLADA CON MINERALES CRIBADOS Y GRADUADOS, MALLA ELÁSTICA DE REFUERZO PARA CUBRIR LA JUNTA CONSTRUCTIVA. IMPREGNACIÓN DE PRIMER CON RESINA ACRÍLICA DILUIDA EN CALIDAD DE PRIMER PARA GARANTIZAR LA ADHESIÓN DE LOS MATERIALES A LA SUPERFICIE. COLOCACIÓN DE SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON RESINA NIVELANTE MEZCLADA CON MINERALES CRIBADOS Y GRADUADOS, FONDO DE CANCHA EN COLOR UNIFORME. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y ACABADO (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	22-dic-2025	10-ene-2026				50.00	50.00		**100.00**
								148.5900	148.5900		**297.1800**
A38	**REJA FACHADA Y BANQUETA PRELIMINARES**										

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0475	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T.	M2	03-nov-2025	17-nov-2025			100.00				**100.00**
							29.6000				**29.6000**
C.00.0083	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS (CON MEDIOS MECANICOS) CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	03-nov-2025	17-nov-2025			100.00				**100.00**
							33.1700				**33.1700**
C.00.0126	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90%, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	03-nov-2025	17-nov-2025			100.00				**100.00**
							20.3400				**20.3400**
C.00.0476	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	03-nov-2025	17-nov-2025			100.00				**100.00**
							6.2100				**6.2100**
A39	**REJA FACHADA Y BANQUETA PRELIMINARES/ ACARREOS**										
C.00.0085	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	09-nov-2025	23-nov-2025			100.00				**100.00**
							51.2000				**51.2000**
C.00.0086	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	09-nov-2025	23-nov-2025			100.00				**100.00**
							1,484.7400				**1,484.7400**
C.00.0087	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	M3/KM	09-nov-2025	23-nov-2025			100.00				**100.00**
							102.4000				**102.4000**
C.00.0088	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	09-nov-2025	23-nov-2025			100.00				**100.00**
							51.2000				**51.2000**
A40	**REJA FACHADA Y BANQUETA PRELIMINARES/ CIMENTACION**										

REPRESENTANTE LEGAL. ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCÍA MUNICIPAL DE LEON, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0097	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	16-nov-2025	10-dic-2025			60.00	40.00			**100.00**
							3.3120	2.2080			**5.5200**
C.00.0477	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMETACION Fy=4200 Kg/cm2, DE CUALQUIER DIAMETRO (DEL No. 3 (3/8") AL No. 8 (1)), INCLUYE: ANCLAS DE REDONDO A-36 DE 3/4, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.	KG	16-nov-2025	10-dic-2025			60.00	40.00			**100.00**
							167.9880	111.9920			**279.9800**
C.00.0094	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=3000 KG/CM2 DEL No. 2 (1/4"), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	16-nov-2025	10-dic-2025			60.00	40.00			**100.00**
							69.3660	46.2440			**115.6100**
C.00.0093	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16-nov-2025	10-dic-2025			60.00	40.00			**100.00**
							37.3680	24.9120			**62.2800**
A41	**REJA FACHADA Y BANQUETA PRELIMINARES/ ESTRUCTURA BANQUETA**										
C.00.0478	BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL, VOLTEADOR EN ARISTAS, CIMBRA EN FRONTERA CON MADERA DE PINO DE 3RA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	02-dic-2025	21-dic-2025				100.00			**100.00**
								73.4800			**73.4800**
A42	**REJA FACHADA Y BANQUETA PRELIMINARES / ESTRUCTURA REJA METALICA MODULOS**										
C.00.0122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE MEDIDAS VARIABLES INCLUYE :MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	30-nov-2025	28-ene-2026			1.67	51.67	46.66		**100.00**
							0.7650	23.6700	21.3749		**45.8100**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0479	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	30-nov-2025	28-ene-2026			1.67	51.67	46.66		**100.00**
							34.2669	1,060.2219	957.4212		**2,051.9100**
C.00.0480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE solera DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	30-nov-2025	28-ene-2026			1.67	51.67	46.66		**100.00**
							66.3160	2,051.8260	1,852.8779		**3,971.0200**
A43	**PORTONES 1 Y 2**										
C.00.0481	PORTON PPH-1 DE HERRERIA CON MEDIDAS GENERALES DE 5.654 X 3.05 M, DOBLE ABATIBLE. BASTIDOR A BASE DE PTR DE 4" X 4" CAL. 14 Y PTR 2.5" X 2.5" ESP. 3/16", SOLERAS DE ESPESOR 3/8", ALTO 3.05M Y ANCHO VARIABLE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 TEJUELOS NEGRO DE 4" MARCA IMMSA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. FIJADOS EN PLACAS DE 20CM X 20CM DE ESPESOR DE 1/4" CON 2 ANCLAS REDONDO LISO DE 3/8" DE 12CM X 20CM Y EN MENSULAS M-1 A BASE DE PLACA DE 13MM EN L, PASADOR MAUSER REFORZADO COLONIAL R #35 DE ACERO EN REDONDO SOLIDO DE 33CM X 1" MARCA: HERRAJES CORONA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, UNA MANO DE PRIMER UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	12-dic-2025	30-ene-2026				40.00	60.00		**100.00**
								0.4000	0.6000		**1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 13 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0482	PORTON PPH-2 DE HERRERIA CON MEDIDAS GENERALES DE 5.299 X 3.05 M, DOBLE ABATIBLE, BASTIDOR A BASE DE PTR DE 4" X 4" CAL. 14 Y PTR 2.5" X 2.5" ESP. 3/16", SOLERAS DE ESPESOR 3/8", ALTO 3.05M Y ANCHO VARIABLE INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 TEJUELOS NEGRO DE 4" MARCA IMMSA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, FIJADOS EN PLACAS DE 20CM X 20CM DE ESPESOR DE 1/4" CON 2 ANCLAS REDONDO LISO DE 3/8" DE 12CM X 20CM Y EN MENSULAS M-2 A BASE DE PLACA DE 13MM EN L, PASADOR MAUSER REFORZADO COLONIAL R #35 DE ACERO EN REDONDO SOLIDO DE 33CM X 1" MARCA: HERRAJES CORONA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, UNA MANO DE PRIMER UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	12-dic-2025	30-ene-2026					40.00 0.4000	60.00 0.6000	**100.00** **1.0000**
A44	**VELARIA/ PRELIMINARES**										
C.00.0483	TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE EDIFICACIONES CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	26-oct-2025	04-nov-2025		60.00 28.8480	40.00 19.2320				**100.00** **48.0800**
C.00.0484	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	26-oct-2025	04-nov-2025		60.00 19.7280	40.00 13.1520				**100.00** **32.8800**
C.00.0089	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	26-oct-2025	04-nov-2025		60.00 4.3320	40.00 2.8880				**100.00** **7.2200**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0485	RELLENO EN CEPA CON MATERIAL INERTE DE BANCO CON CALIDAD SUB-BASE, COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MAX CON EQUIPO SEMI-MECANICO, HUMEDAD OPTIMA AL MOMENTO DE LA COMPACTACIÓN, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MEDIDO COMPACTADO P.U.O.T.	M3	26-oct-2025	04-nov-2025		60.00	40.00				**100.00**
						1.9260	1.2840				**3.2100**
A45	**VELARIA/ CARGAS Y ACARREOS**										
C.00.0084	CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN O EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	31-oct-2025	09-nov-2025		10.00	90.00				**100.00**
						4.2750	38.4750				**42.7500**
C.00.0085	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	31-oct-2025	09-nov-2025		10.00	90.00				**100.00**
						4.2750	38.4750				**42.7500**
C.00.0086	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONY/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	31-oct-2025	09-nov-2025		10.00	90.00				**100.00**
						66.2570	596.3130				**662.5700**
C.00.0088	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	31-oct-2025	09-nov-2025		10.00	90.00				**100.00**
						4.2750	38.4750				**42.7500**
A46	**VELARIA/ CIMENTACION**										
C.00.0486	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO, DE RESISTENCIA F'c = 100 Kg/cm2, DE 5 CM. DE ESPESOR, HECHO EN OBRA, AGREGADO MAX. 3/4", R.N., INCLUYE: COLADO, VACIADO MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	01-nov-2025	30-nov-2025			100.00				**100.00**
							7.2200				**7.2200**
C.00.0093	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	01-nov-2025	30-nov-2025			100.00				**100.00**
							37.7600				**37.7600**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0095	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	01-nov-2025	30-nov-2025			100.00				**100.00**
							751.4200				**751.4200**
C.00.0097	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	01-nov-2025	30-nov-2025			100.00				**100.00**
							6.9900				**6.9900**
A47	**VELARIA/ ESTRUCTURA METALICA**										
C.00.0113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIKAGROUT MARCA SIKA, INCLUYE: LIMPIEZA, HUMECTACIÓN, LIGA CON CONCRETO EXISTENTE, PREPARADO Y APLICACIÓN DE LA MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	DM3	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44	35.56			**100.00**
							38.6640	21.3360			**60.0000**
C.00.0487	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE ACERO REDONDO LISO DE 16 MM (5/8") ASTM A-36 SEGÚN DETALLE EN PLANOS, CON ROSCA ESTÁNDAR CON TUERCA ESTRUCTURAL HEXAGONAL CON ARANDELA DE SEGURIDAD PARA SUJETAR EN PLACA BASE Y TUERCA ESTRUCTURAL HEXAGONAL CON ARANDELA DE SEGURIDAD PARA NIVELACIÓN. INCLUYE: LIMPIEZA MECANICA DEL ELEMENTO, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SOLDADURA SEGÚN DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	KG	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44	35.56			**100.00**
							21.5036	11.8664			**33.3700**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0488	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 40CMX40CMX3/4" Y CARTABONES PARA COLUMNAS, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 DIMESIONES SEGÚN PLANOS. INCLUYE BARRENACIÓN SEGÚN DETALLE, LIMPIEZA MECANICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRESENTACIÓN, SOLDADURA SEGÚN DETALLES, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, GRUAS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	KG	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44 35.7578	35.56 19.7322			**100.00** **55.4900**
C.00.0489	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 45CMX45CMX3/4" Y CARTABONES PARA COLUMNAS, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 DIMESIONES SEGÚN PLANOS. INCLUYE: BARRENACIÓN SEGÚN DETALLE, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRESENTACIÓN, SOLDADURA SEGÚN DETALLES, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, GRUAS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	KG	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44 85.8147	35.56 47.3553			**100.00** **133.1700**
C.00.0520	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE PERFIL OC- 6"CED.40 ASTM A53Gr.B. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRESENTACION, SOLDADURA SEGÚN DETALLES, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, GRUAS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	KG	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44 565.4417	35.56 312.0283			**100.00** **877.4700**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACION: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0521	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS, SOLERAS, ÁNGULOS, CONEXIONES Y ANCLAS, ACERO A-36. INCLUYE: BARRENACIÓN SEGÚN DETALLE, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRESENTACIÓN, SOLDADURA SEGÚN DETALLES, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, GRUAS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	KG	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44 33.9019	35.56 18.7081			**100.00** **52.6100**
C.00.0522	CABLE DE ACERO TIPO BARRACUDA 6X19 GALVANIZADO ALMA DE ACERO REFORZADO Ø 1/2" (13MM), CLASE "200" (ARADO EXTRA-MEJORADO). INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN, TENSADO, PRUEBAS Y LIMPIEZA.	ML	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44 29.2944	35.56 16.1656			**100.00** **45.4600**
C.00.0523	SUMINISITRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA DE POLIETILENO CON PORCENTAJE DE SOMBRA DE 74% PARA CUBIERTA EXTERIOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MALLA, RECORTES, ANCLAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.P.U.O.T. INCLUYE TAMBIÉN EMPALMES Y REFUERZOS.	M2	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44 20.8657	35.56 11.5143			**100.00** **32.3800**
C.00.0524	GRILLETE TIPO ANCLA CON PERNO CROSBY G-209 DE 3/4", CON CARGA LÍMITE DE TRABAJO DE 4-3/4TON, ACERO DE ALEACIÓN, FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO, CON PERNO GALVANIZADO DE COLOR ROJO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA.	PZA	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44 3.8664	35.56 2.1336			**100.00** **6.0000**
C.00.0525	TERMINAL PARA CABLE TIPO GRAPA DE 1/2", ACERO DE ALEACIÓN, FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO, ACABADO GALVANIZADO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA.	PZA	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44 11.5992	35.56 6.4008			**100.00** **18.0000**
C.00.0526	GUARDACABO O ROZADERA PARA CABLE DE 1/2", FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA.	PZA	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44 3.8664	35.56 2.1336			**100.00** **6.0000**

REPRESENTANTE LEGAL. ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025 2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEÓN, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0527	TENSOR DE ACERO OJO Y GANCHO DE 1/2" X 6" CLAVE JG5036 CON CAPACIDAD DE TRABAJO DE 680 KG EN TENSIÓN, FABRICADO EN ACERO FORJADO ACABADO GALVANIZADO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA.	PZA	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44	35.56			**100.00**
							3.8664	2.1336			**6.0000**
C.00.0528	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	02-nov-2025	16-dic-2025			64.44	35.56			**100.00**
							62.1975	34.3225			**96.5200**
A48	**VELARIA/ VEGETACION**										
C.00.0490	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 7.0 MTS HASTA 8.99 MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECANICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	05-dic-2025	03-ene-2026				90.00	10.00		**100.00**
								2.7000	0.3000		**3.0000**
C.00.0491	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 9.0 MTS HASTA 12.99 MTS., ALTURA X MTS., Y DIÁMETRO DE COPA X MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECANICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	05-dic-2025	03-ene-2026				90.00	10.00		**100.00**
								5.4000	0.6000		**6.0000**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0492	PODA DE ÁRBOL DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 13.0 MTS HASTA 17.00 MTS., ALTURA X MTS., Y DIÁMETRO DE COPA X MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO)	PZA	05-dic-2025	03-ene-2026				90.00 16.2000	10.00 1.8000		**100.00** **18.0000**
C.00.0493	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99 MTS. AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO)	PZA	05-dic-2025	03-ene-2026				90.00 2.7000	10.00 0.3000		**100.00** **3.0000**
C.00.0494	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99 MTS. AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO)	PZA	05-dic-2025	03-ene-2026				90.00 0.9000	10.00 0.1000		**100.00** **1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025 09 04

DURACIÓN: 138 días naturales

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0495	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 MTS HASTA 6.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MAQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAICES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	05-dic-2025	03-ene-2026				90.00	10.00		**100.00**
								0.9000	0.1000		**1.0000**
C.00.0496	RETIRO DE ARBOL "VARIOS", CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 13.0 MTS HASTA 17.0, CON EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ DE FORMA MANUAL Y CON EL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES, CON LA AUTORIZACION DE ECOLOGIA, CLAREO Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, SUJECION DE RAMAS Y TRONCOS CON CUERDAS (LINEAS DE CARGAS) PARA EVITAR QUE CAIGAN EN TECHUMBRES, CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, VEHICULOS Y/O PEATONES, RECOLECCION, TRITURACIÓN DE RAMAS, HOJAS Y TRONCOS PARA DISPOSICION FINAL, CARGA Y ACARREO CON MAQUINA, ASI COMO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA A LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	05-dic-2025	03-ene-2026				90.00	10.00		**100.00**
								0.9000	0.1000		**1.0000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0497	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL CON NOMBRE CIENTÍFICO: BAUHINIA PURPUREA, NOMBRE COLOQUIAL: PATADE VACA, CON UN DIAMETRO DE TRONCO A DE 2" TOMADOS A PARTIR DE 1.00 MT DE ALTURA A PARTIR DEL CEPELLÓN Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 MTS, CON DIAMETRO DE COPA PROMEDIO DE 2.50 MTS. AÑADIENDO TIERRA DE ENCINO REVUELTACON TIERRA LAMA PROP.50/50 PARA RELLENAR EL CAJETE CON DIMENSIONES DE LARGO73cm ANCHO 73cm Y PROFUNDIDAD 80 CM, EL ARBOL QUEDARA SUJETO A BASE DE 3 TUTORES DE POLINES DE MADERA DE PINO NATURAL DE 2 MTS DE ALTURA TOTAL, DE 4"X2" Y SUJETO EL TRONCO A BASE DE CUERDA DE NYLON DE 1 1/2", INCLUYE: RIEGO CADA 3ER. DIA DURANTE 3 MESES, APLICACIÓN DE AGROQUÍMICO PARA PLANTACIÓN (ENRAIZADOR, INSECTICIDA, FERTILIZANTE, HIDROGEL), MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	05-dic-2025	03-ene-2026				90.00 7.2000	10.00 0.8000		**100.00** **8.0000**
A49	**VELARIA/ PROTECCION DE OBRA**										
C.00.0498	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "HOMBRES TRABAJANDO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA. MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	26-oct-2025	14-nov-2025			30.00 1.5000	70.00 3.5000			**100.00** **5.0000**
C.00.0499	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	26-oct-2025	14-nov-2025			30.00 75.0000	70.00 175.0000			**100.00** **250.0000**
C.00.0500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50 X 2.00 MTS. FAB EN LAM. NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACION EN VINIL, POSTES DE PTR NEGRO CAL 14 DE 2"X2" Y ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	26-oct-2025	14-nov-2025			30.00 0.3000	70.00 0.7000			**100.00** **1.0000**
A50	**VELARIA/ TRAMITES AMBIENTALES**										

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 dias naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total	
C.00.0501	ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, EN EL QUE SE INCLUYA LA EVIDENCIA DEL APARTADO DE LA PREPARACION Y CONSTRUCCION, DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA, CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES, DE LOS RESIDUOS Y DEBERA ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS Y/O NUMERALES QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA A LAS CONDICIONANTES APLICABLES EN OBRA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPORTE	22-sep-2025	06-feb-2026	6.52	22.46	21.74	22.46	22.46	4.36	**100.00**
					0.0652	0.2246	0.2174	0.2246	0.2246	0.0436	**1.0000**
C.00.0502	ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, DE LOS NUMERALES DE LA VEGETACIÓN, DE LA VEGETACIÓN A TRASPLANTAR, DE LA VEGETACIÓN A TALAR Y RETIRAR, ASI COMO ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA DE LOS MOVIMIENTOS A LA VEGETACION, INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 21 Y MAS EJEMPLARES, ASI MISMO DEBERA DE VERIFICAR QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VEGETACION COINCIDAN CON LO QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPORTE	22-sep-2025	06-feb-2026	6.52	22.46	21.74	22.46	22.46	4.36	**100.00**
					0.0652	0.2246	0.2174	0.2246	0.2246	0.0436	**1.0000**
C.00.0503	VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL, ASESORIA TECNICA, SUPERVISION Y MONITOREO AMBIENTAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL RESOLUTIVO INCLUYE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LA VISITA REALIZADA, ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO.	VISITA	22-sep-2025	06-feb-2026	6.52	22.46	21.74	22.46	22.46	4.36	**100.00**
					0.0652	0.2246	0.2174	0.2246	0.2246	0.0436	**1.0000**
A51	**CISTERNA/ PRELIMINARES**											

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0081	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	21-nov-2025	30-nov-2025			100.00				**100.00**
							29.9000				**29.9000**
C.00.0462	EXCAVACIÓN Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	21-nov-2025	30-nov-2025			100.00				**100.00**
							76.8400				**76.8400**
A52	**CISTERNA/ ACARREOS**										
C.00.0085	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23-nov-2025	02-dic-2025			80.00	20.00			**100.00**
							79.9200	19.9800			**99.9000**
C.00.0086	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	23-nov-2025	02-dic-2025			80.00	20.00			**100.00**
							2,077.8320	519.4580			**2,597.2900**
C.00.0088	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T	M3	23-nov-2025	02-dic-2025			80.00	20.00			**100.00**
							79.9200	19.9800			**99.9000**
A53	**CISTERNA/ BASES Y SUBBASES**										
C.00.0504	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	28-nov-2025	07-dic-2025			30.00	70.00			**100.00**
							8.9700	20.9300			**29.9000**
C.00.0465	SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM, NORMAS SCT, P.U.O.T.	M3	28-nov-2025	07-dic-2025			30.00	70.00			**100.00**
							1.7940	4.1860			**5.9800**
C.00.0505	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	28-nov-2025	07-dic-2025			30.00	70.00			**100.00**
							2.6910	6.2790			**8.9700**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN MULTIPLE, DIF (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL.

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0506	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	28-nov-2025	07-dic-2025			30.00	70.00			**100.00**
							0.4500	1.0500			**1.5000**
C.00.0507	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, (TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	28-nov-2025	07-dic-2025			30.00	70.00			**100.00**
							8.9700	20.9300			**29.9000**
A54	**CISTERNA/ CIMENTACION Y ESTRUCTURA**										
C.00.0486	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO, DE RESISTENCIA F'c = 100 Kg/cm2, DE 5 CM. DE ESPESOR, HECHO EN OBRA, AGREGADO MAX. 3/4", R.N., INCLUYE: COLADO, VACIADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	03-dic-2025	16-ene-2026				64.44	35.56		**100.00**
								19.2676	10.6324		**29.9000**
C.00.0094	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=3000 KG/CM2 DEL No. 2 (1/4"), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	03-dic-2025	16-ene-2026				64.44	35.56		**100.00**
								2.4165	1.3335		**3.7500**
C.00.0508	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CONCRETO Fy=4200 Kg/cm2, DE CUALQUIER DIAMETRO (DEL No. 3 (3/8") AL No 8 (1"), INCLUYE: ANCLAS DE REDONDO A-36 DE 3/4, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, P.U.O.T.	KG	03-dic-2025	16-ene-2026				64.44	35.56		**100.00**
								958.9961	529.2039		**1,488.2000**
C.00.0097	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	03-dic-2025	16-ene-2026				64.44	35.56		**100.00**
								14.3895	7.9405		**22.3300**
C.00.0099	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	03-dic-2025	16-ene-2026				64.44	35.56		**100.00**
								119.7166	66.0634		**185.7800**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN

ACCA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 2025/09/04

DURACIÓN: 138 días naturales

INICIO DE OBRA: 22-sep-2025

FIN DE OBRA: 06-feb-2026

CLAVE DE LA OBRA: D/025/2025

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LUGAR DE LA OBRA: COL. VALLE DEL SOL

CIUDAD Y ESTADO: LEON, GUANAJUATO

PROGRAMA TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	INICIO	TERMINO	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-2026	Feb-2026	Total
C.00.0509	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA EN CONCRETO CON BANDA FLEXIBLE OJILLADA DE PVC DE 6" DE ANCHO, MARCA FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y MANTENIMIENTO HASTA EL COLADO DE CONTINUACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.U.O.T.	ML	03-dic-2025	16-ene-2026				64.44	35.56		**100.00**
								14.1768	7.8232		**22.0000**
C.00.0510	SUMINISTRO Y AGREGADO DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL MARCA FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, EN MORTEROS, CONCRETOS Y PASTA DE CEMENTO EN PROPORCIÓN DE 2 KG POR CADA 50 KG DE CEMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, MEZCLADO, VACIADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.U.O.T.	M2	03-dic-2025	16-ene-2026				64.44	35.56		**100.00**
								30.8023	16.9977		**47.8000**
A55	**CISTERNA/ HERRERÍA**										
C.00.0511	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA TRAPEZOIDAL DE 0.80X0.80 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11-ene-2026	25-ene-2026					100.00		**100.00**
									1.0000		**1.0000**
A56	**CISTERNA/ LIMPIEZA**										
C.00.0125	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	24-ene-2026	02-feb-2026					80.00	20.00	**100.00**
									23.9200	5.9800	**29.9000**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN