16674

Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. C-5012-K100291-62201-E/0311/2025

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA CONTRATANTE"** y por la otra, la Persona Moral: **ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,** representada en este acto por el **ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA,** en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,89, 90, 91, 92, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción II, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **18 del mes de Septiembre del año de 2025**, mediante el procedimiento de: ***LICITACION PUBLICA NACIONAL*** con la **LICITACIÓN NÚM. D/028/2025** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la **CLÁUSULA PRIMERA** se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FI,** siendo el monto asignado por la cantidad de **$16,994,005.34 (DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 34/100 M.N.)**.

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. **MLE850101TS0**.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 75,** de fecha **21 del mes de Junio del año de 2002**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 9,**

en legal ejercicio de sus funciones el **LIC. MA. LUISA DE GOVANNINI SALDIVAR**, documento que contiene el acta constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Obra Pública con número: **GTO-SOP/PUC-0890-2004** con vigencia al **4 de septiembre de 2026**.

B) Tiene capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y que el **ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA** está facultado para representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como **ADMINISTRADOR UNICO** y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: numero de INE expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de la **Escritura Pública No. 75**, de fecha **21 del mes de Junio del año de 2002**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 9**, el legal ejercicio de sus funciones el **LIC. MA. LUISA DE GOVANNINI SALDIVAR**.

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **COAHUILA 1111 COL. ARBIDE** de la ciudad de **LEÓN, GTO., C.P. 37360 Teléfono. (477) 771-5945, WhatsApp. 4772415635**, así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: **altaarquitectura001@yahoo.com.mx**

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	**AAA020621GA1**
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.:	**B48 83339 10 2**
3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS:	**GTO-SOP/PUC-0890-2004**
4 REGISTRO DE LA C.M.I.C.:	**90548**

E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha **09 de octubre del 2024**, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos

pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

K) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FI**; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" se obliga con "LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pùblica consistente en: **REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLAS, CENTRO DIF PARQUE DEL ÁRBOL.**, de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de **"EL CONTRATISTA".**

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el **23 del mes de Septiembre del año de 2025**, así como a terminarlas el **26 del mes de Diciembre del año de 2025**, contando con **95** días naturales para la conclusión de la obra.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de ejecución autorizado, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

"LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a **"EL CONTRATISTA"** la cantidad de: **$16,994,005.34 (DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 34/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. – DEL ANTICIPO.

"LA CONTRATANTE" pagará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del **30.00%** del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: **$5,098,201.61 (CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 61/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación.

El anticipo otorgado será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue **"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**, a favor de la **Tesorería Municipal de León**, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera estimación de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, previa solicitud por **"EL CONTRATISTA"** y autorización escrita debidamente fundada y motivada por **"LA CONTRATANTE"**, en caso de autorizarse, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y Servicios

relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, "EL CONTRATISTA" no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y "EL CONTRATISTA" haya amortizado la totalidad del anticipo. Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a "LA CONTRATANTE" en un periodo no mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, el importe se considerará crédito fiscal a favor de "LA CONTRATANTE", sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

FUNDAMENTO LEGAL Eliminado Numero de INE y datos bancarios con fundamento legal en el articulo 77 fraccion I de la LTAIPEG asi como el articulo 3 fraccion VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales LTAIPEG- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato LPDPPSOEG- Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato

QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra "LA CONTRATANTE", de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LA CONTRATANTE" dejará a disposición de "EL CONTRATISTA" la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que "EL CONTRATISTA" sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable de la documentación que le concierne.

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.
La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo "EL CONTRATISTA" en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando

Eliminado Institucion bancaria- cuenta bancaria -clabe bancaria

Convienen "LAS PARTES" que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de "EL CONTRATISTA", tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por "EL CONTRATISTA", siempre y cuando se encuentre debidamente justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LAS PARTES" convienen que los datos de facturación para el presente contrato son:

DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)	AAA020621GA1
DOMICILIO FISCAL	COAHUILA, 1111, ARBIDE, C.P. 37360, LEON, GUANAJUATO.

"LAS PARTES" acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por "LA CONTRATANTE".

"LAS PARTES" convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y procedencia de pago por "EL CONTRATISTA", a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el **día último de cada mes calendario**, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentación de la primera estimación, "EL CONTRATISTA" deberá exhibir a "LA CONTRATANTE" el informe de la aplicación del anticipo que se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la **última estimación**, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución de la obra, dentro de la **última estimación** se entregará la siguiente documentación:

1. Planos definitivos de obra.
2. Reporte fotográfico de terminación de obra.
3. Manuales de operación y garantías.
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
5. Informe final de cumplimiento ambiental.
6. Cualquier otro que "LA CONTRATANTE" requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que se aplicará sanción administrativa a "EL CONTRATISTA" cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA's) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por "LA CONTRATANTE".

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, "EL CONTRATISTA" ingresará ante "LA CONTRATANTE" la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por "LA CONTRATANTE".

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca "**LA CONTRATANTE**", "**EL CONTRATISTA**" deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de estimaciones establecido por "**LA CONTRATANTE**", cumpliendo con lo determinado en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "**LA CONTRATANTE**" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a "**EL CONTRATISTA**" el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"**EL CONTRATISTA**" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "**LA CONTRATANTE**" concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Convienen "**LAS PARTES**" que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; "**EL CONTRATISTA**" acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente, liberando a "**LA CONTRATANTE**" de cualquier obligación de pago desde este momento.

Para la realización de la modificación de contratos, "**LAS PARTES**" deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

"**LAS PARTES**" acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de los mismos.

"**LAS PARTES**" acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

"**EL CONTRATISTA**" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a "**LA CONTRATANTE**" por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, "**EL CONTRATISTA**" contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área técnica responsable para que esta ordene a **"EL CONTRATISTA"** la ejecución de los conceptos, esto dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para **"EL CONTRATISTA"**, aceptando **"EL CONTRATISTA"** que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo determine **"LA CONTRATANTE"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a **"EL CONTRATISTA"** una sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; **"LA CONTRATANTE"** podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre **"LAS PARTES"** y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga con **"LA CONTRATANTE"** a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula Cuarta:

A) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de **$1,699,400.54 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 54/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a **"LA CONTRATANTE"** reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de "EL CONTRATISTA", por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y "EL CONTRATISTA" haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoría.

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción física de la obra; dicha garantía es con el fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique "LA CONTRATANTE".

Si por causas imputables a "EL CONTRATISTA" la garantía no se exhibe ante "LA CONTRATANTE" esto no lo exime de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa de entrega – recepción hasta en tanto "EL CONTRATISTA" realice su entrega.

La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesoreria Municipal de León.**

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantía no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de "EL CONTRATISTA" de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedirá que "LA CONTRATANTE" le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de liberación de la garantía, conforme al artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a "EL CONTRATISTA" la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de "EL CONTRATISTA" para obtener la reparación total del defecto o vicio oculto.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

"EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.

"LA CONTRATANTE" está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará saber con anticipación y por escrito a "EL CONTRATISTA", si "EL CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por

escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de "LA CONTRATANTE", quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a "EL CONTRATISTA", las cuales se considerarán parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para "LAS PARTES".

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que "LA CONTRATANTE" podrá solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de la entrega física de la obra.

DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
Derivado de las especificaciones ambientales, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual será responsable de la documentación que se requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra. "EL CONTRATISTA" está obligado a garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el seguimiento ambiental, "EL CONTRATISTA" se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a "LA CONTRATANTE" el reporte o reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término físico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por "LA CONTRATANTE", así como el informe ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por "LA CONTRATANTE",, en caso de no contar con la autorización respectiva no serán reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecución autorizado, "EL CONTRATISTA" no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del personal especializado asignado por "LA CONTRATANTE", no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente.

"LA CONTRATANTE" coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a "LA CONTRATANTE", serán propiedad de esta, quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos.

DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.
"LAS PARTES" acuerdan que "LA CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule "LA CONTRATANTE" y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de "EL CONTRATISTA", a fin de

que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del supervisor designado por **"LA CONTRATANTE"**.

Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias que proponga **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, elaboración y solicitud de conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de **"LA CONTRATANTE"** quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de **"LA CONTRATANTE"** en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato.

"EL CONTRATISTA" debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo.

"EL CONTRATISTA" confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal" ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale **"LA CONTRATANTE"** por escrito, en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial "Escombrera Municipal", se sujetará para su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por **"LA CONTRATANTE"** por escrito, se sujetará para su pago a la validación emitida por **"LA CONTRATANTE"** mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.
"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

"EL CONTRATISTA" tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales **NOM-031-STPS-2011** y **NOM-086-SCT2-2023**, debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que realicen el trabajo convenido. "EL CONTRATISTA" está obligado a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) "EL CONTRATISTA" delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) "EL CONTRATISTA" se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura.

F) "EL CONTRATISTA" se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que "EL CONTRATISTA" no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "LA CONTRATANTE" por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que "EL CONTRATISTA" realice lo conducente, en caso de omisión "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por "LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por "LA CONTRATANTE", en caso que dichos rótulos informativos sean proporcionados por "LA CONTRATANTE" serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la liquidación final de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por **"LA CONTRATANTE"** y con apego a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de **"LA CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATISTA"** deberá realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que publica **"LA CONTRATANTE"**, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, **"LA CONTRATANTE"** podrá negarse a realizar el pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a **"LA CONTRATANTE"** y que serán propiedad de esta.

DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato.

A) **DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.**
"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

"EL CONTRATISTA" debe ejecutar la obra a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"** y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de **"EL CONTRATISTA"** que considere los siniestros y daños a terceros afectados en sus

bienes y/o persona, asi como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.
La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a **"EL CONTRATISTA"** de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, asi como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL CONTRATISTA" debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente contrato, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevará a **"LA CONTRATANTE"** en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que **"LA CONTRATANTE"** en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario.

"EL CONTRATISTA" señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, **"LA CONTRATANTE"** no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener **"EL CONTRATISTA"** con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, en caso que **"LA CONTRATANTE"** sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar a salvo a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con **"LA CONTRATANTE"** en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización de **"LA CONTRATANTE"**, podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo **"EL CONTRATISTA"** el único responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por **"EL CONTRATISTA"** en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que si **"EL CONTRATISTA"** decide transferir a favor de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de **"LA CONTRATANTE"** y de la **TESORERÍA MUNICIPAL**; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a **"EL CONTRATISTA"** de facturar la obra que se estime, así como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS.

Convienen "**LAS PARTES**" que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a "**EL CONTRATISTA**" podrá solicitar por escrito a "**LA CONTRATANTE**" el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "**EL CONTRATISTA**" quien lo promueva; si es a la baja, será "**LA CONTRATANTE**" quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a "**EL CONTRATISTA**", procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo," **LAS PARTES**" convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "**EL CONTRATISTA**" dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de "**EL CONTRATISTA**" sea deficiente o incompleta "**LA CONTRATANTE**" lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo "**EL CONTRATISTA**" no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, "**LA CONTRATANTE**" dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, "**LA CONTRATANTE**" deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará "**LA CONTRATANTE**" consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

"**LA CONTRATANTE**" tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por "**EL CONTRATISTA**" conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a "**EL CONTRATISTA**" existe un avance menor al programado, "**LA CONTRATANTE**" procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.

Convienen "LAS PARTES" que, si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a "LA CONTRATANTE" una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a "EL CONTRATISTA" en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras por día de atraso.

"LAS PARTES" acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por "LA CONTRATANTE", debiendo notificar por oficio girado a "EL CONTRATISTA" las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por "EL CONTRATISTA" dentro del presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.****

De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONÓMICAS.

Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido.

Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por "EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecución.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a "EL CONTRATISTA", si por el contrario aún queda saldo en contra de "EL CONTRATISTA", le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y "EL CONTRATISTA" se encuentre atrasado, "EL CONTRATISTA" cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en

proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"**. Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantía de cumplimiento **"LA CONTRATANTE"** podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO.
En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de **"EL CONTRATISTA"**, se le notificara mediante oficio emitido por **"LA CONTRATANTE"** el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspensión debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a **"LA CONTRATANTE"** éste pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del **"EL CONTRATISTA"**, lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato, debiendo **"LA CONTRATANTE"** resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
Una vez terminados los trabajos encomendados, **"EL CONTRATISTA"** lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra

Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de verificación física asentando el estado de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose **"LAS PARTES"** a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra **y posterior a la presentación de la última estimación**, **"LAS PARTES"** se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de **"EL CONTRATISTA"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física de la obra, bajo el procedimiento determinado por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo entregar la información siguiente:

1. Presupuesto definitivo.
2. Acta de entrega.
3. Bitácora.
4. Cuadro finiquito.
5. Garantía de vicios ocultos.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"LAS PARTES"** convienen que, cuando **"EL CONTRATISTA"** no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, **"LA CONTRATANTE"** procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato "**LA CONTRATISTA**", por tanto, previo a que se realice el pago correspondiente "**EL CONTRATISTA**" está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que "**EL CONTRATISTA**" no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan "**LAS PARTES**" que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de "**EL CONTRATISTA**" o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, "**EL CONTRATISTA** renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que "**EL CONTRATISTA**" estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante "**LA CONTRATANTE**" dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que "**EL CONTRATISTA**" se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de "**LA CONTRATANTE**", su importe será deducido a "**EL CONTRATISTA**" de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de "**LA CONTRATANTE**", será requerido "**EL CONTRATISTA**" el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose "**LA CONTRATANTE**" el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "**EL CONTRATISTA**" con motivo de la ejecución de la obra.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.
Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por "**LA CONTRATANTE**", "**EL CONTRATISTA**" y el órgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que "**EL CONTRATISTA**" esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realización de dicha acta no exime a "**EL CONTRATISTA**" de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto a la calidad de la obra.

VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para "LA CONTRATANTE" las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.
B) Por terminación anticipada del contrato.
C) Por rescisión del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

"LA CONTRATANTE" por asi convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a "EL CONTRATISTA", obligándose "LA CONTRATANTE" a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por "LA CONTRATANTE".

Para llevar a cabo la terminación anticipada, "LAS PARTES" acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar el acta circunstanciada conforme al articulo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, "LAS PARTES" suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando:

1. "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace "LA CONTRATANTE" por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. "EL CONTRATISTA" ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización de "LA CONTRATANTE" o de la TESORERÍA MUNICIPAL.

4. "EL CONTRATISTA" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato.

5. "EL CONTRATISTA" se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a "EL CONTRATISTA".

6. Si "EL CONTRATISTA" ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a "LA CONTRATANTE", asi mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. "EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. "EL CONTRATISTA" no da a "LA CONTRATANTE" o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. "EL CONTRATISTA" se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a "LA CONTRATANTE" la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de "EL CONTRATISTA".

Cuando "LA CONTRATANTE" considere que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, se notificará a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada a su favor, "LA CONTRATANTE" procederá a emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca "LA CONTRATANTE", debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificación de la resolución que pronuncie "LA CONTRATANTE" será notificada de manera personal a "EL CONTRATISTA" en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a "EL CONTRATISTA" para realizar el finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que "EL CONTRATISTA" no se presente, "LA CONTRATANTE" procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de que "EL CONTRATISTA" cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a "LA CONTRATANTE", quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se señala en el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo que "EL CONTRATISTA" desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad administrativa en su carácter de CONTRATISTA.

"LA CONTRATANTE" derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará a "EL CONTRATISTA" el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que "EL CONTRATISTA" no atienda el procedimiento iniciado, "LA CONTRATANTE" no tendrá responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.

"EL CONTRATISTA" deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoria hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que "LA CONTRATANTE" le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoria se realicen hallazgos u observaciones, "EL CONTRATISTA" está obligado a atender las mismas, si "EL CONTRATISTA" hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo que "LA CONTRATANTE" podrá requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros.

Si "EL CONTRATISTA" no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante "LA CONTRATANTE" presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicación entre "EL CONTRATISTA" y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de "LA CONTRATANTE", debiendo "EL CONTRATISTA" entregar toda la información o documentación a "LA CONTRATANTE" para su entrega al órgano fiscalizador.

"LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para su solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoria, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, "EL CONTRATISTA" deberá responder por dicho daño o reintegro, obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que "LA CONTRATANTE" lo haga saber a la autoridad responsable, sujetándose "EL CONTRATISTA" a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al artículo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, cualquiera de "LAS PARTES" podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Guanajuato, a los **22 días del mes de Septiembre del año de 2025.**

"LA CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. EFREN GARCÍA AYALA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25 E-2
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL 03-sep-25 / 23-sep-25 / 26-dic-25
Lugar: , LEON, GTO.. 95

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RESOLUTIVO AMBIENTAL, MANEJADO COMO SUBCONTRATO. (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).					
C 00.0562	VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL, ASESORIA TECNICA, SUPERVISION Y MONITOREO AMBIENTAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL RESOLUTIVO, INCLUYE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LA VISITA REALIZADA, ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO.	VISITA	1.0000	6,000.45	(* SEIS MIL PESOS 45/100 M.N. *)	6,000.45
	Total LONARIA 2 TIPO I (TRAMITES AMBIENTALES).					24,955.45
	Total REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN					14,650,004.60
	SUBTOTAL					14,650,004.60
	I.V.A. 16.00%					2,344,000.74
	Total del presupuesto					16,994,005.34

(DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 34/100 M.N.)

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

Parcial: $6,000.45
Acumulado: $14,650,004.60

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS. CENTRO DIF PARQUE DEL ÁRBOL								
	DEMOLICIONES (DESMANTELAMIENTO GENERAL).								
C.00.0001	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS DE GAS BUTANO, DESCONEXIÓN DE VALVULAS, SECCIONAMIENTO DE LINEAS DE GAS PARA DESMONTAJE DESDE PLANTA ALTA A PLANTA BAJA, INCLUYE: DESMONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-sep-25	28-sep-25	100.00% $2,385.36 3.0000				**100.00% $2,385.36 3.00**
C.00.0002	DESMANTELAR MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	23-sep-25	28-sep-25	100.00% $3,374.40 30.0000				**100.00% $3,374.40 30.00**
C.00.0003	DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LAMINA ACANALADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	23-sep-25	28-sep-25	100.00% $14,953.01 89.9700				**100.00% $14,953.01 89.97**
C.00.0004	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23-sep-25	28-sep-25	100.00% $2,506.57 5.5000				**100.00% $2,506.57 5.50**
C.00.0005	DESMONTAJE DE JUEGOS INFANTILES MODULARES DE TUBULAR DE ACERO, DE ENTRE 25 Y 40 M2, CON RECUPERACI N DEL MUEBLE, REALIZADA A MANO CON HERRAMIENTA MENOR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL TRASLADO AL ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA, P.U.O.T.	PZA	23-sep-25	28-sep-25	100.00% $16,197.21 3.0000				**100.00% $16,197.21 3.00**
C.00.0006	DESMONTAJE DE JUEGOS INFANTILES MODULARES DE TUBULAR DE ACERO, DE ENTRE 1 Y 15 M2, CON RECUPERACI N DEL MUEBLE, REALIZADA A MANO CON HERRAMIENTA MENOR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL TRASLADO AL ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA, P.U.O.T.	PZA	23-sep-25	28-sep-25	100.00% $13,497.65 5.0000				**100.00% $13,497.65 5.00**
C.00.0007	DESMONTAJE DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA O PORTÓN DE ACERO DE ENTRE 1.5 A 3 M DE ALTURA X LONGITUD VARIABLE, REALIZADA A MANO CON HERRAMIENTA MENOR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL TRASLADO AL ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA, P.U.O.T.	ML	23-sep-25	28-sep-25	100.00% $19,279.50 42.8500				**100.00% $19,279.50 42.85**
C.00.0008	DESMONTAJE DE PROTECCIONES, CANCELERÍA O PUERTAS DE ACERO, REALIZADA A MANO CON HERRAMIENTA MENOR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL TRASLADO AL ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA, P.U.O.T.	PZA	23-sep-25	28-sep-25	100.00% $6,427.25 25.0000				**100.00% $6,427.25 25.00**
C.00.0009	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO SUBURBANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-sep-25	28-sep-25	100.00% $301.52 1.0000				**100.00% $301.52 1.00**
	DEMOLICIÓN DE FIRMES Y AREAS EXTERIORES								
C.00.0004	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	26-sep-25	01-oct-25	83.33% $63,079.47 138.4111	16.67% $12,618.94 27.6889			**100.00% $75,698.41 166.10**
C.00.0010	DEMOLICION DE PISO DE ADOCRETO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA Y EMBOQUILLADO CON ARENA, CON RECUPERACION DEL MATERIAL, A MANO,	M2	26-sep-25	01-oct-25	83.33% $2,713.22 83.3300	16.67% $542.78 16.6700			**100.00% $3,256.00 100.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento: E-4B
Fecha: 03-sep-25
Inicio: 23-sep-25
Termino: 26-dic-25
Duracion dias Naturales: 95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0011	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	26-sep-25	01-oct-25	83.33% $2,512.16 188.6008	16.67% $502.56 37.7292			**100.00%** **$3,014.72** **226.33**
C.00.0012	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	26-sep-25	01-oct-25	83.33% $2,636.64 188.6008	16.67% $527.45 37.7292			**100.00%** **$3,164.09** **226.33**
C.00.0013	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	26-sep-25	01-oct-25	83.33% $33,491.73 4,903.6205	16.67% $6,699.95 980.9595			**100.00%** **$40,191.68** **5,884.58**
C.00.0014	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO, P.U.O.T.	M3	26-sep-25	01-oct-25	83.33% $1,176.87 188.6008	16.67% $235.43 37.7292			**100.00%** **$1,412.30** **226.33**
	DEMOLICIÓN DE AULAS								
C.00.0015	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, CON EXTRACCION DE ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	29-sep-25	04-oct-25	33.33% $11,323.35 11.8455	66.67% $22,650.05 23.6945			**100.00%** **$33,973.40** **35.54**
C.00.0016	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO CON MEDIOS MECANICOS, CON EXTRACCION DE ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	29-sep-25	04-oct-25	33.33% $3,830.72 45.6854	66.67% $7,662.60 91.3846			**100.00%** **$11,493.32** **137.07**
C.00.0011	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	29-sep-25	04-oct-25	33.33% $583.54 43.8090	66.67% $1,167.24 87.6310			**100.00%** **$1,750.78** **131.44**
C.00.0012	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	29-sep-25	04-oct-25	33.33% $612.45 43.8090	66.67% $1,225.08 87.6310			**100.00%** **$1,837.53** **131.44**
C.00.0013	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	29-sep-25	04-oct-25	33.33% $7,779.32 1,138.9928	66.67% $15,560.98 2,278.3272			**100.00%** **$23,340.30** **3,417.32**
C.00.0014	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO, P.U.O.T.	M3	29-sep-25	04-oct-25	33.33% $273.37 43.8090	66.67% $546.82 87.6310			**100.00%** **$820.19** **131.44**
	DEMOLICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES								
C.00.0015	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, CON EXTRACCION DE ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	02-oct-25	06-oct-25		100.00% $27,998.90 29.2900			**100.00%** **$27,998.90** **29.29**
C.00.0016	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO CON MEDIOS MECANICOS, CON EXTRACCION DE ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	02-oct-25	06-oct-25		100.00% $7,756.13 92.5000			**100.00%** **$7,756.13** **92.50**
C.00.0011	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	02-oct-25	06-oct-25		100.00% $2,108.96 158.3300			**100.00%** **$2,108.96** **158.33**
C.00.0012	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE	M3	02-oct-25	06-oct-25		100.00% $2,213.45 158.3300			**100.00%** **$2,213.45** **158.33**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion días Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0013	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	02-oct-25	06-oct-25		100.00% $28,115.97 4,116.5400			**100.00%** **$28,115.97** **4,116.54**
C.00.0014	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	02-oct-25	06-oct-25		100.00% $987.98 158.3300			**100.00%** **$987.98** **158.33**
	VEGETACIÓN								
C.00.0017	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS"CON ALTURAS PROMEDIO DE 7.0 MTS HASTA 8.99 MTS, NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS. MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $21,096.70 5.0000			**100.00%** **$21,096.70** **5.00**
C.00.0018	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 MTS HASTA 6.99 MTS, NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $38,142.72 11.0000			**100.00%** **$38,142.72** **11.00**
C.00.0019	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 MTS HASTA 6.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $9,117.54 1.0000			**100.00%** **$9,117.54** **1.00**
C.00.0020	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $12,549.54 2.0000			**100.00%** **$12,549.54** **2.00**

REPRESENTANTE LEGAL : ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).								
C.00.0021	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 7.0 MTS HASTA 8.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $57,264.15 5.0000			**100.00%** **$57,264.15** **5.00**
C.00.0022	TALA DE ARBOLES DE LA ESPECIE VARIAS , CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 M HASTA 6.99 M. REALIZANDO LA DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA CON CINTA PLÁSTICA DE SEGURIDAD, REDUCCIÓN DE VOLUMEN DE RAMAJE, CORTES DE TRONCO EN FRAGMENTOS DE 1 M, CORTANDO HASTA 10 CM DE LA BASE DEL SUELO EXCAVACIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M PARA EL RETIRO DEL TOCON Y RAICES, CARGA DE PRODUCTO DE TALA A CAMIÓN Y ACARREO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TRASLADO DE MATERIAL AL RELLENO SANITARIO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $6,206.63 1.0000			**100.00%** **$6,206.63** **1.00**
C.00.0023	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 9.0 MTS HASTA 12.99 MTS., ALTURA X MTS., Y DIÁMETRO DE COPA X MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $23,420.56 4.0000			**100.00%** **$23,420.56** **4.00**
C.00.0024	RETIRO DE ARBOL "VARIOS", CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9.0 MTS HASTA 12.99, CON EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ DE FORMA MANUAL Y CON EL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES, CON LA AUTORIZACION DE ECOLOGIA, CLAREO Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $11,786.80 1.0000			**100.00%** **$11,786.80** **1.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:

Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	TELEFONICOS, SUJECION DE RAMAS Y TRONCOS CON CUERDAS (LINEAS DE CARGAS) PARA EVITAR QUE CAIGAN EN TECHUMBRES, CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, VEHICULOS Y/O PEATONES, RECOLECCION, TRITURACIÓN DE RAMAS, HOJAS Y TRONCOS PARA DISPOSICION FINAL, CARGA Y ACARREO CON MAQUINA, ASI COMO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA A LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).								
C.00.0025	RETIRO DE ARBOL "VARIOS", CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.0 MTS HASTA 8.99, CON EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ DE FORMA MANUAL Y CON EL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES, CON LA AUTORIZACION DE ECOLOGÍA, CLAREO Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, SUJECION DE RAMAS Y TRONCOS CON CUERDAS (LINEAS DE CARGAS) PARA EVITAR QUE CAIGAN EN TECHUMBRES, CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, VEHICULOS Y/O PEATONES, RECOLECCION, TRITURACIÓN DE RAMAS, HOJAS Y TRONCOS PARA DISPOSICION FINAL, CARGA Y ACARREO CON MAQUINA, ASI COMO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA A LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $38,831.76 4.0000			**100.00%** **$38,831.76** **4.00**
C.00.0026	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99 MTS NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO, INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $1,124.02 1.0000			**100.00%** **$1,124.02** **1.00**
C.00.0027	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $21,670.89 3.0000			**100.00%** **$21,670.89** **3.00**

SEP. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	(CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).								
C.00.0028	RETIRO DE ARBOL "VARIOS", CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99, CON EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ DE FORMA MANUAL Y CON EL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES, CON LA AUTORIZACION DE ECOLOGIA, CLAREO Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, SUJECION DE RAMAS Y TRONCOS CON CUERDAS (LINEAS DE CARGAS) PARA EVITAR QUE CAIGAN EN TECHUMBRES, CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, VEHICULOS Y/O PEATONES, RECOLECCION, TRITURACIÓN DE RAMAS, HOJAS Y TRONCOS PARA DISPOSICION FINAL, CARGA Y ACARREO CON MAQUINA, ASI COMO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA A LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $3,900.73 1.0000			**100.00%** **$3,900.73** **1.00**
C.00.0029	RETIRO DE ARBOL "VARIOS", CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 5.0 MTS HASTA 6.99, CON EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ DE FORMA MANUAL Y CON EL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES, CON LA AUTORIZACION DE ECOLOGIA, CLAREO Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, SUJECION DE RAMAS Y TRONCOS CON CUERDAS (LINEAS DE CARGAS) PARA EVITAR QUE CAIGAN EN TECHUMBRES, CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, VEHICULOS Y/O PEATONES, RECOLECCION, TRITURACIÓN DE RAMAS, HOJAS Y TRONCOS PARA DISPOSICION FINAL, CARGA Y ACARREO CON MAQUINA, ASI COMO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA A LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $7,139.39 1.0000			**100.00%** **$7,139.39** **1.00**
C.00.0030	PODA DE ÁRBOL DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 13.0 MTS HASTA 17.00 MTS., ALTURA X MTS., Y DIÁMETRO DE COPA X MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $25,810.02 3.0000			**100.00%** **$25,810.02** **3.00**
C.00.0031	SUMINISTRO Y PLANTACI N DE PLANTA DECORATIVA NOMBRE CIENTÍFICO: PHORMIUM TENAX NOMBRE COLOQUIAL: FORNIO VERDE TIPO: RIZOMATOSA, ESPECIE EN BOLSA DE 10LTS. ALTURA PROMEDIO: 1 MT. FRONDA PROMEDIO: 0.60 MT. TIPO DE TIERRA: 30 % TIERRA PREPARADA (50 % HOJA TRITURADA Y 50 % TIERRA NEGRA) Y 70 % DE TIERRA LAMA. INCLUYE: RIEGO CADA	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $8,731.10 35.0000			**100.00%** **$8,731.10** **35.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	3ER. DIA DURANTE 3 MESES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T.								
C.00.0032	SUMINISTRO Y PLANTACI N DE ARBOL CON NOMBRE CIENTÍFICO: BAUHINIA PURPUREA, NOMBRE COLOQUIAL: PATA DE VACA, CON UN DIÁMETRO DE TRONCO A DE 2" TOMADOS A PARTIR DE 1.00 MT DE ALTURA A PARTIR DEL CEPELL N Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 MTS, CON DIAMETRO DE COPA PROMEDIO DE 2.50 MTS. AÑADIENDO TIERRA DE ENCINO REVUELTA CON TIERRA LAMA PROP. 50/50 PARA RELLENAR EL CAJETE CON DIMENSIONES DE LARGO73cm ANCHO 73cm Y PROFUNDIDAD 60 CM, EL ARBOL QUEDARA SUJETO A BASE DE 3 TUTORES DE POLINES DE MADERA DE PINO NATURAL DE 2 MTS DE ALTURA TOTAL, DE 4"X2" Y SUJETO EL TRONCO A BASE DE CUERDA DE NYLON DE 1 1/2", INCLUYE: RIEGO CADA 3ER. DIA DURANTE 3 MESES, APLICACIÓN DE AGROQUÍMICO PARA PLANTACIÓN (ENRAIZADOR, INSECTICIDA, FERTILIZANTE, HIDROGEL), MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T.	PZA	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $41,958.90 10.0000			**100.00%** **$41,958.90** **10.00**
	MODULO DE 6 AULAS (PRELIMINARES).								
C.00.0033	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $552.18 65.1152	85.71% $3,311.90 390.5548			**100.00%** **$3,864.08** **455.67**
C.00.0034	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $4,061.88 7.4865	85.71% $24,362.84 44.9035			**100.00%** **$28,424.72** **52.39**
C.00.0035	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $831.24 24.9546	85.71% $4,985.69 149.6754			**100.00%** **$5,816.93** **174.63**
C.00.0036	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS, (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $2,741.33 45.2864	85.71% $16,442.26 271.5038			**100.00%** **$19,183.59** **316.77**
C.00.0011	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $702.67 52.7530	85.71% $4,214.54 316.4070			**100.00%** **$4,917.21** **369.16**
C.00.0012	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $737.49 52.7530	85.71% $4,423.37 316.4070			**100.00%** **$5,160.86** **369.16**
C.00.0013	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE	M3/KM	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $9,367.89	85.71% $56,187.68			**100.00%** **$65,555.57**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				1,371.5799	8,226.6001			**9,598.18**
C.00.0014	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO, P.U.O.T.	M3	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $329.18 52.7530	85.71% $1,974.38 316.4070			**100.00%** **$2,303.56** **369.16**
C.00.0037	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $1,653.64 57.1600	85.71% $9,918.36 342.8400			**100.00%** **$11,572.00** **400.00**
C.00.0038	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $4,915.87 8.8755	85.71% $29,485.00 53.2345			**100.00%** **$34,400.87** **62.11**
C.00.0039	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $967.43 1.4790	85.71% $5,802.61 8.8710			**100.00%** **$6,770.04** **10.35**
C.00.0040	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO PET DE 250 GRS/M2, FIBRAS DE POLIESTER DE 0.20 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4751, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $933.23 20.1475	85.71% $5,597.43 120.8425			**100.00%** **$6,530.66** **140.99**
C.00.0041	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 95% DE ESPESOR PVSM, EN CAPAS DE 0.15 MTS, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $2,578.85 5.9175	85.71% $15,467.63 35.4925			**100.00%** **$18,046.48** **41.41**
C.00.0042	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	30-sep-25	06-oct-25	14.29% $17,795.57 44.8477	85.71% $106,736.14 268.9923			**100.00%** **$124,531.71** **313.84**
	MODULO DE 6 AULAS (CIMENTACION)								
C.00.0043	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $24,619.67 140.9900			**100.00%** **$24,619.67** **140.99**
C.00.0044	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a, ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $71,143.68 273.0100			**100.00%** **$71,143.68** **273.01**
C.00.0045	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=3000 KG/CM2 DEL No. 2 (1/4"), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $18,736.80 555.0000			**100.00%** **$18,736.80** **555.00**
C.00.0047	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $99,454.82 3,413.0000			**100.00%** **$99,454.82** **3,413.00**
C.00.0048	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4",	M3	04-oct-25	10-oct-25		100.00%			**100.00%**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. DI028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS. CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					$25,131.21 8.9200			**$25,131.21 8.92**
C.00.0049	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $122,100.92 39.9800			**100.00% $122,100.92 39.98**
C.00.0050	MURETE DE ENRASE CON TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 0.14 MTS DE ESPESOR, EN CIMENTACION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	04-oct-25	10-oct-25		100.00% $25,026.57 55.3000			**100.00% $25,026.57 55.30**
	MODULO DE 6 AULAS (ESTRUCTURA)								
C.00.0051	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	08-oct-25	18-oct-25		100.00% $188,294.52 722.5700			**100.00% $188,294.52 722.57**
C.00.0052	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	08-oct-25	18-oct-25		100.00% $13,706.56 406.0000			**100.00% $13,706.56 406.00**
C.00.0053	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	08-oct-25	18-oct-25		100.00% $282,687.14 9,701.0000			**100.00% $282,687.14 9,701.00**
C.00.0054	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	08-oct-25	18-oct-25		100.00% $5,465.76 1.9400			**100.00% $5,465.76 1.94**
C.00.0055	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	08-oct-25	18-oct-25		100.00% $257,303.71 84.2500			**100.00% $257,303.71 84.25**
C.00.0056	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	08-oct-25	18-oct-25		100.00% $48,082.38 106.2500			**100.00% $48,082.38 106.25**
C.00.0057	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 A NIVEL Y PLOMO, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE	M2	08-oct-25	18-oct-25		100.00% $4,244.74 8.8700			**100.00% $4,244.74 8.87**

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0058	REFUERZO HORIZONTAL EN MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A CADA TRES HILADAS A LO LARGO DEL MURO, ARMADO CON 2 VARILLAS DEL No. 2 (1/4") POR LECHO, VER PLANO DE DETALLES EN ES-02, INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	08-oct-25	18-oct-25		100.00% $4,489.35 99.5200			**100.00%** **$4,489.35** **99.52**
C.00.0059	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 8/8, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	08-oct-25	18-oct-25		100.00% $160,100.43 402.8900			**100.00%** **$160,100.43** **402.89**
C.00.0060	JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE CELOTEX DE 2.5 CM DE ESPESOR Y 40 CM DE ANCHO, SUJETA CASTILLOS DE CONCRETO A BASE DE CLAVO DE ACERO. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES. FIJACIÓN, MANTENIMIENTO HASTA EL COLADO DE CONFINACIÓN, DESBASTE PARA RECIBIR SELLO ELÁSTICO, INYECCIÓN DE SELLO, REFINE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	08-oct-25	18-oct-25		100.00% $12,164.97 187.7600			**100.00%** **$12,164.97** **187.76**
	MODULO DE 6 AULAS (ESTRUCTURA METALICA)								
C.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FESTERGROUT NM 600, MARCA FESTER, INCLUYE: LIMPIEZA, HUMECTACIÓN, LIGA CON CONCRETO EXISTENTE, PREPARADO Y APLICACIÓN DE LA MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	DM3	16-oct-25	25-oct-25		100.00% $763.98 14.0000			**100.00%** **$763.98** **14.00**
C.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA BASE PARA COLUMNA FABRICADA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 Gr.50 DE 3/4" DE ESPESOR, INCLUYE: CARTABONES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	16-oct-25	25-oct-25		100.00% $27,089.57 489.6000			**100.00%** **$27,089.57** **489.60**
C.00.0063	SUMINISTRO Y COLOCACION ANCLA DE ACERO REDONDO DE 15.9MM (5/8"), DOBLADA EN L, CON ROSCA ESTÁNDAR CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE NIVELACIÓN HEXAGONALES Y ARANDELA DE SEGURIDAD. INCLUYE PLANOS DE TALLER, FABRICACIÓN, EMBEBIDO, TORQUE SEGÚN NORMAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	KG	16-oct-25	25-oct-25		100.00% $11,954.07 209.2800			**100.00%** **$11,954.07** **209.28**
C.00.0064	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION, DE SISTEMA PREFABRICADO DE CERCA TUBULAR PERIMETRAL, EN MÓDULOS DE 1.00 METRO DE ANCHO, CONSIDERANDO 5 TUBOS DE 3.00 METROS DE ALTURA TOTAL, CON TUBO DE 3" DE DIÁMETRO NOMINAL DE ACERO NATURAL, ASTM A513, CED. 30 CON CORTE A 45 GRADOS EN LA PARTE SUPERIOR Y TAPA DE LAMINA CAL 16 DE ACERO SAE 1008, FIJACION EN LA PARTE INFERIOR CON SOLERA COTINUA DE 4"X1/4" DE ACERO ASTM 36. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON 150 MICRAS, PRUEBAS, SOLDADURA SEGÚN DETALLES EN PLANOS, ELEMENTO PARA SUJETAR LOS TUBOS EN LA	KG	16-oct-25	25-oct-25		100.00% $255,593.64 3,178.6300			**100.00%** **$255,593.64** **3,178.63**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento E-4B
Fecha 03-sep-25
Inicio 23-sep-25
Termino 26-dic-25
Duracion dias Naturales 95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	PARTE SUPERIOR DE MDF DE 4" X 18MM, CON ORIFICIOS DEL DIAMETRO DEL TUBO CON LA SEPARACION CORRESPONDIENTE, SILLETA DE ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DEL #3, PARA NIVELAR MODULOS COLOCADA EN EXTREMOS DE CADA UNO CON LONGITUD DE DESARROLLO DE 0.95 METRO, VARILLA DEL #3 PARA ANCLAJE CON LONGITUD DE DESARROLLO DE 1.00 METRO., P.U.O.T.								
C.00.0065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS TIPO IR, INCLUYE :MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	16-oct-25	25-oct-25		100.00% $371,905.62 5,603.5200			**100.00%** **$371,905.62** **5,603.52**
C.00.0066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES EN VIGAS TIPO IR A BASE DE PERFIL CANAL DE 4"x8.04KG/M. INCLUYE :MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	16-oct-25	25-oct-25		100.00% $9,162.65 165.6000			**100.00%** **$9,162.65** **165.60**
C.00.0067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 15.9MM (5/8") DE ACERO ASTM A-36, DOBLADA EN U VARIAS MEDIDAS Y DIAMETROS. INCLUYE :MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	16-oct-25	25-oct-25		100.00% $639.74 11.2000			**100.00%** **$639.74** **11.20**
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE :MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	16-oct-25	25-oct-25		100.00% $19,940.93 360.4000			**100.00%** **$19,940.93** **360.40**
	MODULO DE 6 AULAS (LIMPIEZA).								
C.00.0069	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA DE ESPACIO, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS, MUROS, HERRERIAS, PLAFONES, ETC., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	22-dic-25	26-dic-25				100.00% $3,385.63 455.6700	**100.00%** **$3,385.63** **455.67**
	ELEMENTOS PÉRIMETRALES (BARDA, REFUERZO Y CONTENCIONES) -PRELIMINARES								
C.00.0070	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	20-oct-25	25-oct-25		100.00% $3,377.58 398.3000			**100.00%** **$3,377.58** **398.30**
C.00.0071	RANURADO EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO POR MEDIOS SEMI MECÁNICOS (PULIDORA), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	20-oct-25	25-oct-25		100.00% $4,297.92 52.8000			**100.00%** **$4,297.92** **52.80**
C.00.0072	DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE 14 CMS, DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	20-oct-25	25-oct-25		100.00% $385.71 4.6000			**100.00%** **$385.71** **4.60**
C.00.0073	DEMOLICION A MANO DE CASTILLOS, TRABES, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO EN VARIAS MEDIDAS, ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	20-oct-25	25-oct-25		100.00% $65.12 0.0800			**100.00%** **$65.12** **0.08**
C.00.0036	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO	M3	20-oct-25	25-oct-25		100.00%			**100.00%**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:

Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	"B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS					$36,050.16			**$36,050.16**
	MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL					595.2800			**595.28**
	FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN								
	DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO"								
	AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE								
	OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS,								
	AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE								
	RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y								
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0011	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3	20-oct-25	25-oct-25		100.00%			**100.00%**
	DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO					$10,322.47			**$10,322.47**
	DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					774.9600			**774.96**
C.00.0012	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO	M3	20-oct-25	25-oct-25		100.00%			**100.00%**
	SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE					$10,833.94			**$10,833.94**
	EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE					774.9600			**774.96**
	ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA,								
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0013	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO	M3/KM	20-oct-25	25-oct-25		100.00%			**100.00%**
	DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE					$137,616.71			**$137,616.71**
	PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM.					20,148.8600			**20,148.86**
	SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO,								
	INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y								
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0014	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO	M3	20-oct-25	25-oct-25		100.00%			**100.00%**
	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA					$4,835.75			**$4,835.75**
	INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO					774.9600			**774.96**
	AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE:								
	PAGO, P.U.O.T.								
	ELEMENTOS PÉRIMETRALES (BARDA, REFUERZO Y CONTENCIONES)-CIMENTACION								
C.00.0074	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	M2	23-oct-25	02-nov-25		81.82%	18.18%		**100.00%**
	AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS					$4,992.18	$1,109.23		**$6,101.41**
	SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA,					269.5560	59.8940		**329.45**
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0038	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO	M3	23-oct-25	02-nov-25		81.82%	18.18%		**100.00%**
	BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA)					$43,264.78	$9,613.19		**$52,877.97**
	CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y					78.1136	17.3564		**95.47**
	BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE								
	BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20								
	MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,								
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0039	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA	M3	23-oct-25	02-nov-25		81.82%	18.18%		**100.00%**
	TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA					$8,514.94	$1,891.95		**$10,406.89**
	PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y					13.0176	2.8924		**15.91**
	CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES,								
	INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO								
	Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0040	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO	M2	23-oct-25	02-nov-25		81.82%	18.18%		**100.00%**
	TEJIDO PET DE 250 GRS/M2, FIBRAS DE					$11,709.86	$2,601.83		**$14,311.49**
	POLIESTER DE 0.20 DE PERMEABILIDAD					252.7993	56.1707		**308.97**
	SEGUN NORMA ASTM D4751, INCLUYE:								
	MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y								
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0075	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE	M3	23-oct-25	02-nov-25		81.82%	18.18%		**100.00%**
	CALIDAD SUB BASE COMPACTADO POR MEDIOS					$22,614.52	$5,024.86		**$27,639.38**
	MECANICOS AL 95% DE ESPESOR MVSM, EN					52.0784	11.5716		**63.65**
	CAPAS DE 0.20 MTS, MEDIDO COMPACTO,								
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,								
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0042	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE	M3	23-oct-25	02-nov-25		81.82%	18.18%		**100.00%**
	(DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA					$111,102.49	$24,686.44		**$135,788.93**
	DGOP, CAPITULO 9, INCLUYE: MATERIALES,					279.9962	62.2138		**342.21**
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA,								
	P.O.U.T.								
C.00.0043	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON	M2	23-oct-25	02-nov-25		81.82%	18.18%		**100.00%**
	CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON					$38,573.14	$8,570.77		**$47,143.91**
	AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE:					220.8976	49.0824		**269.98**

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. DI028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento E-4B
Fecha 03-sep-25
Inicio 23-sep-25
Termino 26-dic-25
Duracion dias Naturales 95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0049	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23-oct-25	02-nov-25		81.82% $26,062.65 8.5338	18.18% $5,791.09 1.8962		**100.00%** **$31,853.74** **10.43**
C.00.0048	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23-oct-25	02-nov-25		81.82% $193,959.11 68.8433	18.18% $43,096.93 15.2967		**100.00%** **$237,056.04** **84.14**
C.00.0044	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	23-oct-25	02-nov-25		81.82% $76,710.40 294.3720	18.18% $17,044.67 65.4080		**100.00%** **$93,755.07** **359.78**
C.00.0045	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=3000 KG/CM2 DEL No. 2 (1/4"), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	23-oct-25	02-nov-25		81.82% $11,746.44 347.9395	18.18% $2,610.00 77.3105		**100.00%** **$14,356.44** **425.25**
C.00.0047	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	23-oct-25	02-nov-25		81.82% $179,822.56 5,170.9871	18.18% $39,955.69 1,371.1629		**100.00%** **$219,778.25** **7,542.15**
C.00.0050	MURETE DE ENRASE CON TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 0.14 MTS DE ESPESOR, EN CIMENTACION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	23-oct-25	02-nov-25		81.82% $40,809.05 90.1738	18.18% $9,067.59 20.0362		**100.00%** **$49,876.64** **110.21**
	ELEMENTOS PÉRIMETRALES (BARDA, REFUERZO Y CONTENCIONES) -ESTRUCTURA								
C.00.0076	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE ACERO REDONDO LISO DE 16 MM (5/8") ASTM A-36 SEGÚN DETALLE EN PLANOS, CON ROSCA ESTÁNDAR CON TUERCA ESTRUCTURAL HEXAGONAL CON ARANDELA DE SEGURIDAD PARA SUJETAR EN PLACA BASE Y TUERCA ESTRUCTURAL HEXAGONAL CON ARANDELA DE SEGURIDAD PARA NIVELACIÓN. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SOLDADURA SEGÚN DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	KG	31-oct-25	08-nov-25		11.11% $913.83 15.9984	88.89% $7,311.45 128.0016		**100.00%** **$8,225.28** **144.00**
C.00.0056	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	31-oct-25	08-nov-25		11.11% $22,809.74 50.4038	88.89% $182,498.61 403.2762		**100.00%** **$205,308.35** **453.68**
C.00.0060	JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE CELOTEX DE 2.5 CM DE ESPESOR Y 40 CM DE ANCHO, SUJETA CASTILLOS DE CONCRETO A BASE DE	ML	31-oct-25	08-nov-25		11.11% $394.53 6.0894	88.89% $3,156.61 48.7206		**100.00%** **$3,551.14** **54.81**

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad.LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	CLAVO DE ACERO. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN, MANTENIMIENTO HASTA EL COLADO DE CONFINACIÓN, DESBASTE PARA RECIBIR SELLO ELÁSTICO, INYECCIÓN DE SELLO, REFINE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
C.00.0052	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	31-oct-25	08-nov-25		11.11% $4,814.96 145.5854	88.89% $38,324.14 1,164.8145		**100.00%** **$44,239.10** **1,310.40**
C.00.0053	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	31-oct-25	08-nov-25		11.11% $12,927.64 443.6390	88.89% $103,432.75 3,549.5110		**100.00%** **$116,360.39** **3,993.15**
C.00.0051	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA. SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	31-oct-25	08-nov-25		11.11% $8,911.87 34.1988	88.89% $71,302.94 273.6212		**100.00%** **$80,214.81** **307.82**
C.00.0054	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	31-oct-25	08-nov-25		11.11% $8,216.67 2.9164	88.89% $65,740.08 23.3336		**100.00%** **$73,956.75** **26.25**
	ELEMENTOS PÉRIMETRALES (BARDA, REFUERZO Y CONTENCIONES)- ESTRUCTURA METALICA								
C.00.0067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 15.9MM (5/8") DE ACERO ASTM A-36, DOBLADA EN U VARIAS MEDIDAS Y DIAMETROS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	06-nov-25	13-nov-25			100.00% $724.85 12.6900		**100.00%** **$724.85** **12.69**
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	06-nov-25	13-nov-25			100.00% $2,211.54 39.9700		**100.00%** **$2,211.54** **39.97**
C.00.0077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE solera DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	06-nov-25	13-nov-25			100.00% $309,038.10 5,165.2700		**100.00%** **$309,038.10** **5,165.27**
C.00.0078	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE	KG	06-nov-25	13-nov-25			100.00% $119,502.93 2,010.4800		**100.00%** **$119,502.93** **2,010.48**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.								
	ELEMENTOS PÉRIMETRALES (BARDA, REFUERZO Y CONTENCIONES) -LIMPIEZA								
C.00.0059	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA DE ESPACIO, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS, MUROS, HERRERIAS, PLAFONES, ETC., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	11-nov-25	15-nov-25			100.00% $2,674.80 360.0000		**100.00%** **$2,674.80** **360.00**
	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE (PRELIMINARES)								
C.00.0079	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS, CON ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	20-oct-25	24-oct-25		100.00% $34,834.80 877.2300			**100.00%** **$34,834.80** **877.23**
C.00.0011	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	20-oct-25	24-oct-25		100.00% $292.11 21.9300			**100.00%** **$292.11** **21.93**
C.00.0012	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	20-oct-25	24-oct-25		100.00% $398.57 28.5100			**100.00%** **$398.57** **28.51**
C.00.0013	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	20-oct-25	24-oct-25		100.00% $5,062.81 741.2600			**100.00%** **$5,062.81** **741.26**
C.00.0014	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	20-oct-25	24-oct-25		100.00% $177.90 28.5100			**100.00%** **$177.90** **28.51**
	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE (ESTRUCTURA)								
C.00.0080	SUMINISTRO, ARMADO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, EN MUROS, INCLUYE: ANCLAJES SEGÚN PROYECTO DE REFUERZO, FIJACIÓN DE LOS ANCLAJES SEGÚN DETALLES EN PLANOS, MATERIALES, TRASLASPES Y DEPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	22-oct-25	26-oct-25		100.00% $35,299.74 877.2300			**100.00%** **$35,299.74** **877.23**
	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE (ACABADOS)								
C.00.0081	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA TIPO I ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DE 125KG/CM2, DE 2 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PULIDO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	24-oct-25	30-oct-25		100.00% $246,905.16 877.2300			**100.00%** **$246,905.16** **877.23**
	ACABADOS (EDIFICIO AULAS)								
C.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR DE CONCRETO,CONCRETE STONE, MARCA STONE PRIME, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, COLOCACIÓN A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	09-nov-25	15-nov-25			100.00% $23,860.71 190.1100		**100.00%** **$23,860.71** **190.11**
C.00.0083	SUMINISTRO Y COLOCACION PISO PORCELANICO MODELO BARCELONA ACABADO PULIDO DE 60X60CM, ESTILO MARMOL, COLOR LIGHT GREY, JUNTA A HUESO, SIN BOQUILLA, MARCA INTERCERAMIC, PEGADO CON PEGAPISO PERDURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	09-nov-25	15-nov-25			100.00% $253,458.97 250.1100		**100.00%** **$253,458.97** **250.11**
C.00.0084	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX	M2	09-nov-25	15-nov-25			100.00%		**100.00%**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	(VINIMEX), EN MUROS Y/O PLAFONES DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.						$26,464.14 250.1100		**$26,464.14 250.11**
C.00.0085	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE PG-45T SBS DE 4.5 MM DE ESPESOR COLOR (BLANCO AGRISADO) ACABADO SUPERIOR GRAVILLA, INFERIOR POLIETILENO CON 10 AÑOS DE GARANTIA: MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO INCLUYE LIMPIEZA, DE SUPERFICIE DONDE SE VA APLICAR, RETIRANDO MATERIAL CON FALSA ADHERENCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GARANTIA, POR ESCRITO DE 10 AÑOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, P.U.O.T.	M2	09-nov-25	16-nov-25			100.00% $159,599.57 459.6100		**100.00% $159,599.57 459.61**
	ACABADOS (EDIFICIO EXISTENTE).								
C.00.0086	REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, DE 2.00 CMS. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ANDAMIOS, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	14-nov-25	27-nov-25			100.00% $217,365.61 1,322.9800		**100.00% $217,365.61 1,322.98**
C.00.0084	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX), EN MUROS Y/O PLAFONES DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	14-nov-25	27-nov-25			100.00% $98,052.01 926.6800		**100.00% $98,052.01 926.68**
C.00.0087	SUMINISITRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA DE IMPORTACIÓN AUSTRALIANA MARCA BLOCK SHADE 340 CON FACTOR DE PROTECCIÓN UV DEL 98%. CON 10 AÑOS DE GARANTÍA UV. VIDA ÚTIL SUPERIOR A 17 AÑOS CONFECCIONADA MEDIANTE HILO GRADO MILITAR TENARA CON MISMA DURACIÓN, MATERIAL DE POLIETILENO , RECORTES, ANCLAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.P.U.O.T. INCLUYE TAMBIÉN EMPALMES Y REFUERZOS. P.U.O.T.	M2	14-nov-25	27-nov-25			100.00% $85,139.81 160.2300		**100.00% $85,139.81 160.23**
C.00.0088	SUMINISTRO Y COLOCACION EN MURO DE PISO ESTILO BLOOM DECO MULTICOLORES, ESTILO CEMENTO DE 20X20CM, JUNTA A HUESO CON CENEFA, SIN BOQUILLA, MARCA INTERCERAMIC, PEGADO CON PEGAPISO PERDURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	14-nov-25	27-nov-25			100.00% $66,614.13 95.0300		**100.00% $66,614.13 95.03**
C.00.0089	SUMINISTRO Y COLOCACION EN MURO DE PISO MODELO BERLIN PORCELANICO DE 59X59CM, ESTILO CEMENTO, COLOR PEARL, JUNTA A HUESO CON CENEFA, SIN BOQUILLA, MARCA INTERCERAMIC, PEGADO CON PEGAPISO PERDURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	14-nov-25	27-nov-25			100.00% $383,545.11 467.4700		**100.00% $383,545.11 467.47**
C.00.0090	GUARDACABO O ROZADERA PARA CABLE DE 5/8", FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA.	PZA	14-nov-25	27-nov-25			100.00% $11,798.82 138.5000		**100.00% $11,798.82 138.50**
C.00.0091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE DEPORTIVA A BASE DE PINTURA DE COLORES	M2	14-nov-25	27-nov-25			100.00% $5,866.67		**100.00% $5,866.67**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	TIPO ANTIDERRAPANTE MODELO " GOAL SPORT- AS" DE LA MARCA VECTORES DESARROLLOS DEPORTIVOS , O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, APLICA LIMPIEZA DE SUPERFICIE, BARRIDO, LAVADO Y LIMPIEZA DEL PORO EN CASO DE QUE SE REQUIERA, AJUSTE DE DESNIVELES DE CONCRETO NO MAYORES A 5 MM A TRAVÉS DE MEDIOS MECÁNICOS CON DISCOS DE DESBASTE Y ADHESIÓN DE MORETERO CEMEÉNTICO EN ESPESORES NO MAYORES A 5 MM. TRATAMIENTO Y RELLENO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y GRIETAS CON RESINA ACRÍLICA MEZCLADA CON MINERALES CRIBADOS Y GRADUADOS, MALLA ELÁSTICA DE REFUERZO PARA CUBRIR LA JUNTA CONSTRUCTIVA. IMPREGNACIÓN DE PRIMER CON RESINA ACRÍLICA DILUIDA EN CALIDAD DE PRIMER PARA GARANTIZAR LA ADHESIÓN DE LOS MATERIALES A LA SUPERFICIE. COLOCACIÓN DE SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON RESINA NIVELANTE MEZCLADA CON MINERALES CRIBADOS Y GRADUADOS, FONDO DE CANCHA EN COLOR UNIFORME EN COLOR GRIS NAVAL , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y ACABADO (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)						16.4600		**16.46**
C.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA AMORTIGUANTE PARA PISO EN JUEGOS INFANTILES MODELO GOAL PLAY BICAPA 20 MM DE LA MARCA VECTORES DESARROLLOS DEPORTIVOS O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, APLICA LIMPIEZA DE SUPERFICIE, BARRIDO, LAVADO Y LIMPIEZA DEL PORO EN CASO DE QUE SE REQUIERA, COLADO EN SITIO, MONOLÍTICO, HECHO DE UNA CAPA PRINCIPAL A BASE DE CAUCHO SBR DE BUFFIN PELO DE 2-3 CM DE LONGITUD Y UN ESPESOR DE 1-2 MM POR PELO, MEZCLADO Y AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, GENERANDO UN ESPESOR DE 10 MM DE ESPESOR QUE ACTÚA DE MANERA EXTRA-AMORTIGUANTE, POSTERIORMENTE UNA CAPA DE CAUCHO EPDM EN GRANO DE 3 MM Y UNA CONCENTRACIÓN DE RESINA DEL 20%, DE COLOR NATURAL DE ORIGEN A CONSIDERAR 4 DIFERENTES COLORES, NO PIGMENTADO, MEZCLADO Y AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, GENERANDO UN ESPESOR DE 10 MM CON TRAZO DE ARTE O LOGOTIPOS CONFORME A PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN DISEÑO DE AREAS A TRAVÉS SISTEMAS DE MEDICIÓN TOPOGRÁFICA, CON CINTA O MOLDES DE DISEÑO PARA MARCAR LAS DIFERENTES FIGURAS O GEOMETRÍAS QUE SERÁN PLASMADAS SOBRE LA SUPERFICIE, DANDO COMO RESULTADO UNA PISO AMORTIGUANTE DE 20 MM DE ESPESOR, CON CUALIDADES DE ALTA COHESIÓN Y RESILIENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS NECESARIAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE DE CONCRETO Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	14-nov-25	27-nov-25			100.00% $366,528.73 195.0700		**100.00%** **$366,528.73** **195.07**

REPRESENTANTE LEGAL : ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
C.00.0085.	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE PG-45T SBS DE 4.5 MM DE ESPESOR COLOR (BLANCO AGRISADO) ACABADO SUPERIOR GRAVILLA, INFERIOR POLIETILENO CON 10 AÑOS DE GARANTIA: MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO INCL. LIMPIEZA, D/ SUPERFICIE DONDE SE VA APLICAR, RETIRANDO MATERIAL C/FALSA ADHERENCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GARANTIA, POR ESCRITO DE 10 AÑOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U.O.T.	M2	14-nov-25	27-nov-25			100.00% $196,790.05 566.7100		**100.00%** **$196,790.05** **566.71**
	ACABADOS (AREAS EXTERIORES).								
C.00.0091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE DEPORTIVA A BASE DE PINTURA DE COLORES TIPO ANTIDERRAPANTE MODELO " GOAL SPORT- AS" DE LA MARCA VECTORES DESARROLLOS DEPORTIVOS , O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, APLICA LIMPIEZA DE SUPERFICIE, BARRIDO, LAVADO Y LIMPIEZA DEL PORO EN CASO DE QUE SE REQUIERA, AJUSTE DE DESNIVELES DE CONCRETO NO MAYORES A 5 MM A TRAVÉS DE MEDIOS MECÁNICOS CON DISCOS DE DESBASTE Y ADHESIÓN DE MORETERO CEMEÉNTICO EN ESPESORES NO MAYORES A 5 MM, TRATAMIENTO Y RELLENO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y GRIETAS CON RESINA ACRÍLICA MEZCLADA CON MINERALES CRIBADOS Y GRADUADOS, MALLA ELÁSTICA DE REFUERZO PARA CUBRIR LA JUNTA CONSTRUCTIVA, IMPREGNACIÓN DE PRIMER CON RESINA ACRÍLICA DILUIDA EN CALIDAD DE PRIMER PARA GARANTIZAR LA ADHESIÓN DE LOS MATERIALES A LA SUPERFICIE. COLOCACIÓN DE SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON RESINA NIVELANTE MEZCLADA CON MINERALES CRIBADOS Y GRADUADOS, FONDO DE CANCHA EN COLOR UNIFORME EN COLOR GRIS NAVAL , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y ACABADO (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	25-nov-25	10-dic-25			37.50% $52,900.54 176.4787	62.50% $104,834.28 294.1313	**100.00%** **$167,734.82** **470.61**
C.00.0092.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA AMORTIGUANTE PARA PISO EN JUEGOS INFANTILES MODELO GOAL PLAY BICAPA 20 MM DE LA MARCA VECTORES DESARROLLOS DEPORTIVOS O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, APLICA LIMPIEZA DE SUPERFICIE, BARRIDO, LAVADO Y LIMPIEZA DEL PORO EN CASO DE QUE SE REQUIERA, COLADO EN SITIO, MONOLÍTICO, HECHO DE UNA CAPA PRINCIPAL A BASE DE CAUCHO SBR DE BUFFIN PELO DE 2-3 CM DE LONGITUD Y UN ESPESOR DE 1-2 MM POR PELO, MEZCLADO Y AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, GENERANDO UN ESPESOR DE 10 MM DE ESPESOR QUE ACTÚA DE MANERA EXTRA-AMORTIGUANTE, POSTERIORMENTE UNA CAPA DE CAUCHO EPDM EN GRANO DE 3 MM Y UNA CONCENTRACIÓN DE RESINA DEL 20%. EN DE COLOR NATURAL DE ORIGEN A CONSIDERAR 4 DIFERENTES COLORES, NO PIGMENTADO, MEZCLADO Y AGLUTINADO CON RESINA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, GENERANDO UN ESPESOR DE 10 MM CON TRAZO DE ARTE O LOGOTIPOS CONFORME A PROYECTO	M2	25-nov-25	10-dic-25			37.50% $581,141.10 309.2887	62.50% $968,568.74 515.4813	**100.00%** **$1,549,709.84** **824.77**

Recibido Ramo 33
-- Sep. 2025

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar: Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	ARQUITECTÓNICO EN DISEÑO DE AREAS A TRAVÉS SISTEMAS DE MEDICIÓN TOPOGRÁFICA, CON CINTA O MOLDES DE DISEÑO PARA MARCAR LAS DIFERENTES FIGURAS O GEOMETRÍAS QUE SERÁN PLASMADAS SOBRE LA SUPERFICIE, DANDO COMO RESULTADO UNA PISO AMORTIGUANTE DE 20 MM DE ESPESOR, CON CUALIDADES DE ALTA COHESIÓN Y RESILIENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS NECESARIAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE DE CONCRETO Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)								
	ACABADOS (FIRMES DE CONCRETO, BANQUETAS, ANDADORES Y AREAS DE JUEGOS INFANTILES)								
C.00.0074	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	08-dic-25	17-dic-25				100.00% $30,046.85 1,622.4000	**100.00%** **$30,046.85** **1,622.40**
C.00.0042	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	08-dic-25	17-dic-25				100.00% $128,753.66 324.4800	**100.00%** **$128,753.66** **324.48**
C.00.0093	SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM, NORMAS SCT, P.U.O.T.	M3	08-dic-25	17-dic-25				100.00% $97,249.09 243.3600	**100.00%** **$97,249.09** **243.36**
C.00.0094	FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 DE 0.08 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	08-dic-25	17-dic-25				100.00% $506,140.13 1,622.4000	**100.00%** **$506,140.13** **1,622.40**
	ACABADOS (BANCA AULA FORO)								
C.00.0056	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $7,059.62 15.6000	**100.00%** **$7,059.62** **15.60**
C.00.0042	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $182.53 0.4600	**100.00%** **$182.53** **0.46**
C.00.0094	FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 DE 0.08 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $4,866.73 15.6000	**100.00%** **$4,866.73** **15.60**
	ACABADOS (GUARNICIONES).								
C.00.0095	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" DE 0.15X 0.30 MTS EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	17-dic-25	21-dic-25				100.00% $53,963.13 288.8200	**100.00%** **$53,963.13** **288.82**
	CARPINTERIA DE EDIFICIO EXISTENTE								
C.00.0096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-01 DE 0.94 X 2.20M MARCA ENSAMBLE 45 O SIMILAR EN ACABADO, CALIDAD Y COSTO, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL, CON VISTAS DE TRIPLAY DE PINO	PZA	05-nov-25	09-nov-25			100.00% $6,938.52 1.0000		**100.00%** **$6,938.52** **1.00**

Recibido
Ramo 33
-- SEP. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	DE 6MM CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MEDIO MARCO DE DE 5" X 1" CONSIDERAR HOLGADURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA, CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)								
C.00.0097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-02 DE 0.95 X 2.20M MARCA ENSAMBLE 45 O SIMILAR EN ACABADO, CALIDAD Y COSTO, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES	PZA	05-nov-25	09-nov-25			100.00% $6,948.01 1.0000		**100.00%** **$6,948.01** **1.00**
	INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL, CON VISTAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MEDIO MARCO DE DE 5" X 1" CONSIDERAR HOLGADURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA, CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)								
C.00.0098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-03 DE 0.75 X 2.20M MARCA ENSAMBLE 45 O SIMILAR EN ACABADO, CALIDAD Y COSTO, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES	PZA	05-nov-25	09-nov-25			100.00% $7,560.55 1.0000		**100.00%** **$7,560.55** **1.00**
	INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL, CON VISTAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MEDIO MARCO DE DE 5" X 1" CONSIDERAR HOLGADURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA, CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO								
C.00.0099	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-04 DE 0.95 X 2.20M MARCA ENSAMBLE 45 O SIMILAR EN ACABADO, CALIDAD Y COSTO, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES	PZA	05-nov-25	09-nov-25			100.00% $6,948.01 1.0000		**100.00%** **$6,948.01** **1.00**
	INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL, CON VISTAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MEDIO MARCO DE DE 5" X 1" CONSIDERAR HOLGADURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA, CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)								
C.00.0100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-05 DE 1.05 X 2.20M MARCA ENSAMBLE 45 O SIMILAR EN ACABADO, CALIDAD Y COSTO, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES	PZA	05-nov-25	09-nov-25			100.00% $7,037.29 1.0000		**100.00%** **$7,037.29** **1.00**
	INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR								

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	NATURAL, CON VISTAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MEDIO MARCO DE DE 5" X 1" CONSIDERAR HOLGADURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA, CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)								
C.00.0101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-06 DE 1.28 X 2.20M MARCA ENSAMBLE 45 O SIMILAR EN ACABADO, CALIDAD Y COSTO, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL, CON VISTAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MEDIO MARCO DE DE 5" X 1" CONSIDERAR HOLGADURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA, CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	05-nov-25	09-nov-25			100.00% $7,371.33 1.0000		**100.00%** **$7,371.33** **1.00**
C.00.0102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE P-07 DE 1.35 X 2.20M MARCA ENSAMBLE 45 O SIMILAR EN ACABADO, CALIDAD Y COSTO, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL, CON VISTAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MEDIO MARCO DE DE 5" X 1" CONSIDERAR HOLGADURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA, CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	05-nov-25	09-nov-25			100.00% $8,320.36 1.0000		**100.00%** **$8,320.36** **1.00**
C.00.0103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-08 DE 1.10 X 2.20M MARCA ENSAMBLE 45 O SIMILAR EN ACABADO, CALIDAD Y COSTO, PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDORES INTERIORES DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL, CON VISTAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM CON TERMINADO A DOS MANOS DE BARNIZ MARINO, LA PIRMERA LIJAR CON LIJA DE 600 PARA APLICAR EN LA SEGUNDA, CON MEDIO MARCO DE DE 5" X 1" CONSIDERAR HOLGADURA DE 5MM ENTRE MARCO Y PUERTA, CON 3 BISAGRAS DE LIBRO EN ACABADO COLOR NEGRO, CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO CASTELLI COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	05-nov-25	09-nov-25			100.00% $14,421.30 2.0000		**100.00%** **$14,421.30** **2.00**
	CANCELERIA EDIFICIO DE MODULO DE 6 AULAS								
C.00.0104	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA V-1 DE 5.83 X 3.00M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO BLANCO DE 2" PARA VENTANAS FIJAS, ALUMINIO BLANCO DE 1 3/4" PARA	PZA	07-nov-25	13-nov-25			100.00% $129,435.52 4.0000		**100.00%** **$129,435.52** **4.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	PUERTA, ALUMINIO BLANCO S-35 PARA VENTANAS PROYECTANTES, CON 11 HOJAS FIJAS, 2 HOJAS PROYECTANTES CON BISAGRAS PARA VENTANA DE PROYECCION BATIENTE EUROVENT SERIE 35 MODELO 2176 DE ALUMINIO BLANCO, OPERARDOR BRAZO LARGO DE 9" MODELO 1141 CON MANIVELA COLOR BLANCO, PUERTA P-1 DE 1.13 X 2.20M CON CERRADURA DE ALUMINIO PHILLIPS MODELO 520, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.								
C.00.0105	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA V-2 DE 5.83 X 3.00M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO BLANCO DE 2" PARA VENTANAS FIJAS, ALUMINIO BLANCO S-35 PARA VENTANAS PROYECTANTES, CON 13 HOJAS FIJAS, 2 HOJAS PROYECTANTES CON BISAGRAS PARA VENTANA DE PROYECCION BATIENTE EUROVENT SERIE 35 MODELO 2176 DE ALUMINIO BLANCO, OPERARDOR BRAZO LARGO DE 9" MODELO 1141 CON MANIVELA COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	07-nov-25	13-nov-25			100.00% $55,138.60 2.0000		**100.00%** **$55,138.60** **2.00**
C.00.0106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA V-3 DE 5.83 X 2.35M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO BLANCO DE 2" PARA VENTANAS FIJAS, ALUMINIO BLANCO DE 1 3/4" PARA PUERTA, ALUMINIO BLANCO S-35 PARA VENTANAS PROYECTANTES, CON 11 HOJAS FIJAS, 2 HOJAS PROYECTANTES CON BISAGRAS PARA VENTANA DE PROYECCION BATIENTE EUROVENT SERIE 35 MODELO 2176 DE ALUMINIO BLANCO, OPERARDOR BRAZO LARGO DE 9" MODELO 1141 CON MANIVELA COLOR BLANCO, PUERTA P-1 DE 1.13 X 2.20M CON CERRADURA DE ALUMINIO BLANCO PHILLIPS MODELO 520, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	07-nov-25	13-nov-25			100.00% $54,091.22 2.0000		**100.00%** **$54,091.22** **2.00**
C.00.0107	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA V-4 DE 5.83 X 2.35M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO BLANCO DE 2" PARA VENTANAS FIJAS, ALUMINIO BLANCO S-35 PARA VENTANAS PROYECTANTES, CON 13 HOJAS FIJAS, 2 HOJAS PROYECTANTES CON BISAGRAS PARA VENTANA DE PROYECCION BATIENTE EUROVENT SERIE 35 MODELO 2176 DE ALUMINIO BLANCO, OPERARDOR BRAZO LARGO DE 9" MODELO 1141 CON MANIVELA COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	07-nov-25	13-nov-25			100.00% $101,571.12 4.0000		**100.00%** **$101,571.12** **4.00**
C.00.0108	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL FIJO V-5 DE 5.83 X 1.45M CON VIDRIO TEMPLADO DE 10MM PEGADO A HUESO CON SILICON, ALUMINIO DE 2" COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	07-nov-25	13-nov-25			100.00% $37,617.30 2.0000		**100.00%** **$37,617.30** **2.00**
	CANCELERIA EDIFICIO EXISTENTE								
C.00.0109	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-5 DE 2.55 X 1.00M CON PLACA DE 1/4", CON 3 VENTANAS CORREDIZAS DE 0.84 X 0.99M DE ALUMINIO BLANCO DE 3", CON VIDRIO DE 6MM, CON 1 HOJA FIJA Y 1 UNA HOJA CORREDIZA EN CADA VENTANA CON JALADERA PROGRESO EMBUTIDA CON GATILLO Y CONTRA SERIE 100 EUROVENT CUPRUM DE 3" DE ALUMINIO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL,	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $8,542.45 1.0000		**100.00%** **$8,542.45** **1.00**

REPRESENTANTE LEGAL : ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. DI/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.								
C.00.0110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA V-7 DE 2.78 X 2.65M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO BLANCO DE 2" PARA VENTANAS FIJAS, ALUMINIO BLANCO S-35 PARA VENTANAS PROYECTANTES, CON 7 HOJAS FIJAS, 2 HOJAS PROYECTANTES CON BISAGRAS PARA VENTANA DE PROYECCION BATIENTE EUROVENT SERIE 35 MODELO 2176 DE ALUMINIO BLANCO, OPERARDOR BRAZO LARGO DE 9" MODELO 1141 CON MANIVELA BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $18,110.42 1.0000		**100.00%** **$18,110.42** **1.00**
C.00.0111	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-8 DE 0.92 X 0.50M CORREDIZA CON PLACA DE ACERO DE 1/4", CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO DE 3" COLOR BLANCO, 1 HOJA FIJA, 1 HOJA CORREDIZA CON JALADERDA PROGRESO EMBUTIDA CON GATILLO Y CONTRA SERIE 100 EUROVENT CUPRUM DE 3" DE ALUMINIO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $2,318.36 1.0000		**100.00%** **$2,318.36** **1.00**
C.00.0112	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-9 DE 0.97 X 0.50M CORREDIZA CON PLACA DE ACERO DE 1/4" CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO DE 3" COLOR BLANCO, 1 HOJA FIJA, 1 HOJA CORREDIZA CON JALADERDA PROGRESO EMBUTIDA CON GATILLO Y CONTRA SERIE 100 EUROVENT CUPRUM DE 3" DE ALUMINIO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $2,318.36 1.0000		**100.00%** **$2,318.36** **1.00**
C.00.0113	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA V-10 DE 2.72 X 2.65M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO BLANCO DE 2" PARA VENTANAS FIJAS, ALUMINIO BLANCO S-35 PARA VENTANAS PROYECTANTES, CON 7 HOJAS FIJAS, 2 HOJAS PROYECTANTES CON BISAGRAS PARA VENTANA DE PROYECCION BATIENTE EUROVENT SERIE 35 MODELO 2176 DE ALUMINIO BLANCO, OPERARDOR BRAZO LARGO DE 9" MODELO 1141 CON MANIVELA BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $18,110.42 1.0000		**100.00%** **$18,110.42** **1.00**
C.00.0114	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA V-11 DE 1.75 X 2.65M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO BLANCO DE 2" PARA VENTANAS FIJAS, ALUMINIO DE BLANCO 1 3/4" PARA PUERTA, CON 4 HOJAS FIJAS, PUERTA P-2 DE 0.97 X 2.20M CON CERRADURA DE ALUMINIO BLANCO PHILLIPS MODELO 520, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $9,873.45 1.0000		**100.00%** **$9,873.45** **1.00**
C.00.0115	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA V-12 DE 3.87 X 2.65M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO BLANCO DE 2" PARA VENTANAS FIJAS, ALUMINIO BLANCO DE 1 3/4" PARA PUERTA, ALUMINIO BLANCO S-35 PARA VENTANAS PROYECTANTES, CON 9 HOJAS FIJAS, 1 HOJA PROYECTANTE CON BISAGRAS PARA VENTANA DE PROYECCION BATIENTE EUROVENT SERIE 35 MODELO 2176 DE ALUMINIO BLANCO, OPERARDOR BRAZO LARGO DE 9" MODELO 1141 CON MANIVELA BLANCO, PUERTA P-2 DE 0.97 X 2.20M CON	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $21,263.38 1.0000		**100.00%** **$21,263.38** **1.00**

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. DI028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	CERRADURA DE ALUMINIO BLANCO PHILLIPS MODELO 520, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.								
C.00.0116	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-13 DE 1.75 X 0.86M CORREDIZA CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO DE 3" COLOR BLANCO, 1 HOJA FIJA, 1 HOJA CORREDIZA CON JALADERDA PROGRESO EMBUTIDA CON GATILLO Y CONTRA SERIE 100 EUROVENT CUPRUM DE 3" ALUMINIO BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $3,905.75 1.0000		**100.00%** **$3,905.75** **1.00**
C.00.0117	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-14 DE 0.75 X 0.75M CORREDIZA CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO DE 3" COLOR BLANCO, 1 HOJA FIJA, 1 HOJA CORREDIZA CON JALADERDA PROGRESO EMBUTIDA CON GATILLO Y CONTRA SERIE 100 EUROVENT CUPRUM DE 3" ALUMINIO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $2,356.54 1.0000		**100.00%** **$2,356.54** **1.00**
C.00.0118	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA V-15 DE 8.42 X 1.98M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO DE 3" COLOR BLANCO, CON 14 HOJAS FIJAS, 4 HOJAS CORREDIZAS CON JALADERDA PROGRESO EMBUTIDA CON GATILLO Y CONTRA SERIE 100 EUROVENT CUPRUM DE 3" ALUMINIO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $33,190.06 1.0000		**100.00%** **$33,190.06** **1.00**
C.00.0119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA V-16 DE 4.53 X 2.98M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO BLANCO DE 2" PARA VENTANAS FIJAS, ALUMINIO BLANCO DE 1 3/4" PARA PUERTA, CON 9 HOJAS FIJAS, 1 HOJA PROYECTANTE CON BISAGRAS PARA VENTANA DE PROYECCION BATIENTE EUROVENT SERIE 35 MODELO 2176 DE ALUMINIO BLANCO, OPERARDOR BRAZO LARGO DE 9" MODELO 1141 CON MANIVELA BLANCO, PUERTA P-3 DE 1.00 X 2.20M CON CERRADURA DE ALUMINIO BLANCO PHILLIPS MODELO 520, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $24,138.14 1.0000		**100.00%** **$24,138.14** **1.00**
C.00.0120	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA "L" V-17 DE 1.86 X 1.08 X 1.25M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO DE 3" COLOR BLANCO, 2 HOJAS FIJAS, 1 HOJA CORREDIZA CON JALADERDA PROGRESO EMBUTIDA CON GATILLO Y CONTRA SERIE 100 EUROVENT CUPRUM DE 3" ALUMINIO BLANCO, CON UN TUBO CUADRADO DE 3", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $6,873.23 1.0000		**100.00%** **$6,873.23** **1.00**
C.00.0121	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-18 DE 0.42 X 0.45M CORREDIZA CON PLACA DE ACERO DE 1/4" CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO DE 3" COLOR BLANCO, 1 HOJA FIJA, 1 HOJA CORREDIZA CON JALADERDA PROGRESO EMBUTIDA CON GATILLO Y CONTRA SERIE 100 EUROVENT CUPRUM DE 3" ALUMINIO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $3,240.22 2.0000		**100.00%** **$3,240.22** **2.00**
C.00.0122	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-19 DE 1.00 X 1.00M CORREDIZA CON PLACA DE ACERO DE 1/4" CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO DE 3" COLOR BLANCO, 1	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $3,082.05 1.0000		**100.00%** **$3,082.05** **1.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	HOJA FIJA, 1 HOJA CORREDIZA CON JALADERDA PROGRESO EMBUTIDA CON GATILLO Y CONTRA SERIE 100 EUROVENT CUPRUM DE 3" ALUMINIO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.								
C.00.0123	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-20 DE 0.54 X 0.54M CORREDIZA CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO DE 3" COLOR BLANCO, 1 HOJA FIJA, 1 HOJA CORREDIZA CON JALADERDA PROGRESO EMBUTIDA CON GATILLO Y CONTRA SERIE 100 EUROVENT CUPRUM DE 3" ALUMINIO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $1,620.11 1.0000		**100.00%** **$1,620.11** **1.00**
C.00.0124	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-4 DE 1.19 X 2.20M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO DE 1 3/4" COLOR BLANCO CON CERRADURA DE ALUMINIO BLANCO PHILLIPS MODELO 520, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $5,684.05 1.0000		**100.00%** **$5,684.05** **1.00**
C.00.0125	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-5 DE 0.94 X 2.20M CON VIDRIO DE 6MM, ALUMINIO DE 1 3/4" COLOR BLANCO CON CERRADURA DE ALUMINIO BLANCO PHILLIPS MODELO 520, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	11-nov-25	16-nov-25			100.00% $18,655.92 3.0000		**100.00%** **$18,655.92** **3.00**
	HERRERIA GENERAL								
C.00.0126	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL H-1/H-2 TIPO DE 90 CM DE ALTURA DE TUBO DE ACERO DE 1 1/2" DE DIAMETRO DE USO PESADO CON POSTES, CON TRAVESAÑOS DE 1/4" REDONDO SOLIDO SOLDADOS A 26 CM, 46 CM Y 66CM DE ALTURA, PRIMER ANTICORROSIVO ALQUIDALICO Y 2 AMNOS DE INTURA ESMALTE NEGRO MATE, APLICADO CON COMPRESORA Y PISTOLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RECORTES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS P.U.O.T.	ML	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $30,928.15 19.8100		**100.00%** **$30,928.15** **19.81**
C.00.0127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO PB-5 CIRCULAR DE 16 CM DE DIAMETRO, CON ESPESOR DE 13MM CON ANCLA REDONDO SOLIDO DE 13MM DE DIAMETRO DE 25 X 8.3 CM, AHOGADA EN FIRME DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS P.U.O.T.	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $4,001.14 22.0000		**100.00%** **$4,001.14** **22.00**
C.00.0128	FABRICACION Y COLOCACION DE NICHO H-4 HUECO DE PLACA DE ACERO DE 1/4" CON DIMENSION DE 2.55M X 1.00M CON 70CM DE ANCHO, CON PINTURA ANTICORROSIVO FORMULADO A BASE DE RESINAS ALQUIDALICAS Y CROMATO DE ZINC, FONDO NOXID SERIE 5500, CON ESMALTE ALQUIDALICO SUMA EN COLOR NEGRO MATE, A 2 CAPAS DE LA SERIE 600 MARCA BEREL, CON TAQUETE DE CAMISA CABEZAL PLANA AVELLANADO EN PLACA EN CANTO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $14,041.30 1.0000		**100.00%** **$14,041.30** **1.00**
C.00.0129	FABRICACION Y COLOCACION DE NICHO H-5 HUECO DE PLACA DE ACERO DE 1/4" CON DIMENSION DE 0.92 X 0.50M CON 70CM DE ANCHO, CON PINTURA ANTICORROSIVO FORMULADO A BASE DE RESINAS ALQUIDALICAS Y CROMATO DE ZINC, FONDO NOXID SERIE 5500, CON ESMALTE	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $5,616.42 1.0000		**100.00%** **$5,616.42** **1.00**

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. DI028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	ALQUIDALICO SUMA EN COLOR NEGRO MATE, A 2 CAPAS DE LA SERIE 600 MARCA BEREL, CON TAQUETE DE CAMISA CABEZAL PLANA AVELLANADO EN PLACA EN CANTO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.								
C.00.0130	FABRICACION Y COLOCACION DE NICHO H-6 HUECO DE PLACA DE ACERO DE 1/4" CON DIMENSION DE 0.97 X 0.50M CON 70CM DE ANCHO, CON PINTURA ANTICORROSIVO	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $5,814.48 1.0000		**100.00%** **$5,814.48** **1.00**
	FORMULADO A BASE DE RESINAS ALQUIDALICAS Y CROMATO DE ZINC, FONDO NOXID SERIE 5500, CON ESMALTE ALQUIDALICO SUMA EN COLOR NEGRO MATE, A 2 CAPAS DE LA SERIE 600 MARCA BEREL, CON TAQUETE DE CAMISA CABEZAL PLANA AVELLANADO EN PLACA EN CANTO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.								
C.00.0131	FABRICACION Y COLOCACION DE NICHO H-7 HUECO DE PLACA DE ACERO DE 1/4" CON DIMENSION DE 0.42 X 0.45M CON 41CM DE ANCHO, CON PINTURA ANTICORROSIVO	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $2,015.73 1.0000		**100.00%** **$2,015.73** **1.00**
	FORMULADO A BASE DE RESINAS ALQUIDALICAS Y CROMATO DE ZINC, FONDO NOXID SERIE 5500, CON ESMALTE ALQUIDALICO SUMA EN COLOR NEGRO MATE, A 2 CAPAS DE LA SERIE 600 MARCA BEREL, CON TAQUETE DE CAMISA CABEZAL PLANA AVELLANADO EN PLACA EN CANTO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.								
C.00.0132	FABRICACION Y COLOCACION DE NICHO H-8 HUECO DE PLACA DE ACERO DE 1/4" CON DIMENSION DE 1.00 X 1.00M CON 41CM DE ANCHO, CON PINTURA ANTICORROSIVO	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $9,266.76 2.0000		**100.00%** **$9,266.76** **2.00**
	FORMULADO A BASE DE RESINAS ALQUIDALICAS Y CROMATO DE ZINC, FONDO NOXID SERIE 5500, CON ESMALTE ALQUIDALICO SUMA EN COLOR NEGRO MATE, A 2 CAPAS DE LA SERIE 600 MARCA BEREL, CON TAQUETE DE CAMISA CABEZAL PLANA AVELLANADO EN PLACA EN CANTO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.								
C.00.0133	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA H-1 DE 11.46 X 1.32M, CON UNA PROFUNDIDAD DE 45CM CON PLACA DE ACERO DE 1/4", ACERO SOLDADO CON SOLDADURA LINCOLN 3010 3.2MM FLEETWELD, REALIZAR PERFORACIONES PARA DRENAJES DE 1/2" A CADA 2M , ACABADO DEL ACERO QUEDARÁ OXIDADO, REALIZANDO LIMPIEZA SUPERFICIAL Y APLICACIÓN DE SELLADOR AUTOMOTRIZ 3M O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS P.U.O.T.	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $106,877.03 1.0000		**100.00%** **$106,877.03** **1.00**
	MOBILIARIO AREAS DE JUEGOS INFANTILES								
C.00.0134	SUMINITRO Y COLOCACION DE JUEGO MODULAR MODELO MOD#42 DE LA MARCA ECOPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y DIMENSIONES, JUEGO DE METAL TEMÁTICO CON 3 PLATAFORMAS ESTRUCTURA TUBULAR, 1 ESCALERA CURVA Y 1 ESCALADOR DE METAL Y 1 TREPADOR DE METAL INTEGRADA POR TUBOS CÉDULA 30 DE 4 , 2 , 1 1/2 Y 1 CON PREVIO TRATAMIENTO DE ZINC Y ARMADOS	PZA	03-dic-25	11-dic-25				100.00% $230,442.14 1.0000	**100.00%** **$230,442.14** **1.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento E-4B
Fecha. 03-sep-25
Inicio 23-sep-25
Termino 26-dic-25
Duracion dias Naturales 95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	CON SOLDADURA Y PROCESO MIG.COMPONENTES DE PLÁSTICO FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDADCON PROTECCIÓN UV, 3 RESBALADILLAS1 TÚNEL A DESNIVEL, 1 TREPADOR CON PIEDRAS A 12 REMATES DE CARACOL Y 6 PLACAS TEMÁTICAS DE CAMALEÓN, DIMENSIONES LARGO 10M X ANCHO 4.35M X ALTO 2.80M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)								
C.00.0135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO MODELO MOD KID #4 DE LA MARCA ECOPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y DIMENSIONES, MODULAR FABRICADO EN TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL AL CARBON A 36 DE 4" CED 30, LAMINA DE ACERO AL CARBON A 36 CAL 14 ANTIDERRAPANTE CON PERFORACIONES PARA PLATAFORMA, TECHO, RESBALADILLA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO. PIEDRAS DE RAPEL PARA PLATAFORMA DE ESCALAR, DIMENSIONES: LARGO 2.60 M. ANCHO 2.05 M. ALTO 3.00 M. CON CAPACIDAD DE 5 NIÑOS. EDADES DE 2 A 6 AÑOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	03-dic-25	11-dic-25				100.00% $74,732.85 1.0000	**100.00%** **$74,732.85** **1.00**
C.00.0136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO MODELO "CASA EXT." DE LA MARCA ECOPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y DIMENSIONES, EL CLUBHOUSE CLIMBER TIENE UN TRAGALUZ, VOLANTE PARA QUE LOS NIÑOS USEN DURANTE EL JUEGO SIMULADO Y 2 RESBALADILLAS UNA ESCALERA Y PASAMANOS DE AGARRE SEGURO REQUIERE ENSAMBLAJE ADULTO. EDAD RECOMENDADA: 2 - 8 AÑOS. DIMENSIONES: LARGO 1.77M X ANCHO 3.48M X ALTO 2.32M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	03-dic-25	11-dic-25				100.00% $50,180.68 1.0000	**100.00%** **$50,180.68** **1.00**
C.00.0137	SUMINITRO Y COLOCACION DE JUEGO MODULAR INCLUYENTE MODELO MOD INC#01 DE LA MARCA ECOPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y DIMENSIONES, JUEGO MODULAR FABRICADO EN ACERO AL CARBON A 36, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CON PRE TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC. INCLUYE DOS ASIENTOS DE COLUMPIO INDIVIDUALES, ASIENTO DE COLUMPIO INCLUYENTE, TORRE Y RESBALADILLA. ANCLAJE PARA AHOGAR EN CONCRETO. DIMENSIONES: LARGO 4.70M X 4.00M X ALTO 3.00M. EDADES 4 A 14 AÑOS. CAP 10 NIÑOS EN JUEGO CONTINUO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	03-dic-25	11-dic-25				100.00% $91,236.63 1.0000	**100.00%** **$91,236.63** **1.00**
C.00.0138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TREPADERO MODELO TRP #15, MEDIA ESFERA DE LA MARCA ECOPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y DIMENSIONES, FABRICADO CON TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL CEDULA 30, ACABADO	PZA	03-dic-25	11-dic-25				100.00% $61,588.83 1.0000	**100.00%** **$61,588.83** **1.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÒN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	EN PINTURA ELECTROESTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC. DIMENSIONESDIAMETRO 3.60M X ALTURA 1.80M, CAPACIDAD DE 6 NIÑOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)								
C.00.0139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TREPADERO MODELO PIRAMIDE DE LLANTAS DE LA MARCA ECOPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y DIMENSIONES, FABRICADO EN TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL OC. 4" CEDULA 40 Y OC. 1 1/2" CEDULA 30, ACABADO EN PINTURA ESMALTE A 2 CAPAS SOBRE 2 CAPAS DE PRIMARIO ALQUIDALICO ANTICORROSION, RED DE CADENA GALVANIZADA Y LLANTAS DE REUTILIZACION DE 65CM DE DIAMETRO POR IGUAL TODAS, COLOR TUBULAR AMARILLO, CADENA GALVANIZADA Y LLANTAS AL NATURAL (NEGRO), DIMENSIONES LARGO 2.95M X ANCHO 3.30M X ALTURA 1.96M, CAPACIDAD DE 16 NIÑOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	03-dic-25	11-dic-25				100.00% $46,101.63 1.0000	**100.00%** **$46,101.63** **1.00**
C.00.0140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAPADERO MODELO TRP#6 DE LA MARCA ECOPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y DIMENSIONES, FABRICADO EN ACERO AL CARBON A 36, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN EDADES DE 3-8 AÑOS, CAPACIDAD 6 NIÑOS, DIMENSIONES LARGO 3.00M X ANCHO 3.00M X ALTURA 2.50M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	03-dic-25	11-dic-25				100.00% $34,752.83 1.0000	**100.00%** **$34,752.83** **1.00**
C.00.0141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TREPADERO MODELO TRP#18 DE LA MARCA ECOPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y DIMENSIONES FABRICADO EN ACERO AL CARBON A-36, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA DE POLIESTER EN POLVO PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC, ANCLAJE PARA TAQUETEAR SOBRE FIRME DE CONCRETO, DIMENSIONES LARGO 3.00M X ANCHO 0.80M X ALTO 1.50M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	03-dic-25	11-dic-25				100.00% $23,491.37 1.0000	**100.00%** **$23,491.37** **1.00**
C.00.0142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA MODELO SYB #4 DE LA MARCA ECOPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y DIMENSIONES, FABRICADO EN TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL CED. 30 Y LAMINADE ACERO AL CARBON, RODAMIENTOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC., CAP. 2 NIÑOS. EDADES DE 3 A 10 AÑOS. DIMENSIONES: LARGO 3.50M X ANCHO 0.70M X ALTO 0.80M. INCLUYE:	PZA	03-dic-25	11-dic-25				100.00% $46,242.96 3.0000	**100.00%** **$46,242.96** **3.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)								
C.00.0143	SUMINITRO Y COLOCACION DE COLUMPIO MODELO "COLUMPIO REDONDO" DE LA MARCA ECOPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y DIMENSIONES, FABRICADO EN TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL, RODAMIENTOS DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTOS TIPO ORBITAL DE 26" DE DIAMETRO, CADENA GALVANIZADA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON PRETATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC, CAP. 4 NIÑOS. DIMENSIONES: LARGO: 2.50M X ANCHO: 1.95M X ALTO: 2.50M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)LARGO: 2.50M X ANCHO: 1.95M X ALTO: 2.50M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	03-dic-25	11-dic-25				100.00% $45,981.63 1.0000	**100.00%** **$45,981.63** **1.00**
C.00.0144	SUMINITRO Y COLOCACION DE CESTO DOBLE MODELO C #61 2 - MED, DE LA MARCA ECOPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y DIMENSIONES, FABRICADO EN TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL, RODAMIENTOS DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTOS TIPO ORBITAL DE 26" DE DIAMETRO, CADENA GALVANIZADA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON PRETATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC. DIMENSIONES MEDIANO: 0.90 M DE LARGO X 0.90 M DE ALTO Y DIAMETRO CILINDRO 0.40 M. CAPACIDAD: 70 LITROS C/U,. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	03-dic-25	11-dic-25				100.00% $15,195.02 1.0000	**100.00%** **$15,195.02** **1.00**
	MOBILIARIO AREAS DE JUEGOS INFANTILES (INSTALACION HIDRAULICA)								
C.00.0145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO SS6005-2.0 ACOPLADA A MOTOR DE 2 HP 2FX220V, DESCARGA EN 2", CADA BOMBA CON UNA CAPACIDAD DE 237l/min@12mca. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $49,813.80 2.0000	**100.00%** **$49,813.80** **2.00**
C.00.0146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE PRECARGADO MARCA ALTAMIRA MOD. XLB55 DE 55 GALONES A UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 125 PSI, CON CONEXIÓN EN 32mm(1 1/4") . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $12,766.90 1.0000	**100.00%** **$12,766.90** **1.00**
C.00.0147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWITCH DE PRESION MCA ALTAMIRA, O SIMILAR, SERIE KPI, MODELO SW-KPI35, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $2,689.02 1.0000	**100.00%** **$2,689.02** **1.00**
C.00.0148	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONTROL MCA. FRANKLIN ELECTRIC CODIGO CCF 1230 PARA BOMBAS DE 1 A 15 HP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $6,402.67 1.0000	**100.00%** **$6,402.67** **1.00**
C.00.0149	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00%	**100.00%**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento E-4B
Fecha: 03-sep-25
Inicio 23-sep-25
Termino 26-dic-25
Duracion dias Naturales 95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	DE AGUA DOMESTICO MCA CALOREX MOD. PLENUS ADVANCE 16. INCLUYE: , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.							$14,548.03 1.0000	**$14,548.03 1.00**
C.00.0150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE LATON FIG. 555 MCA. URREA O SIMILAR DE 50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $3,684.00 2.0000	**100.00% $3,684.00 2.00**
C.00.0151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE LATON FIG. 555 MCA. URREA O SIMILAR DE 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $879.45 1.0000	**100.00% $879.45 1.00**
C.00.0152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE LATON FIG. 555 MCA. URREA O SIMILAR DE 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,092.82 2.0000	**100.00% $1,092.82 2.00**
C.00.0153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE LATON FIG. 555 MCA. URREA O SIMILAR DE 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $796.70 2.0000	**100.00% $796.70 2.00**
C.00.0154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE LATON FIG. 555 MCA. URREA O SIMILAR DE 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $561.32 2.0000	**100.00% $561.32 2.00**
C.00.0155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ANTIRRETORNO DE LATON MOD. 85-N MCA URREA O SIMILAR 50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $6,049.76 2.0000	**100.00% $6,049.76 2.00**
C.00.0156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ MCA URREA 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,426.14 6.0000	**100.00% $1,426.14 6.00**
C.00.0157	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE GLICERINA CON RANGO DE 0 A 7kg/cm . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,500.69 1.0000	**100.00% $1,500.69 1.00**
C.00.0158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,524.04 14.0000	**100.00% $1,524.04 14.00**
C.00.0159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 38 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,137.37 13.0000	**100.00% $1,137.37 13.00**
C.00.0160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 32 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $970.06 13.0000	**100.00% $970.06 13.00**
C.00.0161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $2,354.10 38.0000	**100.00% $2,354.10 38.00**
C.00.0162	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,914.38 37.0000	**100.00% $1,914.38 37.00**
C.00.0163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HCO CED-40 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $134.16 3.0000	**100.00% $134.16 3.00**
C.00.0164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00%	**100.00%**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. DI/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento E-4B
Fecha: 03-sep-25
Inicio 23-sep-25
Termino 26-dic-25
Duracion dias Naturales 95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	HCO CED-40 50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.							$230.13 3.0000	**$230.13** **3.00**
C.00.0165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 38mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $197.64 3.0000	**100.00%** **$197.64** **3.00**
C.00.0166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 32mm. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $182.07 3.0000	**100.00%** **$182.07** **3.00**
C.00.0167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $370.30 7.0000	**100.00%** **$370.30** **7.00**
C.00.0168	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $593.19 13.0000	**100.00%** **$593.19** **13.00**
C.00.0169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HCO CED-40 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $41.96 1.0000	**100.00%** **$41.96** **1.00**
C.00.0170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $255.15 3.0000	**100.00%** **$255.15** **3.00**
C.00.0171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X38mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $212.79 3.0000	**100.00%** **$212.79** **3.00**
C.00.0172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $195.93 3.0000	**100.00%** **$195.93** **3.00**
C.00.0173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $271.75 5.0000	**100.00%** **$271.75** **5.00**
C.00.0174	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $278.16 6.0000	**100.00%** **$278.16** **6.00**
C.00.0175	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC HCO CED-40 90X13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $129.51 3.0000	**100.00%** **$129.51** **3.00**
C.00.0176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC HCO CED-40 50 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $282.34 2.0000	**100.00%** **$282.34** **2.00**
C.00.0177	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC HCO CED-40 38 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $231.76 2.0000	**100.00%** **$231.76** **2.00**
C.00.0178	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC HCO CED-40 32 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $199.48 2.0000	**100.00%** **$199.48** **2.00**
C.00.0179	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC HCO CED-40 25 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $73.92 1.0000	**100.00%** **$73.92** **1.00**
C.00.0180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 50X38 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $81.58 1.0000	**100.00%** **$81.58** **1.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. DI/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento E-4B
Fecha 03-sep-25
Inicio 23-sep-25
Termino 26-dic-25
Duracion dias Naturales 95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
C.00.0181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 50X25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $163.16 2.0000	**100.00%** **$163.16** **2.00**
C.00.0182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 38X32 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $67.29 1.0000	**100.00%** **$67.29** **1.00**
C.00.0183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 38X25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $67.29 1.0000	**100.00%** **$67.29** **1.00**
C.00.0184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 38X19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $67.29 1.0000	**100.00%** **$67.29** **1.00**
C.00.0185	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 32X25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $62.33 1.0000	**100.00%** **$62.33** **1.00**
C.00.0186	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 32X19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $124.66 2.0000	**100.00%** **$124.66** **2.00**
C.00.0187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 25X19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $162.81 3.0000	**100.00%** **$162.81** **3.00**
C.00.0188	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC HCO CED-40 25X13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $54.27 1.0000	**100.00%** **$54.27** **1.00**
C.00.0189	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO PVC HCO CED-40 25MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $52.68 1.0000	**100.00%** **$52.68** **1.00**
C.00.0190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO PVC HCO CED-40 19MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $45.67 1.0000	**100.00%** **$45.67** **1.00**
C.00.0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO PVC HCO CED-40 13MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $42.11 1.0000	**100.00%** **$42.11** **1.00**
C.00.0192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CPVC CTS 25 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $888.96 12.0000	**100.00%** **$888.96** **12.00**
C.00.0193	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CPVC CTS 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $6,528.60 90.0000	**100.00%** **$6,528.60** **90.00**
C.00.0194	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CPVC CTS 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $21,550.56 408.0000	**100.00%** **$21,550.56** **408.00**
C.00.0195	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CPVC CTS 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $52.90 1.0000	**100.00%** **$52.90** **1.00**
C.00.0196	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CPVC CTS 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $136.89 3.0000	**100.00%** **$136.89** **3.00**
C.00.0197	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CPVC CTS 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $503.52 12.0000	**100.00%** **$503.52** **12.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
C.00.0198	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CPVC CTS 90X25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $163.05 3.0000	**100.00%** **$163.05** **3.00**
C.00.0199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CPVC CTS 90X19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $509.96 11.0000	**100.00%** **$509.96** **11.00**
C.00.0200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CPVC CTS 90X13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $2,590.20 60.0000	**100.00%** **$2,590.20** **60.00**
C.00.0201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE CPVC CTS 25 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $148.04 2.0000	**100.00%** **$148.04** **2.00**
C.00.0202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE CPVC CTS 19 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $623.00 10.0000	**100.00%** **$623.00** **10.00**
C.00.0203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE CPVC CTS 13 mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,059.00 20.0000	**100.00%** **$1,059.00** **20.00**
C.00.0204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING CPVC CTS 25X19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $108.54 2.0000	**100.00%** **$108.54** **2.00**
C.00.0205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING CPVC CTS 25X13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $108.54 2.0000	**100.00%** **$108.54** **2.00**
C.00.0206	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING CPVC CTS 19X13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $815.58 18.0000	**100.00%** **$815.58** **18.00**
C.00.0207	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO CPVC CTS CON INCERTO METALICO 25MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $167.28 1.0000	**100.00%** **$167.28** **1.00**
C.00.0208	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO CPVC CTS CON INCERTO METALICO 19MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $305.37 3.0000	**100.00%** **$305.37** **3.00**
C.00.0209	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO CPVC CTS CON INCERTO METALICO 13MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,650.15 19.0000	**100.00%** **$1,650.15** **19.00**
C.00.0210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR HEMBRA CPVC CTS CON INCERTO METALICO 13MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $476.82 6.0000	**100.00%** **$476.82** **6.00**
C.00.0211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA CEMENTABLE DE CPVC CTS 19MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $114.56 2.0000	**100.00%** **$114.56** **2.00**
C.00.0212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA CEMENTABLE DE CPVC CTS 13MM . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,645.60 40.0000	**100.00%** **$1,645.60** **40.00**
C.00.0213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $49,071.36 48.0000	**100.00%** **$49,071.36** **48.00**
C.00.0214	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" 32 MM. INCLUYE:	ML	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $8,273.52	**100.00%** **$8,273.52**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad.LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion días Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.							18.0000	**18.00**
C.00.0215	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,498.50 6.0000	**100.00%** **$1,498.50** **6.00**
C.00.0216	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $2,133.12 12.0000	**100.00%** **$2,133.12** **12.00**
C.00.0217	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $2,229.66 18.0000	**100.00%** **$2,229.66** **18.00**
C.00.0218	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90X50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $774.33 3.0000	**100.00%** **$774.33** **3.00**
C.00.0219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90X32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $866.55 5.0000	**100.00%** **$866.55** **5.00**
C.00.0220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90 X 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $210.21 3.0000	**100.00%** **$210.21** **3.00**
C.00.0221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE COBRE 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $360.08 1.0000	**100.00%** **$360.08** **1.00**
C.00.0222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO DE COBRE 50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $2,774.56 8.0000	**100.00%** **$2,774.56** **8.00**
C.00.0223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO DE COBRE 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $603.21 3.0000	**100.00%** **$603.21** **3.00**
C.00.0224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO DE COBRE 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $169.32 2.0000	**100.00%** **$169.32** **2.00**
C.00.0225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR HEMRBA DE COBRE 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $410.92 2.0000	**100.00%** **$410.92** **2.00**
C.00.0226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR HEMRBA DE COBRE 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $176.70 2.0000	**100.00%** **$176.70** **2.00**
C.00.0227	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE COBRE 50mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $5,523.48 4.0000	**100.00%** **$5,523.48** **4.00**
C.00.0228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE COBRE 32mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $669.63 1.0000	**100.00%** **$669.63** **1.00**
C.00.0229	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE COBRE DE 32mmX13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $95.09 1.0000	**100.00%** **$95.09** **1.00**
C.00.0230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO C-40 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $370.60 4.0000	**100.00%** **$370.60** **4.00**
C.00.0231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO C-40 19mm. INCLUYE	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $317.56	**100.00%** **$317.56**

REPRESENTANTE LEGAL : ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad.LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.							4.0000	**4.00**
C.00.0232	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO C-40 13mm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $284.56 4.0000	**100.00%** **$284.56** **4.00**
C.00.0233	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADA C-40 DE 13mmX6mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $81.16 1.0000	**100.00%** **$81.16** **1.00**
C.00.0234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE CERO GALVANIZAO C-40 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $484.28 2.0000	**100.00%** **$484.28** **2.00**
C.00.0235	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE CERO GALVANIZAO C-40 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $141.45 1.0000	**100.00%** **$141.45** **1.00**
C.00.0236	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE CERO GALVANIZAO C-40 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $255.06 2.0000	**100.00%** **$255.06** **2.00**
C.00.0237	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE ACERO GALVANIZADO C-40 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $386.90 5.0000	**100.00%** **$386.90** **5.00**
C.00.0238	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE CERO GALVANIZAO C-40 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $412.98 6.0000	**100.00%** **$412.98** **6.00**
C.00.0239	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE CERO GALVANIZAO C-40 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	09-dic-25	15-dic-25				100.00% $313.90 5.0000	**100.00%** **$313.90** **5.00**
	MOBILIARIO AREAS DE JUEGOS INFANTILES (INSTALACION SANITARIA).								
C.00.0240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO AERÓBICO-FACULTATIVA PARA AGUAS NEGRAS Y GRISES, CUMPLIENDO CON LA NON ECOL001 DE SEMARNAT 2021, DE LA MARCA BIOTAR CON CAPACIDAD PARA 1,050 LITROS (COMPUESTO DE 9 UNIDADES PARA EL ABASTECIMIENTO DE 1,050 LTS), CON DIMENSIONES DE 3.00M x 1.17M x 1.25M, CON UN PESO VACIO DE 160 KG, FABRICADO A BASE DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD (COMPUESTO DE 3 MODULOS, RESPIRADORES, POLYDEX Y BIOFILTRO DE TEZONTLE MICROPOROSO)INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y FLETE, P.U.O.T	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $338,215.42 1.0000	**100.00%** **$338,215.42** **1.00**
C.00.0241	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MOD. 24 MARCA HELVEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $4,565.91 3.0000	**100.00%** **$4,565.91** **3.00**
C.00.0242	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MOD. 25 MARCA HELVEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $6,684.60 4.0000	**100.00%** **$6,684.60** **4.00**
C.00.0243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $9,219.32 46.0000	**100.00%** **$9,219.32** **46.00**
C.00.0244	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $8,701.92 72.0000	**100.00%** **$8,701.92** **72.00**
C.00.0245	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC	ML	13-dic-25	20-dic-25				100.00%	**100.00%**

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.							$5,550.93 77.0000	**$5,550.93 77.00**
C.00.0246	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $1,149.44 8.0000	**100.00% $1,149.44 8.00**
C.00.0247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $1,222.20 12.0000	**100.00% $1,222.20 12.00**
C.00.0248	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $779.35 13.0000	**100.00% $779.35 13.00**
C.00.0249	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR CON SALIDA LATERAL O TRASERA 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $623.65 5.0000	**100.00% $623.65 5.00**
C.00.0250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 45X100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $597.00 5.0000	**100.00% $597.00 5.00**
C.00.0251	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 45X50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $1,255.20 20.0000	**100.00% $1,255.20 20.00**
C.00.0252	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 90X50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $3,981.64 62.0000	**100.00% $3,981.64 62.00**
C.00.0253	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $2,661.12 12.0000	**100.00% $2,661.12 12.00**
C.00.0254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $208.52 2.0000	**100.00% $208.52 2.00**
C.00.0255	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $170.08 2.0000	**100.00% $170.08 2.00**
C.00.0256	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SANITARIO CEMENTAR 150X100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $383.18 2.0000	**100.00% $383.18 2.00**
C.00.0257	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SANITARIO CEMENTAR 100X50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $1,162.10 10.0000	**100.00% $1,162.10 10.00**
C.00.0258	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR GAL ESPIGA PVC SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $1,681.82 14.0000	**100.00% $1,681.82 14.00**
C.00.0259	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $294.54 6.0000	**100.00% $294.54 6.00**
C.00.0260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA PVC SANITARIO CEMENTAR 50 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $465.08 11.0000	**100.00% $465.08 11.00**
C.00.0261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON MACHO PVC HIDRAULICO C-40 CEMENTAR 38 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $332.04 4.0000	**100.00% $332.04 4.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar
Ciudad.LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.								
C.00.0262	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGISTRO CON TAPA DE BRONCE 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $673.72 2.0000	**100.00%** **$673.72** **2.00**
C.00.0263	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:2:9, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR., TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4"., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $29,773.68 12.0000	**100.00%** **$29,773.68** **12.00**
C.00.0264	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	13-dic-25	20-dic-25				100.00% $2,620.19 59.0000	**100.00%** **$2,620.19** **59.00**
	MOBILIARIO AREAS DE JUEGOS INFANTILES (INSTALACION PLUVIAL)								
C.00.0265	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL PLUVIAL ACO MOD. HEXALINE A15 CON REJILLA DE POLIPROPILENO MOD. PASARELA COLOR NEGRO CON NO. DE PARTE 00319310, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $5,407.86 6.0000	**100.00%** **$5,407.86** **6.00**
C.00.0266	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE INSTALACION MCA ACO, NO. DE PARTE 00319287. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $3,616.86 6.0000	**100.00%** **$3,616.86** **6.00**
C.00.0267	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MOD. 4594 MCA. HELVEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $16,285.78 7.0000	**100.00%** **$16,285.78** **7.00**
C.00.0268	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASO DE EMERGENCIA DE 0.30m REALIZADO CON TUBERIA PVC SANITARIO 100 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $2,214.72 12.0000	**100.00%** **$2,214.72** **12.00**
C.00.0269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASO DE EMERGENCIA DE 0.30m REALIZADO CON TUBERIA PVC SANITARIO 50 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $723.66 6.0000	**100.00%** **$723.66** **6.00**
C.00.0270	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 8" (200 MM). INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $544.72 22.0000	**100.00%** **$544.72** **22.00**
C.00.0271	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 200 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $29,081.70 27.0000	**100.00%** **$29,081.70** **27.00**
C.00.0243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $10,622.26 53.0000	**100.00%** **$10,622.26** **53.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
C.00.0244	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $10,635.68 88.0000	**100.00%** **$10,635.68** **88.00**
C.00.0272	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 200 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $850.30 5.0000	**100.00%** **$850.30** **5.00**
C.00.0246	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $1,293.12 9.0000	**100.00%** **$1,293.12** **9.00**
C.00.0247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $1,527.75 15.0000	**100.00%** **$1,527.75** **15.00**
C.00.0273	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 90X100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $1,833.92 16.0000	**100.00%** **$1,833.92** **16.00**
C.00.0250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 45X100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $1,074.60 9.0000	**100.00%** **$1,074.60** **9.00**
C.00.0274	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $443.52 2.0000	**100.00%** **$443.52** **2.00**
C.00.0256	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PVC SANITARIO CEMENTAR 150X100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $383.18 2.0000	**100.00%** **$383.18** **2.00**
C.00.0275	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR GAL ESPIGA PVC SANITARIO CEMENTAR 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $1,299.83 7.0000	**100.00%** **$1,299.83** **7.00**
C.00.0264	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $4,574.23 103.0000	**100.00%** **$4,574.23** **103.00**
C.00.0263	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1.2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR., TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4"., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	18-dic-25	23-dic-25				100.00% $34,735.96 14.0000	**100.00%** **$34,735.96** **14.00**
	MOBILIARIO AREAS DE JUEGOS INFANTILES (INSTALACION DE GAS L.P.)								
C.00.0276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LITROS, MARCA TATSA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $11,713.85 1.0000	**100.00%** **$11,713.85** **1.00**
C.00.0277	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE ALTA PRESION MCA FISHER MOD. 64-35,	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $5,338.36	**100.00%** **$5,338.36**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.							1.0000	**1.00**
C.00.0278	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR BAJA PRESION MCA. FISHER mod. R622 DFF. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $5,937.21 1.0000	**100.00%** **$5,937.21** **1.00**
C.00.0279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ANTISISMICA DE ACERO MOD. 311 MCA. PACIFIC SEISMIC 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $9,764.39 1.0000	**100.00%** **$9,764.39** **1.00**
C.00.0280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA BOLA DE 1/4" DE VUELTA CON BASE ISO 5211 DE PASO COMPLETO MARCA WORCESTER SERIE N44 FPI INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $6,503.06 2.0000	**100.00%** **$6,503.06** **2.00**
C.00.0281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $1,071.15 1.0000	**100.00%** **$1,071.15** **1.00**
C.00.0282	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA TIPO AGUJA W.O.G. 6mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $811.89 3.0000	**100.00%** **$811.89** **3.00**
C.00.0283	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 A 20oz. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $2,243.34 2.0000	**100.00%** **$2,243.34** **2.00**
C.00.0284	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 A 3kg/cm . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $585.96 1.0000	**100.00%** **$585.96** **1.00**
C.00.0285	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA POL CON TUERCA IZQUIERDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $156.02 1.0000	**100.00%** **$156.02** **1.00**
C.00.0286	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADA C-40 25X19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $360.09 3.0000	**100.00%** **$360.09** **3.00**
C.00.0287	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADA C-40 25X13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $120.03 1.0000	**100.00%** **$120.03** **1.00**
C.00.0288	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADA C-40 19X13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $120.00 2.0000	**100.00%** **$120.00** **2.00**
C.00.0289	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADA C-40 13X6mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $180.90 3.0000	**100.00%** **$180.90** **3.00**
C.00.0290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE ACERO GALVANIZADO C-40 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $244.58 2.0000	**100.00%** **$244.58** **2.00**
C.00.0291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE ACERO GALVANIZADO DE 2"X25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $461.16 6.0000	**100.00%** **$461.16** **6.00**
C.00.0292	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE ACERO GALVANIZADO DE 2"X19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $50.01 1.0000	**100.00%** **$50.01** **1.00**
C.00.0293	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION ACERO GALVANIZADO C-40 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $484.28 2.0000	**100.00%** **$484.28** **2.00**

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	HERRAMIENTA P.U.O.T.								
C.00.0294	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $23,116.80 32.0000	100.00% $23,116.80 32.00
C.00.0295	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $16,436.51 31.0000	100.00% $16,436.51 31.00
C.00.0296	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90 X 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $930.64 8.0000	100.00% $930.64 8.00
C.00.0220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE COBRE 90 X 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $700.70 10.0000	100.00% $700.70 10.00
C.00.0297	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE COBRE 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $666.21 3.0000	100.00% $666.21 3.00
C.00.0298	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE COBRE DE 25X19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $490.38 6.0000	100.00% $490.38 6.00
C.00.0299	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE COBRE DE 19X13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $69.95 1.0000	100.00% $69.95 1.00
C.00.0300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE COBRE DE 13X6mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $57.90 1.0000	100.00% $57.90 1.00
C.00.0301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO DE COBRE 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $272.56 2.0000	100.00% $272.56 2.00
C.00.0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO DE COBRE 19mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $84.66 1.0000	100.00% $84.66 1.00
C.00.0303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO DE COBRE 13mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $65.55 1.0000	100.00% $65.55 1.00
C.00.0304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE COBRE 25mm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $336.34 1.0000	100.00% $336.34 1.00
C.00.0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE HORIZONTAL PARA TUBERIA EN PISO O CUBIERTA, INCLUYE: UNICANAL PERFORADO CALIBRE 16, ACABADO PRE-GALVANIZADO DE 4X4, CAT. CHB 26 SH GALV-120 4X4 PERF. MARCA COOPER CROUSE HINDS DE 0.15 M, 2 ANCLAS TIPO TX MARCA ANCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $2,538.00 47.0000	100.00% $2,538.00 47.00
C.00.0306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA PARA UNICANAL MARCA ANCLO DE 1" CON CAMISA DE PVC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $603.06 19.0000	100.00% $603.06 19.00
C.00.0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA PARA UNICANAL MARCA ANCLO DE 3/4" CON CAMISA DE PVC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $713.16 28.0000	100.00% $713.16 28.00

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	P.U.O.T.								
C.00.0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE DE COLOR AMARILLO MCA. COMEX O SIMILAR PARA TUBERIA DE 1/2" A 1". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $1,692.33 57.0000	100.00% $1,692.33 57.00
C.00.0309	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALCOMANIA DE VINIL DE 1.5mX3cm DE PARA SEÑALIZACION CON FLECHA INDICADORA DE FLUJO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	21-dic-25	26-dic-25				100.00% $342.19 19.0000	100.00% $342.19 19.00
	ELECTRICO (ALUMBRADO Y CONTACTOS EDIFICIO AULAS)								
C.00.0400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LINEAL LED DE 35.3 W, 121.9 X 6.7 X 5.6 CM (LARGO, ANCHO, PROF), METROS DE LARGO CON LENTE DE ACRÍLICO DIFUSO, ADECUADO PARA LUGARES HÚMEDOS, 120-277 V, 4000 K, 4298 LM, CON 5 AÑOS DE GARANTÍA, MOD. CCS LED STRIP LIGHT, COD. CSS L48 4000LM MVOLT 40K 80CRI, MARCA LITHONIA LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $62,757.00 36.0000		100.00% $62,757.00 36.00
C.00.0401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO, 15 A, 120/277 V, GRADO COMERCIAL, CHASIS METÁLICO, ALAMBRADO LATERAL Y POSTERIOR, COLOR BLANCO, LÍNEA DECORA PLUS, COD. c, CON PLACA DE NYLON, COLOR BLANCO, COD. 80401-NW, MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $2,130.00 12.0000		100.00% $2,130.00 12.00
C.00.0402	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO DÚPLEX, 2P+T, 20 A, 127 V, RESISTENTE A MANIPULACIONES (TAMPER RESISTANT), 2 POLOS, 3 HILOS ATERRIZADO, GRADO COMERCIAL, COD. TDR20-W, CON CON PLACA DE NYLON, COLOR BLANCO, COD. 80703-W, MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $6,249.36 24.0000		100.00% $6,249.36 24.00
C.00.0403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $5,905.44 144.0000		100.00% $5,905.44 144.00
C.00.0404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $616.56 12.0000		100.00% $616.56 12.00
C.00.0405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $2,325.60 102.0000		100.00% $2,325.60 102.00
C.00.0406	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $2,532.60 108.0000		100.00% $2,532.60 108.00
C.00.0407	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE:	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $1,414.08 24.0000		100.00% $1,414.08 24.00

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ÁRBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0408	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $1,174.56 48.0000		100.00% $1,174.56 48.00
C.00.0409	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $2,421.12 78.0000		100.00% $2,421.12 78.00
C.00.0410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $253.56 12.0000		100.00% $253.56 12.00
C.00.0411	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $1,416.24 72.0000		100.00% $1,416.24 72.00
C.00.0412	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN DE 3/4", MARCA RAWELT Y TAPA CIEGA, CAT. TC-0418. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $17,464.68 36.0000		100.00% $17,464.68 36.00
C.00.0413	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" (16 MM), INCLUYE: 1.5 METROs DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", TAQUETE TIPO ARPON DE 1/4", COPLE DE 1/4" P/VARILLA ROSCADA, 2 TUERCAS Y RONDANAS PLANAS DE 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $8,518.40 128.0000		100.00% $8,518.40 128.00
C.00.0414	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $16,553.28 516.0000		100.00% $16,553.28 516.00
C.00.0415	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $6,855.06 258.0000		100.00% $6,855.06 258.00
C.00.0416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $7,190.40 240.0000		100.00% $7,190.40 240.00
C.00.0417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	14-nov-25	19-nov-25			100.00% $3,460.80 120.0000		100.00% $3,460.80 120.00
	ALUMBRADO Y CONTACTOS EDIFICIO EXISTENTE								
C.00.0400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00%		100.00%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	LINEAL LED DE 35.3 W, 121.9 X 6.7 X 5.6 CM (LARGO, ANCHO, PROF), METROS DE LARGO CON LENTE DE ACRÍLICO DIFUSO, ADECUADO PARA LUGARES HÚMEDOS, 120-277 V, 4000 K, 4298 LM, CON 5 AÑOS DE GARANTÍA, MOD. CCS LED STRIP LIGHT, COD. CSS L48 4000LM MVOLT 40K 80CRI, MARCA LITHONIA LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.						$62,757.00 36.0000		$62,757.00 36.00
C.00.0418	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA A PRUEBA DE VAPOR COMPACTA LINEAL LED DE 39 W, CON CARCASA Y LENTE DE POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, 120-277 V, 5000 K, 5156 LM, CON 5 AÑOS DE GARANTÍA, MOD. METALUX APVT, COD. 4APVTLD-40L850 (4APVTLD-SL3C3), MARCA COOPER LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $18,797.46 11.0000		100.00% $18,797.46 11.00
C.00.0419	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SPOT TIPO DOWNLIGHT LED DE SOBREPONER REDONDO DE 6", 15.3 W, 120 V, 4000 K, 1200 LM, BLANCO, MOD. HALO SMD, COD. SMX6RLSFSD2W, MARCA COOPER LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $4,360.32 6.0000		100.00% $4,360.32 6.00
C.00.0420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO BLISS 56" INDUSTRIAL PARA INTERIOR BLANCO, 75 W, 127 V, 3 ASPAS METÁLICAS, FLUJO DE 185 M3/MIN CFM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $9,363.44 8.0000		100.00% $9,363.44 8.00
C.00.0421	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET DE PLASTICO COLOR BLANCO, MARCA BTICINO PARA ARBOTANTE, INCLUYE: FOCO LED DE 8.5 W MARCA TECNOLITE O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $863.15 5.0000		100.00% $863.15 5.00
C.00.0401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO, 15 A, 120/277 V, GRADO COMERCIAL, CHASIS METÁLICO, ALAMBRADO LATERAL Y POSTERIOR, COLOR BLANCO, LÍNEA DECORA PLUS, COD. c, CON PLACA DE NYLON, COLOR BLANCO, COD. 80401-NW, MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $4,437.50 25.0000		100.00% $4,437.50 25.00
C.00.0422	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA, 15 A, 120/277 V, GRADO COMERCIAL, CHASIS METÁLICO, ALAMBRADO LATERAL Y POSTERIOR, COLOR BLANCO, LÍNEA DECORA PLUS, COD. 5693-2W, CON PLACA DE NYLON, COLOR BLANCO, COD. 80401-NW, MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $852.50 2.0000		100.00% $852.50 2.00
C.00.0423	ATENUADOR DESLIZANTE PREESTABLECIDO, ELECTROMECÁNICO ILLUMATECH DE 0-10V PARA USAR CON BALASTRES LED O FLUORESCENTES Y SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN, ADECUADO PARA USAR CON CABLEADO DE CLASE 1 O 2, 10A, 120/277 V CA, 60HZ, 50MAMPS, COLOR BLANCO, CAT. IP710-D0Z, MARCA LEVITON.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $2,596.91 1.0000		100.00% $2,596.91 1.00
C.00.0424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DÚPLEX, 2P+T, 20 A, 127 V, RESISTENTE A	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $7,551.31		100.00% $7,551.31

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ÁRBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MANIPULACIONES (TAMPER RESISTANT), 2 POLOS, 3 HILOS ATERRIZADO, GRADO COMERCIAL, COD. TDR20-W, CON CON PLACA DE NYLON, COLOR BLANCO, COD. 80703-W, MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.						29.0000		29.00
C.00.0425	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DÚPLEX GFCI, 2P+T, 20 A, 127 V, RESISTENTE A MANIPULACIONES (TAMPER RESISTANT), 2 POLOS, 3 HILOS ATERRIZADO, CON PROTECCIÓN FALLA A TIERRA, GRADO COMERCIAL, COD. GFTR2-W, CON CON PLACA DE NYLON, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $4,039.92 6.0000		100.00% $4,039.92 6.00
C.00.0403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $16,814.10 410.0000		100.00% $16,814.10 410.00
C.00.0404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $6,473.88 126.0000		100.00% $6,473.88 126.00
C.00.0405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $9,690.00 425.0000		100.00% $9,690.00 425.00
C.00.0406	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $5,299.70 226.0000		100.00% $5,299.70 226.00
C.00.0426	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $1,246.70 26.0000		100.00% $1,246.70 26.00
C.00.0427	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $359.76 6.0000		100.00% $359.76 6.00
C.00.0428	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $609.60 24.0000		100.00% $609.60 24.00
C.00.0429	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $587.84 22.0000		100.00% $587.84 22.00
C.00.0430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	ML	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $665.90 10.0000		100.00% $665.90 10.00

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MORICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0431	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $248.10 3.0000		100.00% $248.10 3.00
C.00.0432	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $261.00 9.0000		100.00% $261.00 9.00
C.00.0433	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $117.88 4.0000		100.00% $117.88 4.00
C.00.0409	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $279.36 9.0000		100.00% $279.36 9.00
C.00.0410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $63.39 3.0000		100.00% $63.39 3.00
C.00.0411	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $157.36 8.0000		100.00% $157.36 8.00
C.00.0434	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $68.01 3.0000		100.00% $68.01 3.00
C.00.0435	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $93.08 4.0000		100.00% $93.08 4.00
C.00.0436	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE ALUMINIO A PRUEBA DE INTEMPERIE, UNA SALIDA DE 3/4" EN CADA CARA, CAT. RC-0487, MARCA RAWELT Y TAPA CIEGA CON EMPAQUE, CAT. TC-0418, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $36,145.44 72.0000		100.00% $36,145.44 72.00
C.00.0437	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN DE 1", MARCA RAWELT Y TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $469.12 2.0000		100.00% $469.12 2.00
C.00.0438	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO RECTANGULAR DE ALUMINIO A PRUEBA DE INTEMPERIE, UNA SALIDA DE 1/2" EN CADA CARA, CAT. RC-0474, MARCA RAWELT O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $12,977.28 54.0000		100.00% $12,977.28 54.00
C.00.0439	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO RECTANGULAR GALVANIZADA REFORZADA DE 1/2" (16MM.) Y 3/4" (21 MM.) PARA DISPOSITIVO MCA. RACO O	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $656.25 7.0000		100.00% $656.25 7.00

REPRESENTANTE LEGAL : ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ÁRBOL

Lugar
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" (16 MM), INCLUYE: 1 METRO DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", TAQUETE TIPO ARPON DE 1/4", COPLE DE 1/4" P/VARILLA ROSCADA, 2 TUERCAS Y RONDANAS PLANAS DE 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $12,711.05 191.0000		100.00% $12,711.05 191.00
C.00.0441	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" (21 MM), INCLUYE: 1 METRO DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", TAQUETE TIPO ARPON DE 1/4", COPLE DE 1/4" P/VARILLA ROSCADA, 2 TUERCAS Y RONDANAS PLANAS DE 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $174.56 16.0000		100.00% $174.56 16.00
C.00.0442	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $6,785.64 108.0000		100.00% $6,785.64 108.00
C.00.0443	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 13 MM, INCLUYE UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $1,278.75 31.0000		100.00% $1,278.75 31.00
C.00.0444	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $221.58 3.0000		100.00% $221.58 3.00
C.00.0445	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 25 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $517.44 6.0000		100.00% $517.44 6.00
C.00.0414	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $26,947.20 840.0000		100.00% $26,947.20 840.00
C.00.0415	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $10,096.60 380.0000		100.00% $10,096.60 380.00
C.00.0416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $30,409.40 1,015.0000		100.00% $30,409.40 1,015.00
C.00.0417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y	ML	17-nov-25	23-nov-25			100.00% $4,902.80 170.0000		100.00% $4,902.80 170.00

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	URBANIZACIÓN).								
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA								
C.00.0446	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE EMERGENCIA CON DOS CABEZALES LED DIRIGIBLES, COBERTURA DE 5 M, 1 W, 120-277 V, BATERÍA CON 90 MIN DE RESPALDO, MOD. SURE LITES, COD. APEL, MARCA COOPER LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	21-nov-25	25-nov-25			100.00% $4,754.96 4.0000		100.00% $4,754.96 4.00
C.00.0447	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO COMBO LED CON LETRERO DE SALIDA Y 2 CABEZALES, CARCASA TERMOPLÁSTICA RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, RADIACIÓN UV, 2 W, 120-277 V, BATERIA CON 90 MIN DE RESPALDO, COLOR DEL LETRERO ROJO, MOD. SURE LITES APC, COD. APC7RSAL, MARCA COOPER LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	21-nov-25	25-nov-25			100.00% $4,316.12 2.0000		100.00% $4,316.12 2.00
C.00.0403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	21-nov-25	25-nov-25			100.00% $2,255.55 55.0000		100.00% $2,255.55 55.00
C.00.0404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	21-nov-25	25-nov-25			100.00% $616.56 12.0000		100.00% $616.56 12.00
C.00.0405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	21-nov-25	25-nov-25			100.00% $1,048.80 46.0000		100.00% $1,048.80 46.00
C.00.0406	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	21-nov-25	25-nov-25			100.00% $562.80 24.0000		100.00% $562.80 24.00
C.00.0436	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE ALUMINIO A PRUEBA DE INTEMPERIE, UNA SALIDA DE 3/4" EN CADA CARA, CAT. RC-0487, MARCA RAWELT Y TAPA CIEGA CON EMPAQUE, CAT. TC-0418, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	21-nov-25	25-nov-25			100.00% $6,024.24 12.0000		100.00% $6,024.24 12.00
C.00.0440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" (16 MM), INCLUYE: 1 METRO DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", TAQUETE TIPO ARPON DE 1/4", COPLE DE 1/4" P/VARILLA ROSCADA, 2 TUERCAS Y RONDANAS PLANAS DE 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	21-nov-25	25-nov-25			100.00% $1,730.30 26.0000		100.00% $1,730.30 26.00
C.00.0443	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 13 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	21-nov-25	25-nov-25			100.00% $330.00 8.0000		100.00% $330.00 8.00
C.00.0416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO	ML	21-nov-25	25-nov-25			100.00% $3,595.20 120.0000		100.00% $3,595.20 120.00

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	21-nov-25	25-nov-25			100.00% $1,730.40 60.0000		100.00% $1,730.40 60.00
	ALUMBRADO EXTERIOR								
C.00.0448	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PARA PUNTA DE POSTE DE 60 W, COLOR BLANCO, LENTE SIMÉTRICO, RESISTENTE A IMPACTOS, SOBREPONER EN INTERIORES, 120-277 V, 4000 K, 8040 LM, CON 5 AÑOS DE GARANTÍA, DRIVER DE ATENUACIÓN DE 0-10 V, MOD. GRG1 U H5 N 060W H 7 W R1, MARCA CURRENT BY GE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $132,825.08 17.0000		100.00% $132,825.08 17.00
C.00.0449	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 75 CMS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 0.75 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $39,118.36 17.0000		100.00% $39,118.36 17.00
C.00.0450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 4 MTS FABRICADO EN TUBO DE 4" DE DIAMETRO CON PLACA BASE DE 25X25 CMS EN 3/8", CON NIPLE DE 2 3/8" DE DIAMETRO X 4" DE ALTO Y FALDON MODELO OXFORD FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO CON ENTRADA PARA 4" CONJUNTO TERMINADO CON PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE ANCLAS DE 75 CMS X 3/4" ARMADAS CON 2 ESTRIBOS, MARCA PEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $152,122.63 17.0000		100.00% $152,122.63 17.00
C.00.0451	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN EL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $31,441.20 20.0000		100.00% $31,441.20 20.00
C.00.0452	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $10,845.80 244.0000		100.00% $10,845.80 244.00

Recibido Ramo 33
- - SEP. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	(EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0453	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $1,473.36 8.0000		100.00% $1,473.36 8.00
C.00.0454	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $387.60 3.0000		100.00% $387.60 3.00
C.00.0455	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $408.78 9.0000		100.00% $408.78 9.00
C.00.0456	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 32 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $212.94 6.0000		100.00% $212.94 6.00
C.00.0457	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 32 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $567.42 6.0000		100.00% $567.42 6.00
C.00.0434	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $317.38 14.0000		100.00% $317.38 14.00
C.00.0458	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $62.56 2.0000		100.00% $62.56 2.00
C.00.0435	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $46.54 2.0000		100.00% $46.54 2.00
C.00.0459	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 3/4" (21 MM.) CON TAPA MCA. RACO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $92.20 2.0000		100.00% $92.20 2.00
C.00.0460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $12,765.50 275.0000		100.00% $12,765.50 275.00
C.00.0416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $3,595.20 120.0000		100.00% $3,595.20 120.00
C.00.0417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO	ML	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $1,730.40 60.0000		100.00% $1,730.40 60.00

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad: LEON, GTO.

Documento: E-4B
Fecha: 03-sep-25
Inicio: 23-sep-25
Termino: 26-dic-25
Duracion dias Naturales: 95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0461	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO WALLPACK LED DE CARCASA DE ALUMINIO Y LENTE DE POLICARBONATO, COLOR NEGRO, 22.5 W, 120-277 V, 2700 LM, 4000 K, IP65, CON 5 AÑOS DE GARANTÍA, MOD: TWPX1, COD: TWPX1 LED P2 40K MVOLT PE DBLXD, MARCA LITHONIA LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $31,840.71 11.0000		100.00% $31,840.71 11.00
C.00.0400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LINEAL LED DE 35.3 W, 121.9 X 6.7 X 5.6 CM (LARGO, ANCHO, PROF), METROS DE LARGO CON LENTE DE ACRÍLICO DIFUSO, ADECUADO PARA LUGARES HUMEDOS, 120-277 V, 4000 K, 4298 LM, CON 5 AÑOS DE GARANTÍA, MOD. CCS LED STRIP LIGHT, COD. CSS L48 4000LM MVOLT 40K 80CRI, MARCA LITHONIA LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $3,486.50 2.0000		100.00% $3,486.50 2.00
C.00.0436	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE ALUMINIO A PRUEBA DE INTEMPERIE, UNA SALIDA DE 3/4" EN CADA CARA, CAT. RC-0487, MARCA RAWELT Y TAPA CIEGA CON EMPAQUE, CAT. TC-0418, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $9,036.36 18.0000		100.00% $9,036.36 18.00
C.00.0462	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $16,486.20 135.0000		100.00% $16,486.20 135.00
C.00.0463	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $1,048.80 15.0000		100.00% $1,048.80 15.00
C.00.0464	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $2,528.18 83.0000		100.00% $2,528.18 83.00
C.00.0465	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LB" DE 21 MM (3/4"), SERIE 7, CON EMPAQUE DE NEOPRENO, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $4,164.09 21.0000		100.00% $4,164.09 21.00
C.00.0466	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LL" O "LR" DE 21 MM (3/4"), SERIE 7, CON EMPAQUE DE NEOPRENO, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $1,586.32 8.0000		100.00% $1,586.32 8.00
C.00.0467	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $2,319.48 36.0000		100.00% $2,319.48 36.00

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ÁRBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0444	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $3,545.28 48.0000		100.00% $3,545.28 48.00
C.00.0468	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO DE PEDESTAL DE CONCRETO COLADO EN OBRA, CON DIMENSIONES DE 15X15 Y 10 CM DE ALTURA, DESTINADO COMO SOPORTE DE UNICANAL EN AZOTEA, INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO CON MADERA, COLADO DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2, DESCOFRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $2,663.04 48.0000		100.00% $2,663.04 48.00
C.00.0416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $8,988.00 300.0000		100.00% $8,988.00 300.00
C.00.0417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE. (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	23-nov-25	30-nov-25			100.00% $4,326.00 150.0000		100.00% $4,326.00 150.00
	ALUMBRADO EXTERIOR 2								
C.00.0469	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET 5T- 100 NORMA C.F.E. COD. MS1005J, MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $1,123.54 0.6000	40.00% $749.02 0.4000	100.00% $1,872.56 1.00
C.00.0470	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 100 A, 220/127 V, 3F-4H, ZAPATAS PRINCIPALES, 3 ESPACIOS, NEMA 3R, 10 KA SIM, SOBREPONER, CAT. QO3100BNRB, CON BARRA DE TIERRAS CAT. PK4GTA, MARCA SQUARE D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $2,621.83 0.6000	40.00% $1,747.89 0.4000	100.00% $4,369.72 1.00
C.00.0471	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 X 100 MCA. SQUARE D., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $1,249.18 0.6000	40.00% $832.78 0.4000	100.00% $2,081.96 1.00
C.00.0462	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $1,758.53 14.4000	40.00% $1,172.35 9.6000	100.00% $2,930.88 24.00
C.00.0463	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $209.76 3.0000	40.00% $139.84 2.0000	100.00% $349.60 5.00
C.00.0464	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $365.52 12.0000	40.00% $243.68 8.0000	100.00% $609.20 20.00
C.00.0472	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE	JGO	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $43.31	40.00% $28.87	100.00% $72.18

Recibido 23 - 09 - 25

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento:	E-48
Fecha:	03-sep-25
Inicio:	23-sep-25
Termino:	26-dic-25
Duracion dias Naturales:	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).						1.2000	0.8000	2.00
C.00.0473	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $28.66 0.6000	40.00% $19.11 0.4000	100.00% $47.77 1.00
C.00.0474	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $52.51 1.2000	40.00% $35.01 0.8000	100.00% $87.52 2.00
C.00.0465	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LB" DE 21 MM (3/4"), SERIE 7, CON EMPAQUE DE NEOPRENO, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $594.87 3.0000	40.00% $396.58 2.0000	100.00% $991.45 5.00
C.00.0466	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO "LL" O "LR" DE 21 MM (3/4"), SERIE 7, CON EMPAQUE DE NEOPRENO, MARCA CROUSE HINDS O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $356.92 1.8000	40.00% $237.95 1.2000	100.00% $594.87 3.00
C.00.0444	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $620.42 8.4000	40.00% $413.62 5.6000	100.00% $1,034.04 14.00
C.00.0468	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO DE PEDESTAL DE CONCRETO COLADO EN OBRA, CON DIMENSIONES DE 15X15 Y 10 CM DE ALTURA, DESTINADO COMO SOPORTE DE UNICANAL EN AZOTEA, INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO CON MADERA, COLADO DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2, DESCOFRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $466.03 8.4000	40.00% $310.69 5.6000	100.00% $776.72 14.00
C.00.0414	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $2,040.29 63.6000	40.00% $1,360.19 42.4000	100.00% $3,400.48 106.00
C.00.0415	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	28-nov-25	02-dic-25			60.00% $430.43 16.2000	40.00% $286.96 10.8000	100.00% $717.39 27.00
	TABLEROS Y EQUIPOS								
C.00.0469	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET 5T- 100 NORMA C.F.E. COD. MS1005J, MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $312.16 0.1667	83.33% $1,560.40 0.8333	100.00% $1,872.56 1.00
C.00.0470	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 100 A, 220/127 V, 3F-4H, ZAPATAS PRINCIPALES, 3 ESPACIOS, NEMA 3R, 10 KA SIM, SOBREPONER, CAT. QO3100BNRB, CON	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $1,456.86 0.3334	83.33% $7,282.58 1.6666	100.00% $8,739.44 2.00

Ramo 33 Operado

-- SEP. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar
Ciudad: LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	BARRA DE TIERRAS CAT. PK4GTA, MARCA SQUARE D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.								
C.00.0471	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 X 100 MCA. SQUARE D., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $694.13 0.3334	83.33% $3,469.79 1.6666	100.00% $4,163.92 2.00
C.00.0475	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, 200 A, 120/240 V, 1F-3H, 30 CIRCUITOS, ZAPATAS PRINCIPALES, NEMA 1, TIPO QO, COD. QO130L200G CON FRENTE DE SOBREPONER, COD. QOC30US, MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $1,791.60 0.1667	83.33% $8,955.86 0.8333	100.00% $10,747.46 1.00
C.00.0476	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO X 15 AMP. HASTA 1 POLO X 50 AMP., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $1,078.18 3.5007	83.33% $5,389.61 17.4993	100.00% $6,467.79 21.00
C.00.0477	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2X20 MCA. S.Q.D., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $290.79 0.3334	83.33% $1,453.63 1.6666	100.00% $1,744.42 2.00
C.00.0478	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2X30 MCA. S.Q.D., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $145.40 0.1667	83.33% $726.81 0.8333	100.00% $872.21 1.00
C.00.0479	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTROL, 125 A, 120/240 V, 1F-3H, 12 CIRCUITOS, ZAPATAS PRINCIPALES, NEMA 1, TIPO QO, COD. QO112L125G CON FRENTE DE SOBREPONER, COD. QOC16US, MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $890.51 0.1667	83.33% $4,451.50 0.8333	100.00% $5,342.01 1.00
C.00.0476	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO X 15 AMP. HASTA 1 POLO X 50 AMP., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $102.68 0.3334	83.33% $513.30 1.6666	100.00% $615.98 2.00
C.00.0480	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO2 X 15 MCA. SQUARE D., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $303.03 0.5001	83.33% $1,514.76 2.4999	100.00% $1,817.79 3.00
C.00.0481	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CON SALIDA A RELEVADOR DE 16A/230 VAC, PILA DE RESPALDO PARA 6 AÑOS OPCION DE INGRESAR FECHA Y HORA REAL AL INGRESAR LAS COORDENADAS DE LATITUD Y LONGITUD, OPCIONES DE HORARIO DE VERANO VISUALIZACION COMPLETA DIGITAL DE TODOS LOS DATOS, POSIBILIDAD DE TRES EVENTOS EN 24 HORAS, ALIMENTACION 230/120 VCA 60 HZ,INCLUYE: FIJACION EN GABINETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $1,304.17 0.1667	83.33% $6,519.30 0.8333	100.00% $7,823.47 1.00
C.00.0482	GABINETE PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS MARCA HIMEL DE 500 X 400 X 200 MM CÓDIGO CRN54200M, INCLUYE: ADAPCION DE GABINETE CON PERFIL CUADRADO DE DOS PULGADAS POR 40CM. (DOS TRAMOS) TORNILLOS 4 COMPLETOS CON DOBLE RONDANA, FIJACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $436.95 0.1667	83.33% $2,184.24 0.8333	100.00% $2,621.19 1.00

Recibido Rancho 93 — SEP. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0483	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 , TIPO NEMA, NUMERO DE CATALOGO 8903 SMO1 0V03 MARCA S.Q.D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $1,015.04 0.1667	83.33% $5,073.97 0.8333	100.00% $6,089.01 1.00
C.00.0484	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO-2F MCA. S.Q.D., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $752.05 1.0002	83.33% $3,759.35 4.9998	100.00% $4,511.40 6.00
C.00.0476	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO X 15 AMP. HASTA 1 POLO X 50 AMP., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $616.10 2.0004	83.33% $3,079.78 9.9996	100.00% $3,695.88 12.00
C.00.0485	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 T.R. 220 V, 2F. SOLO FRÍO, MARCA MIDEA, COD. MAS24C2FVR, MOD. FOREST PLUS SAVE INVERTER, SEER 19, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30-nov-25	05-dic-25			16.67% $4,404.00 0.1667	83.33% $22,014.70 0.8333	100.00% $26,418.70 1.00
	ALIMENTADORES								
C.00.0486	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE ALUMINIO DE 38 MM (1 1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $129.88 1.0000	100.00% $129.88 1.00
C.00.0434	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $1,201.51 53.0000	100.00% $1,201.51 53.00
C.00.0458	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $312.80 10.0000	100.00% $312.80 10.00
C.00.0435	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $139.62 6.0000	100.00% $139.62 6.00
C.00.0487	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $524.03 13.0000	100.00% $524.03 13.00
C.00.0488	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $2,323.02 42.0000	100.00% $2,323.02 42.00
C.00.0489	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 38 MM (1 1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $222.76 4.0000	100.00% $222.76 4.00
C.00.0490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 38 MM (1 1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $132.20 1.0000	100.00% $132.20 1.00
C.00.0491	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 38 MM (1 1/2").	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $134.85	100.00% $134.85

Ramo 33 Operado
SET. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ÁRBOL

Lugar
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).							3.0000	3.00
C.00.0430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $19.98 0.3000	100.00% $19.98 0.30
C.00.0433	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $117.88 4.0000	100.00% $117.88 4.00
C.00.0492	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 38 MM (1 1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $27.95 0.3000	100.00% $27.95 0.30
C.00.0493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 38 MM (1 1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $96.64 2.0000	100.00% $96.64 2.00
C.00.0494	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $477.18 3.3000	100.00% $477.18 3.30
C.00.0495	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $91.54 1.0000	100.00% $91.54 1.00
C.00.0496	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $102.93 3.0000	100.00% $102.93 3.00
C.00.0453	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $1,215.52 6.6000	100.00% $1,215.52 6.60
C.00.0454	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $258.40 2.0000	100.00% $258.40 2.00
C.00.0455	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $272.52 6.0000	100.00% $272.52 6.00
C.00.0497	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 38 MM (1 1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $806.92 6.6000	100.00% $806.92 6.60

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERIA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
C.00.0498	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 38 MM (1 1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $148.40 1.0000	**100.00%** **$148.40** **1.00**
C.00.0499	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC. DE 38 MM (1 1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $137.92 4.0000	**100.00%** **$137.92** **4.00**
C.00.0500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $3,677.70 41.0000	**100.00%** **$3,677.70** **41.00**
C.00.0501	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 25 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $168.36 6.0000	**100.00%** **$168.36** **6.00**
C.00.0456	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 32 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $141.96 4.0000	**100.00%** **$141.96** **4.00**
C.00.0502	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $415.73 7.0000	**100.00%** **$415.73** **7.00**
C.00.0451	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA. FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $1,572.06 1.0000	**100.00%** **$1,572.06** **1.00**
C.00.0503	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $9,716.95 5.0000	**100.00%** **$9,716.95** **5.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ÁRBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-48
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0504	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RBTB-1 PARA BAJA TENSION DE 0.50 X 0.80 X 0.65 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $3,670.23 1.0000	100.00% $3,670.23 1.00
C.00.0445	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 25 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $344.96 4.0000	100.00% $344.96 4.00
C.00.0457	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 32 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $378.28 4.0000	100.00% $378.28 4.00
C.00.0505	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 38 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $505.65 5.0000	100.00% $505.65 5.00
C.00.0414	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $15,398.40 480.0000	100.00% $15,398.40 480.00
C.00.0415	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $3,852.65 145.0000	100.00% $3,852.65 145.00
C.00.0506	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $2,022.30 35.0000	100.00% $2,022.30 35.00
C.00.0507	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 2 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $13,974.04 188.0000	100.00% $13,974.04 188.00
C.00.0508	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	03-dic-25	07-dic-25				100.00% $2,752.10 65.0000	100.00% $2,752.10 65.00
	ALIMENTADOR BOMBA								
C.00.0487	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC, TIPO PESADO DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN	ML	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $846.51 21.0000	100.00% $846.51 21.00

Recibido Ramo 33
-- SEP. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0494	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), CON COPLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $578.40 4.0000	100.00% $578.40 4.00
C.00.0495	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $91.54 1.0000	100.00% $91.54 1.00
C.00.0496	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $137.24 4.0000	100.00% $137.24 4.00
C.00.0501	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 25 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $56.12 2.0000	100.00% $56.12 2.00
C.00.0451	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO. TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $1,572.06 1.0000	100.00% $1,572.06 1.00
C.00.0445	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 25 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $172.48 2.0000	100.00% $172.48 2.00
C.00.0414	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $1,796.48 56.0000	100.00% $1,796.48 56.00
C.00.0415	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	05-dic-25	09-dic-25				100.00% $743.96 28.0000	100.00% $743.96 28.00
	MEDIA TENSION								
C.00.0414	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	ML	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $384.96 12.0000	100.00% $384.96 12.00

Operado Rubro 33 -- SEP. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0509	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC, DE 76 MM (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $208.28 2.0000	100.00% $208.28 2.00
C.00.0510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 76 MM (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $917.40 6.0000	100.00% $917.40 6.00
C.00.0511	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 76 MM (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $525.55 5.0000	100.00% $525.55 5.00
C.00.0512	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 76 MM (3"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $5,918.40 18.0000	100.00% $5,918.40 18.00
C.00.0513	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	KG	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $4,512.08 8.0000	100.00% $4,512.08 8.00
C.00.0514	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA DE ALUMINIO CAL. 1/0 AWG, 15 KV, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $11,111.02 62.0000	100.00% $11,111.02 62.00
C.00.0515	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO TIPO "1TR2B", CON APARTARAYOS Y BAJANTE A TIERRA, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $9,634.88 1.0000	100.00% $9,634.88 1.00
C.00.0516	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS20" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $18,769.72 2.0000	100.00% $18,769.72 2.00
C.00.0517	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA PARA EQUIPO DE MEDICION INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, VARILLA COPERWELD, DE 16x3000m CON CONECTOR, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm, CONECTOR CONDUIT E.V. 13 mm, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $1,510.43 1.0000	100.00% $1,510.43 1.00
C.00.0442	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $125.66 2.0000	100.00% $125.66 2.00
C.00.0518	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO DE OXIDO DE ZINC PARA 12 KV MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $5,238.96 2.0000	100.00% $5,238.96 2.00

Recibido Ramo 33 -- SEP. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25
Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL
Lugar
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0519	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ROLLO	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $41.96 1.0000	100.00% $41.96 1.00
C.00.0520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO PARA CABLE CAL. 336.4 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $7,988.66 2.0000	100.00% $7,988.66 2.00
C.00.0521	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR KS-20 MARCA BURNDY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $173.40 2.0000	100.00% $173.40 2.00
C.00.0522	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO CAL. 6 - 1/0 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $603.06 2.0000	100.00% $603.06 2.00
C.00.0523	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $22.40 1.0000	100.00% $22.40 1.00
C.00.0524	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREDERA GALVANIZADA DE 60 CMS. MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $1,186.20 3.0000	100.00% $1,186.20 3.00
C.00.0525	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES 14.4 KV-100A, CON LISTON FUSIBLE DE 1 A 20 AMPS. MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $4,345.96 2.0000	100.00% $4,345.96 2.00
C.00.0526	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA TIPO PT-200 MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $1,701.27 1.0000	100.00% $1,701.27 1.00
C.00.0527	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $931.04 8.0000	100.00% $931.04 8.00
C.00.0528	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA GALVANIZADA C35 MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $386.61 3.0000	100.00% $386.61 3.00
C.00.0529	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO EN SPRY 500 ML, PARA EL SELLADO DE CANALIZACIONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $253.42 1.0000	100.00% $253.42 1.00
C.00.0530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $1,306.74 2.0000	100.00% $1,306.74 2.00

Operado Ramo 33
-- SET. 2025
"El uso de este formato es exclusivo para el programa."

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad: LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0531	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR TACON DE NEOPRENO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $166.80 6.0000	100.00% $166.80 6.00
C.00.0532	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO SINTETICO RISER POL 12 KV, 100 AMPS. NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $3,387.38 2.0000	100.00% $3,387.38 2.00
C.00.0533	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL DE TRES PIERNAS PARA TUBO DE 3" PARA SELLAR SALIDA DE CABLES DE LA TUBRIA NORMA C.F.E., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $1,111.80 2.0000	100.00% $1,111.80 2.00
C.00.0534	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL USO EXTERIOR CAL. 1/0 AWG 15 KV NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $8,825.76 4.0000	100.00% $8,825.76 4.00
C.00.0535	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 11 MTS. PC-11-700 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $8,832.33 1.0000	100.00% $8,832.33 1.00
C.00.0536	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. PC-12-750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $8,989.44 1.0000	100.00% $8,989.44 1.00
C.00.0537	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RMTB-3 PARA MEDIA TENSION DE 1.16 X 1.16 X 1.16 MTS. COMPLETO CON TAPA DE Fo.Fo., NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $9,432.14 1.0000	100.00% $9,432.14 1.00
C.00.0538	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 25 KVA 13200-240/120 V. AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION, NORMA "K" CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	07-dic-25	12-dic-25				100.00% $73,793.01 1.0000	100.00% $73,793.01 1.00
	AIRE ACONDICIONADO								
C.00.0414	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX. (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $384.96 12.0000	100.00% $384.96 12.00
C.00.0509	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC, DE 76 MM (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $208.28 2.0000	100.00% $208.28 2.00

Operado Ramo 33
- - SEP. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ÁRBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).								
C.00.0510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 76 MM (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $917.40 6.0000	100.00% $917.40 6.00
C.00.0511	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 76 MM (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $525.55 5.0000	100.00% $525.55 5.00
C.00.0512	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 76 MM (3"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $5,918.40 18.0000	100.00% $5,918.40 18.00
C.00.0513	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	KG	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $4,512.08 8.0000	100.00% $4,512.08 8.00
C.00.0514	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGÍA DE ALUMINIO CAL. 1/0 AWG, 15 KV, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $11,111.02 62.0000	100.00% $11,111.02 62.00
C.00.0515	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO TIPO "1TR2B", CON APARTARAYOS Y BAJANTE A TIERRA, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $9,634.88 1.0000	100.00% $9,634.88 1.00
C.00.0516	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS20" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $18,769.72 2.0000	100.00% $18,769.72 2.00
C.00.0517	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA PARA EQUIPO DE MEDICION INCLUYE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8. VARILLA COPERWELD. DE 16x3000m CON CONECTOR, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm, CONECTOR CONDUIT E.V. 13 mm, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,510.43 1.0000	100.00% $1,510.43 1.00
C.00.0442	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $125.66 2.0000	100.00% $125.66 2.00
C.00.0518	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO DE OXIDO DE ZINC PARA 12 KV MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $5,238.96 2.0000	100.00% $5,238.96 2.00
C.00.0519	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y	ROLLO	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $41.96 1.0000	100.00% $41.96 1.00

Operado Ramo 33
-- SEP. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	URBANIZACIÓN).								
C.00.0520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO PARA CABLE CAL. 336.4 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $7,988.66 2.0000	100.00% $7,988.66 2.00
C.00.0521	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR KS-20 MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $173.40 2.0000	100.00% $173.40 2.00
C.00.0522	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO CAL. 6 - 1/0 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $603.06 2.0000	100.00% $603.06 2.00
C.00.0523	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 13 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $22.40 1.0000	100.00% $22.40 1.00
C.00.0524	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREDERA GALVANIZADA DE 60 CMS. MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,186.20 3.0000	100.00% $1,186.20 3.00
C.00.0525	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES 14.4 KV-100A. CON LISTON FUSIBLE DE 1 A 20 AMPS. MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $4,345.96 2.0000	100.00% $4,345.96 2.00
C.00.0526	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA TIPO PT-200 MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,701.27 1.0000	100.00% $1,701.27 1.00
C.00.0527	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $931.04 8.0000	100.00% $931.04 8.00
C.00.0528	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA GALVANIZADA C35 MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $386.61 3.0000	100.00% $386.61 3.00
C.00.0529	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO EN SPRY 500 ML, PARA EL SELLADO DE CANALIZACIONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $253.42 1.0000	100.00% $253.42 1.00
C.00.0530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,306.74 2.0000	100.00% $1,306.74 2.00
C.00.0531	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR TACON DE NEOPRENO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $166.80 6.0000	100.00% $166.80 6.00

Operado Ramo 33
-- SET. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERIA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	URBANIZACIÓN).								
C.00.0532	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO SINTETICO RISER POL 12 KV, 100 AMPS, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $3,387.38 2.0000	100.00% $3,387.38 2.00
C.00.0533	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL DE TRES PIERNAS PARA TUBO DE 3" PARA SELLAR SALIDA DE CABLES DE LA TUBRIA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $1,111.80 2.0000	100.00% $1,111.80 2.00
C.00.0534	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL USO EXTERIOR CAL. 1/0 AWG 15 KV NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $8,825.76 4.0000	100.00% $8,825.76 4.00
C.00.0535	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 11 MTS. PC-11-700 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $8,832.33 1.0000	100.00% $8,832.33 1.00
C.00.0536	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. PC-12-750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $8,989.44 1.0000	100.00% $8,989.44 1.00
C.00.0537	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RMTB-3 PARA MEDIA TENSION DE 1.16 X 1.16 X 1.16 MTS. COMPLETO CON TAPA DE Fo.Fo., NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $9,432.14 1.0000	100.00% $9,432.14 1.00
C.00.0538	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 25 KVA 13200-240/120 V, AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION, NORMA "K" CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10-dic-25	15-dic-25				100.00% $73,793.01 1.0000	100.00% $73,793.01 1.00
	CISTERNA 40 MIL LTS (PRELIMINARES)								
C.00.0033	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	23-sep-25	27-sep-25	100.00% $253.55 29.9000				100.00% $253.55 29.90
C.00.0035	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23-sep-25	27-sep-25	100.00% $2,559.54 76.8400				100.00% $2,559.54 76.84
	CISTERNA 40 MIL LTS (ACARREOS)								
C.00.0012	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO	M3	25-sep-25	29-sep-25	100.00%				100.00%

Operado Ramo 33
-- SET. 2025

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE				$1,396.60				$1,396.60
	EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE				99.9000				99.90
	ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA,								
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0013	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO	M3/KM	25-sep-25	29-sep-25	100.00%				100.00%
	DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE				$17,739.49				$17,739.49
	PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM.				2,597.2900				2,597.29
	SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO,								
	INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y								
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0014	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO	M3	25-sep-25	29-sep-25	100.00%				100.00%
	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA				$623.38				$623.38
	INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO				99.9000				99.90
	AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE								
	PAGO, P.U.O.T.								
	CISTERNA 40 MIL LTS (BASES Y SUBBASES)								
C.00.0539	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	M2	27-sep-25	01-oct-25	80.00%	20.00%			100.00%
	AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS.				$462.61	$115.66			$578.27
	P.U.O.T.				23.9200	5.9800			29.90
C.00.0093	SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95%	M3	27-sep-25	01-oct-25	80.00%	20.00%			100.00%
	PVSM, NORMAS SCT, P.U.O.T.				$1,911.73	$477.94			$2,389.67
					4.7840	1.1960			5.98
C.00.0038	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO	M3	27-sep-25	01-oct-25	80.00%	20.00%			100.00%
	BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA)				$3,974.57	$993.64			$4,968.21
	CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y				7.1760	1.7940			8.97
	BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE								
	BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20								
	MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,								
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0039	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA	M3	27-sep-25	01-oct-25	80.00%	20.00%			100.00%
	TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA				$784.93	$196.24			$981.17
	PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y				1.2000	0.3000			1.50
	CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES,								
	INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO								
	Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0540	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL	M2	27-sep-25	01-oct-25	80.00%	20.00%			100.00%
	P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE				$1,047.46	$261.86			$1,309.32
	POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD				23.9200	5.9800			29.90
	SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE:								
	MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y								
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
	CISTERNA 40 MIL LTS (CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA)								
C.00.0541	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO, DE	M2	29-sep-25	04-oct-25	33.33%	66.67%			100.00%
	RESISTENCIA F'c = 100 Kg/cm2, DE 5 CM.				$1,942.91	$3,886.39			$5,829.30
	DE ESPESOR, HECHO EN OBRA, AGREGADO				9.9657	19.9343			29.90
	MAX. 3/4", R.N., INCLUYE: COLADO,								
	VACIADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y								
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0045	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE	KG	29-sep-25	04-oct-25	33.33%	66.67%			100.00%
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION				$42.20	$84.40			$126.60
	FY=3000 KG/CM2 DEL No. 2 (1/4"),				1.2499	2.5001			3.75
	TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y								
	AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE:								
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y								
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0542	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE	KG	29-sep-25	04-oct-25	33.33%	66.67%			100.00%
	ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CONCRETO				$14,453.94	$28,912.21			$43,366.15
	Fy=4200 Kg/cm2, DE CUALQUIER DIAMETRO (				496.0171	992.1829			1,488.20
	DEL No. 3 (3/8") AL No 8 (1")),								
	INCLUYE: ANCLAS DE REDONDO A-36 DE 3/4,								
	GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.								
	P.U.O.T.								
C.00.0049	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4",	M3	29-sep-25	04-oct-25	33.33%	66.67%			100.00%
	RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA,				$22,730.07	$45,466.87			$68,196.94
	VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN				7.4426	14.8574			22.33

Operado Ramo 33
-- SEP. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0051	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	29-sep-25	04-oct-25	33.33% $16,135.86 61.9205	66.67% $32,276.55 123.8595			100.00% $48,412.41 185.78
C.00.0543	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA EN CONCRETO CON BANDA FLEXIBLE OJILLADA DE PVC DE 6" DE ANCHO, MARCA FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y MANTENIMIENTO HASTA EL COLADO DE CONTINUACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.U.O.T.	ML	29-sep-25	04-oct-25	33.33% $2,962.59 7.3326	66.67% $5,926.07 14.6674			100.00% $8,888.66 22.00
C.00.0544	SUMINISTRO Y AGREGADO DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL MARCA FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, VACIADO Y HOMOGENIZADO CON LA MEZCLA DEL CONCRETO, EN PROPORCIÓN DE 2 KG POR CADA 50 KG DE CEMENTO, PARA LO CUAL CADA M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO LLEVA 360 KG DE CEMENTO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, MEZCLADO, VACIADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.U.O.T.	KG	29-sep-25	04-oct-25	33.33% $6,591.93 107.1859	66.67% $13,185.86 214.4041			100.00% $19,777.79 321.59
	CISTERNA 40 MIL LTS (HERRERÍA CISTERNA)								
C.00.0545	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA TRAPEZOIDAL DE 0.80X0.80 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	02-oct-25	06-oct-25		100.00% $3,001.88 1.0000			100.00% $3,001.88 1.00
	CISTERNA 40 MIL LTS (LIMPIEZA AREA CISTERNA)								
C.00.0546	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	04-oct-25	08-oct-25		100.00% $400.66 29.9000			100.00% $400.66 29.90
	LONARIA AREA DE GUARDERÍA (PRELIMINARES)								
C.00.0033	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	06-dic-25	10-dic-25				100.00% $644.99 76.0600	100.00% $644.99 76.06
C.00.0547	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	06-dic-25	10-dic-25				100.00% $7,373.17 36.2300	100.00% $7,373.17 36.23
C.00.0074	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	06-dic-25	10-dic-25				100.00% $291.69 15.7500	100.00% $291.69 15.75
C.00.0038	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20	M3	06-dic-25	10-dic-25				100.00% $2,619.81 4.7300	100.00% $2,619.81 4.73

Operado Ramo 33
-- SET. 2025
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad: LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha:	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
C.00.0039	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	06-dic-25	10-dic-25				100.00% $516.75 0.7900	100.00% $516.75 0.79
C.00.0040	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO PET DE 250 GRS/M2, FIBRAS DE POLIESTER DE 0.20 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4751, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	06-dic-25	10-dic-25				100.00% $312.66 6.7500	100.00% $312.66 6.75
C.00.0548	CAPA DE SUB-RASANTE CON MATERIAL CON C.B.R >= 20 %, COMPACTACIÓN>=100%, EXPANSIÓN <2%, CUMPLIENDO CON NORMAS S.C.T. DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM, NORMAS SCT. P.U.O.T.	M3	06-dic-25	10-dic-25				100.00% $1,169.66 3.1500	100.00% $1,169.66 3.15
C.00.0549	CAPA DE BASE HIDRAÚLICA CON MATERIAL CON C.B.R >= 80 %, EQUIVALENTE DE ARENA >=25%, COMPACTADO AL 95% DE SU M.V.S.M., CUMPLIENDO CON NORMAS S.C.P. PARA ?L < 1 X 10E6, P.U.O.T.	M3	06-dic-25	10-dic-25				100.00% $10,464.49 19.3400	100.00% $10,464.49 19.34
	LONARIA AREA DE GUARDERÍA (CARGAS Y ACARREOS)								
C.00.0011	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	08-dic-25	12-dic-25				100.00% $627.24 47.0900	100.00% $627.24 47.09
C.00.0012	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	08-dic-25	12-dic-25				100.00% $658.32 47.0900	100.00% $658.32 47.09
C.00.0013	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE,), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	08-dic-25	12-dic-25				100.00% $8,362.72 1,224.4100	100.00% $8,362.72 1,224.41
C.00.0014	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	08-dic-25	12-dic-25				100.00% $293.84 47.0900	100.00% $293.84 47.09
	LONARIA AREA DE GUARDERÍA (CIMENTACIÓN)								
C.00.0541	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO, DE RESISTENCIA F'c = 100 Kg/cm2, DE 5 CM. DE ESPESOR, HECHO EN OBRA, AGREGADO MAX. 3/4", R.N., INCLUYE: COLADO, VACIADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	10-dic-25	14-dic-25				100.00% $5,458.88 28.0000	100.00% $5,458.88 28.00
C.00.0044	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	10-dic-25	14-dic-25				100.00% $5,592.26 21.4600	100.00% $5,592.26 21.46
C.00.0047	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	10-dic-25	14-dic-25				100.00% $16,576.00 568.8400	100.00% $16,576.00 568.84
C.00.0049	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE:	M3	10-dic-25	14-dic-25				100.00% $19,332.14 6.3300	100.00% $19,332.14 6.33

Operado Ramo 33
-- SEP. 2025
...SOCIAL MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-48
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
	LONARIA AREA DE GUARDERÍA (ESTRUCTURA METÁLICA)								
C.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FESTERGROUT NM 600, MARCA FESTER, INCLUYE: LIMPIEZA, HUMECTACIÓN, LIGA CON CONCRETO EXISTENTE, PREPARADO Y APLICACIÓN DE LA MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	DM3	12-dic-25	19-dic-25				100.00% $600.27 11.0000	100.00% $600.27 11.00
C.00.0076	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE ACERO REDONDO LISO DE 16 MM (5/8") ASTM A-36 SEGÚN DETALLE EN PLANOS, CON ROSCA ESTÁNDAR CON TUERCA ESTRUCTURAL HEXAGONAL CON ARANDELA DE SEGURIDAD PARA SUJETAR EN PLACA BASE Y TUERCA ESTRUCTURAL HEXAGONAL CON ARANDELA DE SEGURIDAD PARA NIVELACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO. MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SOLDADURA SEGÚN DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	KG	12-dic-25	19-dic-25				100.00% $3,315.24 58.0400	100.00% $3,315.24 58.04
C.00.0550	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 45CMX45CMX3/4" Y CARTABONES PARA COLUMNAS, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 DIMESIONES SEGÚN PLANOS. INCLUYE: BARRENACIÓN SEGÚN DETALLE, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRESENTACIÓN, SOLDADURA SEGÚN DETALLES, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, GRUAS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	KG	12-dic-25	19-dic-25				100.00% $13,355.56 241.3800	100.00% $13,355.56 241.38
C.00.0551	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES A BASE DE PERFIL OC- 8"CED.40 ASTM A53Gr.B. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRESENTACION, SOLDADURA SEGÚN DETALLES, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, GRUAS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO. P.U.O.T.	KG	12-dic-25	19-dic-25				100.00% $311,427.05 5,257.0400	100.00% $311,427.05 5,257.04
C.00.0552	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS, CONEXIONES ACERO A-36. INCLUYE: BARRENACIÓN SEGÚN DETALLE, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRESENTACION, SOLDADURA SEGÚN DETALLES, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE	KG	12-dic-25	19-dic-25				100.00% $26,827.30 484.8600	100.00% $26,827.30 484.86

Operado Ramo 33 -- SET. 2025
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de sus recursos en actividades distintas a las establecidas en el programa."
"Este programa es financiado con recursos públicos federales."

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISÉS ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Físico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ANDAMIOS, GRUAS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO. P.U.O.T.								
C.00.0553	CABLE DE ACERO TIPO BARRACUDA 6X19 GALVANIZADO ALMA DE ACERO REFORZADO 5/8" (16MM), CLASE "200" (ARADO EXTRA-MEJORADO). INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN, TENSADO, PRUEBAS Y LIMPIEZA.	ML	12-dic-25	19-dic-25				100.00% $12,318.10 82.1700	100.00% $12,318.10 82.17
C.00.0087	SUMINISITRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA DE IMPORTACIÓN AUSTRALIANA MARCA BLOCK SHADE 340 CON FACTOR DE PROTECCIÓN UV DEL 98%. CON 10 AÑOS DE GARANTÍA UV, VIDA ÚTIL SUPERIOR A 17 AÑOS CONFECCIONADA MEDIANTE HILO GRADO MILITAR TENARA CON MISMA DURACIÓN, MATERIAL DE POLIETILENO ; RECORTES, ANCLAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.P.U.O.T. INCLUYE TAMBIÉN EMPALMES Y REFUERZOS. P.U.O.T.	M2	12-dic-25	19-dic-25				100.00% $33,666.97 63.3600	100.00% $33,666.97 63.36
C.00.0554	GRILLETE TIPO ANCLA CON PERNO CROSBY G-209 DE 3/4", CON CARGA LÍMITE DE TRABAJO DE 4-3/4TON, ACERO DE ALEACIÓN, FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO, CON PERNO GALVANIZADO DE COLOR ROJO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA.	PZA	12-dic-25	19-dic-25				100.00% $2,930.40 15.0000	100.00% $2,930.40 15.00
C.00.0555	TERMINAL PARA CABLE TIPO GRAPA DE 5/8", ACERO DE ALEACIÓN, FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO, ACABADO GALVANIZADO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA.	PZA	12-dic-25	19-dic-25				100.00% $1,980.00 45.0000	100.00% $1,980.00 45.00
C.00.0090	GUARDACABO O ROZADERA PARA CABLE DE 5/8", FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA.	PZA	12-dic-25	19-dic-25				100.00% $1,277.85 15.0000	100.00% $1,277.85 15.00
C.00.0556	TENSOR DE ACERO OJO Y GANCHO DE 1/2" X 6" CLAVE JG5036 CON CAPACIDAD DE TRABAJO DE 680 KG EN TENSIÓN, FABRICADO EN ACERO FORJADO ACABADO GALVANIZADO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA.	PZA	12-dic-25	19-dic-25				100.00% $3,054.75 15.0000	100.00% $3,054.75 15.00
	LONARIA 2 TIPO I (PROTECCIÓN DE OBRA)								
C.00.0557	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "HOMBRES TRABAJANDO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE. SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OB	17-dic-25	21-dic-25				100.00% $2,279.50 5.0000	100.00% $2,279.50 5.00
C.00.0558	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	17-dic-25	21-dic-25				100.00% $5,307.50 250.0000	100.00% $5,307.50 250.00
C.00.0559	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50 X 2.00 MTS. FAB EN LAM. NEGRA. CAL. 16. FONDO ESMALTADO Y ROTULACION EN VINIL, POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"X2" Y ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	PZA	17-dic-25	21-dic-25				100.00% $4,615.64 1.0000	100.00% $4,615.64 1.00

Operado Ramo 33
-- SET. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
[illegible] en el programa."
"[illegible] federales."

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/028/2025 Fecha: 03-sep-25

Obra: REHABILITACIÓN 107 GUARDERÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLÁS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL

Lugar:
Ciudad:LEON, GTO.

Documento	E-4B
Fecha	03-sep-25
Inicio	23-sep-25
Termino	26-dic-25
Duracion dias Naturales	95

b)Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Total
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.								
	LONARIA 2 TIPO I (TRAMITES AMBIENTALES).								
C.00.0560	ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, EN EL QUE SE INCLUYA LA EVIDENCIA DEL APARTADO DE LA PREPARACION Y CONSTRUCCION, DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA, CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES, DE LOS RESIDUOS Y DEBERA ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS Y/O NUMERALES QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA A LAS CONDICIONANTES APLICABLES EN OBRA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPOR"	19-dic-25	23-dic-25				100.00% $8,950.26 1.0000	**100.00%** **$8,950.26** **1.00**
C.00.0561	ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, DE LOS NUMERALES DE LA VEGETACIÓN, DE LA VEGETACIÓN A TRASPLANTAR, DE LA VEGETACIÓN A TALAR Y RETIRAR, ASI COMO ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA DE LOS MOVIMIENTOS A LA VEGETACION, INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 21 Y MAS EJEMPLARES. ASI MISMO DEBERA DE VERIFICAR QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VEGETACION COINCIDAN CON LO QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPOR"	19-dic-25	23-dic-25				100.00% $10,014.74 1.0000	**100.00%** **$10,014.74** **1.00**
C.00.0562	VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL, ASESORIA TECNICA, SUPERVISION Y MONITOREO AMBIENTAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL RESOLUTIVO, INCLUYE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LA VISITA REALIZADA, ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO	VISITA	19-dic-25	23-dic-25				100.00% $6,000.45 1.0000	**100.00%** **$6,000.45** **1.00**
TOTAL DEL PRESUPUESTO					$352,717.12	$4,311,499.82	$5,409,092.37	$4,576,695.29	
ACUMULADO					$352,717.12	$4,664,216.94	$10,073,309.31	$14,650,004.60	
PORCENTAJE PERIODO					2.41%	29.43%	36.92%	31.24%	
PORCENTAJE ACUMULADO					2.41%	31.84%	68.76%	100.00%	

Operado Ramo 33

-- SET. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"La obra fue realizada con recursos públicos federales."

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MOISES ALEJANDRO MOJICA MORA