Presidencia Municipal de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. C-2210-K100319-61201-E/0362/2025

Ramo **33**
Operado
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA CONTRATANTE"** y por la otra, la Persona Moral: **ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.,** representada en este acto por el **ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO,** en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,89, 90, 91, 92, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los articulos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción II, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **06 del mes de Octubre del año de 2025**, mediante el procedimiento de: ***LICITACION SIMPLIFICADA*** con la **LICITACIÓN NÚM. D/037-I/25** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la **CLÁUSULA PRIMERA** se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FI,** siendo el monto asignado por la cantidad de **$6,000,000.00 (SEIS MILLONES PESOS 00/100 M.N.)**.

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. **MLE850101TS0**.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 50567,** de fecha **21 del mes de Marzo del año de 2013**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 82,** en legal ejercicio de sus funciones el **LIC. ENRIQUE DURAN LLAMAS**; documento que contiene el acta constitutiva de la

misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Obra Pública con número: **GTO-SOP/PUC-2117-2013** con vigencia al **26 de junio de 2026.**

B) Tiene capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y que el **ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO** está facultado para representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como **ADMINISTRADOR ÚNICO** y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: numero de INE expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de la **Escritura Pública No. 37664**, de fecha **29 del mes de Agosto del año de 2016**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 44**, el legal ejercicio de sus funciones el **LIC. ENRIQUE DURAN LLAMAS**.

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **BOSQUES DE TECAMACHALCO 304-A INT. 8 COL. BOSQUES DE LA PRESA** de la ciudad de **LEÓN, GTO., C.P. 37179 Teléfono. (477) 717-7545, WhatsApp. 4771339092,** así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: **contacto@acquaconsulta.com**

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **ACO 130321 4G8**
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: **Z06 33697 10 6**
3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-2117-2013**
4 REGISTRO DE LA C.M.I.C.: **117874**

E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha **09 de octubre del 2024**, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos

pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

K) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FI**; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" se obliga con "LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.,** de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de **"EL CONTRATISTA".**

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el **13 del mes de Octubre del año de 2025**, así como a terminarlas el **26 del mes de Diciembre del año de 2025**, contando con **75** días naturales para la conclusión de la obra.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de ejecución autorizado, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

"LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a **"EL CONTRATISTA"** la cantidad de: **$5,413,665.10 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. – DEL ANTICIPO.

"LA CONTRATANTE" pagará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del **30.00%** del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: **$1,624,099.53 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación.

El anticipo otorgado será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue **"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**, a favor de la **Tesorería Municipal de León**, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera estimación de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, previa solicitud por **"EL CONTRATISTA"** y autorización escrita debidamente fundada y motivada por **"LA CONTRATANTE"**, en caso de autorizarse, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y Servicios

relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado la totalidad del anticipo. Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a **"LA CONTRATANTE"** en un periodo no mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, el importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

FUNDAMENTO LEGAL Eliminado Numero de INE y datos bancarios con fundamento legal en el articulo 77 fraccion I de la LTAIPEG asi como el articulo 3 fraccion VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos personales LTAIPEG- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato LPDPPSOEG- Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato

QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra **"LA CONTRATANTE"**, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LA CONTRATANTE" dejará a disposición de **"EL CONTRATISTA"** la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que **"EL CONTRATISTA"** sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable de la documentación que le concierne.

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.
La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo **"EL CONTRATISTA"** en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando

[redacted] Eliminado Institucion bancaria- cuenta bancaria -clabe bancaria

Convienen **"LAS PARTES"** que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de **"EL CONTRATISTA"**, tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por **"EL CONTRATISTA"**, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado y dentro del programa de obra,

conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
"LAS PARTES" convienen que los datos de facturación para el presente contrato son:

DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL	**ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.**
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)	**ACO 130321 4G8**
DOMICILIO FISCAL	**BOSQUE DE TECAMACHALCO, 304 A INTERIOR 8, BOSQUES DE LA PRESA, C.P. 37179, LEON, GUANAJUATO.**

"LAS PARTES" acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE".**

"LAS PARTES" convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y procedencia de pago por **"EL CONTRATISTA"**, a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el **día último de cada mes calendario**, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentación de la primera estimación, **"EL CONTRATISTA"** deberá exhibir a **"LA CONTRATANTE"** el informe de la aplicación del anticipo que se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la **última estimación**, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución de la obra, dentro de la **última estimación** se entregará la siguiente documentación:

1. Planos definitivos de obra.
2. Reporte fotográfico de terminación de obra.
3. Manuales de operación y garantías.
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
5. Informe final de cumplimiento ambiental.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que se aplicará sanción administrativa a **"EL CONTRATISTA"** cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, **"EL CONTRATISTA"** ingresará ante **"LA CONTRATANTE"** la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de estimaciones establecido por **"LA CONTRATANTE"**, cumpliendo con lo determinado en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a **"EL CONTRATISTA"** el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que **"LA CONTRATANTE"** concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Convienen **"LAS PARTES"** que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; **"EL CONTRATISTA"** acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier obligación de pago desde este momento.

Para la realización de la modificación de contratos, **"LAS PARTES"** deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

"LAS PARTES" acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de los mismos.

"LAS PARTES" acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a **"LA CONTRATANTE"** por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área técnica responsable para que esta ordene a **"EL CONTRATISTA"** la ejecución de los conceptos, esto dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para **"EL CONTRATISTA"**, aceptando **"EL CONTRATISTA"** que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo determine **"LA CONTRATANTE"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a **"EL CONTRATISTA"** una sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; **"LA CONTRATANTE"** podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre **"LAS PARTES"** y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga con **"LA CONTRATANTE"** a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula Cuarta:

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de **$541,366.51 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a **"LA CONTRATANTE"** reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoría.

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción física de la obra; dicha garantía es con el fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** esto no lo exime de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa de entrega – recepción hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** realice su entrega.

La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantía no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedirá que **"LA CONTRATANTE"** le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de liberación de la garantía, conforme al artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a **"EL CONTRATISTA"** la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de **"EL CONTRATISTA"** para obtener la reparación total del defecto o vicio oculto.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

"EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.

"LA CONTRATANTE" está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará saber con anticipación y por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, si **"EL CONTRATISTA"** considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por

escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de **"LA CONTRATANTE"**, quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a **"EL CONTRATISTA"**, las cuales se considerarán parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para **"LAS PARTES"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que **"LA CONTRATANTE"** podrá solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de la entrega física de la obra.

DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
Derivado de las especificaciones ambientales, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual será responsable de la documentación que se requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el seguimiento ambiental, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** el reporte o reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término físico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por **"LA CONTRATANTE"**, asi como el informe ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**,, en caso de no contar con la autorización respectiva no serán reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecución autorizado, **"EL CONTRATISTA"** no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**, no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente.

"LA CONTRATANTE" coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a **"LA CONTRATANTE"**, serán propiedad de esta, quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos.

DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.
"LAS PARTES" acuerdan que **"LA CONTRATANTE"** o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con **"EL CONTRATISTA"**, por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule **"LA CONTRATANTE"** y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de **"EL CONTRATISTA"**, a fin de

que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del supervisor designado por **"LA CONTRATANTE"**.

Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias que proponga **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, elaboración y solicitud de conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de **"LA CONTRATANTE"** quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de **"LA CONTRATANTE"** en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato.

"EL CONTRATISTA" debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo.

"EL CONTRATISTA" confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal" ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale **"LA CONTRATANTE"** por escrito, en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial "Escombrera Municipal", se sujetará para su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por **"LA CONTRATANTE"** por escrito, se sujetará para su pago a la validación emitida por **"LA CONTRATANTE"** mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.
"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

"EL CONTRATISTA" tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales **NOM-031-STPS-2011** y **NOM-086-SCT2-2023**, debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que realicen el trabajo convenido. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) **"EL CONTRATISTA"** delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura.

F) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, **"LA CONTRATANTE"** por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que **"EL CONTRATISTA"** realice lo conducente, en caso de omisión **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por **"LA CONTRATANTE"**, en caso que dichos rótulos informativos sean proporcionados por **"LA CONTRATANTE"** serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la liquidación final de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por **"LA CONTRATANTE"** y con apego a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de **"LA CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATISTA"** deberá realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que publica **"LA CONTRATANTE"**, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, **"LA CONTRATANTE"** podrá negarse a realizar el pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a **"LA CONTRATANTE"** y que serán propiedad de esta.

DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato.

A) DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

"EL CONTRATISTA" debe ejecutar la obra a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"** y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de **"EL CONTRATISTA"** que considere los siniestros y daños a terceros afectados en sus

bienes y/o persona, así como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.
La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a **"EL CONTRATISTA"** de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL CONTRATISTA" debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente contrato, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevará a **"LA CONTRATANTE"** en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que **"LA CONTRATANTE"** en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario.

"EL CONTRATISTA" señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, **"LA CONTRATANTE"** no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener **"EL CONTRATISTA"** con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, en caso que **"LA CONTRATANTE"** sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar a salvo a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con **"LA CONTRATANTE"** en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización de **"LA CONTRATANTE"**, podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo **"EL CONTRATISTA"** el único responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por **"EL CONTRATISTA"** en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que si **"EL CONTRATISTA"** decide transferir a favor de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de **"LA CONTRATANTE"** y de la **TESORERÍA MUNICIPAL**; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a **"EL CONTRATISTA"** de facturar la obra que se estime, así como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS.
Convienen "**LAS PARTES**" que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a **"EL CONTRATISTA"** podrá solicitar por escrito a **"LA CONTRATANTE"** el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva; si es a la baja, será "**LA CONTRATANTE**" quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA",** procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo," **LAS PARTES**" convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos **"EL CONTRATISTA"** dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de **"EL CONTRATISTA"** sea deficiente o incompleta **"LA CONTRATANTE"** lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo **"EL CONTRATISTA"** no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, **"LA CONTRATANTE"** deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará **"LA CONTRATANTE"** consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** existe un avance menor al programado, **"LA CONTRATANTE"** procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.

Convienen **"LAS PARTES"** que, si **"EL CONTRATISTA"** incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a **"LA CONTRATANTE"** una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras por día de atraso.

"LAS PARTES" acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo notificar por oficio girado a **"EL CONTRATISTA"** las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por **"EL CONTRATISTA"** dentro del presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.****

De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONÓMICAS.

Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido.

Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecución.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a **"EL CONTRATISTA"**, si por el contrario aún queda saldo en contra de **"EL CONTRATISTA"**, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y **"EL CONTRATISTA"** se encuentre atrasado, **"EL CONTRATISTA"** cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en

proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"**. Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantía de cumplimiento **"LA CONTRATANTE"** podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO.
En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de **"EL CONTRATISTA"**, se le notificara mediante oficio emitido por **"LA CONTRATANTE"** el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspensión debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a **"LA CONTRATANTE"** éste pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del **"EL CONTRATISTA"**, lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato, debiendo **"LA CONTRATANTE"** resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
Una vez terminados los trabajos encomendados, **"EL CONTRATISTA"** lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra

Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de verificación física asentando el estado de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose **"LAS PARTES"** a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra **y posterior a la presentación de la última estimación**, **"LAS PARTES"** se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de **"EL CONTRATISTA"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física de la obra, bajo el procedimiento determinado por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo entregar la información siguiente:

1. Presupuesto definitivo.
2. Acta de entrega.
3. Bitácora.
4. Cuadro finiquito.
5. Garantía de vicios ocultos.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"LAS PARTES"** convienen que, cuando **"EL CONTRATISTA"** no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, **"LA CONTRATANTE"** procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"LA CONTRATISTA"**, por tanto, previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los articulos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA** renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de **"LA CONTRATANTE"**, su importe será deducido a **"EL CONTRATISTA"** de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de **"LA CONTRATANTE"**, será requerido **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** con motivo de la ejecución de la obra.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por **"LA CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA"** y el órgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realización de dicha acta no exime a **"EL CONTRATISTA"** de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto a la calidad de la obra.

VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para **"LA CONTRATANTE"** las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.
B) Por terminación anticipada del contrato.
C) Por rescisión del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

"LA CONTRATANTE" por asi convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a **"EL CONTRATISTA"**, obligándose **"LA CONTRATANTE"** a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Para llevar a cabo la terminación anticipada, **"LAS PARTES"** acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo **"LA CONTRATANTE"** levantar el acta circunstanciada conforme al artículo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, **"LAS PARTES"** suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando:

1. **"EL CONTRATISTA"** suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace **"LA CONTRATANTE"** por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.
2. **"EL CONTRATISTA"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.
3. **"EL CONTRATISTA"** ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización de **"LA CONTRATANTE"** o de la **TESORERÍA MUNICIPAL**.
4. **"EL CONTRATISTA"** incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato.
5. **"EL CONTRATISTA"** se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.
6. Si **"EL CONTRATISTA"** ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a **"LA CONTRATANTE"**, así mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA CONTRATANTE"** o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. "**EL CONTRATISTA"** se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a **"LA CONTRATANTE"** la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** considere que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, se notificará a **"EL CONTRATISTA"** en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada a su favor, **"LA CONTRATANTE"** procederá a emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca **"LA CONTRATANTE"**, debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificación de la resolución que pronuncie **"LA CONTRATANTE"** será notificada de manera personal a **"EL CONTRATISTA"** en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a **"EL CONTRATISTA"** para realizar el finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se presente, **"LA CONTRATANTE"** procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de que **"EL CONTRATISTA"** cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"LA CONTRATANTE"**, quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se señala en el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De conformidad con el articulo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo que **"EL CONTRATISTA"** desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad administrativa en su carácter de **CONTRATISTA**.

"LA CONTRATANTE" derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará a **"EL CONTRATISTA"** el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no atienda el procedimiento iniciado, **"LA CONTRATANTE"** no tendrá responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.

"EL CONTRATISTA" deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoría hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que **"LA CONTRATANTE"** le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoría se realicen hallazgos u observaciones, **"EL CONTRATISTA"** está obligado a atender las mismas, si **"EL CONTRATISTA"** hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo que **"LA CONTRATANTE"** podrá requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros.

Si **"EL CONTRATISTA"** no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante **"LA CONTRATANTE"** presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicación entre **"EL CONTRATISTA"** y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de **"LA CONTRATANTE"**, debiendo **"EL CONTRATISTA"** entregar toda la información o documentación a **"LA CONTRATANTE"** para su entrega al órgano fiscalizador.

"LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para su solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, **"EL CONTRATISTA"** deberá responder por dicho daño o reintegro, obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que **"LA CONTRATANTE"** lo haga saber a la autoridad responsable, sujetándose **"EL CONTRATISTA"** a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al artículo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Guanajuato, a los **13 días del mes de Octubre del año de 2025.**

"LA CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.
ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. NAHAT DEYANIRA DELGADO JÁUREGUI
ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN DE OBRA

Firma en suplencia por ausencia del Director de Supervisión, de conformidad a lo señalado en el oficio número DGOP/2134/2025 del 13 de octubre del 2025, con fundamento en los artículos 19 primer párrafo, fracciones VI,VII, VIII, XV, XIX,XXI, XXIII,XXIV 171, fracción II y 172 en todas sus fracciones del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 1 DE 63
		INICIO	13-oct-25		0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0001	SUMINISTRO DEL LETRERO INFORMATIVO DE LA ACCION DE DIMENSIONES 1.20 MTS. DE ALTURA X 2.40 MTS. DE ANCHO, MARCO A BASE DE PTR DE 2" X 2", TABLERO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 FONDO BLANCO CON PINTURA DE ESMALTE Y VINIL AUTOADHERIBLE SEGUN DISEÑO. 2 SOPORTES DE 2.80 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2 X 2" INCLUYE CONCRETO F´c=150 KG/CM2 EN LAS DOS EXCAVACIONES DE 0.30 MTS X 0.30 MTS X 0.40 MTS. C/U, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4,452.17	1	4452.17															
C.00.0002	TAPIAL DE 2.44 MTS DE ALTURA PREPARADO Y COLOCADO SEGÚN LAS DIMENSIONES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO , ASEGURANDO LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DEL TAPIAL. FABRICADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 15 MM APOYADO CON POLINES NIVELADOS, ESPACIADOS Y FIJADOS ADECUADAMENTE, REALIZANDO UNIONES EN EL MATERIAL CON CON TORNILLO O CLAVO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/ML	19,638.17	12								9819.09	9819.09							
C.00.0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	188.40	12								94.20	94.20							
CAPÍTULO: 2 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (DEMOLICIONES Y DESMONTAJES. BODEGA Y BAÑOS)																				
C.00.0004	DESMONTAJE DE HERRERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,622.57	12								811.28	811.28							
C.00.0005	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3,545.35	12								1772.68	1772.68							
C.00.0006	DEMOLICION A MANO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, SOBRE ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11,628.89	12								5814.44	5814.44							
C.00.0007	DEMOLICION A MANO DE CASTILLOS, TRABES, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO EN VARIAS MEDIDAS, ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	3,248.61	12								1624.31	1624.31							
C.00.0008	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	4,052.79	12								2026.40	2026.40							
C.00.0009	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	3,427.06	12								1713.53	1713.53							
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	8,028.17	12								4014.08	4014.08							

Ramo 33
Operado
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
"Este obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 2 DE 63
OBRA: LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25		
TRAMO: CALLE BURGOS Y GALICIA		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	
COL. ESPAÑA					
CONSTRUCTOR: ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0011	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y/O MATERIALES VIDRIADOS, CON ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,553.75	12								776.88	776.88							
C.00.0012	DEMOLICION A MANO DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	7,217.53	12								3608.77	3608.77							
C.00.0013	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION DE CONCRETO REFORZADO. INCLUYE: CORTE DE ACERO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,673.26	12								836.63	836.63							
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11,394.41	12								5697.21	5697.21							
CAPÍTULO: 3 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (CISTERNA)																				
C.00.0004	DESMONTAJE DE HERRERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	46.82	12																
							23.41	23.41												
C.00.0006	DEMOLICION A MANO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, SOBRE ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,293.70	12																
							646.85	646.85												
C.00.0007	DEMOLICION A MANO DE CASTILLOS, TRABES, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO EN VARIAS MEDIDAS, ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,423.07	12																
							711.53	711.53												
C.00.0008	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	535.46	12																
							267.73	267.73												
C.00.0009	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	399.74	12																
							199.87	199.87												
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	643.51	12																
							321.76	321.76												
CAPÍTULO: 4 RETIRO DE ELEMENTOS DE HERRERIA EN PATIOS																				
C.00.0015	DEMOLICION DE EMPOTRAMIENTOS DE CONCRETO QUE SUJETA EL TABLERO Y LA PORTERIA AL SUELO, CON EL CUIDADO NECESARIO PARA NO DAÑAR LA ESTRUCTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	464.63	12																
					232.31	232.31														

Operado 33
Ramo
-- JUL. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno al cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 3 DE 63
		INICIO	13-oct-25		0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0016	APUNTALAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE TABLERO DE BASQUET BOL CON PORTERIA, PARA DARLE SOPORTE TEMPORAL DURANTE LA DEMOLICION DE ESMPOTRAMIENTO (DEMOLICION NO INCLUIDA). LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA EL TABLERO ESTÁ CONFORMADA POR UNA COLUMNA ESTRUCTURAL TIPO ESQUELETO, CON SECCIÓN PROMEDIO DE 40 X 40 CM, FABRICADA CON PERFILES ANGULO, LA CUAL SE ELEVA CON UNA GEOMETRÍA INCLINADA Y LIGERAMENTE CURVADA PARA ALOJAR EL TABLERO DE BASQUETBOL, ALCANZANDO UNA ALTURA TOTAL DE 3.80 M (INCLUYENDO EL TABLERO). EL CONJUNTO SE APOYA ESTRUCTURALMENTE SOBRE LA PORTERÍA MEDIANTE UN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) DISPUESTO HORIZONTALMENTE, QUE VINCULA LA ESTRUCTURA DEL TABLERO CON LA PORTERÍA. LA PORTERÍA ESTÁ CONFORMADA POR UN MARCO DE 1.40 X 2.80 M, FABRICADO CON PTR DE 2" X 2". INCLUYE DESCENSO CONTROLADO DE LA ESTRUCTURA LIBERADA Y SU RETIRO A UN LUGAR SEGURO DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2,095.86	12	1047.93	1047.93														
C.00.0017	RETIRO SIN RECUPERACION DE CERCA METALICA DE 1.0 MTS DE ALTURA, FABRICADA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO Y METAL DESPLEGADO, ATORNILLADA A BARANDAL EXISTENTE COMO BARRERA PARA PREVENIR CAIDAS DE LOS NIÑOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	976.30	12	488.15	488.15														
CAPÍTULO: 5 DEMOLICION DE LAMBRIN EN BAÑO EXISTENTE																				
C.00.0005	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	417.10	12	208.55	208.55														
C.00.0011	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y/O MATERIALES VIDRIADOS, CON ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	483.21	12	241.61	241.61														
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	34.64	12	17.32	17.32														
C.00.0018	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, ESTACIONES SUBSECUENTES (CADA 20 MTS. SUBS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	12.74	12	6.37	6.37														
CAPÍTULO: 6 DEMOLICION EN CANCHA PARA TECHUMBRE																				
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	560.37	12									280.18	280.18						

Ramo 33
Operado
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* **TRAMO:** *CALLE BURGOS Y GALICIA* **COL.** *ESPAÑA* **CONSTRUCTOR:** *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 4 DE 63
		INICIO	13-oct-25			
		TERMINACION	26-dic-25		**0.0175%**	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0018	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, ESTACIONES SUBSECUENTES (CADA 20 MTS. SUBS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	206.13	12									103.07	103.07						
C.00.0019	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2,767.48	12									1383.74	1383.74						
C.00.0020	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION Y ARROYO DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,648.91	12									1324.46	1324.45						
CAPÍTULO: 7 CARGA Y ACARREO DEMOLICIONES																				
C.00.0021	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	18,767.60	12											9383.80	9383.80				
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,690.57	12											1345.28	1345.28				
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	40,855.42	12											20427.71	20427.71				
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	9,040.66	12											4520.33	4520.33				
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	1,073.19	12											536.60	536.60				
CAPÍTULO: 8 REPARACION DE LOSA DE TINACO																				
C.00.0026	DESMONTAJE DE TINACO DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 1100 LT. CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIÓN HIDRÁULICA, DESCENSO DESDE UNA ALTURA DE 4 M, RESGUARDO HASTA SU RECOLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	738.44	12													369.22	369.22		

Operado 33 Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 5 DE 63
		INICIO	13-oct-25		0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0027	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SELLOTEX EN CARA SUPERIOR E INFERIOR DE LOSA DE CONCRETO A 4 MTS DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS, CURADO ROCIANDO AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1,396.20	12		698.10	698.10													
C.00.0028	COLOCACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO RECUPERADO CON CAPACIDAD DE 1100 LT, INCLUYE: CONEXIÓN HIDRÁULICA, ACENSO A UNA ALTURA DE 4 M, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1,767.46	12		883.73	883.73													
C.00.0029	APLANADO EN PLAFON CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR, CON MAESTRAS Y REVENTON DE HILO, TERMINADO PULIDO FINO CON LLANA METALICA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 4.0 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	437.65	12		218.82	218.82													
CAPÍTULO: 9 REPARACION EN MURO DE MAMPOSTERIA																				
C.00.0030	CALAFATEO CON SIKAFLEX DE FISURAS IRREGULARES EN ACABADO DE MURO DE RAMPA PARA SU POSTERIOR APLANADO. CARTUCHO DE 300 ML. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	547.95	12	273.98	273.98														
C.00.0031	COLOCACION DE METAL DESPLEGABLE CAL. 20, COMO PREPARACION PARA RECIBIR APLANADO EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	7,030.43	12	3515.21	3515.21														
C.00.0032	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	8,725.36	12	4362.68	4362.68														
CAPÍTULO: 10 REPARACION DE RAMPA DE ESCALERA																				
C.00.0030	CALAFATEO CON SIKAFLEX DE FISURAS IRREGULARES EN ACABADO DE MURO DE RAMPA PARA SU POSTERIOR APLANADO. CARTUCHO DE 300 ML. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	182.65	12	91.33	91.33														
C.00.0033	APLANADO CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PULIDO FINO CON LLANA METALICA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	353.44	12	176.72	176.72														
CAPÍTULO: 11 PISO EN ÁREA DE JUEGOS (PAVIMENTOS)																				
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	20,370.67	12											10185.34	10185.34				

Ramo
Operado 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 6 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	9,930.70	12							4965.35	4965.35								
C.00.0021	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11,349.05	12							5674.52	5674.52								
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,627.03	12							813.51	813.51								
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	24,705.79	12							12352.90	12352.90								
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	5,466.99	12							2733.49	2733.49								
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	648.98	12							324.49	324.49								
C.00.0034	RETIRO DE TOCÓN DE ÁRBOL MUERTO DE TAMAÑO ESTÁNDAR (DIÁMETRO APROXIMADO DE ENTRE 30 CM Y 60 CM, CON UNA ALTURA DE 15 CM A 60 CM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO), UBICADO EN ZONA DE FÁCIL ACCESO. INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL PARA REMOVER TIERRA ALREDEDOR DEL TOCÓN Y CORTES EN LAS RAÍCES, EXTRACCIÓN MANUAL O A MÁQUINA DEL TOCÓN, CUALQUIER CORTE NECESARIO PARA AFLOJARLO DEL SUELO, EL DESPRENDIMIENTO DEL TOCÓN, EL ACOPIO DEL MATERIAL EN UN ÁREA DESIGNADA Y EL RETIRO DE LOS RESTOS DE MATERIAL (RAÍCES, TIERRA, ETC.). P.U.O.T.	PZA	899.01	12							449.51	449.51								
C.00.0035	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA EXPONER ANCLAJES DE ELEMENTOS METÁLICOS (PORTERÍA, JUEGO INFANTIL O LETRERO), INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	392.63	12							196.32	196.32								

Operado
Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* **TRAMO:** *CALLE BURGOS Y GALICIA* **COL.** *ESPAÑA* **CONSTRUCTOR:** *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 7 DE 63
		INICIO	13-oct-25		**0.0175%**	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0036	DEMOLICIÓN MANUAL DE BLOQUES O MUERTOS DE CONCRETO SIMPLE PARA ANCLAJE DE ELEMENTOS METÁLICOS (PORTERÍA, JUEGO INFANTIL O LETRERO), CON CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ELEMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T.	M3	963.26	12						481.63	481.63								
C.00.0037	TRASLADO MANUAL DE ELEMENTOS METÁLICOS DENTRO DEL SITIO, HASTA 20 M DE DISTANCIA Y CON PESO INDIVIDUAL NO MAYOR A 60 KG; COMPRENDE DESPIECE PREVIO DE LA ESTRUCTURA EN MÓDULOS ATORNILLADOS, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA EN ÁREA DE ACOPIO DESIGNADA PARA POSTERIOR REUBICACIÓN O DISPOSICIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2,733.00	12							1366.50	1366.50								
C.00.0038	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	4,498.20	12							2249.10	2249.10								
C.00.0039	BASE HIDRAULICA CON MEDIOS SEMIMECANICO. MATERIAL CON C.B.R. >=80%, EQUIVALENTE DE ARENA >= 25%, COMPACTADO AL 95% DE SU M.V.S.M., PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL´s) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	43,585.50	12							21792.75	21792.75								
C.00.0040	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 11 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F´C=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	135,663.36	12							67831.68	67831.68								
C.00.0041	JUNTA DE EXPANSIÓN EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN UNIÓN CON LOSA DE 11 CM DE ESPESOR, QUE INCLUYE: RELLENO ASFÁLTICO TIPO CELOTEX DE 12 MM DE ESPESOR; FORMACIÓN DE JUNTA DE 12 MM DE ANCHO POR 28 MM DE PROFUNDIDAD; COLOCACIÓN DE CINTA DE RESPALDO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE 5/8" (15.87 MM); APLICACIÓN DE SELLADOR EPÓXICO SIKADUR 51 O EQUIVALENTE EN UNA SECCIÓN DE 12 MM DE ANCHO POR 9 MM DE PROFUNDIDAD; DEJANDO 3 MM LIBRES HASTA LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	12,316.67	12							6158.33	6158.33								
C.00.0042	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	4,430.83	12							2215.42	2215.42								

Operado
Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa fue público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 8 DE 63
		INICIO	13-oct-25		0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
					13/10/2025 20/10/2025	27/10/2025 03/11/2025	10/11/2025 17/11/2025	24/11/2025 01/12/2025	08/12/2025 15/12/2025	22/12/2025		
					19/10/2025 26/10/2025	02/11/2025 09/11/2025	16/11/2025 23/11/2025	30/11/2025 07/12/2025	14/12/2025 21/12/2025	28/12/2025		
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).												
C.00.0043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO AMORTIGUANTE DE CAUCHO CONTINUO, INCLUYE: CAPA BASE DE FIBRAS DE CAUCHO NEGRO SBR LIMPIO; PROCESADO DEL RECICLAJE DE LAS CARAS LATERALES DE LAS LLANTAS (BUFFING CON ESPESOR PROMEDIO DE 25MM) LIGADOS CON RESINA AROMATICA, CON CAPA SUPERIOR DE GRANULADOS DE EPDM (ETILENO PROPILENO DIENO MONOMETRO) T.M.P DE 3.0 MM EN COLOR Y DISEÑO, SEGUN PROYECTO CON ESPESOR MINIMO DE 12 MM AL 50% Y SBR GRANULADO T.M.P. DE 3.0MM COLOR NEGRO AL 50% LIGADOS CON RESINA CRISTAL ALIFATICA, LIBRE DE JUNTAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM F1292 Y LA NORMA UNE-EN 1177, APLICADO DIRECTAMENTE EN SITIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	280,596.00	12			140298.00	140298.00				
CAPÍTULO: 12 PINTADO DE MUROS Y PLAFONES												
C.00.0044	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX o SIMILAR,EN CALIDAD Y COSTO,TRABES Y COLUMNAS,INCL: PREPARACION DE SUPERFICIE,REBABEAR, PLASTE NECESARIO,ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACIÓN. APLICACIÓN DE COLOR DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O BASES DE PAGO.	M2	82,311.38	12					41155.69	41155.69		
CAPÍTULO: 13 ACABADO EN CANCHA												
C.00.0045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA POLYCOURT, QUE INCLUYE LIMPIEZA DE JUNTAS Y GRIETAS CON DISCO DE DIAMANTE, RESANE DE GRIETAS Y JUNTAS CON PASTA CEMENTICIA FILL REC, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA PROMOVER ADHERENCIA EN SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA GEO TEXTIL REFORZADA EN JUNTAS Y GRIETAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECTIFICADOR CONCRET REC FILLER EN TODA LA SUPERFICIE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO POLYCOURT (PINTURA ACRÍLICA CON AGREGADOS DE ARENA SÍLICE DE ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V). CON UNA REDUCCIÓN DEL 90% DEL BRILLO DEL SOL. INCLUYE TRAZO DE LÍNEAS REGLAMENTARIAS ACORDE A LA DISCIPLINA A DESEMPEÑAR Y LOGOTIPO. (CONSIDERADO COMO SUB CONTRATO).	M2	127,098.21	12					63549.10	63549.10		
CAPÍTULO: 14 DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE RAMPAS												
C.00.0009	DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	30,273.26	12			15136.63	15136.63				
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	8,037.41	12			4018.70	4018.70				
C.00.0012	DEMOLICION A MANO DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,252.32	12			2126.16	2126.16				

Operado
Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
"Este [illegible] con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 9 DE 63
		INICIO	13-oct-25	0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25		

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	5,274.55	12					2637.27	2637.27										
C.00.0021	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	6,027.88	12					3013.94	3013.94										
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	864.17	12					432.09	432.09										
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	13,122.12	12					6561.06	6561.06										
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	84,207.65	12					42103.82	42103.82										
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	344.69	12					172.35	172.35										
C.00.0033	APLANADO CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PULIDO FINO CON LLANA METALICA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	7,192.81	12					3596.41	3596.41										
C.00.0038	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	869.04	12					434.52	434.52										
C.00.0039	BASE HIDRAULICA CON MEDIOS SEMIMECANICO. MATERIAL CON C.B.R. >=80%, EQUIVALENTE DE ARENA >= 25%, COMPACTADO AL 95% DE SU M.V.S.M., PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL´s) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	8,420.60	12					4210.30	4210.30										

Ramo
Operado 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-OGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 10 DE 63
		INICIO	13-oct-25	0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25		

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
					13/10/2025 20/10/2025	27/10/2025 03/11/2025	10/11/2025 17/11/2025	24/11/2025 01/12/2025	08/12/2025 15/12/2025	22/12/2025		
					19/10/2025 26/10/2025	02/11/2025 09/11/2025	16/11/2025 23/11/2025	30/11/2025 07/12/2025	14/12/2025 21/12/2025	28/12/2025		
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).												
C.00.0046	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	8,216.69	12			4108.34	4108.34				
C.00.0047	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	14,961.91	12			7480.96	7480.96				
C.00.0048	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	68,342.76	12			34171.38	34171.38				
C.00.0049	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	38,488.61	12			19244.31	19244.31				
C.00.0050	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 8/8, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	26,648.29	12			13324.14	13324.14				
C.00.0051	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON APLANADO DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	3,557.95	12			1778.98	1778.98				
CAPÍTULO: 15 HERRERIA PROTECCION A BARANDILLA DE PATIO												
C.00.0052	PROTECCION METÁLICA DE 0.985 X 0.91 MTS, HECHA A BASE DE MARCO DE CUADRADO SOLIDO DE ½ PULGADA. SOLDADA A BARANDILLA EXISTNETE Y ENTRE MARCOS NUEVOS , CUBIERTA CON LAMINA PERFORADA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16 EN CHAROLA CON DOBLECES DE 1.5 CMS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	8,531.67	12			4265.84	4265.84				

Operado Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 11 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0053	PROTECCION METÁLICA DE 1.195 X 0.91 MTS, HECHA A BASE DE MARCO DE CUADRADO SOLIDO DE ½ PULGADA. SOLDADA A BARANDILLA EXISTNETE Y ENTRE MARCOS NUEVOS . CUBIERTA CON LAMINA PERFORADA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16 EN CHAROLA CON DOBLECES DE 1.5 CMS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	42,983.40	12		21491.70	21491.70													
C.00.0054	PROTECCION METÁLICA DE 0.31 X 0.91 MTS, HECHA A BASE DE MARCO DE CUADRADO SOLIDO DE ½ PULGADA. SOLDADA A BARANDILLA EXISTNETE Y ENTRE MARCOS NUEVOS . CUBIERTA CON LAMINA PERFORADA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16 EN CHAROLA CON DOBLECES DE 1.5 CMS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	963.31	12		481.66	481.66													
CAPÍTULO: 16 REHABILITACION DE BAÑOS EXISTENTES																				
C.00.0055	LIMPIEZA DE PISO CON ÁCIDO MURIÁTICO, PROPORCIÓN 1 PARTE DE ÁCIDO POR TRES PARTES DE AGUA. INCLUYE: BARRIDO, APLICACIÓN, ENJUAGUE CON AGUA A PRESIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	125.63	12		62.82	62.82													
C.00.0056	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, A DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	7,006.51	12		3503.25	3503.25													
C.00.0057	LINDEL CON LOSETA CERAMICA DE 40X40 CM MOD. PALERMO COLOR BEIGE CON BOQUILLA COLOR TAUPE SIN ARENA DE 3 MM Y PEGAPISO CREST PLATA EN MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION, PLOMEO, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	6,439.13	12		3219.56	3219.56													

Operado
Ramo 33
- - JUL. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 12 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA OLIMPICO H2OPTION RH3075120MX.020 BLANCO MARCA AMERICAN ESTÁNDAR, CON TANQUE OLIMPICO H2OPTION 4000204MX.020 BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	9,077.35	12		4538.68	4538.68													
C.00.0059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL AMERICAN STANDARD NEW HABITAT 01058.020 BLANCO. CON PEDESTAL 01059.020 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,521.12	12		1260.56	1260.56													
CAPÍTULO: 17 PINTADO DE BARDA PERIMETRAL																				
C.00.0051	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON APLANADO DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	58,797.20	11									32071.20	26726.00						
CAPÍTULO: 18 BARDA PERIMETRAL (PRELIMINARES)																				
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	11,781.27	12				5890.63	5890.63											
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	5,743.98	12				2871.99	2871.99											
C.00.0060	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	162.24	12				81.12	81.12											
CAPÍTULO: 19 BARDA PERIMETRAL (MEJORAMIENTO DE TERRENO).																				
C.00.0038	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	360.77	12				180.39	180.39											
C.00.0061	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBBASE COMPACTADO AL 95% DE SU MVSM AASHTO MODIFICADA, POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,435.72	12				2217.86	2217.86											
CAPÍTULO: 20 BARDA PERIMETRAL (CIMENTACION).																				
C.00.0046	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,382.95	12				691.47	691.47											
C.00.0047	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	9,555.42	12				4777.71	4777.71											

Operado 33
Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines diversos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 13 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
					13/10/2025 20/10/2025	27/10/2025 03/11/2025	10/11/2025 17/11/2025	24/11/2025 01/12/2025	08/12/2025 15/12/2025	22/12/2025		
					19/10/2025 26/10/2025	02/11/2025 09/11/2025	16/11/2025 23/11/2025	30/11/2025 07/12/2025	14/12/2025 21/12/2025	28/12/2025		
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).												
C.00.0048	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	19,067.34	12		9533.67	9533.67					
C.00.0049	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	17,387.94	12		8693.97	8693.97					
CAPÍTULO: 21 BARDA PERIMETRAL (CARGA Y ACARREO).												
C.00.0021	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	6,564.35	12		3282.18	3282.18					
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	941.08	12		470.54	470.54					
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	14,289.00	12		7144.50	7144.50					
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	3,161.90	12		1580.95	1580.95					
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	375.37	12		187.69	187.69					
CAPÍTULO: 22 BARDA PERIMETRAL (RELLENO).												
C.00.0062	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	15,202.22	12		7601.11	7601.11					
CAPÍTULO: 23 BARDA PERIMETRAL (ESTRUCTURA).												
C.00.0063	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	15,271.77	12		7635.88	7635.88					

Operado Ramo 33
- - JUL. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 14 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
					13/10/2025 20/10/2025	27/10/2025 03/11/2025	10/11/2025 17/11/2025	24/11/2025 01/12/2025	08/12/2025 15/12/2025	22/12/2025		
					19/10/2025 26/10/2025	02/11/2025 09/11/2025	16/11/2025 23/11/2025	30/11/2025 07/12/2025	14/12/2025 21/12/2025	28/12/2025		
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).												
C.00.0064	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	7,495.54	12		3747.77	3747.77					
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	916.62	12		458.31	458.31					
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	5,105.44	12		2552.72	2552.72					
C.00.0067	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	5,538.15	12		2769.08	2769.08					
CAPÍTULO: 24 BARDA PERIMETRAL (ACABADOS).												
C.00.0068	APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO FINO, EN MURO A 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MEZCLA, APLICACIÓN, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	M2	17,820.81	12		8910.41	8910.41					
C.00.0069	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX), EN MUROS DE MORTERO, COLOR PINOLO 169-07, ESPECIFICACIÓN SEGÚN PANTONE #1b3b6f R:27 G:59 B:111 C:100 M:84 Y:32 K:19, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,093.88	12		1046.94	1046.94					
C.00.0070	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX), EN MUROS DE MORTERO, COLOR BLANCO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	6,722.28	12		3361.14	3361.14					
CAPÍTULO: 25 BAÑOS NUEVOS (PRELIMINARES).												

Operado Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:**
OBRA:	**SECCIÓN:**	INICIO	13-oct-25		15 DE 63
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25	**0.0175%**	
COL. *ESPAÑA*					
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0060	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	897.31	12								448.66	448.66							
CAPÍTULO: 26 BAÑOS NUEVOS (MEJORAMIENTO DE TERRENO).																				
C.00.0038	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,430.09	12								715.05	715.05							
C.00.0061	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBBASE COMPACTADO AL 95% DE SU MVSM AASHTO MODIFICADA, POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	42,324.40	12								21162.20	21162.20							
CAPÍTULO: 27 BAÑOS NUEVOS (CIMENTACION).																				
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	873.03	12								436.51	436.51							
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	425.26	12								212.63	212.63							
C.00.0046	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F´C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,346.78	12								673.39	673.39							
C.00.0047	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	3,228.85	12								1614.42	1614.42							
C.00.0048	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	61,998.66	12								30999.33	30999.33							
C.00.0049	CONCRETO F´C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	48,141.71	12								24070.85	24070.85							
C.00.0071	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	18,570.43	12								9285.22	9285.22							

Operado 33 Ramo
2025
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
do su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
bra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
OBRA:						16 DE 63
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25			
COL. *ESPAÑA*						
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*		TERMINACION	26-dic-25		0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE ESPESOR MÍNIMO 0.65 MM (650 MICRAS), COLOR NEGRO. INCLUYE CORTE, ACOMODO, EXTENSIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5,910.24	12																
CAPÍTULO: 28 BAÑOS NUEVOS (ESTRUCTURA)												2955.12	2955.12							
C.00.0063	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	52,768.74	12																
												26384.37	26384.37							
C.00.0064	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16,877.83	12																
												8438.92	8438.92							
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	6,756.62	12																
												3378.31	3378.31							
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	13,660.31	12																
												6830.15	6830.15							
C.00.0067	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	12,932.67	12																
CAPÍTULO: 29 BAÑOS NUEVOS (SUPER ESTRUCTURA).												6466.33	6466.33							
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	3,109.08	12																
												1554.54	1554.54							
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	15,844.62	12																
												7922.31	7922.31							

Operado 33 Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 17 DE 63
OBRA: LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25			
TRAMO: CALLE BURGOS Y GALICIA		TERMINACION	26-dic-25		0.0175%	
COL. ESPAÑA						
CONSTRUCTOR: ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0073	SUMINISTRO, ACARREO, Y COLOCACIÓN DE SEMIVIGUETA PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO DE 19 CMS DE ALTURA Y 3.12 MTS DE LARGO, PARA SISTEMA DE Llosa CON BOVEDILLA, COLOCADA SOBRE APOYO FIRME, ALINEADA Y NIVELADA, INCLUYENDO MANIOBRAS, CORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	5,148.96	12									2574.48	2574.48						
C.00.0074	SUMINISTRO, ACARREO, Y COLOCACIÓN DE SEMIVIGUETA PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO DE 19 CMS DE ALTURA Y 4.85 MTS DE LARGO, PARA SISTEMA DE LosA CON BOVEDILLA, COLOCADA SOBRE APOYO FIRME, ALINEADA Y NIVELADA, INCLUYENDO MANIOBRAS, CORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	7,362.30	12									3681.15	3681.15						
C.00.0075	SUMINISTRO, ACARREO, Y COLOCACIÓN DE SEMIVIGUETA PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO DE 19 CMS DE ALTURA Y 3.01 MTS DE LARGO, PARA SISTEMA DE LosA CON BOVEDILLA, COLOCADA SOBRE APOYO FIRME, ALINEADA Y NIVELADA, INCLUYENDO MANIOBRAS, CORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	829.94	12									414.97	414.97						
C.00.0076	SUMINISTRO, ACARREO, Y COLOCACIÓN DE SEMIVIGUETA PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO DE 19 CMS DE ALTURA Y 3.52 MTS DE LARGO, PARA SISTEMA DE LosA CON BOVEDILLA, COLOCADA SOBRE APOYO FIRME, ALINEADA Y NIVELADA, INCLUYENDO MANIOBRAS, CORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	968.58	12									484.29	484.29						
C.00.0077	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE BOVEDILLA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) TIPO BP 19+5/70, DE 19 CM DE PERALTE Y 1.25 M DE LARGO, DISEÑADA PARA SISTEMA DE LosA CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM Y VIGUETA PREFABRICADA. INCLUYE CORTES, AJUSTES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN ALINEADA Y NIVELADA, ACOMODO ENTRE VIGUETAS Y LISTA PARA COLADO DE CAPA DE COMPRESIÓN. INCLUYE DESPERDICIO POR CORTES Y AJUSTES PERIMETRALES.	M2	22,565.03	12									11282.51	11282.51						
C.00.0078	CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM EN LOSAS DE 10 A 20 CMS. DE PERALTE, INCLUYE TUINOS EN ARISTAS Y GOTEROS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, P.U.O.T.	M2	9,459.22	12									4729.61	4729.61						
C.00.0079	CIMBRA EN FRONTERAS CON DUELA DE 1" X 4" DE PINO DE 3a. CONSIDERANDO ZUICHOS, CLAVOS, CURADO CON DIESEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,415.28	12									1207.64	1207.64						

Operado 33 Ramo
- - JUL - 2025
NDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G. **OBRA:** CALLE BURGOS Y GALICIA **TRAMO:** ESPAÑA **COL.** **CONSTRUCTOR:** ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 18 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	**0.0175%**	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0080	CONCRETO F´C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN SUPER ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	29,237.73	12																
												14618.87	14618.87							
CAPÍTULO: 30 BAÑOS NUEVOS (BANQUETA)																				
C.00.0081	BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 MTS DE ESPESOR F´C=200 KG/CM2 TMA 3/4" ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL, VOLTEADOR EN ARISTAS, CIMBRA EN FRONTERA CON MADERA DE PINO DE 3RA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	21,474.78	12																
												10737.39	10737.39							
CAPÍTULO: 31 BAÑOS NUEVOS (CARGA Y ACARREO)																				
C.00.0021	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	485.99	12																
												243.00	243.00							
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	69.67	12																
												34.84	34.84							
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	839.00	12																
												419.50	419.50							
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	234.11	12																
												117.05	117.05							
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	27.79	12																
												13.90	13.90							
CAPÍTULO: 32 BAÑOS NUEVOS (ACABADOS)																				
C.00.0051	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON APLANADO DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	36,211.36	11																
																19751.65	16459.71			

Operado Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 19 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0057	LINDEL CON LOSETA CERAMICA DE 40X40 CM MOD. PALERMO COLOR BEIGE CON BOQUILLA COLOR TAUPE SIN ARENA DE 3 MM Y PEGAPISO CREST PLATA EN MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION, PLOMEO, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	33,095.02	11									18051.83	15043.19						
C.00.0068	APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO FINO, EN MURO A 3.50 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MEZCLA, APLICACIÓN, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	M2	56,089.47	11									30594.25	25495.21						
C.00.0082	FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F´C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	22,540.26	11									12294.68	10245.57						
C.00.0083	REPELLADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, PARA RECIBIR ACABADO SOBRE MURO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE MEZCLA, APLICACIÓN Y TERMINADO, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	M2	12,041.78	11									6568.24	5473.54						
C.00.0084	EMBOQUILLADO DE 17 CM DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MEZCLA, APLICACIÓN, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	ML	6,310.90	11									3442.31	2868.59						
C.00.0085	JUNTA CON SILICON BLANCO EN UNION DE LINTEL CON MURO Y PISO TERMINADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	3,116.37	11									1699.84	1416.53						
C.00.0086	PISO DE LOSETA CERAMICA DE 40X40 CM MOD. PALERMO COLOR BEIGE CON BOQUILLA COLOR TAUPE SIN ARENA DE 3 MM Y PEGAPISO CREST PLATA EN MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA, EL PISO DEBERA TENER UN PEI-IV. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	20,035.68	11									10928.55	9107.13						
C.00.0087	ZOCLO DE 10 CM CONSTRUIDO CON LOSETA CERAMICA DE 40X40 CM MOD. PALERMO COLOR BEIGE, CON JUNTA A HUESO. INCLUYE: NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES, CEMENTO ADHESIVO, JUNTEADO DE BOQUILLA DE PRIMERA CALIDAD, CHAFLÁN SUPERIOR Y LIMPIEZA.	ML	1,319.04	11									719.48	599.56						

Operado Ramo 33
-- 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 20 DE 63
		INICIO	13-oct-25	0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25		

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0088	COLOCACIÓN DE PISO EN ÁREA DE VERTEDERO DE 0.40 X 0.40 M, UBICADO EN ESQUINA, A BASE DE LOSETA CERÁMICA DE 40 X 40 CM MODELO PALERMO COLOR BEIGE, CON BOQUILLA DE 3 MM COLOR TAUPE (SIN ARENA) Y ADHESIVO CREST PLATA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. EL ÁREA QUEDA CONFINADA POR DOS SARDINELES PERIMETRALES DE CONCRETO COLADO DE 7 CM DE ALTURA Y 8 CM DE ANCHO, ENCHAPADOS CON LA MISMA LOSETA; LOS OTROS DOS LADOS CORRESPONDEN A MURO, DONDE SE LEVANTA RECUBRIMIENTO CERÁMICO HASTA UNA ALTURA DE 0.80 M CON EL MISMO MATERIAL. INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTE Y AJUSTE DE PIEZAS PARA GARANTIZAR PENDIENTE HACIA LA COLADERA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN, SELLADO DE JUNTAS, ENCHAPE DE SARDINEL, LIMPIEZA FINAL, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	761.54	11									415.39	346.15						
C.00.0089	ACABADO FINO EN PLAFONES A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA FINA PROP. 1: 4 A PLOMO, CON ESPONJA O FLOTA, INCL. REMATES, EMBOQUILLADO, ANDAMIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	11,076.16	11									6041.54	5034.62						
C.00.0090	GOTERO EN FRONTERAS DE LOSA, ARISTAS VIVAS DE 0.03 X 0.02 MTS. CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: REGLAS TERMINADO A NIVEL, AFINE, PROTECCION DE PISOS, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTAS Y DESPERDICIOS, P.U.O.T.	ML	2,533.64	11									1381.99	1151.66						
C.00.0091	CHAFLAN A BASE DE MORTERO 0.07 MTS A PIE DE PRETIL EXISTENTE CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:1:6, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,337.69	11									729.65	608.04						
C.00.0092	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE ACRILICO ELASTOMERICO ACRIL-ROOF COLOR TERRACOTA SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 A 0.75 LTS. POR M2 EN LA PRIMERA CAPA, COLOCACION DE FIBRA DE POLIESTIRENO TEJIDO DE 40 GRS. POR M2 CON ALMA CENTRAL (SOBRE LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE TODAVIA HUMEDA) TRASLAPANDOLA 10 CM. LONGITUDINALMENTE Y TRANSVERSALMENTE APLICACION DE LA SEGUNDA ETAPA A LAS 12 HRS. DESPUES DE HABER APLICADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	17,343.87	11									9460.29	7883.58						
CAPÍTULO: 33 BAÑOS NUEVOS (ALBAÑILERIA)																				

Operado Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 21 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0093	CONSTRUCCION DE BARRA DE CONCRETO DE 0.60 X 1.82 EN BAÑO PARA EMPOTRAMIENTO DE LAVABOS, DE 8 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4" ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y EMPOTRAMIENTO EN MURO DE 5 CMS. EL TERMINADO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN EL CANTO SERA CON CON LOSETA CERAMICA DE 40X40 CM MOD. PALERMO COLOR BEIGE CON BOQUILLA COLOR TAUPE SIN ARENA DE 3 MM Y PEGAPISO CREST PLATA EN MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: MATERIALES,CIMBTRA Y DESCIMBRAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,P.U.O.T.	PZA	3,850.14	12								1925.07	1925.07							
CAPÍTULO: 34 CONSTRUCCIÓN DE DOMOS																				
C.00.0032	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	3,184.81	12								1592.40	1592.40							
C.00.0063	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,469.11	12								734.55	734.55							
C.00.0063	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	8,298.47	12								4149.24	4149.24							
C.00.0064	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,517.28	12								758.64	758.64							
C.00.0064	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,074.52	12								1037.26	1037.26							

Operado Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-OGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 22 DE 63
		INICIO	13-oct-25			
		TERMINACION	26-dic-25		0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	559.99	12								279.99	279.99							
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	519.54	12								259.77	259.77							
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	1,389.80	12								694.90	694.90							
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	1,555.37	12								777.68	777.68							
C.00.0067	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,051.94	12								525.97	525.97							
C.00.0094	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,308.67	12								654.34	654.34							
C.00.0095	BOQUILLAS DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6, SOLO UNA ARISTA, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,822.34	12								911.17	911.17							
CAPÍTULO: 35 BAÑOS NUEVOS (HERRERIA Y CANCELERIA)																				

Ramo 33
Operado
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* **TRAMO:** *CALLE BURGOS Y GALICIA* **COL.** *ESPAÑA* **CONSTRUCTOR:** *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 23 DE 63
		INICIO	13-oct-25			
		TERMINACION	26-dic-25		**0.0175%**	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0096	PUERTA (PE-1) CON MEDIDAS GENERALES DE 1.20X2.50 M, CONSIDERANDO LA SECCIÓN DE LA PUERTA DE 1.20 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTURA, DE UNA HOJA ABATIBLE TIPO TAMBOR CON LAMINA LISA CAL. 18 POR LOS DOS LADOS Y CONTRAMARCO DE PTR 1""X1"" CAL. 14 MÁS PERFIL TUBULAR C-100 CAL. 18 @ 0.40 M., DE SEPARACIÓN EN SENTIDO HORIZONTAL, MARCO DE 1.20X2.10 M., DE PTR 1""X2"" CAL. 14, MÁS CUADRADO 1/2"" COMO CHAMBRANA; SECCIÓN DEL ANTEPECHO FIJO DE 1.20X0.40 M., DE PERFIL TUBULAR P-150 CAL. 18 Y LAMINA LISA CAL. 18 POR LOS DOS LADOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CUATRO BISAGRAS BRUKEN CON BALERO INOX 304C/B 3X3 MM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CHAPA DE MANIJA MARCA TESA MODELO CM EIFEL G2 AULA AC 70PD26D O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA (QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI), MÁS CHAPA DE BARRA MODELO 800 CH MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, 6 SOLERAS DE 2""X2 1/2"" X 1/4"", 6 ANCLAS DE ANGULO DE 1 1/4""X1 1/4"" X 3/16"" DE 10 CM LARGO, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	9,283.80	12											4641.90	4641.90				

Ramo
Operado 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 24 DE 63
		INICIO	13-oct-25		0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0097	PUERTA (PE-2) CON MEDIDAS GENERALES DE 1.00X2.50 M, CONSIDERANDO LA SECCIÓN DE LA PUERTA DE 1.00 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTURA, DE UNA HOJA ABATIBLE TIPO TAMBOR CON LAMINA LISA CAL. 18 POR LOS DOS LADOS Y CONTRAMARCO DE PTR 1""X1"" CAL. 14 MÁS PERFIL TUBULAR C-100 CAL. 18 @ 0.40 M., DE SEPARACIÓN EN SENTIDO HORIZONTAL, MARCO DE 1.20X2.10 M., DE PTR 1""X2"" CAL. 14, MÁS CUADRADO 1/2"" COMO CHAMBRANA; SECCIÓN DEL ANTEPECHO FIJO DE 1.00X0.40 M., DE PERFIL TUBULAR P-150 CAL. 18 Y LAMINA LISA CAL. 18, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CUATRO BISAGRAS BRUKEN CON BALERO INOX 304C/B 3X3 MM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CHAPA DE MANIJA MARCA TESA MODELO CM EIFEL G2 AULA AC 70PD26D O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA (QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI), MÁS CHAPA DE BARRA MODELO 800 CH MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, 6 SOLERAS DE 2""X2 1/2"" X 1/4"", 6 ANCLAS DE ANGULO DE 1 1/4""X1 1/4"" X 3/16"" DE 10 CM LARGO, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	30,946.00	12									15473.00	15473.00						
C.00.0098	PUERTA DE SERVICIO DE 0.68X1.55 M A BASE DE PERFIL TUBULAR P-150 CAL. 18, CON LAMINA ENDUELADA CAL20, DOS POSTES DE ANGULO DE 1 1/2""X3/16"" DE 1.70M DE LONGITUD ANCLADOS A MURO, INCLUYE: PASADOR METALICO, 6 ANCLAS DE ANGULO DE 1"" 3/16"", 3 BISAGRAS, NIVELACION Y PLOMEO, SUMINISTRO, COLOCACION, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,COSTO Y GARANTIA, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA , P.U.O.T.	PZA	2,349.47	12									1174.74	1174.74						
C.00.0099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 0.60 X 1.35. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	39,273.28	12									19636.64	19636.64						
C.00.0100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL LATERAL DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 1.20 X 1.35. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	46,570.51	12									23285.26	23285.26						
C.00.0101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL MIGITORIO LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 1.35 X 1.35. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	16,063.89	12									8031.95	8031.95						

Operado
Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 25 DE 63
		INICIO	13-oct-25		0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
					13/10/2025 20/10/2025	27/10/2025 03/11/2025	10/11/2025 17/11/2025	24/11/2025 01/12/2025	08/12/2025 15/12/2025	22/12/2025		
					19/10/2025 26/10/2025	02/11/2025 09/11/2025	16/11/2025 23/11/2025	30/11/2025 07/12/2025	14/12/2025 21/12/2025	28/12/2025		
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).												
C.00.0102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 0.15 X 1.42. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2,295.81	12					1147.91	1147.91		
C.00.0103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 0.17 X 1.42. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4,853.06	12					2426.53	2426.53		
C.00.0104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 0.19 X 1.42. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3,474.28	12					1737.14	1737.14		
C.00.0105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 0.35 X 1.42. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	26,009.04	12					13004.52	13004.52		
C.00.0106	VENTANA DE ALUMINIO (V-1) DE 0.85X0.80 M., NATURAL DE 3"", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 2 SECCIONES, CON 1 FIJO DE 0.42X0.80 M., Y 1 CORREDIZO DE 0.42X0.80 M., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, CON PELICULA DE ESMERILADO Y JALADERAS DE SOBRE PONER. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5,298.68	12					2649.34	2649.34		
C.00.0107	VENTANA DE ALUMINIO (V-2) DE 0.60X0.80 M., NATURAL DE 3"", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 2 SECCIONES, CON 1 FIJO DE 0.30X0.80 M., Y 1 CORREDIZO DE 0.30X0.80 M., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE ESMERILADO Y JALADERAS DE SOBRE PONER. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2,288.04	12					1144.02	1144.02		
C.00.0108	VENTANA DE ALUMINIO (V-3) DE 0.65X0.50 M., NATURAL DE 3"", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 2 SECCIONES, CON 1 FIJO DE 0.32X0.50 M., Y 1 CORREDIZO DE 0.32X0.50 M., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE ESMERILADO Y JALADERAS DE SOBRE PONER. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3,371.82	12					1685.91	1685.91		
C.00.0109	VENTANA DE ALUMINIO (V-4) DE 0.95X0.80 M., NATURAL DE 3"", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 2 SECCIONES, CON 1 FIJO DE 0.47X0.80 M., Y 1 CORREDIZO DE 0.47X0.80 M., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE ESMERILADO Y JALADERAS DE SOBRE PONER. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5,780.36	12					2890.18	2890.18		

Operado 33 Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 26 DE 63
		INICIO	13-oct-25		0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0110	DOMO DE VIDRIOS EN AZOTEA DE 1.26 MTS X 4.46 MTS FABRICADA A BASE ESTRUCTURA CON PTR DE 2" X 2" CAL. 11 FORMANDO UNA CUADRICULA POR MEDIO DE CUATRO PERFILES LONGITUDINALES Y 11 PERFILES TRANVERSALES. SOBRE LA ESTRUCTURA SE MONTARA CRISTAL CLARO DE 6 MM AL QUE PREVIAMENTE SE COLOCARA UNA PELICULA SEMITRANSPARENTE EN DIFERENTES COLORES. EL CRISTAL SE FIJARA CON CINTA NORTON Y SELLADOR ENTRE JUNTAS CON SIKAFLEX. INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, PRESENTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	62,912.58	12									31456.29	31456.29						
C.00.0111	DOMO DE VIDRIOS EN AZOTEA DE 0.86 MTS X 1.26 MTS FABRICADA A BASE ESTRUCTURA CON PTR DE 2" X 2" CAL. 11 FORMANDO UNA CUADRICULA POR MEDIO DE TRES PERFILES LONGITUDINALES Y 4 PERFILES TRANVERSALES. SOBRE LA ESTRUCTURA SE MONTARA CRISTAL CLARO DE 6 MM AL QUE PREVIAMENTE SE COLOCARA UNA PELICULA SEMITRANSPARENTE EN DIFERENTES COLORES. EL CRISTAL SE FIJARA CON CINTA NORTON Y SELLADOR ENTRE JUNTAS CON SIKAFLEX. INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, PRESENTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	18,760.76	12									9380.38	9380.38						
C.00.0112	VENTANA DE VENTILACION EN DOMOS DE AZOTEA , CON MEDIDAS GENERALES DE 0.94 M. DE ANCHO X 0.20 M. DE ALTO, A BASE DE MARCO CON PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 DE 38X38MM. CAL. 14, EN INTERIOR LOUVER A BASE DE PERFIL PERSIANA COMERCIAL DE 2"" X 1"" DE LAMINA CAL. 20, EMPOTRADO A ESTRUCTURA DE CONCERTO, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	21,135.80	12									10567.90	10567.90						
CAPÍTULO: 36 MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS																				
C.00.0113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO INFANTIL PETITE MARCA NATURAL PLANET O SIMILAR. INCLUYE : ASIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	19,711.04	12									9855.52	9855.52						
C.00.0114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INFANTIL DE CERAMICA ECÓLOGICO SECO MODERNO MODELO MINKID MARCA NATURAL PLANET O SIMILAR. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	7,221.99	12									3611.00	3611.00						

Operado Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
OBRA:	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25		27 DE 63
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	
COL. *ESPAÑA*					
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SOBRECUBIERTA AMERICAN ESTÁNDAR RONDALYN 1 01659.020 BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	13,784.28	12										6892.14	6892.14					
C.00.0116	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MONOMANDO MARCA RUGO MODELO 24 -HD O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	10,085.52	12										5042.76	5042.76					
C.00.0117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA OLIMPICO H2OPTION RH3075120MX.020 BLANCO MARCA AMERICAN ESTÁNDAR, CON TANQUE OLIMPICO H2OPTION 4000204MX.020 BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	18,154.70	12										9077.35	9077.35					
C.00.0118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS HANDICAP ECOLÓGICO DE LA MARCA CATO. CON ASIENTO Y TAPA DE CIERRE ESTANDAR AT-2 DE HELVEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2,515.52	12										1257.76	1257.76					
C.00.0119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO AMERICAN STANDARD NEW HABITAT 01058.020 BLANCO CON PEDESTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	5,042.24	12										2521.12	2521.12					
C.00.0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO PARA DISCAPACITADOS LT308 DE LA MARCA TOTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	14,069.35	12										7034.68	7034.68					
C.00.0121	BARRA ASISTENCIAL ABATIBLE MARCA ADAPTA MODELO AIS304/P180 O SIMILAR, DE 23.6". INCLUYE: PRESENTACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	5,359.40	12										2679.70	2679.70					
C.00.0122	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO SR KIMBERLY-CLARK MODELO 94248 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	13,745.38	12										6872.69	6872.69					
C.00.0123	DOSIFICADOR DE JABON PARA LAVABO KIMBERLY-CLARK MODELO 94236 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	4,576.11	12										2288.06	2288.06					
C.00.0124	DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA KIMBERLY CLARK MODELO 92260 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6,647.25	12										3323.63	3323.63					

Operado 33 Ramo
-- JUL 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G. **OBRA:** CALLE BURGOS Y GALICIA **TRAMO:** ESPAÑA **COL.** **CONSTRUCTOR:** ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 28 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	**0.0175%**	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0125	BOTE PÁSTICO DE BASURA DE 8.7 LTS, MARCA RUBBERMAIN O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	6,034.93	12										3017.47	3017.47					
C.00.0126	FABRICACIÓN Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM NATURAL DE 1.60 X 0.80 M, CON MARCO DE ALUMINIO 2" 10103 BLANCO CUPRUM O SIMILAR. INCLUYE: ESCUADRAS DE UNION, EMPAQUE PARA CRISTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7,707.08	12										3853.54	3853.54					
C.00.0127	ESPEJO RECTANGULAR CANTO PULIDO DE 60 X 80 CMS MARCA REFLEXION MODELO 609 CON SISTEMA DE COLGADO, O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: PERCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,456.01	12										1228.01	1228.01					
CAPÍTULO: 37 BAÑOS NUEVOS (SEÑALAMIENTO)																				
C.00.0128	SEÑALETICA DE BAÑO CON ICONOGRAFIA (HOMBRE, MUJER O MINUSVALIDOS) DE 25 X 25 CMS FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE. FIJACIÓN A MURO CON CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA ACRÍLICA DE LA MARCA 3M Y NO MÁS CLAVOS DE LA MARCA RESISTOL. LOGOS Y TEXTOS EN COLOR BLANCO, FONDO EN COLOR AZUL PANTONE (AZUL INSTITUCIONAL) O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2,360.10	12										1180.05	1180.05					
C.00.0129	SEÑALETICA CON SOLO TEXTO ""BAÑO ACCESIBLE DOCENTES"" O ""BODEGA"" DE 17 X 25 CMS FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE. FIJACIÓN A MURO CON CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA ACRÍLICA DE LA MARCA 3M Y NO MÁS CLAVOS DE LA MARCA RESISTOL. LOGOS Y TEXTOS EN COLOR BLANCO, FONDO EN COLOR AZUL PANTONE (AZUL INSTITUCIONAL) O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	546.62	12										273.31	273.31					
CAPÍTULO: 38 BAÑOS NUEVOS (LIMPIEZA)																				
C.00.0130	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCION Y OCUPACION, COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, AZULEJOS, PISOS, PAREDES, MUEBLES, ACCESORIOS DE BAÑO, CHAPAS, PUERTAS, CONSIDERANDO ANDAMIOS, RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,324.47	12										662.23	662.23					
CAPÍTULO: 39 HERRERIA EN MODULO DE TINACOS EXISTENTES																				

Operado 33
Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 29 DE 63
OBRA: *LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.*	**SECCIÓN:**	INICIO	13-oct-25			
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25		**0.0175%**	
COL. *ESPAÑA*						
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0131	PLACA DE ANCLAJE DE 5" X 5" DE 3/8" SUJETA A MURO RGB CON TORNILLO DE 2 1/2" Y TAQUETE EXPANSIVO. UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	13,548.00	12		6774.00	6774.00													
C.00.0132	ESTRUCTURA CUADRADA SOBRE MODULO DE TINACOS PARA RECIBIR CUBIERTA, FORMADA POR 4 MARCOS DE HERRERIA. UN MARCO CON MEDIDAS GENERALES DE 2.60 X 0.20 M DE ALTO (HERR-02), DOS MARCOS DE 1.50 M DE LARGO X 0.20 M DE ALTO EN UN EXTREMO Y 0.30 M DE EN EL OTRO EXTREMO (HERR-03), UNA PIEZA CON MEDIDAS GENERALES DE 2.80 X 0.30 M DE ALTO (HERR-04). ELABORADAS CON PERFIL TUBULAR C-150 CAL. 11, CUBIERTOS CON LAMINA NEGRA PERFORADA DE 3/16" EN CAL. 20, ASENTADO SOBRE PLACAS PREVIAMENTE COLOCADAS. UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6,794.56	12		3397.28	3397.28													
C.00.0133	CUBIERTA DE LAMINA PINTRO BLANCA R-101 CAL. 26 DE 1.60 X 2.90MTS. COLOCADA SOBRE MARCO DE 1.48 X 2.79 MTS. ELABORADO CON BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR C-150 CAL. 11, REFORZANDO CON UN PERFIL AL CENTRO EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DOS PERFILES EN SENTIDO TRANVERSAL @ 1/3 DE LA LONGITUD. SOLDANDO EL MARCO A LA ESTRUCTURA DE HERERIA PREVIAMENTE COLOCADA. UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	5,481.50	12		2740.75	2740.75													

Ramo 33
Operado
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 30 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0134	PUERTA DE HERRERIA CONFORMADA POR DOS MODULOS; CON MEDIDAS GENERALES DE 1.30 M. DE ANCHO X 1.50 M. DE ALTO CADA UNA, A BASE DE MARCO CON PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 DE 38X38MM. CAL. 14, EN INTERIOR LOUVER A BASE DE PERFIL PERSIANA COMERCIAL DE 2"" X 1"" DE LAMINA CAL. 20, SOLDADO A MARCO, LA PUERTA IRA SOPORTADA EN UN EXTREMO CON PERFIL DE PTR DE 3"" X 2"" CAL.11 Y 4 BISAGRA DE PIVOTE DE 1 1/2"", PERFIL SOLDADO A PLACA DE ANCLAJE PREVIAMENTE COLCADA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: JALADERA A BASE DE REDONDO DE 3/4"", CERROJO DE ACERO SOLIDO MARCA PHILIPS MODELO 800 L 715 IF MONTADO EN TAPA CON BASTIDOR DE APS DE 1""X1/8"" Y TAPAS DE LAMINA LISA DE 20X20CM CAL. 10, PASADOR EN LA PARTE INFERIOR CON REDONDO DE 1"" CON PORTACANDADO A BASE DE SOLERA DE 1"" X 1/8"" (SOLDADO A MARCO), ANILLO CON TUBO DE 1 1/4"" CED. 40 DE 5 CM FIJADO CON ALAMBRON #2 A LOSA DE CONCRETO PARA ANCLAR PASADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	14,344.15	12			7172.08	7172.08												
C.00.0135	PUERTA DE HERRERIA CONFORMADA POR DOS MODULOS; CON MEDIDAS GENERALES DE 1.30 M. DE ANCHO X 3.05 M. DE ALTO CADA UNA, A BASE DE MARCO CON PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 DE 38X38MM. CAL. 14, EN INTERIOR LOUVER A BASE DE PERFIL PERSIANA COMERCIAL DE 2"" X 1"" DE LAMINA CAL. 20, SOLDADO A MARCO, LA PUERTA IRA SOPORTADA EN UN EXTREMO CON PERFIL DE PTR DE 3"" X 2"" CAL.11 Y 4 BISAGRA DE PIVOTE DE 1 1/2"", PERFIL SOLDADO A PLACA DE ANCLAJE PREVIAMENTE COLCADA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: JALADERA A BASE DE REDONDO DE 3/4"", CERROJO DE ACERO SOLIDO MARCA PHILIPS MODELO 800 L 715 IF MONTADO EN TAPA CON BASTIDOR DE APS DE 1""X1/8"" Y TAPAS DE LAMINA LISA DE 20X20CM CAL. 10, PASADOR EN LA PARTE INFERIOR CON REDONDO DE 1"" CON PORTACANDADO A BASE DE SOLERA DE 1"" X 1/8"" (SOLDADO A MARCO), ANILLO CON TUBO DE 1 1/4"" CED. 40 DE 5 CM FIJADO CON ALAMBRON #2 A LOSA DE CONCRETO PARA ANCLAR PASADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	26,978.66	12			13489.33	13489.33												
CAPÍTULO: 40 INSTALACION HIDRAULICA																				
C.00.0136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 2,000 LTS. INCLUYE: MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACION, ASI COMO LLENADO PARA PRUEBA DE LA INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	6,632.76	12									3316.38	3316.38						

Ramo 33
Operado
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 31 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR PARA ALTA PRESION DE 13 MM. (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	474.68	12								237.34	237.34							
C.00.0138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC 1/2" (13 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	434.31	12								217.15	217.15							
C.00.0139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC 3/4" (19 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2,204.86	12								1102.43	1102.43							
C.00.0140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC 1" (25 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	318.25	12								159.13	159.13							
C.00.0141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC 90°X 3/4" (90°X 19 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,858.94	12								929.47	929.47							
C.00.0142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC 90°X 1" (90°X 25 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	219.12	12								109.56	109.56							
C.00.0143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE CPVC 1/2" (13 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,141.00	12								570.50	570.50							
C.00.0144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE CPVC 3/4" (19 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,712.35	12								856.18	856.18							
C.00.0145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPÓN CPVC 1/2" (13 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	424.16	12								212.08	212.08							
C.00.0146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPÓN CPVC 3/4" (19 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	99.75	12								49.88	49.88							
C.00.0147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CPVC 3/4" X 1/2" (19 X 13 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	720.64	12								360.32	360.32							
C.00.0148	SUMINISTRO DE MANGUERA FLEXIBLE MARCA COFLEX PARA LAVABO 0.35 MTS, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	2,888.57	12								1444.29	1444.29							
CAPÍTULO: 41 INSTALACION SANITARIA																				

Operado 33 Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 32 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0149	PLANTILLA DE ARENA TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, PARA TENDIDO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	3,917.68	12								1958.84	1958.84							
C.00.0150	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC 2" SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA) PARA DESCARGAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	612.60	12								306.30	306.30							
C.00.0151	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC 4" SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA) PARA DESCARGAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,982.17	12								991.08	991.08							
C.00.0152	REGISTRO DE 40 X 60 X 80 CMS.DE PROF. PROMEDIO, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 REPELLADO Y PULIDO EN EL INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA CERNIDA EN PROPORCION 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE R.N. H.O. F´CC=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONSIDERANDO TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F´C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14,240.15	12								7120.08	7120.08							
C.00.0153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR 45°X 2" (45°X 51 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,275.56	12								1137.78	1137.78							
C.00.0154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR 45°X 4" (45°X 100 MM.) CON SALIDA TRASERA, EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,756.05	12								878.03	878.03							
C.00.0155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR DE 2" (50 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	585.04	12								292.52	292.52							
C.00.0156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR DE 4" (100 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,976.93	12								988.47	988.47							
C.00.0157	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR DE 4" A 2" (100 A 50 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	514.44	12								257.22	257.22							

Operado Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**HOJA:** 33 DE 63
OBRA: *LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.*	**SECCIÓN:**	INICIO	13-oct-25		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25		**0.0175%**
COL. *ESPAÑA*					
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0158	SUMINISTRO DE REBOSADERO DE BRONCE PARA TANQUE BAJO, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3,978.15	12								1989.08	1989.08							
C.00.0159	SUMINISTRO DE EMPAQUE CONICO DE HULE C/CEJA, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	341.22	12								170.61	170.61							
C.00.0160	SUMINISTRO DE FLOTADOR PLASTICO DE 4" PARA TANQUE BAJO W.C., INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	223.41	12								111.71	111.71							
C.00.0161	SUMINISTRO DE JACK DE BRONCE PARA TANQUE BAJO, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3,881.79	12								1940.90	1940.90							
C.00.0162	SUMINISTRO DE JUNTA SELLADORA PARA W.C., INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	451.44	12								225.72	225.72							
C.00.0163	SUMINISTRO DE PERA PERFECTA, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	380.82	12								190.41	190.41							
C.00.0164	SUMINISTRO DE PIJAS PARA W.C., INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	JGO	161.59	12								80.80	80.80							
C.00.0165	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE ACOPLAR PARA W.C., INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	96.14	12								48.07	48.07							
C.00.0166	SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANOS, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	976.91	12								488.46	488.46							
C.00.0167	SUMINISTRO DE BRIDA PARA MIGITORIO MODELO 045, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	603.33	12								301.67	301.67							
C.00.0168	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PVC, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	LTO	260.74	12								130.37	130.37							
C.00.0169	SUMINISTRO DE LIMPIADOR PARA PVC, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	LTO	97.54	12								48.77	48.77							
C.00.0170	MANO DE OBRA POR SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE DE BAÑO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	SAL	5,466.12	12								2733.06	2733.06							
C.00.0171	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE SALIDA SANITARIA VENTILACION DE WC A AZOTEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	SAL	5,466.12	12								2733.06	2733.06							
CAPÍTULO: 42 CISTERNA (PRELIMINARES)																				
C.00.0060	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	80.74	12			40.37	40.37												
C.00.0061	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBBASE COMPACTADO AL 95% DE SU MVSM AASHTO MODIFICADA, POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,578.61	12			1289.31	1289.31												

Operado 33
Ramo
-- SEP. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 34 DE 63
OBRA:	**SECCIÓN:**	INICIO	13-oct-25			
TRAMO: CALLE BURGOS Y GALICIA		TERMINACION	26-dic-25		0.0175%	
COL. ESPAÑA						
CONSTRUCTOR: ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0172	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,489.24	12			1244.62	1244.62												
C.00.0173	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	209.46	12			104.73	104.73												
CAPÍTULO: 43 CISTERNA (CARGA Y ACARREO)																				
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	910.71	12			455.36	455.36												
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	13,829.09	12			6914.54	6914.54												
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	3,060.16	12			1530.08	1530.08												
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	363.26	12			181.63	181.63												
C.00.0174	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	870.92	12			435.46	435.46												
CAPÍTULO: 44 CISTERNA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y LOSA TAPA)																				
C.00.0064	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	7,486.45	12			3743.23	3743.23												
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	2,405.84	12			1202.92	1202.92												

Operado Ramo 33
-- JUL. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-OGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* **TRAMO:** *CALLE BURGOS Y GALICIA* **COL.** *ESPAÑA* **CONSTRUCTOR:** *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 35 DE 63
		INICIO	13-oct-25			
		TERMINACION	26-dic-25		**0.0175%**	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
					1		2		3		4		5		6		7	8
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025			
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025			
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																		
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	7,798.48	12			3899.24	3899.24										
C.00.0067	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	8,168.00	12			4084.00	4084.00										
C.00.0175	MURETE DE ENRASE CON TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 0.14 MTS DE ESPESOR, EN CIMENTACION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	9,954.00	12			4977.00	4977.00										
C.00.0176	LOSA TAPA DE CISTERNA PREFABRICADA CON SISTEMA VIGUETA Y BOVEDILLA, CLARO DE 2.60 X 2.60 M Y ESPESOR DE 23 CM, CONFORMADA POR DOS VIGUETAS PRETENSADAS TIPO 1-18 MARCA VIPROCOSA O SIMILAR, SEPARADAS SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON BOVEDILLA DE POLIESTIRENO BP18/250/84, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM², TMA 3/4", REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, DEJANDO PREVISTO UN HUECO DE ACCESO DE 0.80 X 0.80 M SIN INCLUIR MARCO NI TAPA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, EMPOTRAMIENTOS A CADENA PERIMETRAL, APUNTALAMIENTOS TEMPORALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PLANOS, ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y NORMAS VIGENTES.	PZA	5,924.90	12			2962.45	2962.45										
CAPÍTULO: 45 CISTERNA (ACABADOS).																		
C.00.0177	APLANADO ESTRUCTURAL EN MUROS DE CISTERNA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLICADO EN UNA CAPA DE 2.5 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 8/8, FIJADA AL MURO CON CLAVO DE CONCRETO DE 2" A UNA DENSIDAD DE 9 PZAS/M², Y TERMINADO CON PULIDO A LLANA METÁLICA PARA SUPERFICIE LISA. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HUMECTACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE MALLA, APLICACIÓN DE MORTERO, CURADO DEL APLANADO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	8,756.92	12			4378.46	4378.46										
C.00.0178	METAL DESPLEGADO TIPO E6-22, CALIBRE 22, EN PLAFON HASTA 3.50 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DIMENSIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN.	M2	355.04	12			177.52	177.52										

Operado
Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 36 DE 63
OBRA:	**SECCIÓN:**	INICIO	13-oct-25			
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25		**0.0175%**	
COL. *ESPAÑA*						
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0179	APLANADO FINO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, CON MAESTRAS Y REVENTON DE HILO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,366.94	12			683.47	683.47												
CAPÍTULO: 46 CISTERNA (RELLENOS)																				
C.00.0180	RELLENO A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A 1", EN PERIMETRO DE LOSA, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	12,427.84	12			6213.92	6213.92												
CAPÍTULO: 47 CISTERNA (HERRERIA)																				
C.00.0181	TAPA METÁLICA EN HUECO DE LA CISTERNA DE 0.90 X 0.90 MTS, CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 SOLDADA A CONTRAMARCO DE PERFIL DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 ½" X 3/16" REFORZADO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16" @ 22 CMS Y CON UN CUDRADO DE 1/2", INCLUYE: MARCO DE ÁNGULO DE 2" X 3/16" ANCLADO A CADENA CR-3, 3 TEJUELOS DE 3/8", HUECO PARA CANDADO 0.15 X 0.11 MTS, PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE ESMALTE MCA. COMEX EN AMBAS CARAS, BISAGRAS Y CANDADO MCA. PHILLIPS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3,096.81	12			1548.41	1548.41												
C.00.0182	SEGUNDA TAPA DE VENTILZACION Y VISIBILIDAD EN CISTERNA DE 0.80 X 0.80 MTS, A BASE DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO CON MARCO ÁNGULO 1" X 1/8" SUJETO POR PLACAS SOLDADAS A MARCO O ANCJADAS EN CADENA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE REJILLA MOLDEADA RGM10 MARCA REJICLASS O SIMILAR DE 1" DE PERALTE, PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE ESMALTE MCA. COMEX EN AMBAS CARAS, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	5,548.32	12			2774.16	2774.16												
CAPÍTULO: 48 CISTERNA DE POLIETILENO																				
C.00.0183	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA ROTOPLAS DE HASTA 10,000 LITROS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, MÁXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. CON TECNOLOGÍA EXPEL® EQUIPADA, INCLUYE: 2 ELECTRONIVELES (3 Y 5 MTS.), FLOTADOR NO.7, VÁLVULA DE LLENADO CON REDUCCIÓN A 1/2", PICHANCHA, BOMBA CENTRIFUGA 1/2 HP Y TUBO DE SUCCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	54,809.41	12			27404.71	27404.71												
CAPÍTULO: 49 TECHUMBRE EN CANCHA (PRELIMINARES)																				
C.00.0060	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,462.02	12									1231.01	1231.01						

Ramo 33
Operado
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno al cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
OBRA: LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25		37 DE 63
TRAMO: CALLE BURGOS Y GALICIA		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	
COL. ESPAÑA					
CONSTRUCTOR: ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0061	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBBASE COMPACTADO AL 95% DE SU MVSM AASHTO MODIFICADA, POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	3,387.96	12									1693.98	1693.98						
C.00.0172	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,022.85	12									1011.43	1011.43						
C.00.0173	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	584.15	12									292.08	292.08						
CAPÍTULO: 50 TECHUMBRE EN CANCHA (CARGA Y ACARREO)																				
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	740.15	12									370.08	370.08						
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	8,913.77	12									4456.89	4456.89						
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	2,487.05	12									1243.52	1243.52						
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	295.23	12									147.61	147.61						
C.00.0174	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	707.81	12									353.91	353.91						
CAPÍTULO: 51 TECHUMBRE EN CANCHA (CIMENTACION)																				
C.00.0046	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F´C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,157.28	12									578.64	578.64						

Ramo
Operado 33
-- JUL. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:** / **HOJA:**
OBRA: *LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.*	**SECCIÓN:**	INICIO	13-oct-25	38 DE 63
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25	**0.0175%**
COL. *ESPAÑA*				
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*				

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0048	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	19,223.98	12									9611.99	9611.99						
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	1,716.71	12									858.35	858.35						
C.00.0184	CIMBRA ACABADO COMUN EN CIMENTACION A BASE DE MADERA DE PINO DE 3a. CON 8 USOS DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	14,329.94	12									7164.97	7164.97						
C.00.0185	CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, DE RESISTENCIA F'c = 250 Kg/cm2 EN CIMENTACION, TAMAÑO DE AGREGADO MAXIMO DE 3/4", R.N., INCLUYE: VACIADO, NIVELACION, VIBRADO Y CURADO, P.U.O.T.	M3	32,323.92	12									16161.96	16161.96						
CAPÍTULO: 52 TECHUMBRE EN CANCHA (RELLENO)																				
C.00.0186	ACOSTILLADO DE ZAPATAS CON MATERIAL DE BANCO CON CÁLIDAD TERRAPLEN COLOCADO EN CAPAS DE 0.20 M. MÁXIMO DE ESPESOR, COMPACTADO CON MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	22,718.96	12									11359.48	11359.48						
CAPÍTULO: 53 TECHUMBRE EN CANCHA (ESTRUCTURA DE ACERO)																				
C.00.0187	ANCLA DE ACERO REDONDO 12 MM (1/2") DE 41 CMS, CON DOBLE ROSCA ESTÁNDAR, CON TUERCA ESTRUCTURAL HEXAGONAL Y ARANDELA DE SEGURIDAD EN EXTREMO EXTERIOR Y TUERCA ESTRUCTURAL EN EXTREMO EMBEBIDO. INCLUYE: PLANOS DE TALLER, FABRICACIÓN, EMBEBIDO, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	5,830.40	12										2915.20	2915.20					
C.00.0188	BASE PARA COLUMNA FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36. INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CORTES, PERFILADO Y BARRENOS.	KG	14,142.82	12										7071.41	7071.41					
C.00.0189	COLUMNA A BASE DE PERFIL COMERCIAL REDONDO OC 8" X 1/4" . INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCIÓN, PRESENTACIÓN, PLOMEADO, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	KG	74,439.61	12										37219.81	37219.81					
C.00.0190	ARMADURA A BASE DE PERFIL COMERCIAL PTR CAL. 7 Y 11 (OR IMCA), ASTM A500. INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCIÓN, PRESENTACIÓN, PLOMEADO, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	KG	182,192.40	12										91096.20	91096.20					

Operado 33
Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 39 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0191	LARGUEROS A BASE DE PERFIL COMERCIAL POLÍN MONTEN CAL. 12 y 14, ASTM A500 . INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCIÓN, PRESENTACIÓN, PLOMEADO, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	KG	90,839.26	12										45419.63	45419.63					
C.00.0192	CONTRAVIENTO A BASE DE PERFIL COMERCIAL REDONDO SOLIDO DE 1/2" (OS IMCA), ASTM A36 . INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCIÓN, PRESENTACIÓN, PLOMEADO, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	KG	7,996.22	12										3998.11	3998.11					
C.00.0193	CONEXIÓN SOLDADA ENTRE ELEMENTOS DE ACERO, A BASE DE PLACA DE ACERO A-36, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCIÓN, PRESENTACIÓN, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	KG	3,126.08	12										1563.04	1563.04					
C.00.0194	PINTURA DE ESMALTE PRIMERA CALIDAD EN SUPERFICIES METÁLICAS, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DILUCIÓN, APLICACIÓN A DOS MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	KG	13,909.78	12										6954.89	6954.89					
C.00.0195	CANALÓN ROLADO CON UN DESARROLLO TRANSVERSAL DE 1.095 M, BASE 0.25 M, ALTO 0.40 M., A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, ANCLAJE A LARGUEROS DE TECHUMBRE, HASTA 8.00 M DE ALTURA, INCLUYE: TRASLAPES, FIJACIONES, TORNILLERÍA AUTOROSCANTE DE 3/8" CON EMPAQUE INTEGRADO, SELLO DE JUNTAS A BASE DE SIKAFLEX-T6 MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA.	ML	24,453.68	12										12226.84	12226.84					
C.00.0196	CABALLETE EN CUMBRERA CON UN DESARROLLO DE 60 CM DE ANCHO, ELABORADO A BASE DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 22, INCLUYE ROLADO, DIMENSIONAMIENTO, ELEVACIÓN, TRASLAPES, FIJACIÓN CON TORNILLERÍA AUTOROSCANTE DE 3/8" CON EMPAQUE INTEGRADO, SELLO DE JUNTAS A BASE DE SIKAFLEX MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA.	ML	12,226.84	12										6113.42	6113.42					
C.00.0197	CUBIERTA A BASE DE LÁMINA TERMOACUSTICA DE PVC TRICAPA DE 2 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, TRAZO, ELEVACIÓN, EMPALME, SELLO DE JUNTAS Y LIMPIEZA.	M2	240,552.77	12										120276.38	120276.38					
CAPÍTULO: 54 TECHUMBRE EN CANCHA (REPOSICION DE PAVIMENTO)																				

Ramo
Operado 33
-- JUL 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 40 DE 63
		INICIO	13-oct-25	0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25		

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0198	REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	14,883.21	12									7441.61	7441.61						
CAPÍTULO: 55 TECHUMBRE EN CANCHA (COLOCACION DE TABLERO)																				
C.00.0048	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	229.46	12									114.73	114.73						
C.00.0049	CONCRETO F´C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	711.61	12									355.81	355.81						
C.00.0199	COLOCACION TABLERO DE BASQUET BOL CON PORTERIA, RECUPERDA EN LA ETAPA DE DEMOLICION. LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA EL TABLERO ESTÁ CONFORMADA POR UNA COLUMNA ESTRUCTURAL TIPO ESQUELETO, CON SECCIÓN PROMEDIO DE 40 X 40 CM, FABRICADA CON PERFILES ANGULO, LA CUAL SE ELEVA CON UNA GEOMETRÍA INCLINADA Y LIGERAMENTE CURVADA PARA ALOJAR EL TABLERO DE BASQUETBOL, ALCANZANDO UNA ALTURA TOTAL DE 3.80 M (INCLUYENDO EL TABLERO). EL CONJUNTO SE APOYA ESTRUCTURALMENTE SOBRE LA PORTERÍA MEDIANTE UN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) DISPUESTO HORIZONTALMENTE, QUE VINCULA LA ESTRUCTURA DEL TABLERO CON LA PORTERÍA. LA PORTERÍA ESTÁ CONFORMADA POR UN MARCO DE 1.40 X 2.80 M, FABRICADO CON PTR DE 2" X 2". LOS TRABAJOS DE COLOCACION COMPRENDE EL APUNTALAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARA DARLE SOPORTE TEMPORAL DURANTE EL FRAGUADO DE LOS MUERTOS DE CONCRETO (NO INCLUIDOS). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T..	PZA	3,237.52	12									1618.76	1618.76						
CAPÍTULO: 56 TECHUMBRE EN CANCHA (LIMPIEZA)																				
C.00.0200	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,826.00	12									913.00	913.00						
CAPÍTULO: 57 SEÑALETICA EN PATIO Y BARDA																				

Ramo 33
Operado
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO		HOJA: 41 DE 63
OBRA: *LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.*	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25		0.0175%
COL. *ESPAÑA*					
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6	7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025				
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025				
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																			
C.00.0201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CONMEMORATIVO DE 2.20 X 0.80 FABRICACDO CON BASTIDOR METÁLICO PERIMETRAL DE PTR 1" X 1" CAL. 14, Y REFUERZO INTERIOR CON 3 VERICALES Y UN HORIZONTALDE PTR 1" X 2" . FORRADO CON LAMINA CAL. 18 FIJADA A BASTIDOR METÁLICO CON REMACHE. SOLDADO A LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE DE LA CANCHA A UNA ALTURA DE 4 MTS. FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, EN COLOR BLANCO LOGOS Y TEXTOS ("AYUNTAMIENTO 2024-2027") , Y FONDO EN COLOR PINOLO 169-07 (AZUL INSTITUCIONAL) O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	4,579.08	5											4579.08				
C.00.0202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO DE TEXTO "EN HOMENAJE AL HOMBRE QUE DEDICO SU VIDA A LA EDUCACION DE LOS NIÑOS. POLITICO Y EDUCADOR MEXICANO. 11DJN0030G" , DISTRIBUIDO EN EN 4 RENGLONES, TAMAÑO DE LA LETRA 8 CMS. DIBUJADO DENTRO DE UN ÁREA DE 2.78 MTS X 0.53 MTS. CON PINTURA ACRILICA EN COLOR AZUL PINOLO 169-07 DE COMEX. A UNA ALTURA DE HASTA 3 MTS. ROTULADO SOBRE MURO PREVIAMENTE PINTADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1,454.16	5											1454.16				
C.00.0203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO DE LOGO DEL MUNICIPIO DE LEON Y TEXTO "LEÓN AYUNTAMIENTO 2024-2027". DIBUJADO DENTRO DE UN ÁREA DE 2.70 MTS X 1.04 MTS. CON PINTURA ACRILICA EN COLOR AZUL PINOLO 169-07 DE COMEX. , A UNA ALTURA DE HASTA 3 MTS. ROTULADO SOBRE MURO PREVIAMENTE PINTADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3,059.49	5											3059.49				
CAPÍTULO: 58 INSTALACION ELECTRICA (EQUIPO DE MEDICION, CENTRO DE CARGA Y ALIMENTADOR PRINCIPAL)																			
C.00.0204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. PARA ALUMBRADO PUBLICO.(ACOMETIDA) INCLUYE: TUBO CONDUIT. E.A. 32 mm, MUFA, FLEJE, HEBILLAS, BASE SOQUET 4T-100, QUINTA TERMINAL, REDUCCION BUSHING, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm CON CONECTOR, VARILLA DE TIERRA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR, CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL CAL.4 AWG, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2,976.03	12												1488.02	1488.02		
C.00.0205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 6 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	1,741.50	12												870.75	870.75		

Ramo
Operado 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 42 DE 63
		INICIO	13-oct-25		0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0206	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	113.03	12							56.52	56.52								
C.00.0207	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	185.11	12							92.56	92.56								
C.00.0208	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	154.67	12							77.34	77.34								
C.00.0209	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL MECÁNICA PARA CONECTAR CABLE DE COBRE A SUPERFICIE PLANA, CAT. QA4C-B, CAL. 8 A 4 AWG, MCA. BURNDY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	158.92	12							79.46	79.46								
C.00.0210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE ARMARIO FABRICADO EN ACERO, DIMENSIONES 120X80X30 USO GRAL. T.E. INMEDIATA S.P.V. (INCLUYE PLATINA IP66) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6,978.66	12							3489.33	3489.33								
C.00.0211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER TIPO QO, ZAPATAS PRINCIPALES, 1F-3H, 100A, 220/127V, GABINETE NEMA 1, 30 CTOS. DERIVADOS, CAT.NQ303L100 10KA@240V, MCA. SQUARE D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11,917.47	12							5958.74	5958.74								
C.00.0212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 2P X 50A, CAT. QO250, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	830.21	12							415.11	415.11								
CAPÍTULO: 59 INSTALACION ELECTRICA (ALIMENTADORES A TABLEROS DERIVADOS)																				
C.00.0019	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,039.29	12							519.65	519.65								
C.00.0213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER/EMPOTRAR TIPO QOX204, ZAPATAS PRINCIPALES, 2F-3H A, 127/220V, GABINETE NEMA 1, 4 CTOS. DERIVADOS, CAT. QOX204, CON ITM PPAL 1X20, 10KA@240V, MCA. SQUARE D., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15,743.84	12							7871.92	7871.92								

Operado 33
Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el program
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* **TRAMO:** *CALLE BURGOS Y GALICIA* **COL.** *ESPAÑA* **CONSTRUCTOR:** *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 43 DE 63
		INICIO	13-oct-25			
		TERMINACION	26-dic-25		**0.0175%**	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
					13/10/2025 20/10/2025	27/10/2025 03/11/2025	10/11/2025 17/11/2025	24/11/2025 01/12/2025	08/12/2025 15/12/2025	22/12/2025		
					19/10/2025 26/10/2025	02/11/2025 09/11/2025	16/11/2025 23/11/2025	30/11/2025 07/12/2025	14/12/2025 21/12/2025	28/12/2025		
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).												
C.00.0214	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER/EMPOTRAR TIPO QOX206, ZAPATAS PRINCIPALES, 2F-3H A, 127/220V, GABINETE NEMA 1, 6 CTOS. DERIVADOS, CAT. QOX206, CON ITM PPAL 1X20, 10KA@240V, MCA. SQUARE D. ., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5,116.14	12				2558.07	2558.07			
C.00.0215	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RBTB-2 PARA BAJA TENSION DE 0.66 X 1.00 X 0.65 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	5,111.79	12				2555.90	2555.90			
C.00.0216	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	17,837.25	12				8918.63	8918.63			
C.00.0217	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	5,312.16	12				2656.08	2656.08			
C.00.0218	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XHHW-2 CAL. 4 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	4,043.96	12				2021.98	2021.98			
C.00.0219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	6,109.40	12				3054.70	3054.70			

Ramo
Operado 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
OBRA: *LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.*	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25		44 DE 63
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	
COL. *ESPAÑA*					
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XHHW-2 CAL. 6 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	4,797.10	12							2398.55	2398.55								
C.00.0221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	13,688.20	12							6844.10	6844.10								
C.00.0222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO PARA SELLADO DE CANALIZACIONES DE REGISTROS (HASTA 3 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,166.88	12							583.44	583.44								
C.00.0223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-6 MARCA BURNDY MODELO YHO-100, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,143.80	12							1071.90	1071.90								
C.00.0224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 4 AWG, MCA. BURNDY O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	601.68	12							300.84	300.84								
C.00.0225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	305.01	12							152.50	152.50								
C.00.0226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	173.02	12							86.51	86.51								
C.00.0227	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	3,867.78	12							1933.89	1933.89								
C.00.0228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	478.17	12							239.09	239.09								
C.00.0229	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	878.30	12							439.15	439.15								

Operado 33 Ramo
-- 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 45 DE 63
		INICIO	13-oct-25	0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25		

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 32 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	224.28	12							112.14	112.14								
C.00.0231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 32 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	87.92	12							43.96	43.96								
C.00.0232	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	40.77	12							20.39	20.39								
C.00.0233	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	23.51	12							11.76	11.76								
C.00.0234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	43.00	12							21.50	21.50								
C.00.0235	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	2,237.76	12							1118.88	1118.88								
C.00.0236	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	324.42	12							162.21	162.21								
C.00.0237	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	244.38	12							122.19	122.19								
C.00.0238	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 25 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	75.00	12							37.50	37.50								
C.00.0239	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 25 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	108.36	12							54.18	54.18								

Operado 33
Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 46 DE 63
OBRA:	**SECCIÓN:**	INICIO	13-oct-25			
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25		**0.0175%**	
COL. *ESPAÑA*						
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0240	EMBOQUILLADO DE DUCTOS EN REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO . (HASTA 4 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	586.40	12							293.20	293.20								
C.00.0241	CONCRETO F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	10,966.79	12							5483.39	5483.39								
C.00.0242	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	12,333.26	12							6166.63	6166.63								
C.00.0243	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	6,010.38	12							3005.19	3005.19								
C.00.0244	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	261.16	12							130.58	130.58								
C.00.0245	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	12,333.26	12							6166.63	6166.63								
C.00.0246	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM,ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 8-8, PARA RECIBIR ACABADO. INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO, TRAZO, HABILITADO DE MALLA, SEPARADORES Y CIMBRA EN FRONTERA. P.U.O.T.	M2	2,475.19	12							1237.59	1237.59								
C.00.0247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 10A, CAT. QO110, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3,389.65	12							1694.83	1694.83								
C.00.0248	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 20A, CAT. QO120, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4,314.10	12							2157.05	2157.05								
C.00.0249	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 30A, CAT. QO130, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	616.30	12							308.15	308.15								

Operado
Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 47 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
					13/10/2025 20/10/2025	27/10/2025 03/11/2025	10/11/2025 17/11/2025	24/11/2025 01/12/2025	08/12/2025 15/12/2025	22/12/2025		
					19/10/2025 26/10/2025	02/11/2025 09/11/2025	16/11/2025 23/11/2025	30/11/2025 07/12/2025	14/12/2025 21/12/2025	28/12/2025		
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).												
C.00.0250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 40A, CAT. QO140, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	308.15	12				154.08 154.08				
C.00.0251	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 2P X 10A, CAT. QO210, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3,320.84	12				1660.42 1660.42				
CAPÍTULO: 60 INSTALACION ELECTRICA (MURETE / NICHO DE MAMPOSTERIA PARA TABLEROS (2.0X1.6X0.5 M))												
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	369.54	12				184.77 184.77				
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	22.70	12				11.35 11.35				
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	344.75	12				172.38 172.38				
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	76.29	12				38.14 38.14				
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	9.06	12				4.53 4.53				
C.00.0063	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	3,573.50	12				1786.75 1786.75				
C.00.0082	FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	735.41	12				367.70 367.70				

Operado 33
Ramo
JUL 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**HOJA:** 48 DE 63
OBRA:	**SECCIÓN:**			**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		INICIO	13-oct-25		
COL. *ESPAÑA*		TERMINACION	26-dic-25	**0.0175%**	
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0095	BOQUILLAS DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6, SOLO UNA ARISTA, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	255.51	12							127.76	127.76								
C.00.0252	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T.	M2	17.28	12							8.64	8.64								
C.00.0253	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	158.37	12							79.18	79.18								
C.00.0254	CADENA DE CONCRETO H.O. R.N. F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UNA SECCION DE 0.14 X 0.14 MTS. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 4 DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 20 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,948.60	12							974.30	974.30								
C.00.0255	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO R.N. H.O. F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADO CON ACERO DE REFUERZO 4 No.3 (3/8") ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 20 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	4,808.76	12							2404.38	2404.38								
C.00.0256	LOSA PLANA DE 0.10 MTS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE No. 3 (3/8") @ 0.20 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,281.39	12							640.70	640.70								
C.00.0257	APLANADO CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:6 DE 2.5 CMS. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PLANA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	3,379.04	12							1689.52	1689.52								
C.00.0258	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX), EN MUROS Y/O PLAFONES DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,635.84	12							817.92	817.92								

Operado 33 Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 49 DE 63
OBRA:	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25		
TRAMO: CALLE BURGOS Y GALICIA		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	
COL. ESPAÑA					
CONSTRUCTOR: ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0259	PUERTA METÁLICA DE 2.0 X 1.30 M. DE DOS HOJAS ABATIBLES, CON CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR 1500 DE 38X32MM EN SU PARTE SUPERIOR Y POSTE PERFIL DE 2" X 2" CAL. 18, MARCO DE 2" X 1" CAL. 18 Y PERFIL CELOSIA DE 2" CAL. 18, ANCLAS DE SOLERA CON 2 CAPAS DE PRIMARIO ALQUIDALICO GRIS ASTM-62 DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL Y 2 CAPAS DE ESMALTE ALQUIDALICO COMO PINTURA DE ACABADO DE 2 MILESIMAS DE CAPA SECA COLOR ROJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	17,690.92	12							8845.46	8845.46								
CAPÍTULO: 61 INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO EXTERIOR EN ESTACIONAMIENTOS)																				
C.00.0216	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	22,593.85	12							11296.93	11296.93								
C.00.0219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	10,088.84	12							5044.42	5044.42								
C.00.0222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO PARA SELLADO DE CANALIZACIONES DE REGISTROS (HASTA 3 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,896.18	12							948.09	948.09								
C.00.0225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	429.27	12							214.63	214.63								
C.00.0226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	243.50	12							121.75	121.75								

Operado 33
Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 50 DE 63
		INICIO	13-oct-25		0.0175%	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO MODELO KEENE 53 W TERMINADA EN COLOR NEGRO HERMETICIDAD INTEGRAL IP66 IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, CONSUMO TOTAL 53 W, DRIVER INTEGRADO ALIMENTACION 220-240 V, 60 HZ, CURVA FOTOMETRICA TIPO V PARA AREA GENERAL Y CURVA III PARA ZONA DE CANCHA, CAT PT50-CW-G1-T2-5(3)-HV3-FAWS-TLRPC-BK-MX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.,	PZA	57,377.88	12							28688.94	28688.94								
C.00.0261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 23.68 W, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K, PARA SOBREPONER TIPO WALL PACK, MOD. WPX1 GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADO EN COLOR ARENA, DRIVER ELEC TRONICO, 1F,2H, 120-277V, 60HZ, CAT. WPX1 LED P2 50K MVOLT,MCA. LITHONIA LIGHTING. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	33,289.06	12							16644.53	16644.53								
C.00.0262	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 46.9 W, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K, PARA SOBREPONER TIPO WALL PACK, MOD. WPX2 GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADO EN COLOR ARENA, DRIVER ELEC TRONICO, 1F,2H, 120-277V, 60HZ, CAT. WPX2 LED P2 50K MVOLT,MCA. LITHONIA LIGHTING. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	47,340.16	12							23670.08	23670.08								
C.00.0263	EQUIPO CONTROL PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30A CONFORMADA POR GABINETE NEMA 3R DE 400X400X200 MM MCA SCHNEIDER CAT. CRN54200-M, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A MCA CUTLER HAMMER CAT. EATQC2030, INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 , TIPO NEMA, CAT 8903 SMO1 0V03 MARCA S.Q.D, INCLUYE: MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS, ROTULACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL CON CINTILAS PLASTICAS, FIJACION Y NIVELACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	13,228.32	12							6614.16	6614.16								
C.00.0264	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 16 AMP. CATALOGO SV202-C16 MARCA ABB CON CLIP DE MONTAJE 6 KA INCLUYE: RIEL DIM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1,196.04	12							598.02	598.02								
C.00.0265	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL DIN PERFORADO DE 35X7.5 MM PLATEADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	27.78	12							13.89	13.89								

Operado
Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 51 DE 63
		INICIO	13-oct-25			
		TERMINACION	26-dic-25		0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0266	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK DE DISTRIBUCION MONOPOLAR MARCA ANGGREK MODELO UKK80 AC/DC 1000 V, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	834.06	12							417.03	417.03								
C.00.0267	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO TIPO MATCH REFORZADO DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	8,582.53	12							4291.27	4291.27								
C.00.0268	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	956.20	12							478.10	478.10								
C.00.0269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	362.74	12							181.37	181.37								
C.00.0270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XHHW-2 CAL. 6 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	3,052.70	12							1526.35	1526.35								
C.00.0271	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	2,021.04	12							1010.52	1010.52								
C.00.0272	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	780.36	12							390.18	390.18								
C.00.0273	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO RECTANGULAR USO EXTERIOR TIPO "FSX-2" DE 3/4" (21 MM) MARCA RAWELT CON EMPAQUE DE NEOPRENO , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	3,689.28	12							1844.64	1844.64								
C.00.0274	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	261.80	12							130.90	130.90								

Operado 33 Ramo
- - JUL 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* **TRAMO:** *CALLE BURGOS Y GALICIA* **COL.** *ESPAÑA* **CONSTRUCTOR:** *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 52 DE 63
		INICIO	13-oct-25		**0.0175%**	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0275	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	277.90	12							138.95	138.95								
C.00.0276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	207.90	12							103.95	103.95								
C.00.0277	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	835.52	12							417.76	417.76								
C.00.0278	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	3,499.86	12							1749.93	1749.93								
C.00.0279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	213.43	12							106.72	106.72								
C.00.0280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA NYLON PARA CABLE 3/4", HERMETICO IP65, MARCA ARGOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	607.04	12							303.52	303.52								
C.00.0281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA 3M INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	734.16	12							367.08	367.08								
C.00.0282	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	128.15	12							64.07	64.07								
C.00.0283	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESIÓN DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO "YP" TIPO 3, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A ALUMINIO CAL.4 AWG, CAT. YP2U3, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12,513.48	12							6256.74	6256.74								

Operado
Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**HOJA:**
OBRA: *LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.*	**SECCIÓN:**	INICIO	13-oct-25	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	53 DE 63
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25	**0.0175%**	
COL. *ESPAÑA*					
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0284	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESIÓN DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO ''YPC'' TIPO 6, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A COBRE CAL. 12, 10 Ó 8 AWG, CAT. YPC2A8U, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,740.48	12							870.24	870.24								
C.00.0285	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 4 AWG, MCA. BURNDY O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,684.70	12							842.35	842.35								
C.00.0286	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELL DE 16 X 3050MM, CON CONECTOR SOLDADO MARCA INDAEL., INCLUYE: SOLDADURA CADWELL MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,999.91	12							1499.96	1499.96								
C.00.0287	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.00 MTS.. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.00 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	14,841.89	12							7420.95	7420.95								
C.00.0288	EMBOQUILLADO DE DUCTOS EN REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 MTS. (HASTA 4 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	696.35	12							348.18	348.18								
C.00.0289	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE MARCO Y CONTRAMARCO DE REGISTRO DE PISO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,804.05	12							902.03	902.03								
C.00.0290	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO RECTANGULAR CON EMPAQUE DE NEOPRENO, USO EXTERIOR TIPO "FSX-2" DE 3/4" (21 MM) MARCA CROUSE HINDS HASTA 2 TAPONES ROSCADOS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,918.84	12							959.42	959.42								
C.00.0291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1/2 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE TUERCA Y PLACA BASE DE POSTE METALICO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	548.59	12							274.30	274.30								
CAPÍTULO: 62 INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO INTERIOR)																				
C.00.0226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	1,288.01	12							644.00	644.00								

Operado 63
Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 54 DE 63
		INICIO	13-oct-25			
		TERMINACION	26-dic-25		0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 23.68 W, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K, PARA SOBREPONER TIPO WALL PACK, MOD. WPX1 GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADO EN COLOR ARENA, DRIVER ELEC TRONICO, 1F,2H, 120-277V, 60HZ, CAT. WPX1 LED P2 50K MVOLT,MCA. LITHONIA LIGHTING. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23,777.90	12							11888.95	11888.95								
C.00.0271	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	14,917.20	12							7458.60	7458.60								
C.00.0272	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	5,759.80	12							2879.90	2879.90								
C.00.0274	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC, DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	635.80	12							317.90	317.90								
C.00.0276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC, TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	8,761.50	12							4380.75	4380.75								
C.00.0277	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1,760.56	12							880.28	880.28								
C.00.0292	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 35.52 W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, P/EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN MODELO CPX 1X4 4000LM 80CRI 50K A12 MVOLT ,GABINETE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 30.5X122 CMS ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRÓNICO UNIV. 120-277V, DIMEABLE DE 0-10V, 1F-2H, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127V, 60 HZ, CAT. CPX 1X4 4000LM 80CRI 50K A12 MVOLT DE LA MCA. LITHONIA LIGHTING. INCLUYE: MARCO PARA SOBREPONER LUMINARIO MARCA LEDVANCE DIMENSIONES 30X120 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	102,217.95	12							51108.98	51108.98								

Operado 83
Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 55 DE 63
OBRA: *LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.*	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25		
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	
COL. *ESPAÑA*					
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0293	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 34.2 W , TEMP. COLOR 5000K, PARA SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. CSVT, GABINETE CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO DE 120 CMS DE LONGITUD., COLOR BLANCO, EMPAQUE IP65, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL, 1F-2H, 127V, 60HZ, CAT. CSVT L48 ALO3 MVOLT SWW3 80 CRI 4000 LM DE LA MCA. LITHONIA LIGNTING. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	22,520.64	12							11260.32	11260.32								
C.00.0294	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 47.93W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, P/EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN MODELO CPX 2X4 AL08 80 CRI, GABINETE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 61X122CMS ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRÓNICO UNIV. 120-277V,1F-2H, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127V, 60 HZ, CAT. CPX 2X4 ALO8 80CRI SWW7 50K SWL MVOLT , DE LA MCA. LITHONIA LIGHTING INCLUYE: MARCO PARA SOBREPONER LUMINARIO MARCA LEDVANCE DIMENSIONES 60X120 CM MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. .	PZA	24,804.40	12							12402.20	12402.20								
C.00.0295	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE 1 POLO, 2 VÍAS DE 1, 2 Ó 3 DISPOSITIVOS, LÍNEA DECORATOR 15A, 120/277Vca CABLEADO LATERAL, POSTERIOR Y DE PRESIÓN, GRADO COMERCIAL, CODIGO 7601W, 7728W, 7729W, SEGÚN SEA EL CASO, COLOR BLANCO, CON TAPA DE POLICARBONATO COLOR BLANCO, CAT. PJS26W, MARCA COOPER WIRING DEVICESS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,778.00	12							1389.00	1389.00								
C.00.0296	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA ALUMINIO INYECTADO A PRESION A PRUEBA DE INTEMPERIE MARCA RAWELT PARA TUBO DE 19 MM MODELO RC-0487 (X) 2" PROFUNDIDAD, 3.78"X4.57" PARA EXTERIORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,457.60	12							728.80	728.80								
C.00.0297	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA 4X4" REFORZADA MARCA VOLTECK MODELO 46321 ENTRADAS 3/4" FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO REFORZADO, MACHUELEADA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,317.22	12							658.61	658.61								
C.00.0298	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRETAPA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4¨X4¨, CAT. 772, MCA. RACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	289.84	12							144.92	144.92								

Operado Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
OBRA: *LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.*	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25		56 DE 63
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	
COL. *ESPAÑA*					
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0299	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PLANA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4``X4``, CAT. 753, MCA. RACO, INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,604.65	12							802.33	802.33								
C.00.0300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHON DE CONEXIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE 10 A 14 AWG MARCA VOLTECK CODIGO 47328 CLAVE CAPU-1012. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,152.71	12							1076.36	1076.36								
C.00.0301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	2,971.24	12							1485.62	1485.62								
C.00.0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3,466.77	12							1733.39	1733.39								
C.00.0303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA CLIP DE ACERO GALVANIZADO 19 MM PARA TUBO CONDUIT MARCA CROUSE HINDS DOMEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,717.52	12							1358.76	1358.76								
C.00.0304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA FABRICADO EN ALUMINIO ROSCA NPT 3/4" PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	8,135.14	12							4067.57	4067.57								
C.00.0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARMADO ARMOFLEX 3 CONDUCTORES COBRE CAL 12 AWG AISLAMIENTO THHW-LS ENGARGOLADO DE ACERO MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	7,276.20	12							3638.10	3638.10								
C.00.0306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO SAPA DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3,637.43	12							1818.72	1818.72								
C.00.0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SAPA DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	3,946.30	12							1973.15	1973.15								

Operado 33 Ramo
11 OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
OBRA:						57 DE 63
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*	**SECCIÓN:**	INICIO	13-oct-25			
COL. *ESPAÑA*		TERMINACION	26-dic-25		**0.0175%**	
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0308	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR "SAFETY GRIP" DE MEDIA VUELTA, DIÁMETRO DEL CABLE DE 8.4 A 16.7 MM, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 250 VAC, NEMA L6-15, GRADO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO CON BLANCO, CAT. CWL615C MARCA ARROW HART, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	16,132.93	12							8066.47	8066.47								
C.00.0309	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA COLGANTE "SAFETY GRIP", DIÁMETRO DEL CABLE DE 8.4 A 16.7 MM, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 250VAC, NEMA L6-15, GRADO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO CON BLANCO, CAT. CWL615P MARCA ARROW HART, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	12,616.77	12							6308.39	6308.39								
CAPÍTULO: 63 INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO CUBIERTA CANCHA USOS MULTIPLES)																				
C.00.0216	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2,378.30	12							1189.15	1189.15								
C.00.0219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	888.64	12							444.32	444.32								
C.00.0221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	1,230.40	12							615.20	615.20								
C.00.0242	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,108.61	12							554.30	554.30								

Operado 33
Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* **TRAMO:** *CALLE BURGOS Y GALICIA* **COL.** *ESPAÑA* **CONSTRUCTOR:** *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 58 DE 63
		INICIO	13-oct-25		**0.0175%**	
		TERMINACION	26-dic-25			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0243	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	550.26	12							275.13	275.13								
C.00.0268	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	2,561.25	12							1280.63	1280.63								
C.00.0269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	971.63	12							485.81	485.81								
C.00.0274	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	18.70	12							9.35	9.35								
C.00.0276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	29.70	12							14.85	14.85								
C.00.0277	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	417.76	12							208.88	208.88								
C.00.0278	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	3,365.25	12							1682.63	1682.63								
C.00.0279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	304.90	12							152.45	152.45								
C.00.0289	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE MARCO Y CONTRAMARCO DE REGISTRO DE PISO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	189.90	12							94.95	94.95								

Operado 33
Ramo
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	**LONGITUD:**	**FECHAS**	**CONTRATO**	**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:**
OBRA:	**SECCIÓN:**	INICIO	13-oct-25		59 DE 63
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25	**0.0175%**	
COL. *ESPAÑA*					
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
					1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0290	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO RECTANGULAR CON EMPAQUE DE NEOPRENO, USO EXTERIOR TIPO "FSX-2" DE 3/4" (21 MM) MARCA CROUSE HINDS HASTA 2 TAPONES ROSCADOS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1,096.48	12							548.24	548.24								
C.00.0300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHON DE CONEXIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE 10 A 14 AWG MARCA VOLTECK CODIGO 47328 CLAVE CAPU-1012. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	128.52	12							64.26	64.26								
C.00.0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	15.83	12							7.92	7.92								
C.00.0303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA CLIP DE ACERO GALVANIZADO 19 MM PARA TUBO CONDUIT MARCA CROUSE HINDS DOMEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	378.56	12							189.28	189.28								
C.00.0308	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR "SAFETY GRIP" DE MEDIA VUELTA, DIÁMETRO DEL CABLE DE 8.4 A 16.7 MM, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 250 VAC, NEMA L6-15, GRADO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO CON BLANCO, CAT. CWL615C MARCA ARROW HART, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	963.16	12							481.58	481.58								
C.00.0309	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA COLGANTE "SAFETY GRIP", DIÁMETRO DEL CABLE DE 8.4 A 16.7 MM, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 250VAC, NEMA L6-15, GRADO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO CON BLANCO, CAT. CWL615P MARCA ARROW HART, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	753.24	12							376.62	376.62								
C.00.0310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE LED DE 100 W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, PARA SUSPENDER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. ECONOLED HIGH BAY SERIE ECLD , CUERPO CONSTRUIDO MEDIANTE FUNDICIÓN DE ALUMINIO , EMPAQUE IP65, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL 100-277V, 2F-3H, 220V, 60HZ, CAT. 93143408 , DE LA MCA. GENERAL ELECTRIC.. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERAMIENTA	PZA	16,228.80	12							8114.40	8114.40								

Operado Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
OBRA:	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25		60 DE 63
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	
COL. *ESPAÑA*					
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*					

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0311	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA SUSPENDER LUMINARIO DE LED INCLUYE: 1.0 M DE CABLE DE ACERO FLEXIBLE 3/32", 2 SOPORTE FIJA BARRA TIPO OMEGA 3/8 ", 2 PIJA PUNTA DE BROCA DE 5/16" DE DIAM. 2 CASQUILLO PARA CABLE DE ACERO 5/32 MAPLE TOOLS ., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	LOTE	968.40	12							484.20	484.20								
C.00.0312	ENCOFRADO DE CANALIZACIÓN CON CONCRETO POBRE 50 KGS./CM2 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,548.82	12							774.41	774.41								
C.00.0313	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	914.06	12							457.03	457.03								
C.00.0314	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	148.46	12							74.23	74.23								
C.00.0315	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CIEGO PARA CAJA REGISTRO RECTANGULAR TIPO FST-2 DE 3/4" (21 MM) MARCA CROUSE HINDS , INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,301.20	12							1150.60	1150.60								
C.00.0316	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	491.60	12							245.80	245.80								
C.00.0317	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	280.36	12							140.18	140.18								
C.00.0318	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA MECÁNICA PARA CONEXIÓN A TIERRA MODELO KA4C PARA CALIBRE 14 A 14 AWG, MARCA BURNDY INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	411.60	12							205.80	205.80								
CAPÍTULO: 64 INSTALACION ELECTRICA (CONTACTOS GENERALES)																				
C.00.0226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	1,075.26	12							537.63	537.63								
C.00.0268	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	22,313.61	12							11156.81	11156.81								

Operado Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.*	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 61 DE 63
TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA*	SECCIÓN:	INICIO	13-oct-25			
COL. *ESPAÑA*		TERMINACION	26-dic-25		0.0175%	
CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*						

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	8,464.80	12							4232.40	4232.40								
C.00.0274	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2,468.40	12							1234.20	1234.20								
C.00.0275	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	436.70	12							218.35	218.35								
C.00.0276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	8,820.90	12							4410.45	4410.45								
C.00.0298	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRETAPA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4¨X4¨, CAT. 772, MCA. RACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,354.95	12							1177.48	1177.48								
C.00.0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2,057.90	12							1028.95	1028.95								
C.00.0304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA FABRICADO EN ALUMINIO ROSCA NPT 3/4" PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	728.52	12							364.26	364.26								
C.00.0319	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST (MECÁNISMO DE BLOQUEO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS), LINEA DECORATOR, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2POLOS, 3H, ATE RRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATERAL Y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO ESTANDAR, CODIGO TR1107W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, CON TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO DE CI RRE AUTOMÁTICO PARA INTEMPERIE, LUGARES HUMEDOS, COLOR BLANCO CODIGO S2966W, MCA. COOPER WIRING DEVICES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11,784.75	12							5892.38	5892.38								

Operado Ramo 33

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* **TRAMO:** *CALLE BURGOS Y GALICIA* **COL.** *ESPAÑA* **CONSTRUCTOR:** *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	**LONGITUD:** **SECCIÓN:**	**FECHAS**	**CONTRATO**		**FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:**	**HOJA:** 62 DE 63
		INICIO	13-oct-25			
		TERMINACION	26-dic-25		**0.0175%**	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST (MECÁNISMO DE BLOQUEO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS), CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA, LI NEA GFCI, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2 POLOS, 3H, ATERRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATERAL Y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO COMERCIAL, COD. TRVGF15W, CON TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO DE CIERRE AUTOMÁTICO PARA INTEMPERIE, LUGARES HUMEDOS, COLOR BLANCO CODIGO S2966W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5,150.32	12							2575.16	2575.16								
C.00.0321	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE POLICARBONATO, TAMAÑO MEDIANO, PARA MONTAJE SIN TORNILLOS, COLOR BLANCO, LÍNEA DECORATOR, CAT. PJS26W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3,224.65	12							1612.33	1612.33								
C.00.0322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2,574.00	12							1287.00	1287.00								
C.00.0323	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	996.16	12							498.08	498.08								
C.00.0324	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	654.68	12							327.34	327.34								
C.00.0325	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	4,450.38	12							2225.19	2225.19								
C.00.0326	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	471.68	12							235.84	235.84								
C.00.0327	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA PVC DIMENSIONES 12.7 X 12.6 X 5.2 MARCA DEPLAYUSA CLAVE PROVEEDOR 05RCTPEVE NORMA LAPEM, EMPOTRADA EN MURO (INTERIORES) , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2,589.60	12							1294.80	1294.80								

Operado
Ramo 33
2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 28/05/2025

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.* TRAMO: *CALLE BURGOS Y GALICIA* COL. *ESPAÑA* CONSTRUCTOR: *ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.*	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA: 63 DE 63
		INICIO	13-oct-25		
		TERMINACION	26-dic-25	0.0175%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
					13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025					
					19/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	09/11/2025	16/11/2025	23/11/2025	30/11/2025	07/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025					
CAPÍTULO: 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).																				
C.00.0328	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4", CAT.EPC-3972 CON EMPAQUE DE NEOPRENO, MCA. RAWELT,INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	49.82	12							24.91	24.91								
C.00.0329	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA 3M INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3,408.60	12							1704.30	1704.30								
C.00.0340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PARA PLAFOND CALBRE 16 MARCA ACEROMEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	469.87	12							234.94	234.94								
	SUMA:			5725	73	174	270	306	246	210	1158	1668	756	504	360					
	AV. PARCIAL (%):				1.28%	3.04%	4.72%	5.34%	4.30%	3.67%	20.23%	29.14%	13.21%	8.80%	6.29%					
	AV. ACUM. (%):				1.28%	4.31%	9.03%	14.38%	18.67%	22.34%	42.57%	71.70%	84.91%	93.71%	100.00%					
	SUMA:		**4,666,952.67**		15,114.33	85,229.53	152,984.08	164,104.73	250,239.38	444,640.19	712,958.36	762,904.49	400,106.18	882,670.84	796,000.52					
	AV. PARCIAL (%):				0.32%	1.83%	3.28%	3.52%	5.36%	9.53%	15.28%	16.35%	8.57%	18.91%	17.06%					
	AV. ACUM. (%):				0.32%	2.15%	5.43%	8.94%	14.31%	23.83%	39.11%	55.46%	64.03%	82.94%	100.00%					

Operado Ramo 33
-- JUL. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

9

ANEXO E-2

CATALOGO DE CONCEPTOS

ANEXO E-2

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G						
&1	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).				VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.	$	24,278.74
&2	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (DEMOLICIONES Y DESMONTAJES. BODEGA Y BAÑOS)				CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.	$	57,392.39
&3	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (CISTERNA)				CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.	$	4,342.30
&4	RETIRO DE ELEMENTOS DE HERRERIA EN PATIOS				TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.	$	3,536.79
&5	DEMOLICION DE LAMBRIN EN BAÑO EXISTENTE				NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.	$	947.69
&6	DEMOLICION EN CANCHA PARA TECHUMBRE				SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.	$	6,182.89
&7	CARGA Y ACARREO DEMOLICIONES				SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N.	$	72,427.44
&8	REPARACION DE LOSA DE TINACO				CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.	$	4,339.75
&9	REPARACION EN MURO DE MAMPOSTERIA				DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 74/100 M.N.	$	16,303.74
&10	REPARACION DE RAMPA DE ESCALERA				QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.	$	536.09
&12	PISO EN ÁREA DE JUEGOS (PAVIMENTOS)				QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.	$	560,177.67
&13	PINTADO DE MUROS Y PLAFONES				OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 38/100 M.N.	$	82,311.38
&14	ACABADO EN CANCHA				CIENTO VEINTISIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.	$	127,098.21
&15	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE RAMPAS				TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS PESOS 71/100 M.N.	$	329,102.71
&16	HERRERIA PROTECCION A BARANDILLA DE PATIO				CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.	$	52,478.38
&17	REHABILITACION DE BAÑOS EXISTENTES				VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.	$	25,169.74
&18	PINTADO DE BARDA PERIMETRAL				CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.	$	58,797.20
&19	BARDA PERIMETRAL (PRELIMINARES)				DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.	$	17,687.49
&20	BARDA PERIMETRAL (MEJORAMIENTO DE TERRENO).				CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.	$	4,796.49
					TOTAL DE HOJA :	$	1'447,907.09
					TOTAL ACUMULADO :	$	1'447,907.09

Ramo 33
Operado
- - OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
&21	BARDA PERIMETRAL (CIMENTACION).				CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.	$	47,393.65
&22	BARDA PERIMETRAL (CARGA Y ACARREO).				VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 70/100 M.N.	$	25,331.70
&23	BARDA PERIMETRAL (RELLENO).				QUINCE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 22/100 M.N.	$	15,202.22
&24	BARDA PERIMETRAL (ESTRUCTURA).				TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 M.N.	$	34,327.52
&25	BARDA PERIMETRAL (ACABADOS).				VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.	$	26,636.97
&26	BAÑOS NUEVOS (PRELIMINARES).				OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.	$	897.31
&27	BAÑOS NUEVOS (MEJORAMIENTO DE TERRENO).				CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.	$	43,754.49
&28	BAÑOS NUEVOS (CIMENTACION).				CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.	$	140,494.96
&29	BAÑOS NUEVOS (ESTRUCTURA)				CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.	$	102,996.17
&30	BAÑOS NUEVOS (SUPER ESTRUCTURA).				NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 74/100 M.N.	$	96,940.74
&31	BAÑOS NUEVOS (BANQUETA)				VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.	$	21,474.78
&32	BAÑOS NUEVOS (CARGA Y ACARREO)				UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.	$	1,656.56
&33	BAÑOS NUEVOS (ACABADOS)				DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N.	$	223,812.78
&34	BAÑOS NUEVOS (ALBAÑILERIA)				TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 M.N.	$	3,850.14
&35	CONSTRUCCIÓN DE DOMOS				VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.	$	24,751.84
&36	BAÑOS NUEVOS (HERRERIA Y CANCELERIA)				TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.	$	300,667.18
&37	MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS				CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS 80/100 M.N.	$	137,110.80
&38	BAÑOS NUEVOS (SEÑALAMIENTO)				DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 72/100 M.N.	$	2,906.72
&39	BAÑOS NUEVOS (LIMPIEZA)				UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 M.N.	$	1,324.47
&40	HERRERIA EN MODULO DE TINACOS EXISTENTES				SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.	$	67,146.87
&41	INSTALACION HIDRAULICA				DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N.	$	19,129.39
&42	INSTALACION SANITARIA				CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.	$	50,245.94
					TOTAL DE HOJA :	$	1'388,053.20
					TOTAL ACUMULADO :	$	2'835,960.29

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
&43	CISTERNA (PRELIMINARES)				CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.	$	5,358.05
&44	CISTERNA (CARGA Y ACARREO)				DIECINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.	$	19,034.14
&45	CISTERNA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y LOSA TAPA)				CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.	$	41,737.67
&46	CISTERNA (ACABADOS).				DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.	$	10,478.90
&47	CISTERNA (RELLENOS)				DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N.	$	12,427.84
&48	CISTERNA (HERREIA)				OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.	$	8,645.13
&49	CISTERNA DE POLIETILENO				CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 41/100 M.N.	$	54,809.41
&50	TECHUMBRE EN CANCHA (PRELIMINARES)				OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$	8,456.98
&51	TECHUMBRE EN CANCHA (CARGA Y ACARREO)				TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.	$	13,144.01
&52	TECHUMBRE EN CANCHA (CIMENTACION)				SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.	$	68,751.83
&53	TECHUMBRE EN CANCHA (RELLENO)				VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N.	$	22,718.96
&54	TECHUMBRE EN CANCHA (ESTRUCTURA DE ACERO)				SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 86/100 M.N.	$	669,709.86
&55	TECHUMBRE EN CANCHA (REPOSICION DE PAVIMENTO)				CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.	$	14,883.21
&56	TECHUMBRE EN CANCHA (COLOCACION DE TABLERO)				CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.	$	4,178.59
&57	TECHUMBRE EN CANCHA (LIMPIEZA)				UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.	$	1,826.00
&58	SEÑALETICA EN PATIO Y BARDA				NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.	$	9,092.73
&59	INSTALACION ELECTRICA (EQUIPO DE MEDICION, CENTRO DE CARGA Y ALIMENTADOR PRINCIPAL)				VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.	$	25,055.60
&60	INSTALACION ELECTRICA (ALIMENTADORES A TABLEROS DERIVADOS)				CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.	$	148,738.65
&61	INSTALACION ELECTRICA (MURETE / NICHO DE MAMPOSTERIA PARA TABLEROS (2.0X1.6X0.5 M))				TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 96/100 M.N.	$	36,306.96
&62	INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO EXTERIOR EN ESTACIONAMIENTOS)				DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS 84/100 M.N.	$	253,503.84
&63	INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO INTERIOR)				DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO	$	276,944.08
					TOTAL DE HOJA :	$	**1'705,802.44**
					TOTAL ACUMULADO :	$	**4'541,762.73**

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado Ramo 33
OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue financiada con recursos públicos federales."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
					PESOS 08/100 M.N.		
&64	INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO CUBIERTA CANCHA USOS MULTIPLES)				CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.	$	40,644.39
&65	INSTALACION ELECTRICA (CONTACTOS GENERALES)				OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.	$	84,545.55
	Total de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G					$	4'666,952.67
	** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **						
	Subtotal de Presupuesto					$	4'666,952.67
	** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **						
					I.V.A.	$	746,712.43
					Total	$	5'413,665.10
	** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **						

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G						
&1	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).**						
C.00.0001	SUMINISTRO DEL LETRERO INFORMATIVO DE LA ACCION DE DIMENSIONES 1.20 MTS. DE ALTURA X 2.40 MTS. DE ANCHO, MARCO A BASE DE PTR DE 2" X 2", TABLERO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 FONDO BLANCO CON PINTURA DE ESMALTE Y VINIL AUTOADHERIBLE SEGUN DISEÑO. 2 SOPORTES DE 2.80 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2 X 2" INCLUYE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN LAS DOS EXCAVACIONES DE 0.30 MTS X 0.30 MTS X 0.40 MTS. C/U, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	4,452.17	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.	$	4,452.17
C.00.0002	TAPIAL DE 2.44 MTS DE ALTURA PREPARADO Y COLOCADO SEGÚN LAS DIMENSIONES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO , ASEGURANDO LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DEL TAPIAL. FABRICADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 15 MM APOYADO CON POLINES NIVELADOS, ESPACIADOS Y FIJADOS ADECUADAMENTE, REALIZANDO UNIONES EN EL MATERIAL CON CON TORNILLO O CLAVO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	USO/ML	77.34	253.92	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.	$	19,638.17
C.00.0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	15.00	12.56	DOCE PESOS 56/100 M.N.	$	188.40
	Total de DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (PRELIMINARES).					$	**24,278.74**
	**** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. ****						
&2	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (DEMOLICIONES Y DESMONTAJES. BODEGA Y BAÑOS)**						
C.00.0004	DESMONTAJE DE HERRERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	35.35	45.90	CUARENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.	$	1,622.57
C.00.0005	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17.00	208.55	DOSCIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N.	$	3,545.35
C.00.0006	DEMOLICION A MANO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, SOBRE ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	8.09	1,437.44	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	$	11,628.89
C.00.0007	DEMOLICION A MANO DE CASTILLOS, TRABES, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO EN VARIAS MEDIDAS, ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2.26	1,437.44	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	$	3,248.61
C.00.0008	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	116.56	34.77	TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.	$	4,052.79
C.00.0009	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M3	6.43	532.98	QUINIENTOS TREINTA Y DOS	$	3,427.06
					TOTAL DE HOJA :	$	**51,804.01**
					TOTAL ACUMULADO :	$	**51,804.01**

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.				PESOS 98/100 M.N.		
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	34.76	230.96	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.	$	8,028.17
C.00.0011	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y/O MATERIALES VIDRIADOS, CON ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	43.28	35.90	TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.	$	1,553.75
C.00.0012	DEMOLICION A MANO DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	17.72	407.31	CUATROCIENTOS SIETE PESOS 31/100 M.N.	$	7,217.53
C.00.0013	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION DE CONCRETO REFORZADO. INCLUYE: CORTE DE ACERO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.45	1,153.97	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.	$	1,673.26
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	131.56	86.61	OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	$	11,394.41
	Total de DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (DEMOLICIONES Y DESMONTAJES. BODEGA Y BAÑOS)						**57,392.39**
	**** CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. ****						
&3	**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (CISTERNA)**						
C.00.0004	DESMONTAJE DE HERRERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1.02	45.90	CUARENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.	$	46.82
C.00.0006	DEMOLICION A MANO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, SOBRE ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.90	1,437.44	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	$	1,293.70
C.00.0007	DEMOLICION A MANO DE CASTILLOS, TRABES, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO EN VARIAS MEDIDAS, ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.99	1,437.44	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	$	1,423.07
C.00.0008	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	15.40	34.77	TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.	$	535.46
C.00.0009	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.75	532.98	QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.	$	399.74
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	7.43	86.61	OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	$	643.51
	Total de DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (CISTERNA)					$	**4,342.30**
	**** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. ****						
&4	**RETIRO DE ELEMENTOS DE HERRERIA EN PATIOS**						

TOTAL DE HOJA : $ 34,209.42
TOTAL ACUMULADO : $ 86,013.43

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
C.00.0015	DEMOLICION DE EMPOTRAMIENTOS DE CONCRETO QUE SUJETA EL TABLERO Y LA PORTERIA AL SUELO, CON EL CUIDADO NECESARIO PARA NO DAÑAR LA ESTRUCTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	0.51	911.03	NOVECIENTOS ONCE PESOS 03/100 M.N.	$	464.63
C.00.0016	APUNTALAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE TABLERO DE BASQUET BOL CON PORTERIA, PARA DARLE SOPORTE TEMPORAL DURANTE LA DEMOLICION DE ESMPOTRAMIENTO (DEMOLICION NO INCLUIDA). LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA EL TABLERO ESTÁ CONFORMADA POR UNA COLUMNA ESTRUCTURAL TIPO ESQUELETO, CON SECCIÓN PROMEDIO DE 40 X 40 CM, FABRICADA CON PERFILES ANGULO, LA CUAL SE ELEVA CON UNA GEOMETRÍA INCLINADA Y LIGERAMENTE CURVADA PARA ALOJAR EL TABLERO DE BASQUETBOL, ALCANZANDO UNA ALTURA TOTAL DE 3.80 M (INCLUYENDO EL TABLERO). EL CONJUNTO SE APOYA ESTRUCTURALMENTE SOBRE LA PORTERÍA MEDIANTE UN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) DISPUESTO HORIZONTALMENTE, QUE VINCULA LA ESTRUCTURA DEL TABLERO CON LA PORTERÍA. LA PORTERÍA ESTÁ CONFORMADA POR UN MARCO DE 1.40 X 2.80 M, FABRICADO CON PTR DE 2" X 2". INCLUYE DESCENSO CONTROLADO DE LA ESTRUCTURA LIBERADA Y SU RETIRO A UN LUGAR SEGURO DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.00	1,047.93	UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.	$	2,095.86
C.00.0017	RETIRO SIN RECUPERACION DE CERCA METALICA DE 1.0 MTS DE ALTURA, FABRICADA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO Y METAL DESPLEGADO, ATORNILLADA A BARANDAL EXISTENTE COMO BARRERA PARA PREVENIR CAIDAS DE LOS NIÑOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	20.61	47.37	CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.	$	976.30
	Total de RETIRO DE ELEMENTOS DE HERRERIA EN PATIOS ** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. **					**$**	**3,536.79**
&5	**DEMOLICION DE LAMBRIN EN BAÑO EXISTENTE**						
C.00.0005	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	208.55	DOSCIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N.	$	417.10
C.00.0011	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJO Y/O MATERIALES VIDRIADOS, CON ANDAMIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	13.46	35.90	TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.	$	483.21
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.40	86.61	OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	$	34.64
C.00.0018	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, ESTACIONES SUBSECUENTES (CADA 20 MTS. SUBS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.40	31.86	TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.	$	12.74
	Total de DEMOLICION DE LAMBRIN EN BAÑO EXISTENTE ** NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. **					**$**	**947.69**
&6	**DEMOLICION EN CANCHA PARA TECHUMBRE**						
C.00.0019	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	130.48	21.21	VEINTIUN PESOS 21/100 M.N.	$	2,767.48
C.00.0020	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION Y ARROYO DE	M3	4.97	532.98	QUINIENTOS	$	2,648.91
					TOTAL DE HOJA :	**$**	**9,900.87**
					TOTAL ACUMULADO :	**$**	**95,914.30**

Operado
-- OCT. 2025
33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				TREINTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.		
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	6.47	86.61	OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	$	560.37
C.00.0018	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, ESTACIONES SUBSECUENTES (CADA 20 MTS. SUBS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	6.47	31.86	TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.	$	206.13
	Total de DEMOLICION EN CANCHA PARA TECHUMBRE **** SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. ****					$	**6,182.89**
&7	**CARGA Y ACARREO DEMOLICIONES**						
C.00.0021	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	189.61	98.98	NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$	18,767.60
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	189.61	14.19	CATORCE PESOS 19/100 M.N.	$	2,690.57
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	5,498.71	7.43	SIETE PESOS 43/100 M.N.	$	40,855.42
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	1,516.89	5.96	CINCO PESOS 96/100 M.N.	$	9,040.66
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	189.61	5.66	CINCO PESOS 66/100 M.N.	$	1,073.19
	Total de CARGA Y ACARREO DEMOLICIONES **** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. ****					$	**72,427.44**
&8	**REPARACION DE LOSA DE TINACO**						
C.00.0026	DESMONTAJE DE TINACO DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 1100 LT. CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIÓN HIDRÁULICA, DESCENSO DESDE UNA ALTURA DE 4 M, RESGUARDO HASTA SU RECOLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.00	369.22	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.	$	738.44
C.00.0027	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SELLOTEX EN CARA SUPERIOR E INFERIOR DE LOSA DE CONCRETO A 4 MTS DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS, CURADO ROCIANDO AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	8.95	156.00	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	$	1,396.20
C.00.0028	COLOCACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO RECUPERADO CON CAPACIDAD DE 1100 LT, INCLUYE: CONEXIÓN HIDRÁULICA, ACENSO A UNA ALTURA DE 4 M, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.00	883.73	OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.	$	1,767.46
					TOTAL DE HOJA :	$	**77,096.04**
					TOTAL ACUMULADO :	$	**173,010.34**

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
C.00.0029	APLANADO EN PLAFON CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR, CON MAESTRAS Y REVENTON DE HILO, TERMINADO PULIDO FINO CON LLANA METALICA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 4.0 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1.96	223.29	DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 29/100 M.N.	$	437.65
	Total de REPARACION DE LOSA DE TINACO **** CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. ****					**$**	**4,339.75**
&9	**REPARACION EN MURO DE MAMPOSTERIA**						
C.00.0030	CALAFATEO CON SIKAFLEX DE FISURAS IRREGULARES EN ACABADO DE MURO DE RAMPA PARA SU POSTERIOR APLANADO. CARTUCHO DE 300 ML. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.50	365.30	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.	$	547.95
C.00.0031	COLOCACION DE METAL DESPLEGABLE CAL. 20, COMO PREPARACION PARA RECIBIR APLANADO EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	43.15	162.93	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$	7,030.43
C.00.0032	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	43.15	202.21	DOSCIENTOS DOS PESOS 21/100 M.N.	$	8,725.36
	Total de REPARACION EN MURO DE MAMPOSTERIA **** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 74/100 M.N. ****					**$**	**16,303.74**
&10	**REPARACION DE RAMPA DE ESCALERA**						
C.00.0030	CALAFATEO CON SIKAFLEX DE FISURAS IRREGULARES EN ACABADO DE MURO DE RAMPA PARA SU POSTERIOR APLANADO. CARTUCHO DE 300 ML. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	0.50	365.30	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.	$	182.65
C.00.0033	APLANADO CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PULIDO FINO CON LLANA METALICA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1.71	206.69	DOSCIENTOS SEIS PESOS 69/100 M.N.	$	353.44
	Total de REPARACION DE RAMPA DE ESCALERA **** QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. ****					**$**	**536.09**
&12	**PISO EN ÁREA DE JUEGOS (PAVIMENTOS)**						
C.00.0034	RETIRO DE TOCÓN DE ÁRBOL MUERTO DE TAMAÑO ESTÁNDAR (DIÁMETRO APROXIMADO DE ENTRE 30 CM Y 60 CM, CON UNA ALTURA DE 15 CM A 60 CM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO), UBICADO EN ZONA DE FÁCIL ACCESO. INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL PARA REMOVER TIERRA ALREDEDOR DEL TOCÓN Y CORTES EN LAS RAÍCES, EXTRACCIÓN MANUAL O A MÁQUINA DEL TOCÓN, CUALQUIER CORTE NECESARIO PARA AFLOJARLO DEL SUELO, EL DESPRENDIMIENTO DEL TOCÓN, EL ACOPIO DEL MATERIAL EN UN ÁREA DESIGNADA Y EL RETIRO DE LOS RESTOS DE MATERIAL (RAÍCES, TIERRA, ETC.). P.U.O.T.	PZA	1.00	899.01	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.	$	899.01
C.00.0035	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA EXPONER ANCLAJES DE ELEMENTOS METÁLICOS (PORTERÍA, JUEGO INFANTIL O LETRERO), INCLUYE: MANO DE OBRA Y	M3	1.70	230.96	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 96/100	$	392.63

TOTAL DE HOJA : $ 18,569.12
TOTAL ACUMULADO : $ 191,579.46

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	HERRAMIENTA. P.U.O.T.				M.N.		
C.00.0036	DEMOLICIÓN MANUAL DE BLOQUES O MUERTOS DE CONCRETO SIMPLE PARA ANCLAJE DE ELEMENTOS METÁLICOS (PORTERÍA, JUEGO INFANTIL O LETRERO), CON CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ELEMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DEL MATERIAL RESULTANTE DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T.	M3	1.22	789.56	SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.	$	963.26
C.00.0037	TRASLADO MANUAL DE ELEMENTOS METÁLICOS DENTRO DEL SITIO, HASTA 20 M DE DISTANCIA Y CON PESO INDIVIDUAL NO MAYOR A 60 KG; COMPRENDE DESPIECE PREVIO DE LA ESTRUCTURA EN MÓDULOS ATORNILLADOS, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA EN ÁREA DE ACOPIO DESIGNADA PARA POSTERIOR REUBICACIÓN O DISPOSICIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	15.00	182.20	CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.	$	2,733.00
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	88.20	230.96	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.	$	20,370.67
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	114.66	86.61	OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	$	9,930.70
C.00.0021	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	114.66	98.98	NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$	11,349.05
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	114.66	14.19	CATORCE PESOS 19/100 M.N.	$	1,627.03
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	3,325.14	7.43	SIETE PESOS 43/100 M.N.	$	24,705.79
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	917.28	5.96	CINCO PESOS 96/100 M.N.	$	5,466.99
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	114.66	5.66	CINCO PESOS 66/100 M.N.	$	648.98
C.00.0038	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	294.00	15.30	QUINCE PESOS 30/100 M.N.	$	4,498.20
C.00.0039	BASE HIDRAULICA CON MEDIOS SEMIMECANICO. MATERIAL CON C.B.R. >=80%, EQUIVALENTE DE ARENA >= 25%, COMPACTADO AL 95% DE SU M.V.S.M., PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	58.80	741.25	SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.	$	43,585.50
C.00.0040	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 11 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA	M2	294.00	461.44	CUATROCIENTOS SESENTA Y	$	135,663.36

TOTAL DE HOJA : $ 261,542.53
TOTAL ACUMULADO : $ 453,121.99

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
Ramo 33
OCT 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos federales.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				UN PESOS 44/100 M.N.		
C.00.0041	JUNTA DE EXPANSIÓN EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN UNIÓN CON LOSA DE 11 CM DE ESPESOR, QUE INCLUYE: RELLENO ASFÁLTICO TIPO CELOTEX DE 12 MM DE ESPESOR; FORMACIÓN DE JUNTA DE 12 MM DE ANCHO POR 28 MM DE PROFUNDIDAD; COLOCACIÓN DE CINTA DE RESPALDO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE 5/8" (15.87 MM); APLICACIÓN DE SELLADOR EPÓXICO SIKADUR 51 O EQUIVALENTE EN UNA SECCIÓN DE 12 MM DE ANCHO POR 9 MM DE PROFUNDIDAD; DEJANDO 3 MM LIBRES HASTA LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	108.45	113.57	CIENTO TRECE PESOS 57/100 M.N.	$	12,316.67
C.00.0042	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	201.31	22.01	VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N.	$	4,430.83
C.00.0043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO AMORTIGUANTE DE CAUCHO CONTINUO, INCLUYE: CAPA BASE DE FIBRAS DE CAUCHO NEGRO SBR LIMPIO; PROCESADO DEL RECICLAJE DE LAS CARAS LATERALES DE LAS LLANTAS (BUFFING CON ESPESOR PROMEDIO DE 25MM) LIGADOS CON RESINA AROMATICA, CON CAPA SUPERIOR DE GRANULADOS DE EPDM (ETILENO PROPILENO DIENO MONOMETRO) T.M.P DE 3.0 MM EN COLOR Y DISEÑO, SEGUN PROYECTO CON ESPESOR MINIMO DE 12 MM AL 50% Y SBR GRANULADO T.M.P. DE 3.0MM COLOR NEGRO AL 50% LIGADOS CON RESINA CRISTAL ALIFATICA, LIBRE DE JUNTAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM F1292 Y LA NORMA UNE-EN 1177, APLICADO DIRECTAMENTE EN SITIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	200.00	1,402.98	UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 98/100 M.N.	$	280,596.00
	Total de PISO EN ÁREA DE JUEGOS (PAVIMENTOS)					$	**560,177.67**
	**** QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. ****						
&13	**PINTADO DE MUROS Y PLAFONES**						
C.00.0044	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX o SIMILAR,EN CALIDAD Y COSTO,TRABES Y COLUMNAS,INCL: PREPARACION DE SUPERFICIE,REBABEAR, PLASTE NECESARIO,ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACIÓN. APLICACIÓN DE COLOR DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O BASES DE PAGO.	M2	805.08	102.24	CIENTO DOS PESOS 24/100 M.N.	$	82,311.38
	Total de PINTADO DE MUROS Y PLAFONES					$	**82,311.38**
	**** OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 38/100 M.N. ****						
&14	**ACABADO EN CANCHA**						
C.00.0045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA POLYCOURT, QUE INCLUYE LIMPIEZA DE JUNTAS Y GRIETAS CON DISCO DE DIAMANTE, RESANE DE GRIETAS Y JUNTAS CON PASTA CEMENTICIA FILL REC, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA PROMOVER ADHERENCIA EN SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA GEO TEXTIL REFORZADA EN JUNTAS Y GRIETAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECTIFICADOR CONCRET REC FILLER EN TODA LA SUPERFICIE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO POLYCOURT (PINTURA ACRÍLICA CON AGREGADOS DE ARENA SÍLICE DE ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V). CON UNA REDUCCIÓN DEL 90% DEL BRILLO	M2	332.17	382.63	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.	$	127,098.21

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

TOTAL DE HOJA : $ 506,753.09
TOTAL ACUMULADO : $ 959,875.08

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos provenientes del FAISM

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	DEL SOL. INCLUYE TRAZO DE LÍNEAS REGLAMENTARIAS ACORDE A LA DISCIPLINA A DESEMPEÑAR Y LOGOTIPO. (CONSIDERADO COMO SUB CONTRATO).						
	Total de ACABADO EN CANCHA **** CIENTO VEINTISIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. ****					**$**	**127,098.21**
&15	**DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE RAMPAS**						
C.00.0009	DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	56.80	532.98	QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.	$	30,273.26
C.00.0012	DEMOLICION A MANO DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	10.44	407.31	CUATROCIENTOS SIETE PESOS 31/100 M.N.	$	4,252.32
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	34.80	230.96	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.	$	8,037.41
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	60.90	86.61	OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	$	5,274.55
C.00.0021	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	60.90	98.98	NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$	6,027.88
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	60.90	14.19	CATORCE PESOS 19/100 M.N.	$	864.17
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	1,766.10	7.43	SIETE PESOS 43/100 M.N.	$	13,122.12
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	14,128.80	5.96	CINCO PESOS 96/100 M.N.	$	84,207.65
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	60.90	5.66	CINCO PESOS 66/100 M.N.	$	344.69
C.00.0038	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	56.80	15.30	QUINCE PESOS 30/100 M.N.	$	869.04
C.00.0039	BASE HIDRAULICA CON MEDIOS SEMIMECANICO. MATERIAL CON C.B.R. >=80%, EQUIVALENTE DE ARENA >= 25%, COMPACTADO AL 95% DE SU M.V.S.M., PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	11.36	741.25	SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.	$	8,420.60
C.00.0046	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O.	M2	56.80	144.66	CIENTO	$	8,216.69

TOTAL DE HOJA : $ 169,910.38
TOTAL ACUMULADO : $ 1'129,785.46

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.				CUARENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.		
C.00.0047	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	69.60	214.97	DOSCIENTOS CATORCE PESOS 97/100 M.N.	$	14,961.91
C.00.0048	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	1,989.60	34.35	TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.	$	68,342.76
C.00.0049	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	12.44	3,093.94	TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	$	38,488.61
C.00.0033	APLANADO CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PULIDO FINO CON LLANA METALICA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	34.80	206.69	DOSCIENTOS SEIS PESOS 69/100 M.N.	$	7,192.81
C.00.0050	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 8/8, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	56.80	469.16	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.	$	26,648.29
C.00.0051	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON APLANADO DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	34.80	102.24	CIENTO DOS PESOS 24/100 M.N.	$	3,557.95
	Total de DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE RAMPAS					**$**	**329,102.71**
	**** TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS PESOS 71/100 M.N.**						
&16	**HERRERIA PROTECCION A BARANDILLA DE PATIO**						
C.00.0052	PROTECCION METÁLICA DE 0.985 X 0.91 MTS, HECHA A BASE DE MARCO DE CUADRADO SOLIDO DE ½ PULGADA. SOLDADA A BARANDILLA EXISTNETE Y ENTRE MARCOS NUEVOS . CUBIERTA CON LAMINA PERFORADA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16 EN CHAROLA CON DOBLECES DE 1.5 CMS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	3.00	2,843.89	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.	$	8,531.67
C.00.0053	PROTECCION METÁLICA DE 1.195 X 0.91 MTS, HECHA A BASE DE MARCO DE CUADRADO SOLIDO DE ½ PULGADA. SOLDADA A BARANDILLA EXISTNETE Y ENTRE MARCOS NUEVOS . CUBIERTA CON LAMINA PERFORADA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16 EN CHAROLA CON DOBLECES DE 1.5 CMS, UNA MANO	PZA	15.00	2,865.56	DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.	$	42,983.40
					TOTAL DE HOJA :	**$**	**210,707.40**
					TOTAL ACUMULADO :	**$**	**1'340,492.86**

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.						
C.00.0054	PROTECCION METÁLICA DE 0.31 X 0.91 MTS, HECHA A BASE DE MARCO DE CUADRADO SOLIDO DE ½ PULGADA. SOLDADA A BARANDILLA EXISTNETE Y ENTRE MARCOS NUEVOS . CUBIERTA CON LAMINA PERFORADA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 16 EN CHAROLA CON DOBLECES DE 1.5 CMS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	963.31	NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.	$	963.31
	Total de HERRERIA PROTECCION A BARANDILLA DE PATIO					**$**	**52,478.38**
	**** CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. ****						
&17	**REHABILITACION DE BAÑOS EXISTENTES**						
C.00.0055	LIMPIEZA DE PISO CON ÁCIDO MURIÁTICO, PROPORCIÓN 1 PARTE DE ÁCIDO POR TRES PARTES DE AGUA. INCLUYE: BARRIDO, APLICACIÓN, ENJUAGUE CON AGUA A PRESIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	8.19	15.34	QUINCE PESOS 34/100 M.N.	$	125.63
C.00.0056	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, A DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	68.53	102.24	CIENTO DOS PESOS 24/100 M.N.	$	7,006.51
C.00.0057	LINDEL CON LOSETA CERAMICA DE 40X40 CM MOD. PALERMO COLOR BEIGE CON BOQUILLA COLOR TAUPE SIN ARENA DE 3 MM Y PEGAPISO CREST PLATA EN MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION, PLOMEO, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	13.46	478.39	CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.	$	6,439.13
C.00.0058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA OLIMPICO H2OPTION RH3075120MX.020 BLANCO MARCA AMERICAN ESTÁNDAR, CON TANQUE OLIMPICO H2OPTION 4000204MX.020 BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	9,077.35	NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.	$	9,077.35
C.00.0059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL AMERICAN STANDARD NEW HABITAT 01058.020 BLANCO. CON PEDESTAL 01059.020 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	2,521.12	DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N.	$	2,521.12
	Total de REHABILITACION DE BAÑOS EXISTENTES					**$**	**25,169.74**
	**** VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. ****						
&18	**PINTADO DE BARDA PERIMETRAL**						
C.00.0051	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS,	M2	575.09	102.24	CIENTO DOS	$	58,797.20

TOTAL DE HOJA : $ 84,930.25
TOTAL ACUMULADO : $ 1'425,423.11

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operación 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON APLANADO DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				PESOS 24/100 M.N.		
	Total de PINTADO DE BARDA PERIMETRAL **** CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. ****					**$**	**58,797.20**
&19	**BARDA PERIMETRAL (PRELIMINARES)**						
C.00.0060	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16.90	9.60	NUEVE PESOS 60/100 M.N.	$	162.24
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	51.01	230.96	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.	$	11,781.27
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	66.32	86.61	OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	$	5,743.98
	Total de BARDA PERIMETRAL (PRELIMINARES) **** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. ****					**$**	**17,687.49**
&20	**BARDA PERIMETRAL (MEJORAMIENTO DE TERRENO).**						
C.00.0038	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	23.58	15.30	QUINCE PESOS 30/100 M.N.	$	360.77
C.00.0061	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBBASE COMPACTADO AL 95% DE SU MVSM AASHTO MODIFICADA, POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	7.07	627.40	SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.	$	4,435.72
	Total de BARDA PERIMETRAL (MEJORAMIENTO DE TERRENO). **** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. ****					**$**	**4,796.49**
&21	**BARDA PERIMETRAL (CIMENTACION).**						
C.00.0046	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	9.50	144.66	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.	$	1,374.27
C.00.0047	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	44.45	214.97	DOSCIENTOS CATORCE PESOS 97/100 M.N.	$	9,555.42
C.00.0048	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	555.09	34.35	TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.	$	19,067.34
C.00.0049	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	M3	5.62	3,093.94	TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	$	17,387.94
					TOTAL DE HOJA :	**$**	**69,877.63**
					TOTAL ACUMULADO :	**$**	**1'495,300.74**

Operado
Ram
33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.						
	Total de BARDA PERIMETRAL (CIMENTACION). **** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. ****					**$**	**47,393.65**
&22	**BARDA PERIMETRAL (CARGA Y ACARREO).**						
C.00.0021	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	66.32	98.98	NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$	6,564.35
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	66.32	14.19	CATORCE PESOS 19/100 M.N.	$	941.08
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	1,923.15	7.43	SIETE PESOS 43/100 M.N.	$	14,289.00
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	530.52	5.96	CINCO PESOS 96/100 M.N.	$	3,161.90
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	66.32	5.66	CINCO PESOS 66/100 M.N.	$	375.37
	Total de BARDA PERIMETRAL (CARGA Y ACARREO). **** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 70/100 M.N. ****					**$**	**25,331.70**
&23	**BARDA PERIMETRAL (RELLENO).**						
C.00.0062	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	37.84	401.75	CUATROCIENTOS UN PESOS 75/100 M.N.	$	15,202.22
	Total de BARDA PERIMETRAL (RELLENO). **** QUINCE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 22/100 M.N. ****					**$**	**15,202.22**
&24	**BARDA PERIMETRAL (ESTRUCTURA).**						
C.00.0063	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	30.77	496.32	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.	$	15,271.77
C.00.0064	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	24.75	302.85	TRESCIENTOS DOS PESOS 85/100 M.N.	$	7,495.54
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	24.70	37.11	TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.	$	916.62

TOTAL DE HOJA : $ 64,217.85
TOTAL ACUMULADO : $ 1'559,518.59

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos provenientes del Ramo 33."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	148.63	34.35	TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.	$	5,105.44
C.00.0067	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.79	3,093.94	TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	$	5,538.15
	Total de BARDA PERIMETRAL (ESTRUCTURA). **** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 M.N. ****					**$**	**34,327.52**
&25	**BARDA PERIMETRAL (ACABADOS).**						
C.00.0068	APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO FINO, EN MURO A 3.50 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MEZCLA, APLICACIÓN, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	M2	86.22	206.69	DOSCIENTOS SEIS PESOS 69/100 M.N.	$	17,820.81
C.00.0069	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX), EN MUROS DE MORTERO, COLOR PINOLO 169-07, ESPECIFICACIÓN SEGÚN PANTONE #1b3b6f R:27 G:59 B:111 C:100 M:84 Y:32 K:19, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	20.48	102.24	CIENTO DOS PESOS 24/100 M.N.	$	2,093.88
C.00.0070	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX), EN MUROS DE MORTERO, COLOR BLANCO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	65.75	102.24	CIENTO DOS PESOS 24/100 M.N.	$	6,722.28
	Total de BARDA PERIMETRAL (ACABADOS). **** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. ****					**$**	**26,636.97**
&26	**BAÑOS NUEVOS (PRELIMINARES).**						
C.00.0060	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	93.47	9.60	NUEVE PESOS 60/100 M.N.	$	897.31
	Total de BAÑOS NUEVOS (PRELIMINARES). **** OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. ****					**$**	**897.31**
&27	**BAÑOS NUEVOS (MEJORAMIENTO DE TERRENO).**						
C.00.0038	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	93.47	15.30	QUINCE PESOS 30/100 M.N.	$	1,430.09
C.00.0061	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBBASE COMPACTADO AL 95% DE SU MVSM AASHTO MODIFICADA, POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	67.46	627.40	SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.	$	42,324.40
	Total de BAÑOS NUEVOS (MEJORAMIENTO DE TERRENO). **** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. ****					**$**	**43,754.49**

TOTAL DE HOJA : $ 81,932.36
TOTAL ACUMULADO : $ 1'641,450.95

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
&28	**BAÑOS NUEVOS (CIMENTACION).**						
C.00.0046	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	9.31	144.66	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.	$	1,346.78
C.00.0071	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	7.55	2,459.66	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.	$	18,570.43
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	3.78	230.96	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.	$	873.03
C.00.0014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.91	86.61	OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	$	425.26
C.00.0072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE ESPESOR MÍNIMO 0.65 MM (650 MICRAS), COLOR NEGRO. INCLUYE CORTE, ACOMODO, EXTENSIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	97.32	60.73	SESENTA PESOS 73/100 M.N.	$	5,910.24
C.00.0047	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	15.02	214.97	DOSCIENTOS CATORCE PESOS 97/100 M.N.	$	3,228.85
C.00.0048	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	1,804.91	34.35	TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.	$	61,998.66
C.00.0049	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	15.56	3,093.94	TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	$	48,141.71
	Total de BAÑOS NUEVOS (CIMENTACION).					$	**140,494.96**
	**** CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. ****						
&29	**BAÑOS NUEVOS (ESTRUCTURA)**						
C.00.0063	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	106.32	496.32	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.	$	52,768.74
C.00.0064	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	55.73	302.85	TRESCIENTOS DOS PESOS 85/100 M.N.	$	16,877.83
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE	KG	182.07	37.11	TREINTA Y	$	6,756.62
					TOTAL DE HOJA :	$	**216,898.15**
					TOTAL ACUMULADO :	$	**1'858,349.10**

Ramo 33
Operación
-- DIC. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				SIETE PESOS 11/100 M.N.		
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	397.68	34.35	TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.	$	13,660.31
C.00.0067	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.18	3,093.94	TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	$	12,932.67
	Total de BAÑOS NUEVOS (ESTRUCTURA)					$	102,996.17
	**** CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. ****						
&30	**BAÑOS NUEVOS (SUPER ESTRUCTURA).**						
C.00.0073	SUMINISTRO, ACARREO, Y COLOCACIÓN DE SEMIVIGUETA PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO DE 19 CMS DE ALTURA Y 3.12 MTS DE LARGO, PARA SISTEMA DE LOSA CON BOVEDILLA, COLOCADA SOBRE APOYO FIRME, ALINEADA Y NIVELADA, INCLUYENDO MANIOBRAS, CORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	12.00	429.08	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N.	$	5,148.96
C.00.0074	SUMINISTRO, ACARREO, Y COLOCACIÓN DE SEMIVIGUETA PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO DE 19 CMS DE ALTURA Y 4.85 MTS DE LARGO, PARA SISTEMA DE LOSA CON BOVEDILLA, COLOCADA SOBRE APOYO FIRME, ALINEADA Y NIVELADA, INCLUYENDO MANIOBRAS, CORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	10.00	736.23	SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.	$	7,362.30
C.00.0075	SUMINISTRO, ACARREO, Y COLOCACIÓN DE SEMIVIGUETA PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO DE 19 CMS DE ALTURA Y 3.01 MTS DE LARGO, PARA SISTEMA DE LOSA CON BOVEDILLA, COLOCADA SOBRE APOYO FIRME, ALINEADA Y NIVELADA, INCLUYENDO MANIOBRAS, CORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.00	414.97	CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 97/100 M.N.	$	829.94
C.00.0076	SUMINISTRO, ACARREO, Y COLOCACIÓN DE SEMIVIGUETA PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO DE 19 CMS DE ALTURA Y 3.52 MTS DE LARGO, PARA SISTEMA DE LOSA CON BOVEDILLA, COLOCADA SOBRE APOYO FIRME, ALINEADA Y NIVELADA, INCLUYENDO MANIOBRAS, CORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.00	484.29	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.	$	968.58
C.00.0077	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE BOVEDILLA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) TIPO BP 19+5/70, DE 19 CM DE PERALTE Y 1.25 M DE LARGO, DISEÑADA PARA SISTEMA DE LOSA CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM Y VIGUETA PREFABRICADA. INCLUYE CORTES, AJUSTES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN ALINEADA Y NIVELADA, ACOMODO ENTRE VIGUETAS Y LISTA PARA COLADO DE CAPA DE COMPRESIÓN. INCLUYE DESPERDICIO POR CORTES Y AJUSTES PERIMETRALES.	M2	69.22	325.99	TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N.	$	22,565.03

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines diferentes a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos federales."

TOTAL DE HOJA : $ 63,467.79
TOTAL ACUMULADO : $ 1'921,816.89

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
C.00.0078	CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM EN LOSAS DE 10 A 20 CMS. DE PERALTE, INCLUYE TUINOS EN ARISTAS Y GOTEROS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, P.U.O.T.	M2	24.45	386.88	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	$	9,459.22
C.00.0079	CIMBRA EN FRONTERAS CON DUELA DE 1" X 4" DE PINO DE 3a. CONSIDERANDO ZUICHOS, CLAVOS, CURADO CON DIESEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	9.99	241.77	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.	$	2,415.28
C.00.0080	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN SUPER ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	9.45	3,093.94	TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	$	29,237.73
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	83.78	37.11	TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.	$	3,109.08
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	461.27	34.35	TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.	$	15,844.62
	Total de BAÑOS NUEVOS (SUPER ESTRUCTURA). **** NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 74/100 M.N. ****					**$**	**96,940.74**
&31	**BAÑOS NUEVOS (BANQUETA)**						
C.00.0081	BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL, VOLTEADOR EN ARISTAS, CIMBRA EN FRONTERA CON MADERA DE PINO DE 3RA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	43.33	495.61	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.	$	21,474.78
	Total de BAÑOS NUEVOS (BANQUETA) **** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. ****					**$**	**21,474.78**
&32	**BAÑOS NUEVOS (CARGA Y ACARREO)**						
C.00.0021	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.91	98.98	NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$	485.99
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.91	14.19	CATORCE PESOS 19/100 M.N.	$	69.67
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	112.92	7.43	SIETE PESOS 43/100 M.N.	$	839.00
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	39.28	5.96	CINCO PESOS 96/100 M.N.	$	234.11

TOTAL DE HOJA : $ 83,169.48
TOTAL ACUMULADO : $ 2'004,986.37

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este obra fue realizada con recursos públicos federales."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	4.91	5.66	CINCO PESOS 66/100 M.N.	$	27.79
	Total de BAÑOS NUEVOS (CARGA Y ACARREO)					$	**1,656.56**
	**** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. ****						
&33	**BAÑOS NUEVOS (ACABADOS)**						
C.00.0082	FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	49.04	459.63	CUATROCIENTO S CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.	$	22,540.26
C.00.0083	REPELLADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, PARA RECIBIR ACABADO SOBRE MURO, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE MEZCLA, APLICACIÓN Y TERMINADO, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	M2	69.15	174.14	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.	$	12,041.78
C.00.0068	APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO FINO, EN MURO A 3.50 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MEZCLA, APLICACIÓN, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	M2	271.37	206.69	DOSCIENTOS SEIS PESOS 69/100 M.N.	$	56,089.47
C.00.0084	EMBOQUILLADO DE 17 CM DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MEZCLA, APLICACIÓN, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	ML	100.46	62.82	SESENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.	$	6,310.90
C.00.0057	LINDEL CON LOSETA CERAMICA DE 40X40 CM MOD. PALERMO COLOR BEIGE CON BOQUILLA COLOR TAUPE SIN ARENA DE 3 MM Y PEGAPISO CREST PLATA EN MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION, PLOMEO, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	69.18	478.39	CUATROCIENTO S SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.	$	33,095.02
C.00.0085	JUNTA CON SILICON BLANCO EN UNION DE LINTEL CON MURO Y PISO TERMINADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	79.56	39.17	TREINTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.	$	3,116.37
C.00.0086	PISO DE LOSETA CERAMICA DE 40X40 CM MOD. PALERMO COLOR BEIGE CON BOQUILLA COLOR TAUPE SIN ARENA DE 3 MM Y PEGAPISO CREST PLATA EN MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA, EL PISO DEBERA TENER UN PEI-IV. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	42.64	469.88	CUATROCIENTO S SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.	$	20,035.68
C.00.0087	ZOCLO DE 10 CM CONSTRUIDO CON LOSETA CERAMICA DE 40X40 CM MOD. PALERMO COLOR BEIGE, CON JUNTA A HUESO. INCLUYE: NIVELACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, CORTES, CEMENTO ADHESIVO, JUNTEADO DE BOQUILLA DE PRIMERA CALIDAD, CHAFLÁN SUPERIOR Y LIMPIEZA.	ML	18.62	70.84	SETENTA PESOS 84/100 M.N.	$	1,319.04
C.00.0088	COLOCACIÓN DE PISO EN ÁREA DE VERTEDERO DE 0.40 X 0.40 M, UBICADO EN ESQUINA, A BASE DE LOSETA CERÁMICA DE 40 X 40 CM MODELO PALERMO COLOR BEIGE, CON BOQUILLA DE 3 MM COLOR TAUPE (SIN ARENA) Y ADHESIVO CREST PLATA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. EL ÁREA QUEDA CONFINADA POR DOS SARDINELES PERIMETRALES DE CONCRETO COLADO DE 7 CM DE ALTURA Y 8 CM DE ANCHO,	PZA	1.00	761.54	SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.	$	761.54

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

TOTAL DE HOJA : $ 155,337.85
TOTAL ACUMULADO : $ 2'160,324.22

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	ENCHAPADOS CON LA MISMA LOSETA; LOS OTROS DOS LADOS CORRESPONDEN A MURO, DONDE SE LEVANTA RECUBRIMIENTO CERÁMICO HASTA UNA ALTURA DE 0.80 M CON EL MISMO MATERIAL. INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTE Y AJUSTE DE PIEZAS PARA GARANTIZAR PENDIENTE HACIA LA COLADERA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN, SELLADO DE JUNTAS, ENCHAPE DE SARDINEL, LIMPIEZA FINAL, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.						
C.00.0089	ACABADO FINO EN PLAFONES A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA FINA PROP. 1: 4 A PLOMO, CON ESPONJA O FLOTA, INCL. REMATES, EMBOQUILLADO, ANDAMIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	65.73	168.51	CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.	$	11,076.16
C.00.0090	GOTERO EN FRONTERAS DE LOSA, ARISTAS VIVAS DE 0.03 X 0.02 MTS. CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: REGLAS TERMINADO A NIVEL, AFINE, PROTECCION DE PISOS, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTAS Y DESPERDICIOS, P.U.O.T.	ML	40.48	62.59	SESENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.	$	2,533.64
C.00.0051	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON APLANADO DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	354.18	102.24	CIENTO DOS PESOS 24/100 M.N.	$	36,211.36
C.00.0091	CHAFLAN A BASE DE MORTERO 0.07 MTS A PIE DE PRETIL EXISTENTE CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:1: 6, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	24.74	54.07	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.	$	1,337.69
C.00.0092	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE ACRILICO ELASTOMERICO ACRIL-ROOF COLOR TERRACOTA SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 A 0.75 LTS. POR M2 EN LA PRIMERA CAPA, COLOCACION DE FIBRA DE POLIESTIRENO TEJIDO DE 40 GRS. POR M2 CON ALMA CENTRAL (SOBRE LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE TODAVIA HUMEDA) TRASLAPANDOLA 10 CM. LONGITUDINALMENTE Y TRANSVERSALMENTE APLICACION DE LA SEGUNDA ETAPA A LAS 12 HRS. DESPUES DE HABER APLICADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	58.61	295.92	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.	$	17,343.87
	Total de BAÑOS NUEVOS (ACABADOS)					$	**223,812.78**
	**** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. ****						
&34	**BAÑOS NUEVOS (ALBAÑILERIA)**						
C.00.0093	CONSTRUCCION DE BARRA DE CONCRETO DE 0.60 X 1.82 EN BAÑO PARA EMPOTRAMIENTO DE LAVABOS, DE 8 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4" ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y EMPOTRAMIENTO EN MURO DE 5 CMS. EL TERMINADO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN EL CANTO SERA CON CON LOSETA CERAMICA DE 40X40 CM MOD. PALERMO COLOR BEIGE CON BOQUILLA COLOR TAUPE SIN ARENA DE 3 MM Y PEGAPISO CREST PLATA EN MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: MATERIALES,CIMBTRA Y DESCIMBRAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,P.U.O.T.	PZA	2.00	1,925.07	UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N.	$	3,850.14

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

TOTAL DE HOJA : $ 72,352.86
TOTAL ACUMULADO : $ 2'232,677.08

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	Total de BAÑOS NUEVOS (ALBAÑILERIA) **** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 M.N. ****					**$**	**3,850.14**
&35	**CONSTRUCCIÓN DE DOMOS**						
C.00.0063	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16.72	496.32	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.	$	8,298.47
C.00.0064	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5.01	302.85	TRESCIENTOS DOS PESOS 85/100 M.N.	$	1,517.28
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	14.00	37.11	TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.	$	519.54
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	40.46	34.35	TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.	$	1,389.80
C.00.0067	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.34	3,093.94	TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	$	1,051.94
C.00.0064	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	6.85	302.85	TRESCIENTOS DOS PESOS 85/100 M.N.	$	2,074.52
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	15.09	37.11	TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.	$	559.99
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	45.28	34.35	TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.	$	1,555.37
C.00.0094	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.45	2,908.16	DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 16/100 M.N.	$	1,308.67
C.00.0063	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	M2	2.96	496.32	CUATROCIENTOS NOVENTA Y	$	1,469.11

TOTAL DE HOJA : $ 19,744.69
TOTAL ACUMULADO : $ 2'252,421.77

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				SEIS PESOS 32/100 M.N.		
C.00.0032	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	15.75	202.21	DOSCIENTOS DOS PESOS 21/100 M.N.	$	3,184.81
C.00.0095	BOQUILLAS DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6, SOLO UNA ARISTA, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	37.80	48.21	CUARENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.	$	1,822.34
	Total de CONSTRUCCIÓN DE DOMOS					**$**	**24,751.84**
	**** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. ****						
&36	**BAÑOS NUEVOS (HERRERIA Y CANCELERIA)**						
C.00.0096	PUERTA (PE-1) CON MEDIDAS GENERALES DE 1.20X2.50 M, CONSIDERANDO LA SECCIÓN DE LA PUERTA DE 1.20 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTURA, DE UNA HOJA ABATIBLE TIPO TAMBOR CON LAMINA LISA CAL. 18 POR LOS DOS LADOS Y CONTRAMARCO DE PTR 1""X1"" CAL. 14 MÁS PERFIL TUBULAR C-100 CAL. 18 @ 0.40 M., DE SEPARACIÓN EN SENTIDO HORIZONTAL, MARCO DE 1.20X2.10 M., DE PTR 1""X2"" CAL. 14, MÁS CUADRADO 1/2"" COMO CHAMBRANA; SECCIÓN DEL ANTEPECHO FIJO DE 1.20X0.40 M., DE PERFIL TUBULAR P-150 CAL. 18 Y LAMINA LISA CAL. 18 POR LOS DOS LADOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CUATRO BISAGRAS BRUKEN CON BALERO INOX 304C/B 3X3 MM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CHAPA DE MANIJA MARCA TESA MODELO CM EIFEL G2 AULA AC 70PD26D O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA (QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI), MÁS CHAPA DE BARRA MODELO 800 CH MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, 6 SOLERAS DE 2""X2 1/2"" X 1/4"", 6 ANCLAS DE ANGULO DE 1 1/4""X1 1/4"" X 3/16"" DE 10 CM LARGO, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	9,283.80	NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.	$	9,283.80
C.00.0097	PUERTA (PE-2) CON MEDIDAS GENERALES DE 1.00X2.50 M, CONSIDERANDO LA SECCIÓN DE LA PUERTA DE 1.00 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTURA, DE UNA HOJA ABATIBLE TIPO TAMBOR CON LAMINA LISA CAL. 18 POR LOS DOS LADOS Y CONTRAMARCO DE PTR 1""X1"" CAL. 14 MÁS PERFIL TUBULAR C-100 CAL. 18 @ 0.40 M., DE SEPARACIÓN EN SENTIDO HORIZONTAL, MARCO DE 1.20X2.10 M., DE PTR 1""X2"" CAL. 14, MÁS CUADRADO 1/2"" COMO CHAMBRANA; SECCIÓN DEL ANTEPECHO FIJO DE 1.00X0.40 M., DE PERFIL TUBULAR P-150 CAL. 18 Y LAMINA LISA CAL. 18, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CUATRO BISAGRAS BRUKEN CON BALERO INOX 304C/B 3X3 MM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CHAPA DE MANIJA MARCA TESA MODELO CM EIFEL G2 AULA AC 70PD26D O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA (QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI), MÁS CHAPA DE BARRA MODELO 800 CH MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN	PZA	4.00	7,736.50	SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.	$	30,946.00

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

TOTAL DE HOJA : $ 45,236.95
TOTAL ACUMULADO : $ 2'297,658.72

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, 6 SOLERAS DE 2""X2 1/2"" X 1/4"", 6 ANCLAS DE ANGULO DE 1 1/4""X1 1/4"" X 3/16"" DE 10 CM LARGO, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, NIVELACION Y PLOMEO, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.						
C.00.0098	PUERTA DE SERVICIO DE 0.68X1.55 M A BASE DE PERFIL TUBULAR P-150 CAL. 18, CON LAMINA ENDUELADA CAL20, DOS POSTES DE ANGULO DE 1 1/2""X3/16"" DE 1.70M DE LONGITUD ANCLADOS A MURO, INCLUYE: PASADOR METALICO, 6 ANCLAS DE ANGULO DE 1"" 3/16"", 3 BISAGRAS, NIVELACION Y PLOMEO, SUMINISTRO, COLOCACION, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,COSTO Y GARANTIA; SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA , P.U.O.T.	PZA	1.00	2,349.47	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.	$	2,349.47
C.00.0099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 0.60 X 1.35. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	4,909.16	CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 16/100 M.N.	$	39,273.28
C.00.0100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL LATERAL DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 1.20 X 1.35. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	6,652.93	SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$	46,570.51
C.00.0101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL MIGITORIO LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 1.35 X 1.35. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	5,354.63	CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.	$	16,063.89
C.00.0102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 0.15 X 1.42. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2,295.81	DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.	$	2,295.81
C.00.0103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 0.17 X 1.42. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2,426.53	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 53/100 M.N.	$	4,853.06
C.00.0104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 0.19 X 1.42. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	3,474.28	TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.	$	3,474.28
C.00.0105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA DE MAMPARA SANITARIA LÍNEA F1 MARCA FENOTEK. DE 0.35 X 1.42. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	4,334.84	CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100	$	26,009.04

TOTAL DE HOJA : $ 140,889.34
TOTAL ACUMULADO : $ 2'438,548.06

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
					M.N.		
C.00.0106	VENTANA DE ALUMINIO (V-1) DE 0.85X0.80 M., NATURAL DE 3"", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 2 SECCIONES, CON 1 FIJO DE 0.42X0.80 M., Y 1 CORREDIZO DE 0.42X0.80 M., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, CON PELICULA DE ESMERILADO Y JALADERAS DE SOBRE PONER. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2,649.34	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.	$	5,298.68
C.00.0107	VENTANA DE ALUMINIO (V-2) DE 0.60X0.80 M., NATURAL DE 3"", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 2 SECCIONES, CON 1 FIJO DE 0.30X0.80 M., Y 1 CORREDIZO DE 0.30X0.80 M., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE ESMERILADO Y JALADERAS DE SOBRE PONER. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2,288.04	DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.	$	2,288.04
C.00.0108	VENTANA DE ALUMINIO (V-3) DE 0.65X0.50 M., NATURAL DE 3"", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 2 SECCIONES, CON 1 FIJO DE 0.32X0.50 M., Y 1 CORREDIZO DE 0.32X0.50 M., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE ESMERILADO Y JALADERAS DE SOBRE PONER. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	1,685.91	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.	$	3,371.82
C.00.0109	VENTANA DE ALUMINIO (V-4) DE 0.95X0.80 M., NATURAL DE 3"", MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DIVIDIDA EN 2 SECCIONES, CON 1 FIJO DE 0.47X0.80 M., Y 1 CORREDIZO DE 0.47X0.80 M., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE ESMERILADO Y JALADERAS DE SOBRE PONER. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2,890.18	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 18/100 M.N.	$	5,780.36
C.00.0110	DOMO DE VIDRIOS EN AZOTEA DE 1.26 MTS X 4.46 MTS FABRICADA A BASE ESTRUCTURA CON PTR DE 2" X 2" CAL. 11 FORMANDO UNA CUADRICULA POR MEDIO DE CUATRO PERFILES LONGITUDINALES Y 11 PERFILES TRANVERSALES. SOBRE LA ESTRUCTURA SE MONTARA CRISTAL CLARO DE 6 MM AL QUE PREVIAMENTE SE COLOCARA UNA PELICULA SEMITRANSPARENTE EN DIFERENTES COLORES. EL CRISTAL SE FIJARA CON CINTA NORTON Y SELLADOR ENTRE JUNTAS CON SIKAFLEX. INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, PRESENTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00	31,456.29	TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.	$	62,912.58
C.00.0111	DOMO DE VIDRIOS EN AZOTEA DE 0.86 MTS X 1.26 MTS FABRICADA A BASE ESTRUCTURA CON PTR DE 2" X 2" CAL. 11 FORMANDO UNA CUADRICULA POR MEDIO DE TRES PERFILES LONGITUDINALES Y 4 PERFILES TRANVERSALES. SOBRE LA ESTRUCTURA SE MONTARA CRISTAL CLARO DE 6 MM AL QUE PREVIAMENTE SE COLOCARA UNA PELICULA SEMITRANSPARENTE EN DIFERENTES COLORES. EL CRISTAL SE FIJARA CON CINTA NORTON Y SELLADOR ENTRE JUNTAS CON SIKAFLEX. INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, PRESENTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00	9,380.38	NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 38/100 M.N.	$	18,760.76
C.00.0112	VENTANA DE VENTILACION EN DOMOS DE AZOTEA ; CON	PZA	20.00	1,056.79	UN MIL	$	21,135.80

TOTAL DE HOJA : $ 119,548.04
TOTAL ACUMULADO : $ 2'558,096.10

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos federales."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	MEDIDAS GENERALES DE 0.94 M. DE ANCHO X 0.20 M. DE ALTO, A BASE DE MARCO CON PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 DE 38X38MM. CAL. 14, EN INTERIOR LOUVER A BASE DE PERFIL PERSIANA COMERCIAL DE 2"" X 1"" DE LAMINA CAL. 20, EMPOTRADO A ESTRUCTURA DE CONCERTO, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.				CINCUENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.		
	Total de BAÑOS NUEVOS (HERRERIA Y CANCELERIA)					**$**	**300,667.18**
	**** TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. ****						
&37	**MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS**						
C.00.0113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO INFANTIL PETITE MARCA NATURAL PLANET O SIMILAR. INCLUYE : ASIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	8.00	2,463.88	DOS MIL CUATROCIENTO S SESENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.	$	19,711.04
C.00.0114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INFANTIL DE CERAMICA ECÓLOGICO SECO MODERNO MODELO MINKID MARCA NATURAL PLANET O SIMILAR. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3.00	2,407.33	DOS MIL CUATROCIENTO S SIETE PESOS 33/100 M.N.	$	7,221.99
C.00.0115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SOBRECUBIERTA AMERICAN ESTÁNDAR RONDALYN 1 01659.020 BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.00	2,297.38	DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.	$	13,784.28
C.00.0116	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MONOMANDO MARCA RUGO MODELO 24 -HD O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	8.00	1,260.69	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 69/100 M.N.	$	10,085.52
C.00.0117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA OLIMPICO H2OPTION RH3075120MX.020 BLANCO MARCA AMERICAN ESTÁNDAR, CON TANQUE OLIMPICO H2OPTION 4000204MX.020 BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.00	9,077.35	NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.	$	18,154.70
C.00.0118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS HANDICAP ECOLÓGICO DE LA MARCA CATO. CON ASIENTO Y TAPA DE CIERRE ESTANDAR AT-2 DE HELVEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	2,515.52	DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 52/100 M.N.	$	2,515.52
C.00.0119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO AMERICAN STANDARD NEW HABITAT 01058.020 BLANCO CON PEDESTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.00	2,521.12	DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N.	$	5,042.24
C.00.0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO PARA DISCAPACITADOS LT308 DE LA MARCA TOTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	14,069.35	CATORCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.	$	14,069.35
C.00.0121	BARRA ASISTENCIAL ABATIBLE MARCA ADAPTA MODELO AISI304/P180 O SIMILAR, DE 23.6". INCLUYE: PRESENTACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.00	5,359.40	CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	$	5,359.40
					TOTAL DE HOJA :	**$**	**95,944.04**
					TOTAL ACUMULADO :	**$**	**2'654,040.14**

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
					NUEVE PESOS 40/100 M.N.		
C.00.0122	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO SR KIMBERLY-CLARK MODELO 94248 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11.00	1,249.58	UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.	$	13,745.38
C.00.0123	DOSIFICADOR DE JABON PARA LAVABO KIMBERLY-CLARK MODELO 94236 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	653.73	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.	$	4,576.11
C.00.0124	DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA KIMBERLY CLARK MODELO 92260 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	1,329.45	UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N.	$	6,647.25
C.00.0125	BOTE PÁSTICO DE BASURA DE 8.7 LTS, MARCA RUBBERMAIN O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	11.00	548.63	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.	$	6,034.93
C.00.0126	FABRICACIÓN Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM NATURAL DE 1.60 X 0.80 M, CON MARCO DE ALUMINIO 2" 10103 BLANCO CUPRUM O SIMILAR. INCLUYE: ESCUADRAS DE UNION, EMPAQUE PARA CRISTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	3,853.54	TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.	$	7,707.08
C.00.0127	ESPEJO RECTANGULAR CANTO PULIDO DE 60 X 80 CMS MARCA REFLEXION MODELO 609 CON SISTEMA DE COLGADO, O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: PERCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.00	818.67	OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N.	$	2,456.01
	Total de MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS					$	**137,110.80**
	**** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS 80/100 M.N. ****						
&38	**BAÑOS NUEVOS (SEÑALAMIENTO)**						
C.00.0128	SEÑALETICA DE BAÑO CON ICONOGRAFIA (HOMBRE, MUJER O MINUSVALIDOS) DE 25 X 25 CMS FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE. FIJACIÓN A MURO CON CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA ACRÍLICA DE LA MARCA 3M Y NO MÁS CLAVOS DE LA MARCA RESISTOL. LOGOS Y TEXTOS EN COLOR BLANCO, FONDO EN COLOR AZUL PANTONE (AZUL INSTITUCIONAL) O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.00	393.35	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.	$	2,360.10
C.00.0129	SEÑALETICA CON SOLO TEXTO ""BAÑO ACCESIBLE DOCENTES"" O ""BODEGA"" DE 17 X 25 CMS FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE. FIJACIÓN A MURO CON CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA ACRÍLICA DE LA MARCA 3M Y NO MÁS CLAVOS DE LA MARCA RESISTOL. LOGOS Y TEXTOS EN COLOR BLANCO, FONDO EN COLOR AZUL PANTONE (AZUL INSTITUCIONAL) O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.00	273.31	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.	$	546.62
	Total de BAÑOS NUEVOS (SEÑALAMIENTO)					$	**2,906.72**
	**** DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 72/100 M.N. ****						

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

TOTAL DE HOJA : $ 44,073.48
TOTAL ACUMULADO : $ 2'698,113.62

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
&39	**BAÑOS NUEVOS (LIMPIEZA)**						
C.00.0130	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCION Y OCUPACION, COMPRENDE LIMPIEZA DE VIDRIOS, AZULEJOS, PISOS, PAREDES, MUEBLES, ACCESORIOS DE BAÑO, CHAPAS, PUERTAS, CONSIDERANDO ANDAMIOS, RECOLECCION DE TODA LA BASURA Y SU ACARREO FUERA DE LA OBRA (MEDIDO EN SUPERFICIE LIMPIADA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	93.47	14.17	CATORCE PESOS 17/100 M.N.	$	1,324.47
	Total de BAÑOS NUEVOS (LIMPIEZA) **** UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 M.N. ****					**$**	**1,324.47**
&40	**HERRERIA EN MODULO DE TINACOS EXISTENTES**						
C.00.0131	PLACA DE ANCLAJE DE 5" X 5" DE 3/8" SUJETA A MURO RGB CON TORNILLO DE 2 1/2" Y TAQUETE EXPANSIVO. UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	20.00	677.40	SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.	$	13,548.00
C.00.0132	ESTRUCTURA CUADRADA SOBRE MODULO DE TINACOS PARA RECIBIR CUBIERTA. FORMADA POR 4 MARCOS DE HERRERIA. UN MARCO CON MEDIDAS GENERALES DE 2.60 X 0.20 M DE ALTO (HERR-02), DOS MARCOS DE 1.50 M DE LARGO X 0.20 M DE ALTO EN UN EXTREMO Y 0.30 M DE EN EL OTRO EXTREMO (HERR-03), UNA PIEZA CON MEDIDAS GENERALES DE 2.80 X 0.30 M DE ALTO (HERR-04). ELABORADAS CON PERFIL TUBULAR C-150 CAL. 11, CUBIERTOS CON LAMINA NEGRA PERFORADA DE 3/16" EN CAL. 20, ASENTADO SOBRE PLACAS PREVIAMENTE COLOCADAS. UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	6,794.56	SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.	$	6,794.56
C.00.0133	CUBIERTA DE LAMINA PINTRO BLANCA R-101 CAL. 26 DE 1.60 X 2.90MTS. COLOCADA SOBRE MARCO DE 1.48 X 2.79 MTS. ELABORADO CON BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR C-150 CAL. 11, REFORZANDO CON UN PERFIL AL CENTRO EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DOS PERFILES EN SENTIDO TRANVERSAL @ 1/3 DE LA LONGITUD. SOLDANDO EL MARCO A LA ESTRUCTURA DE HERERIA PREVIAMENTE COLOCADA. UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	5,481.50	CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.	$	5,481.50
C.00.0134	PUERTA DE HERRERIA CONFORMADA POR DOS MODULOS; CON MEDIDAS GENERALES DE 1.30 M. DE ANCHO X 1.50 M. DE ALTO CADA UNA, A BASE DE MARCO CON PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 DE 38X38MM. CAL. 14, EN INTERIOR LOUVER A BASE DE PERFIL PERSIANA COMERCIAL DE 2"" X 1"" DE LAMINA CAL. 20, SOLDADO A MARCO, LA PUERTA IRA SOPORTADA EN UN EXTREMO CON PERFIL DE PTR DE 3"" X 2"" CAL.11 Y 4 BISAGRA DE PIVOTE DE 1 1/2"", PERFIL SOLDADO A PLACA DE ANCLAJE PREVIAMENTE COLCADA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O	PZA	1.00	14,344.15	CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.	$	14,344.15

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue utilizada [illegible] recursos federales."

TOTAL DE HOJA : $ 41,492.68
TOTAL ACUMULADO : $ 2'739,606.30

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: JALADERA A BASE DE REDONDO DE 3/4"", CERROJO DE ACERO SOLIDO MARCA PHILIPS MODELO 800 L 715 IF MONTADO EN TAPA CON BASTIDOR DE APS DE 1""X1/8"" Y TAPAS DE LAMINA LISA DE 20X20CM CAL. 10, PASADOR EN LA PARTE INFERIOR CON REDONDO DE 1"" CON PORTACANDADO A BASE DE SOLERA DE 1"" X 1/8"" (SOLDADO A MARCO), ANILLO CON TUBO DE 1 1/4"" CED. 40 DE 5 CM FIJADO CON ALAMBRON #2 A LOSA DE CONCRETO PARA ANCLAR PASADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.						
C.00.0135	PUERTA DE HERRERIA CONFORMADA POR DOS MODULOS; CON MEDIDAS GENERALES DE 1.30 M. DE ANCHO X 3.05 M. DE ALTO CADA UNA, A BASE DE MARCO CON PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 DE 38X38MM. CAL. 14, EN INTERIOR LOUVER A BASE DE PERFIL PERSIANA COMERCIAL DE 2"" X 1"" DE LAMINA CAL. 20, SOLDADO A MARCO, LA PUERTA IRA SOPORTADA EN UN EXTREMO CON PERFIL DE PTR DE 3"" X 2"" CAL.11 Y 4 BISAGRA DE PIVOTE DE 1 1/2"", PERFIL SOLDADO A PLACA DE ANCLAJE PREVIAMENTE COLCADA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: JALADERA A BASE DE REDONDO DE 3/4"", CERROJO DE ACERO SOLIDO MARCA PHILIPS MODELO 800 L 715 IF MONTADO EN TAPA CON BASTIDOR DE APS DE 1""X1/8"" Y TAPAS DE LAMINA LISA DE 20X20CM CAL. 10, PASADOR EN LA PARTE INFERIOR CON REDONDO DE 1"" CON PORTACANDADO A BASE DE SOLERA DE 1"" X 1/8"" (SOLDADO A MARCO), ANILLO CON TUBO DE 1 1/4"" CED. 40 DE 5 CM FIJADO CON ALAMBRON #2 A LOSA DE CONCRETO PARA ANCLAR PASADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	26,978.66	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.	$	26,978.66
	Total de HERRERIA EN MODULO DE TINACOS EXISTENTES					$	**67,146.87**
	**** SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. ****						
&41	**INSTALACION HIDRAULICA**						
C.00.0136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 2,000 LTS. INCLUYE: MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACION, ASI COMO LLENADO PARA PRUEBA DE LA INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	1.00	6,632.76	SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.	$	6,632.76
C.00.0137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR PARA ALTA PRESION DE 13 MM. (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	474.68	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.	$	474.68
C.00.0138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC 1/2" (13 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	9.29	46.75	CUARENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.	$	434.31
C.00.0139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC 3/4" (19 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	36.92	59.72	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.	$	2,204.86
C.00.0140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC 1" (25 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,	ML	3.95	80.57	OCHENTA PESOS 57/100 M.N.	$	318.25
					TOTAL DE HOJA :	$	**37,043.52**
					TOTAL ACUMULADO :	$	**2'776,649.82**

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.
Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	P.U.O.T.						
C.00.0141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC 90°X 3/4" (90°X 19 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	41.00	45.34	CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.	$	1,858.94
C.00.0142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC 90°X 1" (90°X 25 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	54.78	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.	$	219.12
C.00.0143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE CPVC 1/2" (13 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	20.00	57.05	CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.	$	1,141.00
C.00.0144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE CPVC 3/4" (19 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23.00	74.45	SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.	$	1,712.35
C.00.0145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPÓN CPVC 1/2" (13 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	16.00	26.51	VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N.	$	424.16
C.00.0146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPÓN CPVC 3/4" (19 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.00	33.25	TREINTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.	$	99.75
C.00.0147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CPVC 3/4" X 1/2" (19 X 13 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	16.00	45.04	CUARENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.	$	720.64
C.00.0148	SUMINISTRO DE MANGUERA FLEXIBLE MARCA COFLEX PARA LAVABO 0.35 MTS, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	23.00	125.59	CIENTO VEINTICINCO PESOS 59/100 M.N.	$	2,888.57
	Total de INSTALACION HIDRAULICA **** DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N. ****					**$**	**19,129.39**
&42	**INSTALACION SANITARIA**						
C.00.0149	PLANTILLA DE ARENA TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, PARA TENDIDO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	52.00	75.34	SETENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.	$	3,917.68
C.00.0150	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC 2" SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA) PARA DESCARGAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	18.96	32.31	TREINTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.	$	612.60
C.00.0151	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC 4" SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA) PARA DESCARGAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	33.13	59.83	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.	$	1,982.17
C.00.0152	REGISTRO DE 40 X 60 X 80 CMS.DE PROF. PROMEDIO, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 REPELLADO Y PULIDO EN EL INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA CERNIDA EN PROPORCION 1:2:6,	PZA	5.00	2,848.03	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.	$	14,240.15
					TOTAL DE HOJA :	**$**	**29,817.13**
					TOTAL ACUMULADO :	**$**	**2'806,466.95**

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	FIRME DE CONCRETO SIMPLE R.N. H.O. F'CC=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONSIDERANDO TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.						
C.00.0153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR 45°X 2" (45°X 51 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	49.00	46.44	CUARENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.	$	2,275.56
C.00.0154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR 45°X 4" (45°X 100 MM.) CON SALIDA TRASERA, EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	23.00	76.35	SETENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.	$	1,756.05
C.00.0155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR DE 2" (50 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	73.13	SETENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.	$	585.04
C.00.0156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR DE 4" (100 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	17.00	116.29	CIENTO DIECISEIS PESOS 29/100 M.N.	$	1,976.93
C.00.0157	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR DE 4" A 2" (100 A 50 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.00	85.74	OCHENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	$	514.44
C.00.0158	SUMINISTRO DE REBOSADERO DE BRONCE PARA TANQUE BAJO, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	11.00	361.65	TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.	$	3,978.15
C.00.0159	SUMINISTRO DE EMPAQUE CONICO DE HULE C/CEJA, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	11.00	31.02	TREINTA Y UN PESOS 02/100 M.N.	$	341.22
C.00.0160	SUMINISTRO DE FLOTADOR PLASTICO DE 4" PARA TANQUE BAJO W.C., INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	11.00	20.31	VEINTE PESOS 31/100 M.N.	$	223.41
C.00.0161	SUMINISTRO DE JACK DE BRONCE PARA TANQUE BAJO, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	11.00	352.89	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.	$	3,881.79
C.00.0162	SUMINISTRO DE JUNTA SELLADORA PARA W.C., INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	11.00	41.04	CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.	$	451.44
C.00.0163	SUMINISTRO DE PERA PERFECTA, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	11.00	34.62	TREINTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.	$	380.82
C.00.0164	SUMINISTRO DE PIJAS PARA W.C., INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	JGO	11.00	14.69	CATORCE PESOS 69/100 M.N.	$	161.59
C.00.0165	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE ACOPLAR PARA W.C., INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	11.00	8.74	OCHO PESOS 74/100 M.N.	$	96.14
C.00.0166	SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANOS, INCLUYE: MATERIALES,	PZA	11.00	88.81	OCHENTA Y	$	976.91
					TOTAL DE HOJA :	**$**	**17,599.49**
					TOTAL ACUMULADO :	**$**	**2'824,066.44**

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Operado Ramo 33

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	P.U.O.T.				OCHO PESOS 81/100 M.N.		
C.00.0167	SUMINISTRO DE BRIDA PARA MIGITORIO MODELO 045, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3.00	201.11	DOSCIENTOS UN PESOS 11/100 M.N.	$	603.33
C.00.0168	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PVC, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	LTO	1.00	260.74	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 74/100 M.N.	$	260.74
C.00.0169	SUMINISTRO DE LIMPIADOR PARA PVC, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	LTO	1.00	97.54	NOVENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.	$	97.54
C.00.0170	MANO DE OBRA POR SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE DE BAÑO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	SAL	11.00	496.92	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.	$	5,466.12
C.00.0171	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE SALIDA SANITARIA VENTILACION DE WC A AZOTEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	SAL	11.00	496.92	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.	$	5,466.12
	Total de INSTALACION SANITARIA **** CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. ****					**$**	**50,245.94**
&43	**CISTERNA (PRELIMINARES)**						
C.00.0060	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	8.41	9.60	NUEVE PESOS 60/100 M.N.	$	80.74
C.00.0172	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	49.37	50.42	CINCUENTA PESOS 42/100 M.N.	$	2,489.24
C.00.0173	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	13.69	15.30	QUINCE PESOS 30/100 M.N.	$	209.46
C.00.0061	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBBASE COMPACTADO AL 95% DE SU MVSM AASHTO MODIFICADA, POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.11	627.40	SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.	$	2,578.61
	Total de CISTERNA (PRELIMINARES) **** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. ****					**$**	**5,358.05**
&44	**CISTERNA (CARGA Y ACARREO)**						
C.00.0174	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	64.18	13.57	TRECE PESOS 57/100 M.N.	$	870.92
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO	M3	64.18	14.19	CATORCE PESOS 19/100 M.N.	$	910.71
					TOTAL DE HOJA :	**$**	**19,033.53**
					TOTAL ACUMULADO :	**$**	**2'843,099.97**

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.						
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	1,861.25	7.43	SIETE PESOS 43/100 M.N.	$	13,829.09
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	513.45	5.96	CINCO PESOS 96/100 M.N.	$	3,060.16
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	64.18	5.66	CINCO PESOS 66/100 M.N.	$	363.26
	Total de CISTERNA (CARGA Y ACARREO) **** DIECINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. ****					$	**19,034.14**
&45	**CISTERNA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y LOSA TAPA)**						
C.00.0064	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	24.72	302.85	TRESCIENTOS DOS PESOS 85/100 M.N.	$	7,486.45
C.00.0066	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	227.03	34.35	TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.	$	7,798.48
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	64.83	37.11	TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.	$	2,405.84
C.00.0067	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA, CONSIDERANDO ELEVACION Y VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2.64	3,093.94	TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	$	8,168.00
C.00.0175	MURETE DE ENRASE CON TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 0.14 MTS DE ESPESOR, EN CIMENTACION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	23.13	430.35	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 35/100 M.N.	$	9,954.00
C.00.0176	LOSA TAPA DE CISTERNA PREFABRICADA CON SISTEMA VIGUETA Y BOVEDILLA, CLARO DE 2.60 X 2.60 M Y ESPESOR DE 23 CM, CONFORMADA POR DOS VIGUETAS PRETENSADAS TIPO 1-18 MARCA VIPROCOSA O SIMILAR, SEPARADAS SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON BOVEDILLA DE POLIESTIRENO BP18/250/84, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM², TMA 3/4", REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, DEJANDO PREVISTO UN HUECO DE ACCESO DE 0.80 X 0.80 M SIN INCLUIR MARCO NI	PZA	1.00	5,924.90	CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 90/100 M.N.	$	5,924.90

TOTAL DE HOJA : $ 58,990.18
TOTAL ACUMULADO : $ 2'902,090.15

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	TAPA. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, EMPOTRAMIENTOS A CADENA PERIMETRAL, APUNTALAMIENTOS TEMPORALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PLANOS, ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y NORMAS VIGENTES.						
	Total de CISTERNA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y LOSA TAPA) **** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. ****					**$**	**41,737.67**
&46	**CISTERNA (ACABADOS).**						
C.00.0177	APLANADO ESTRUCTURAL EN MUROS DE CISTERNA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLICADO EN UNA CAPA DE 2.5 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 8/8, FIJADA AL MURO CON CLAVO DE CONCRETO DE 2" A UNA DENSIDAD DE 9 PZAS/M², Y TERMINADO CON PULIDO A LLANA METÁLICA PARA SUPERFICIE LISA. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HUMECTACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE MALLA, APLICACIÓN DE MORTERO, CURADO DEL APLANADO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	27.35	320.18	TRESCIENTOS VEINTE PESOS 18/100 M.N.	$	8,756.92
C.00.0178	METAL DESPLEGADO TIPO E6-22, CALIBRE 22, EN PLAFON HASTA 3.50 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DIMENSIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN.	M2	6.76	52.52	CINCUENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.	$	355.04
C.00.0179	APLANADO FINO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, CON MAESTRAS Y REVENTON DE HILO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	6.76	202.21	DOSCIENTOS DOS PESOS 21/100 M.N.	$	1,366.94
	Total de CISTERNA (ACABADOS). **** DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. ****					**$**	**10,478.90**
&47	**CISTERNA (RELLENOS)**						
C.00.0180	RELLENO A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A 1", EN PERIMETRO DE LOSA, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	22.79	545.32	QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.	$	12,427.84
	Total de CISTERNA (RELLENOS) **** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N. ****					**$**	**12,427.84**
&48	**CISTERNA (HERREIA)**						
C.00.0181	TAPA METÁLICA EN HUECO DE LA CISTERNA DE 0.90 X 0.90 MTS, CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 SOLDADA A CONTRAMARCO DE PERFIL DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 ½" X 3/16" REFORZADO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16" @ 22 CMS Y CON UN CUDRADO DE 1/2". INCLUYE: MARCO DE ÁNGULO DE 2" X 3/16" ANCLADO A CADENA CR-3, 3 TEJUELOS DE 3/8", HUECO PARA CANDADO 0.15 X 0.11 MTS, PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE ESMALTE MCA. COMEX EN AMBAS CARAS, BISAGRAS Y CANDADO MCA. PHILLIPS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	3,096.81	TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.	$	3,096.81
C.00.0182	SEGUNDA TAPA DE VENTILZACION Y VISIBILIDAD EN CISTERNA DE 0.80 X 0.80 MTS, A BASE DE REJILLA DE FIBRA	PZA	1.00	5,548.82	CINCO MIL QUINIENTOS	$	5,548.32
					TOTAL DE HOJA :	**$**	**31,551.87**
					TOTAL ACUMULADO :	**$**	**2'933,642.02**

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos federales.

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	DE VIDRIO CON MARCO ÁNGULO 1" X 1/8" SUJETO POR PLACAS SOLDADAS A MARCO O ANCJADAS EN CADENA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE REJILLA MOLDEADA RGM10 MARCA REJICLASS O SIMILAR DE 1" DE PERALTE, PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE ESMALTE MCA. COMEX EN AMBAS CARAS, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.				CUARENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.		
	Total de CISTERNA (HERREIA)					**$**	**8,645.13**
	**** OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.**						
&49	**CISTERNA DE POLIETILENO**						
C.00.0183	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA ROTOPLAS DE HASTA 10,000 LITROS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, MÁXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. CON TECNOLOGÍA EXPEL® EQUIPADA, INCLUYE: 2 ELECTRONIVELES (3 Y 5 MTS.) , FLOTADOR NO.7, VÁLVULA DE LLENADO CON REDUCCIÓN A 1/2", PICHANCHA, BOMBA CENTRIFUGA 1/2 HP Y TUBO DE SUCCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	54,809.41	CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 41/100 M.N.	$	54,809.41
	Total de CISTERNA DE POLIETILENO					**$**	**54,809.41**
	**** CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 41/100 M.N. ****						
&50	**TECHUMBRE EN CANCHA (PRELIMINARES)**						
C.00.0060	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	256.46	9.60	NUEVE PESOS 60/100 M.N.	$	2,462.02
C.00.0172	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	40.12	50.42	CINCUENTA PESOS 42/100 M.N.	$	2,022.85
C.00.0173	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	38.18	15.30	QUINCE PESOS 30/100 M.N.	$	584.15
C.00.0061	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBBASE COMPACTADO AL 95% DE SU MVSM AASHTO MODIFICADA, POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	5.40	627.40	SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.	$	3,387.96
	Total de TECHUMBRE EN CANCHA (PRELIMINARES)					**$**	**8,456.98**
	**** OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. ****						
&51	**TECHUMBRE EN CANCHA (CARGA Y ACARREO)**						
C.00.0174	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	52.16	13.57	TRECE PESOS 57/100 M.N.	$	707.81
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	52.16	14.19	CATORCE PESOS 19/100 M.N.	$	740.15
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3/KM	1,199.70	7.43	SIETE PESOS	$	8,913.77
					TOTAL DE HOJA :	**$**	**73,628.12**
					TOTAL ACUMULADO :	**$**	**3'007,270.14**

Operado Anexo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos"

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				43/100 M.N.		
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	417.29	5.96	CINCO PESOS 96/100 M.N.	$	2,487.05
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	52.16	5.66	CINCO PESOS 66/100 M.N.	$	295.23
	Total de TECHUMBRE EN CANCHA (CARGA Y ACARREO) **** TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. ****					**$**	**13,144.01**
&52	**TECHUMBRE EN CANCHA (CIMENTACION)**						
C.00.0046	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	8.00	144.66	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.	$	1,157.28
C.00.0184	CIMBRA ACABADO COMUN EN CIMENTACION A BASE DE MADERA DE PINO DE 3a. CON 8 USOS DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	55.70	257.27	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.	$	14,329.94
C.00.0048	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	559.65	34.35	TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.	$	19,223.98
C.00.0065	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 2 (1/4") FY=2300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	46.26	37.11	TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.	$	1,716.71
C.00.0185	CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, DE RESISTENCIA F'c = 250 Kg/cm2 EN CIMENTACION, TAMAÑO DE AGREGADO MAXIMO DE 3/4", R.N., INCLUYE: VACIADO, NIVELACION, VIBRADO Y CURADO. P.U.O.T.	M3	10.63	3,040.82	TRES MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N.	$	32,323.92
	Total de TECHUMBRE EN CANCHA (CIMENTACION) **** SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. ****					**$**	**68,751.83**
&53	**TECHUMBRE EN CANCHA (RELLENO)**						
C.00.0186	ACOSTILLADO DE ZAPATAS CON MATERIAL DE BANCO CON CÁLIDAD TERRAPLEN COLOCADO EN CAPAS DE 0.20 M. MÁXIMO DE ESPESOR, COMPACTADO CON MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	56.55	401.75	CUATROCIENTOS UN PESOS 75/100 M.N.	$	22,718.96
	Total de TECHUMBRE EN CANCHA (RELLENO) **** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N. ****					**$**	**22,718.96**
&54	**TECHUMBRE EN CANCHA (ESTRUCTURA DE ACERO)**						
C.00.0187	ANCLA DE ACERO REDONDO 12 MM (1/2") DE 41 CMS, CON	PZA	32.00	182.20	CIENTO	$	5,830.40
					TOTAL DE HOJA :	**$**	**100,083.47**
					TOTAL ACUMULADO :	**$**	**3'107,353.61**

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Operado
-- OCT. 2025
Ramo 33
FONDO DE APORTACIONES PARA [illegible]
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	DOBLE ROSCA ESTÁNDAR, CON TUERCA ESTRUCTURAL HEXAGONAL Y ARANDELA DE SEGURIDAD EN EXTREMO EXTERIOR Y TUERCA ESTRUCTURAL EN EXTREMO EMBEBIDO. INCLUYE: PLANOS DE TALLER, FABRICACIÓN, EMBEBIDO, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.				OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.		
C.00.0188	BASE PARA COLUMNA FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36. INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CORTES, PERFILADO Y BARRENOS.	KG	130.71	108.20	CIENTO OCHO PESOS 20/100 M.N.	$	14,142.82
C.00.0189	COLUMNA A BASE DE PERFIL COMERCIAL REDONDO OC 8" X 1/4" . INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCIÓN, PRESENTACIÓN, PLOMEADO, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	KG	956.07	77.86	SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.	$	74,439.61
C.00.0190	ARMADURA A BASE DE PERFIL COMERCIAL PTR CAL. 7 Y 11 (OR IMCA), ASTM A500. INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCIÓN, PRESENTACIÓN, PLOMEADO, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	KG	2,340.00	77.86	SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.	$	182,192.40
C.00.0191	LARGUEROS A BASE DE PERFIL COMERCIAL POLÍN MONTEN CAL. 12 y 14, ASTM A500 . INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCIÓN, PRESENTACIÓN, PLOMEADO, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	KG	1,166.70	77.86	SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.	$	90,839.26
C.00.0192	CONTRAVIENTO A BASE DE PERFIL COMERCIAL REDONDO SOLIDO DE 1/2" (OS IMCA), ASTM A36 . INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCIÓN, PRESENTACIÓN, PLOMEADO, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	KG	102.70	77.86	SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.	$	7,996.22
C.00.0193	CONEXIÓN SOLDADA ENTRE ELEMENTOS DE ACERO, A BASE DE PLACA DE ACERO A-36, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PLANOS DE TALLER, DIMENSIONAMIENTO, CARTABONES, CORTES, PERFILADO, ERECCIÓN, PRESENTACIÓN, PUNTEO, SOLDADURA, PRIMARIO DE TALLER Y LIMPIEZA.	KG	40.15	77.86	SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.	$	3,126.08
C.00.0194	PINTURA DE ESMALTE PRIMERA CALIDAD EN SUPERFICIES METÁLICAS, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DILUCIÓN, APLICACIÓN A DOS MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	KG	3,874.59	3.59	TRES PESOS 59/100 M.N.	$	13,909.78
C.00.0195	CANALÓN ROLADO CON UN DESARROLLO TRANSVERSAL DE 1.095 M, BASE 0.25 M, ALTO 0.40 M., A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, ANCLAJE A LARGUEROS DE TECHUMBRE, HASTA 8.00 M DE ALTURA, INCLUYE: TRASLAPES, FIJACIONES, TORNILLERÍA AUTOROSCANTE DE 3/8" CON EMPAQUE INTEGRADO, SELLO DE JUNTAS A BASE DE SIKAFLEX- T6 MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA.	ML	41.90	583.62	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.	$	24,453.68
C.00.0196	CABALLETE EN CUMBRERA CON UN DESARROLLO DE 60 CM DE ANCHO, ELABORADO A BASE DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 22, INCLUYE: ROLADO, DIMENSIONAMIENTO, ELEVACIÓN, TRASLAPES, FIJACIÓN CON TORNILLERÍA AUTOROSCANTE DE 3/8" CON EMPAQUE INTEGRADO, SELLO DE JUNTAS A BASE DE SIKAFLEX MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA.	ML	20.95	583.62	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.	$	12,226.84
C.00.0197	CUBIERTA A BASE DE LÁMINA TERMOACUSTICA DE PVC	M2	285.76	841.80	OCHOCIENTOS	$	240,552.77

TOTAL DE HOJA : $ 663,879.46
TOTAL ACUMULADO : $ 3'771,233.07

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	TRICAPA DE 2 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, TRAZO, ELEVACIÓN, EMPALME, SELLO DE JUNTAS Y LIMPIEZA.				CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.		
	Total de TECHUMBRE EN CANCHA (ESTRUCTURA DE ACERO)					**$**	**669,709.86**
	**** SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 86/100 M.N. ****						
&55	**TECHUMBRE EN CANCHA (REPOSICION DE PAVIMENTO)**						
C.00.0198	REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	49.75	299.16	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.	$	14,883.21
	Total de TECHUMBRE EN CANCHA (REPOSICION DE PAVIMENTO)					**$**	**14,883.21**
	**** CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. ****						
&56	**TECHUMBRE EN CANCHA (COLOCACION DE TABLERO)**						
C.00.0199	COLOCACION TABLERO DE BASQUET BOL CON PORTERIA, RECUPERDA EN LA ETAPA DE DEMOLICION. LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA EL TABLERO ESTÁ CONFORMADA POR UNA COLUMNA ESTRUCTURAL TIPO ESQUELETO, CON SECCIÓN PROMEDIO DE 40 X 40 CM, FABRICADA CON PERFILES ANGULO, LA CUAL SE ELEVA CON UNA GEOMETRÍA INCLINADA Y LIGERAMENTE CURVADA PARA ALOJAR EL TABLERO DE BASQUETBOL, ALCANZANDO UNA ALTURA TOTAL DE 3.80 M (INCLUYENDO EL TABLERO). EL CONJUNTO SE APOYA ESTRUCTURALMENTE SOBRE LA PORTERÍA MEDIANTE UN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) DISPUESTO HORIZONTALMENTE, QUE VINCULA LA ESTRUCTURA DEL TABLERO CON LA PORTERÍA. LA PORTERÍA ESTÁ CONFORMADA POR UN MARCO DE 1.40 X 2.80 M, FABRICADO CON PTR DE 2" X 2". LOS TRABAJOS DE COLOCACION COMPRENDE EL APUNTALAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARA DARLE SOPORTE TEMPORAL DURANTE EL FRAGUADO DE LOS MUERTOS DE CONCRETO (NO INCLUIDOS). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T..	PZA	2.00	1,618.76	UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N.	$	3,237.52
C.00.0048	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	6.68	34.35	TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.	$	229.46
C.00.0049	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.23	3,093.94	TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	$	711.61
	Total de TECHUMBRE EN CANCHA (COLOCACION DE TABLERO)					**$**	**4,178.59**
	**** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. ****						
&57	**TECHUMBRE EN CANCHA (LIMPIEZA)**						
C.00.0200	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	256.46	7.12	SIETE PESOS 12/100 M.N.	$	1,826.00
	Total de TECHUMBRE EN CANCHA (LIMPIEZA)					**$**	**1,826.00**
	**** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. ****						
&58	**SEÑALETICA EN PATIO Y BARDA**						

Operado
Rama 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

TOTAL DE HOJA : $ 20,887.80
TOTAL ACUMULADO : $ 3'792,120.87

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
C.00.0201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CONMEMORATIVO DE 2.20 X 0.80 FABRICACDO CON BASTIDOR METÁLICO PERIMETRAL DE PTR 1" X 1" CAL. 14, Y REFUERZO INTERIOR CON 3 VERICALES Y UN HORIZONTALDE PTR 1" X 2" . FORRADO CON LAMINA CAL. 18 FIJADA A BASTIDOR METÁLICO CON REMACHE. SOLDADO A LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE DE LA CANCHA A UNA ALTURA DE 4 MTS. FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, EN COLOR BLANCO LOGOS Y TEXTOS ("AYUNTAMIENTO 2024-2027") , Y FONDO EN COLOR PINOLO 169-07 (AZUL INSTITUCIONAL) O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	4,579.08	CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.	$	4,579.08
C.00.0202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO DE TEXTO "EN HOMENAJE AL HOMBRE QUE DEDICO SU VIDA A LA EDUCACION DE LOS NIÑOS. POLITICO Y EDUCADOR MEXICANO. 11DJN0030G" , DISTRIBUIDO EN EN 4 RENGLONES, TAMAÑO DE LA LETRA 8 CMS. DIBUJADO DENTRO DE UN ÁREA DE 2.78 MTS X 0.53 MTS. CON PINTURA ACRILICA EN COLOR AZUL PINOLO 169-07 DE COMEX. A UNA ALTURA DE HASTA 3 MTS. ROTULADO SOBRE MURO PREVIAMENTE PINTADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.00	727.08	SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 08/100 M.N.	$	1,454.16
C.00.0203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO DE LOGO DEL MUNICIPIO DE LEON Y TEXTO "LEÓN AYUNTAMIENTO 2024-2027". DIBUJADO DENTRO DE UN ÁREA DE 2.70 MTS X 1.04 MTS. CON PINTURA ACRILICA EN COLOR AZUL PINOLO 169-07 DE COMEX. . A UNA ALTURA DE HASTA 3 MTS. ROTULADO SOBRE MURO PREVIAMENTE PINTADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3.00	1,019.83	UN MIL DIECINUEVE PESOS 83/100 M.N.	$	3,059.49
	Total de SEÑALETICA EN PATIO Y BARDA **** NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. ****					$	**9,092.73**
&59	**INSTALACION ELECTRICA (EQUIPO DE MEDICION, CENTRO DE CARGA Y ALIMENTADOR PRINCIPAL)**						
C.00.0204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. PARA ALUMBRADO PUBLICO.(ACOMETIDA) INCLUYE: TUBO CONDUIT. E.A. 32 mm, MUFA, FLEJE HEBILLAS, BASE SOQUET 4T-100, QUINTA TERMINAL, REDUCCION BUSHING, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm CON CONECTOR, VARILLA DE TIERRA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR, CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL CAL.4 AWG, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.00	2,976.03	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.	$	2,976.03
C.00.0205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 6 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	22.50	77.40	SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.	$	1,741.50
C.00.0206	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	113.03	CIENTO TRECE PESOS 03/100 M.N.	$	113.03
C.00.0207	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	185.11	CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.	$	185.11

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos federales."

TOTAL DE HOJA : $ 14,108.40
TOTAL ACUMULADO : $ 3'806,229.27

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
C.00.0208	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	1.00	154.67	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.	$	154.67
C.00.0209	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL MECÁNICA PARA CONECTAR CABLE DE COBRE A SUPERFICIE PLANA, CAT. QA4C-B, CAL. 8 A 4 AWG, MCA. BURNDY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	1.00	158.92	CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.	$	158.92
C.00.0210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE ARMARIO FABRICADO EN ACERO, DIMENSIONES 120X80X30 USO GRAL. T.E. INMEDIATA S.P.V. (INCLUYE PLATINA IP66) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	6,978.66	SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.	$	6,978.66
C.00.0211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER TIPO QO, ZAPATAS PRINCIPALES, 1F-3H, 100A, 220/127V, GABINETE NEMA 1, 30 CTOS. DERIVADOS, CAT.NQ303L100 10KA@240V, MCA. SQUARE D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	11,917.47	ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 47/100 M.N.	$	11,917.47
C.00.0212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 2P X 50A, CAT. QO250, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	830.21	OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 21/100 M.N.	$	830.21
	Total de INSTALACION ELECTRICA (EQUIPO DE MEDICION, CENTRO DE CARGA Y ALIMENTADOR PRINCIPAL)					$	**25,055.60**
	**** VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. ****						
&60	**INSTALACION ELECTRICA (ALIMENTADORES A TABLEROS DERIVADOS)**						
C.00.0213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER/EMPOTRAR TIPO QOX204, ZAPATAS PRINCIPALES, 2F-3H A, 127/220V, GABINETE NEMA 1, 4 CTOS. DERIVADOS, CAT. QOX204, CON ITM PPAL 1X20, 10KA@240V, MCA. SQUARE D.., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	2,249.12	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.	$	15,743.84
C.00.0214	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER/EMPOTRAR TIPO QOX206, ZAPATAS PRINCIPALES, 2F-3H A, 127/220V, GABINETE NEMA 1, 6 CTOS. DERIVADOS, CAT. QOX206, CON ITM PPAL 1X20, 10KA@240V, MCA. SQUARE D. ., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	2,558.07	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.	$	5,116.14
C.00.0215	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RBTB-2 PARA BAJA TENSION DE 0.66 X 1.00 X 0.65 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	5,111.79	CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS 79/100 M.N.	$	5,111.79
C.00.0216	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA	PZA	15.00	1,189.15	UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.	$	17,837.25

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

TOTAL DE HOJA : $ 63,848.95
TOTAL ACUMULADO : $ 3'870,078.22

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
-- OCT. 2025
Ramo 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos del Ramo 33.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).						
C.00.0217	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	68.00	78.12	SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	$	5,312.16
C.00.0218	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XHHW-2 CAL. 4 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	68.00	59.47	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.	$	4,043.96
C.00.0219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	110.00	55.54	CINCUENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.	$	6,109.40
C.00.0220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XHHW-2 CAL. 6 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	110.00	43.61	CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.	$	4,797.10
C.00.0221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	178.00	76.90	SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.	$	13,688.20
C.00.0222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO PARA SELLADO DE CANALIZACIONES DE REGISTROS (HASTA 3 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	16.00	72.93	SETENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$	1,166.88
C.00.0223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-6 MARCA BURNDY MODELO YHO-100, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30.00	71.46	SETENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.	$	2,143.80
C.00.0224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 4 AWG, MCA. BURNDY O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	3.00	200.56	DOSCIENTOS PESOS 56/100 M.N.	$	601.68
C.00.0225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	4.05	75.31	SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.	$	305.01
C.00.0226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	4.05	42.72	CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.	$	173.02
C.00.0227	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	21.00	184.18	CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.	$	3,867.78

TOTAL DE HOJA : $ 42,208.99
TOTAL ACUMULADO : $ 3'912,287.21

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
ACQUA CONSULTA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
*Esta obra fue realizada con recursos del Ramo 33

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentación: 29 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
C.00.0228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	7.00	68.31	SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.	$	478.17
C.00.0229	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	5.00	175.66	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	$	878.30
C.00.0230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 32 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	9.00	24.92	VEINTICUATRO PESOS 92/100 M.N.	$	224.28
C.00.0231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 32 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	43.96	CUARENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.	$	87.92
C.00.0232	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	40.77	CUARENTA PESOS 77/100 M.N.	$	40.77
C.00.0233	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	23.51	VEINTITRES PESOS 51/100 M.N.	$	23.51
C.00.0234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	1.00	43.00	CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	$	43.00
C.00.0235	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	16.00	139.86	CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.	$	2,237.76
C.00.0236	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.00	108.14	CIENTO OCHO PESOS 14/100 M.N.	$	324.42
C.00.0237	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	6.00	40.73	CUARENTA PESOS 73/100 M.N.	$	244.38
C.00.0238	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 25 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	4.00	18.75	DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N.	$	75.00
C.00.0239	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 25 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	4.00	27.09	VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N.	$	108.36

TOTAL DE HOJA : $ 4,765.87
TOTAL ACUMULADO : $ 3'917,053.08

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
-- OCT. 2025

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es [illegible] prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada [illegible]"

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.
Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
C.00.0240	EMBOQUILLADO DE DUCTOS EN REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO . (HASTA 4 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	16.00	36.65	TREINTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.	$	586.40
C.00.0241	CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.01	2,734.86	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.	$	10,966.79
C.00.0242	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	53.40	230.96	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.	$	12,333.26
C.00.0243	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	48.06	125.06	CIENTO VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N.	$	6,010.38
C.00.0019	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	49.00	21.21	VEINTIUN PESOS 21/100 M.N.	$	1,039.29
C.00.0244	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.49	532.98	QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.	$	261.16
C.00.0245	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	53.40	230.96	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.	$	12,333.26
C.00.0246	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM,ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 8-8, PARA RECIBIR ACABADO. INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO, TRAZO, HABILITADO DE MALLA, SEPARADORES Y CIMBRA EN FRONTERA. P.U.O.T.	M2	4.90	505.14	QUINIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N.	$	2,475.19
C.00.0247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 10A, CAT. QO110, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11.00	308.15	TRESCIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N.	$	3,389.65
C.00.0248	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 20A, CAT. QO120, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14.00	308.15	TRESCIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N.	$	4,314.10
C.00.0249	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 30A, CAT. QO130, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	308.15	TRESCIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N.	$	616.30
C.00.0250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 1P X 40A, CAT. QO140, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	308.15	TRESCIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N.	$	308.15
C.00.0251	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO, DE 2P X 10A, CAT.	PZA	4.00	830.21	OCHOCIENTOS TREINTA	$	3,320.84

TOTAL DE HOJA : $ 57,954.77
TOTAL ACUMULADO : $ 3'975,007.85

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
-- OCT. 2025
Ramo 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para
*Esta obra fue realiza

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.
Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	QO210, MCA. SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				PESOS 21/100 M.N.		
	Total de INSTALACION ELECTRICA (ALIMENTADORES A TABLEROS DERIVADOS)					**$**	**148,738.65**
	**** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. ****						
&61	**INSTALACION ELECTRICA (MURETE / NICHO DE MAMPOSTERIA PARA TABLEROS (2.0X1.6X0.5 M))**						
C.00.0252	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T.	M2	1.60	10.80	DIEZ PESOS 80/100 M.N.	$	17.28
C.00.0010	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	1.60	230.96	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.	$	369.54
C.00.0253	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.60	98.98	NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$	158.37
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.60	14.19	CATORCE PESOS 19/100 M.N.	$	22.70
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	46.40	7.43	SIETE PESOS 43/100 M.N.	$	344.75
C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	12.80	5.96	CINCO PESOS 96/100 M.N.	$	76.29
C.00.0025	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	1.60	5.66	CINCO PESOS 66/100 M.N.	$	9.06
C.00.0254	CADENA DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UNA SECCION DE 0.14 X 0.14 MTS. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 4 DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 20 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	5.20	374.73	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$	1,948.60
C.00.0082	FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1.60	459.63	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.	$	735.41
C.00.0063	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	7.20	496.32	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.	$	3,573.50
C.00.0255	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADO CON ACERO DE REFUERZO 4 No.3 (3/8") ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 20 CMS., CIMBRA	ML	12.00	400.73	CUATROCIENTOS PESOS 73/100 M.N.	$	4,808.76

TOTAL DE HOJA : $ 12,064.26
TOTAL ACUMULADO : $ 3'987,072.11

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
-- OCT. 2025
Ramo 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.
Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.						
C.00.0256	LOSA PLANA DE 0.10 MTS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE No. 3 (3/8") @ 0.20 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1.60	800.87	OCHOCIENTOS PESOS 87/100 M.N.	$	1,281.39
C.00.0257	APLANADO CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:6 DE 2.5 CMS. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PLANA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16.00	211.19	DOSCIENTOS ONCE PESOS 19/100 M.N.	$	3,379.04
C.00.0095	BOQUILLAS DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6, SOLO UNA ARISTA, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	5.30	48.21	CUARENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.	$	255.51
C.00.0258	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX), EN MUROS Y/O PLAFONES DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16.00	102.24	CIENTO DOS PESOS 24/100 M.N.	$	1,635.84
C.00.0259	PUERTA METÁLICA DE 2.0 X 1.30 M. DE DOS HOJAS ABATIBLES, CON CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR 1500 DE 38X32MM EN SU PARTE SUPERIOR Y POSTE PERFIL DE 2" X 2" CAL. 18, MARCO DE 2" X 1" CAL. 18 Y PERFIL CELOSIA DE 2" CAL. 18, ANCLAS DE SOLERA CON 2 CAPAS DE PRIMARIO ALQUIDALICO GRIS ASTM-62 DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL Y 2 CAPAS DE ESMALTE ALQUIDALICO COMO PINTURA DE ACABADO DE 2 MILESIMAS DE CAPA SECA COLOR ROJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	17,690.92	DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 92/100 M.N.	$	17,690.92
	Total de INSTALACION ELECTRICA (MURETE / NICHO DE MAMPOSTERIA PARA TABLEROS (2.0X1.6X0.5 M))					**$**	**36,306.96**
	**** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 96/100 M.N. ****						
&62	**INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO EXTERIOR EN ESTACIONAMIENTOS)**						
C.00.0260	SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE LUMINARIO MODELO KEENE 53 W TERMINADA EN COLOR NEGRO HERMETICIDAD INTEGRAL IP66 IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, CONSUMO TOTAL 53 W, DRIVER INTEGRADO ALIMENTACION 220-240 V, 60 HZ, CURVA FOTOMETRICA TIPO V PARA AREA GENERAL Y CURVA III PARA ZONA DE CANCHA, CAT PT50-CW-G1-T2-5(3)-HV3-FAWS-TLRPC-BK-MX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.,	PZA	7.00	8,196.84	OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	$	57,377.88
C.00.0261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 23.68 W, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K, PARA SOBREPONER TIPO WALL PACK, MOD. WPX1 GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADO EN COLOR ARENA, DRIVER ELEC TRONICO, 1F,2H, 120-277V, 60HZ, CAT. WPX1 LED P2 50K MVOLT,MCA. LITHONIA LIGHTING. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	4,755.58	CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.	$	33,289.06

TOTAL DE HOJA : $ 114,909.64
TOTAL ACUMULADO : $ 4'101,981.75

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Operado

Ramo 33

-- OCT. 2025

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Presentación: 23 de septiembre del 2025
Fecha de inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
C.00.0262	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 46.9 W, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K, PARA SOBREPONER TIPO WALL PACK, MOD. WPX2 GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADO EN COLOR ARENA, DRIVER ELEC TRONICO, 1F,2H, 120-277V, 60HZ, CAT. WPX2 LED P2 50K MVOLT,MCA. LITHONIA LIGHTING. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	6,762.88	SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.	$	47,340.16
C.00.0222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO PARA SELLADO DE CANALIZACIONES DE REGISTROS (HASTA 3 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	26.00	72.93	SETENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$	1,896.18
C.00.0263	EQUIPO CONTROL PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30A CONFORMADA POR GABINETE NEMA 3R DE 400X400X200 MM MCA SCHNEIDER CAT. CRN54200-M, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A MCA CUTLER HAMMER CAT. EATQC2030, INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 , TIPO NEMA, CAT 8903 SMO1 0V03 MARCA S.Q.D, INCLUYE: MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS, ROTULACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL CON CINTILAS PLASTICAS, FIJACION Y NIVELACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	1.00	13,228.32	TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N.	$	13,228.32
C.00.0264	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 16 AMP. CATALOGO SV202-C16 MARCA ABB CON CLIP DE MONTAJE 6 KA INCLUYE: RIEL DIM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	3.00	398.68	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.	$	1,196.04
C.00.0265	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL DIN PERFORADO DE 35X7.5 MM PLATEADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	0.30	92.60	NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.	$	27.78
C.00.0266	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK DE DISTRIBUCION MONOPOLAR MARCA ANGGREK MODELO UKK80 AC/DC 1000 V, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	3.00	278.02	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.	$	834.06
C.00.0267	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO TIPO MATCH REFORZADO DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	173.00	49.61	CUARENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	$	8,582.53
C.00.0219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	181.65	55.54	CINCUENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.	$	10,088.84
C.00.0268	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	28.00	34.15	TREINTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.	$	956.20
C.00.0269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	14.00	25.91	VEINTICINCO PESOS 91/100 M.N.	$	362.74

TOTAL DE HOJA : $ 84,512.85
TOTAL ACUMULADO : $ 4'186,494.60

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
C.00.0270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XHHW-2 CAL. 6 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	70.00	43.61	CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.	$	3,052.70
C.00.0271	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	84.00	24.06	VEINTICUATRO PESOS 06/100 M.N.	$	2,021.04
C.00.0272	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	42.00	18.58	DIECIOCHO PESOS 58/100 M.N.	$	780.36
C.00.0273	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO RECTANGULAR USO EXTERIOR TIPO "FSX-2" DE 3/4" (21 MM) MARCA RAWELT CON EMPAQUE DE NEOPRENO . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	14.00	263.52	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.	$	3,689.28
C.00.0274	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	14.00	18.70	DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N.	$	261.80
C.00.0275	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	14.00	19.85	DIECINUEVE PESOS 85/100 M.N.	$	277.90
C.00.0276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	7.00	29.70	VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.	$	207.90
C.00.0277	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	56.00	14.92	CATORCE PESOS 92/100 M.N.	$	835.52
C.00.0278	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	36.40	96.15	NOVENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	$	3,499.86
C.00.0279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	7.00	30.49	TREINTA PESOS 49/100 M.N.	$	213.43
C.00.0280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA NYLON PARA CABLE 3/4", HERMETICO IP65, MARCA ARGOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14.00	43.36	CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.	$	607.04
C.00.0281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA	PZA	42.00	17.48	DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.	$	734.16

TOTAL DE HOJA : $ 16,180.99
TOTAL ACUMULADO : $ 4'202,675.59

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.
Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	3M INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						
C.00.0282	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	1.50	85.43	OCHENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.	$	128.15
C.00.0283	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESIÓN DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO "YP" TIPO 3, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A ALUMINIO CAL.4 AWG, CAT. YP2U3, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	42.00	297.94	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.	$	12,513.48
C.00.0284	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESIÓN DERIVADOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO "YPC" TIPO 6, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A COBRE CAL. 12, 10 Ó 8 AWG, CAT. YPC2A8U, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	42.00	41.44	CUARENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.	$	1,740.48
C.00.0285	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 4 AWG, MCA. BURNDY O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	8.40	200.56	DOSCIENTOS PESOS 56/100 M.N.	$	1,684.70
C.00.0286	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELL DE 16 X 3050MM, CON CONECTOR SOLDADO MARCA INDAEL., INCLUYE: SOLDADURA CADWELL MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.00	999.97	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.	$	2,999.91
C.00.0226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	5.70	42.72	CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.	$	243.50
C.00.0225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	5.70	75.31	SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.	$	429.27
C.00.0287	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.00 MTS.. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.00 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	7.00	2,120.27	DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 27/100 M.N.	$	14,841.89
C.00.0216	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y	PZA	19.00	1,189.15	UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.	$	22,593.85

TOTAL DE HOJA : $ 57,175.23
TOTAL ACUMULADO : $ 4'259,850.82

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

Operado
Ramo 33
OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	URBANIZACIÓN).						
C.00.0288	EMBOQUILLADO DE DUCTOS EN REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 MTS. (HASTA 4 DUCTOS POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19.00	36.65	TREINTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.	$	696.35
C.00.0289	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE MARCO Y CONTRAMARCO DE REGISTRO DE PISO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19.00	94.95	NOVENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.	$	1,804.05
C.00.0290	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO RECTANGULAR CON EMPAQUE DE NEOPRENO, USO EXTERIOR TIPO "FSX-2" DE 3/4" (21 MM) MARCA CROUSE HINDS HASTA 2 TAPONES ROSCADOS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	274.12	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.	$	1,918.84
C.00.0291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1/2 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE TUERCA Y PLACA BASE DE POSTE METALICO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	78.37	SETENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.	$	548.59
	Total de INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO EXTERIOR EN ESTACIONAMIENTOS)					$	**253,503.84**
	**** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS 84/100 M.N. ****						
&63	**INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO INTERIOR)**						
C.00.0292	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 35.52 W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, P/EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN MODELO CPX 1X4 4000LM 80CRI 50K A12 MVOLT ,GABINETE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 30.5X122 CMS ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRÓNICO UNIV. 120-277V, DIMEABLE DE 0-10V, 1F-2H, VOLTAJE DE OPERACIÒN 127V, 60 HZ, CAT. CPX 1X4 4000LM 80CRI 50K A12 MVOLT DE LA MCA. LITHONIA LIGHTING. INCLUYE: MARCO PARA SOBREPONER LUMINARIO MARCA LEDVANCE DIMENSIONES 30X120 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	45.00	2,271.51	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.	$	102,217.95
C.00.0293	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 34.2 W , TEMP. COLOR 5000K, PARA SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. CSVT, GABINETE CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO DE 120 CMS DE LONGITUD., COLOR BLANCO, EMPAQUE IP65, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL, 1F-2H, 127V, 60HZ, CAT. CSVT L48 ALO3 MVOLT SWW3 80 CRI 4000 LM DE LA MCA. LITHONIA LIGNTING. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12.00	1,876.72	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.	$	22,520.64
C.00.0294	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 47.93W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, P/EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN MODELO CPX 2X4 AL08 80 CRI, GABINETE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 61X122CMS ACABADO EN COLOR BLANCO, DRIVER ELECTRÓNICO UNIV. 120-277V,1F-2H, VOLTAJE DE OPERACIÒN 127V, 60 HZ, CAT. CPX 2X4 ALO8 80CRI SWW7 50K SWL MVOLT , DE LA MCA. LITHONIA LIGHTING INCLUYE: MARCO PARA SOBREPONER LUMINARIO MARCA LEDVANCE DIMENSIONES 60X120 CM MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. .	PZA	10.00	2,480.44	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 44/100 M.N.	$	24,804.40
C.00.0261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 23.68	PZA	5.00	4,755.58	CUATRO MIL	$	23,777.90

TOTAL DE HOJA : $ 178,288.72
TOTAL ACUMULADO : $ 4'438,139.54

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

Operación
-- OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos federales.

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	W, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K, PARA SOBREPONER TIPO WALL PACK, MOD. WPX1 GABINETE DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADO EN COLOR ARENA, DRIVER ELEC TRONICO, 1F,2H, 120-277V, 60HZ, CAT. WPX1 LED P2 50K MVOLT,MCA. LITHONIA LIGHTING. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.		
C.00.0295	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE 1 POLO, 2 VÍAS DE 1, 2 Ó 3 DISPOSITIVOS, LÍNEA DECORATOR 15A, 120/277Vca CABLEADO LATERAL, POSTERIOR Y DE PRESIÓN, GRADO COMERCIAL, CODIGO 7601W, 7728W, 7729W, SEGÚN SEA EL CASO, COLOR BLANCO, CON TAPA DE POLICARBONATO COLOR BLANCO, CAT. PJS26W, MARCA COOPER WIRING DEVICESS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	347.25	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.	$	2,778.00
C.00.0296	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA ALUMINIO INYECTADO A PRESION A PRUEBA DE INTEMPERIE MARCA RAWELT PARA TUBO DE 19 MM MODELO RC-0487 (X) 2" PROFUNDIDAD, 3.78"X4.57" PARA EXTERIORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	291.52	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.	$	1,457.60
C.00.0297	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA 4X4" REFORZADA MARCA VOLTECK MODELO 46321 ENTRADAS 3/4" FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO REFORZADO, MACHUELEADA, PARA INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	67.00	19.66	DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	$	1,317.22
C.00.0298	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRETAPA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4", CAT. 772, MCA. RACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	36.23	TREINTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.	$	289.84
C.00.0299	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PLANA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4", CAT. 753, MCA. RACO, INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	67.00	23.95	VEINTITRES PESOS 95/100 M.N.	$	1,604.65
C.00.0271	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	620.00	24.06	VEINTICUATRO PESOS 06/100 M.N.	$	14,917.20
C.00.0272	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	310.00	18.58	DIECIOCHO PESOS 58/100 M.N.	$	5,759.80
C.00.0300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHON DE CONEXIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE 10 A 14 AWG MARCA VOLTECK CODIGO 47328 CLAVE CAPU-1012. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	201.00	10.71	DIEZ PESOS 71/100 M.N.	$	2,152.71
C.00.0274	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	34.00	18.70	DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N.	$	635.80
C.00.0301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE)	PZA	118.00	25.18	VEINTICINCO PESOS 18/100	$	2,971.24

TOTAL DE HOJA : $ 33,884.06
TOTAL ACUMULADO : $ 4'472,023.60

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

Operado 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos -- OCT. 2025

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario P.U. en Letra		TOTAL
	DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)				M.N.	
C.00.0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	219.00	15.83	QUINCE PESOS 83/100 M.N.	$ 3,466.77
C.00.0276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	295.00	29.70	VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.	$ 8,761.50
C.00.0303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA CLIP DE ACERO GALVANIZADO 19 MM PARA TUBO CONDUIT MARCA CROUSE HINDS DOMEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	201.00	13.52	TRECE PESOS 52/100 M.N.	$ 2,717.52
C.00.0304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA FABRICADO EN ALUMINIO ROSCA NPT 3/4" PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	134.00	60.71	SESENTA PESOS 71/100 M.N.	$ 8,135.14
C.00.0226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	30.15	42.72	CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.	$ 1,288.01
C.00.0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARMADO ARMOFLEX 3 CONDUCTORES COBRE CAL 12 AWG AISLAMIENTO THHW-LS ENGARGOLADO DE ACERO MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	67.00	108.60	CIENTO OCHO PESOS 60/100 M.N.	$ 7,276.20
C.00.0306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO SAPA DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	67.00	54.29	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.	$ 3,637.43
C.00.0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SAPA DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	67.00	58.90	CINCUENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.	$ 3,946.30
C.00.0308	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR "SAFETY GRIP" DE MEDIA VUELTA, DIÁMETRO DEL CABLE DE 8.4 A 16.7 MM, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 250 VAC, NEMA L6-15, GRADO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO CON BLANCO, CAT. CWL615C MARCA ARROW HART, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	67.00	240.79	DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 79/100 M.N.	$ 16,132.93
C.00.0309	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA COLGANTE "SAFETY GRIP", DIÁMETRO DEL CABLE DE 8.4 A 16.7 MM, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 250VAC, NEMA L6-15, GRADO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO CON BLANCO, CAT. CWL615P MARCA ARROW HART, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	67.00	188.31	CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.	$ 12,616.77
C.00.0277	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y	PZA	118.00	14.92	CATORCE PESOS 92/100 M.N.	$ 1,760.56

TOTAL DE HOJA : $ 69,739.13
TOTAL ACUMULADO : $ 4'541,762.73

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Operado
-- OCT. 2025

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	URBANIZACIÓN).						
	Total de INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO INTERIOR) ** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **					**$**	**276,944.08**
&64	**INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO CUBIERTA CANCHA USOS MULTIPLES)**						
C.00.0310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE LED DE 100 W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, PARA SUSPENDER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. ECONOLED HIGH BAY SERIE ECLD , CUERPO CONSTRUIDO MEDIANTE FUNDICIÓN DE ALUMINIO , EMPAQUE IP65, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL 100-277V, 2F-3H, 220V, 60HZ, CAT. 93143408 , DE LA MCA. GENERAL ELECTRIC.. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERAMIENTA	PZA	4.00	4,057.20	CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.	$	16,228.80
C.00.0311	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA SUSPENDER LUMINARIO DE LED INCLUYE: 1.0 M DE CABLE DE ACERO FLEXIBLE 3/32", 2 SOPORTE FIJA BARRA TIPO OMEGA 3/8 ", 2 PIJA PUNTA DE BROCA DE 5/16" DE DIAM. 2 CASQUILLO PARA CABLE DE ACERO 5/32 MAPLE TOOLS ., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	LOTE	4.00	242.10	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.	$	968.40
C.00.0312	ENCOFRADO DE CANALIZACIÓN CON CONCRETO POBRE 50 KGS./CM2 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.61	2,539.05	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.	$	1,548.82
C.00.0219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	16.00	55.54	CINCUENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.	$	888.64
C.00.0221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	16.00	76.90	SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.	$	1,230.40
C.00.0277	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	28.00	14.92	CATORCE PESOS 92/100 M.N.	$	417.76
C.00.0242	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.80	230.96	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.	$	1,108.61
C.00.0243	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.40	125.06	CIENTO VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N.	$	550.26
C.00.0313	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.36	2,539.05	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.	$	914.06
C.00.0289	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CORDONES DE SOLDADURA ELECTRODO E6013, 1 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO, ENTRE MARCO Y CONTRAMARCO DE REGISTRO	PZA	2.00	94.95	NOVENTA Y CUATRO PESOS 95/100	$	189.90
					TOTAL DE HOJA :	**$**	**24,045.65**
					TOTAL ACUMULADO :	**$**	**4'565,808.38**

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Operado Ramo 33

L.S. No.: D/037-I/2025

- ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	DE PISO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				M.N.		
C.00.0314	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.00	74.23	SETENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.	$	148.46
C.00.0269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	37.50	25.91	VEINTICINCO PESOS 91/100 M.N.	$	971.63
C.00.0268	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	75.00	34.15	TREINTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.	$	2,561.25
C.00.0279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10.00	30.49	TREINTA PESOS 49/100 M.N.	$	304.90
C.00.0278	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	35.00	96.15	NOVENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	$	3,365.25
C.00.0290	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO RECTANGULAR CON EMPAQUE DE NEOPRENO, USO EXTERIOR TIPO "FSX-2" DE 3/4" (21 MM) MARCA CROUSE HINDS HASTA 2 TAPONES ROSCADOS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	274.12	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.	$	1,096.48
C.00.0315	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CIEGO PARA CAJA REGISTRO RECTANGULAR TIPO FST-2 DE 3/4" (21 MM) MARCA CROUSE HINDS , INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	575.30	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.	$	2,301.20
C.00.0274	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	18.70	DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N.	$	18.70
C.00.0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	15.83	QUINCE PESOS 83/100 M.N.	$	15.83
C.00.0276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	1.00	29.70	VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.	$	29.70
C.00.0316	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	8.00	61.45	SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.	$	491.60
C.00.0317	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y	ML	4.00	70.09	SETENTA PESOS 09/100	$	280.36

TOTAL DE HOJA : $ 11,585.36
TOTAL ACUMULADO : $ 4'577,393.74

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).				M.N.		
C.00.0318	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA MECÁNICA PARA CONEXIÓN A TIERRA MODELO KA4C PARA CALIBRE 14 A 14 AWG, MARCA BURNDY INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	102.90	CIENTO DOS PESOS 90/100 M.N.	$	411.60
C.00.0308	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR "SAFETY GRIP" DE MEDIA VUELTA, DIÁMETRO DEL CABLE DE 8.4 A 16.7 MM, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 250 VAC, NEMA L6-15, GRADO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO CON BLANCO, CAT. CWL615C MARCA ARROW HART, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	4.00	240.79	DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 79/100 M.N.	$	963.16
C.00.0309	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA COLGANTE "SAFETY GRIP", DIÁMETRO DEL CABLE DE 8.4 A 16.7 MM, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 250VAC, NEMA L6-15, GRADO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO CON BLANCO, CAT. CWL615P MARCA ARROW HART, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	4.00	188.31	CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.	$	753.24
C.00.0216	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.00	1,189.15	UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.	$	2,378.30
C.00.0300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHON DE CONEXIÓN PARA CABLE DE COBRE CALIBRE 10 A 14 AWG MARCA VOLTECK CODIGO 47328 CLAVE CAPU-1012. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12.00	10.71	DIEZ PESOS 71/100 M.N.	$	128.52
C.00.0303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA CLIP DE ACERO GALVANIZADO 19 MM PARA TUBO CONDUIT MARCA CROUSE HINDS DOMEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	28.00	13.52	TRECE PESOS 52/100 M.N.	$	378.56
	Total de INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO CUBIERTA CANCHA USOS MULTIPLES)					**$**	**40,644.39**
	**** CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. ****						
&65	**INSTALACION ELECTRICA (CONTACTOS GENERALES)**						
C.00.0319	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST (MECÁNISMO DE BLOQUEO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS), LINEA DECORATOR, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2POLOS, 3H, ATE RRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATERAL Y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO ESTANDAR, CODIGO TR1107W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, CON TAPA PROTECTORA DE	PZA	57.00	206.75	DOSCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N.	$	11,784.75

Operado
Ramo 33
-- OCT. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

TOTAL DE HOJA : $ 16,798.13
TOTAL ACUMULADO : $ 4'594,191.87

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	PLÁSTICO DE CI RRE AUTOMÁTICO PARA INTEMPERIE, LUGARES HUMEDOS, COLOR BLANCO CODIGO S2966W, MCA. COOPER WIRING DEVICES , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.						
C.00.0320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, TAMPER RESIST (MECÁNISMO DE BLOQUEO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS), CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA, LI NEA GFCI, 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2 POLOS, 3H, ATERRIZADO, COLOR BLANCO, CABLEADO LATERAL Y DE PRESIÓN, NEMA 5-15R, GRADO COMERCIAL, COD. TRVGF15W, CON TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO DE CIERRE AUTOMÁTICO PARA INTEMPERIE, LUGARES HUMEDOS, COLOR BLANCO CODIGO S2966W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	643.79	SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.	$	5,150.32
C.00.0321	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE POLICARBONATO, TAMAÑO MEDIANO, PARA MONTAJE SIN TORNILLOS, COLOR BLANCO, LÍNEA DECORATOR, CAT. PJS26W, MCA. COOPER WIRING DEVICES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	65.00	49.61	CUARENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	$	3,224.65
C.00.0276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	297.00	29.70	VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.	$	8,820.90
C.00.0322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	120.00	21.45	VEINTIUN PESOS 45/100 M.N.	$	2,574.00
C.00.0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	130.00	15.83	QUINCE PESOS 83/100 M.N.	$	2,057.90
C.00.0274	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	132.00	18.70	DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N.	$	2,468.40
C.00.0323	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	22.00	45.28	CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.	$	996.16
C.00.0324	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	26.00	25.18	VEINTICINCO PESOS 18/100 M.N.	$	654.68
C.00.0275	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	22.00	19.85	DIECINUEVE PESOS 85/100 M.N.	$	436.70
C.00.0325	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE	ML	66.00	67.43	SESENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.	$	4,450.38

Operativo
33
-- OCT. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

TOTAL DE HOJA : $ 30,834.09
TOTAL ACUMULADO : $ 4'625,025.96

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

Operado Ramo 33

L.S. No.: D/037-I/2025

- ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

OCT. 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		TOTAL
	EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).						
C.00.0326	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	22.00	21.44	VEINTIUN PESOS 44/100 M.N.	$	471.68
C.00.0304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA FABRICADO EN ALUMINIO ROSCA NPT 3/4" PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	12.00	60.71	SESENTA PESOS 71/100 M.N.	$	728.52
C.00.0327	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA PVC DIMENSIONES 12.7 X 12.6 X 5.2 MARCA DEPLAYUSA CLAVE PROVEEDOR 05RCTPEVE NORMA LAPEM, EMPOTRADA EN MURO (INTERIORES) , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	65.00	39.84	TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.	$	2,589.60
C.00.0298	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRETAPA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4", CAT. 772, MCA. RACO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	65.00	36.23	TREINTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.	$	2,354.95
C.00.0328	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA REFORZADA DE ACERO GALVANIZADO 4"X4", CAT.EPC-3972 CON EMPAQUE DE NEOPRENO, MCA. RAWELT,INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	24.91	VEINTICUATRO PESOS 91/100 M.N.	$	49.82
C.00.0268	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	653.40	34.15	TREINTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.	$	22,313.61
C.00.0269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	326.70	25.91	VEINTICINCO PESOS 91/100 M.N.	$	8,464.80
C.00.0226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ROLLO	25.17	42.72	CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.	$	1,075.26
C.00.0329	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA 3M INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	195.00	17.48	DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.	$	3,408.60
C.00.0340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PARA PLAFOND CALBRE 16 MARCA ACEROMEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	7.80	60.24	SESENTA PESOS 24/100 M.N.	$	469.87
	Total de INSTALACION ELECTRICA (CONTACTOS GENERALES) ** OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **					$	**84,545.55**
	Total de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR					$	**4'666,952.67**

TOTAL DE HOJA : $ 41,926.71
TOTAL ACUMULADO : $ 4'666,952.67

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

L.S. No.: D/037-I/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G.

ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V.

Presentacion: 23 de septiembre del 2025
Fecha de Inicio: 13 de octubre del 2025
Fecha de termino: 26 de diciembre del 2025
Plazo de ejecucion: 75 dias

ANEXO E-2, Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G					
	** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					$ 4'666,952.67
	** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **					
					I.V.A.	$ 746,712.43
					Total	$ 5'413,665.10
	** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **					

Operado Ramo 33

-- OCT. 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ING. ADOLFO PANIAGUA VEYRO
REPRESENTANTE LEGAL