Presidencia Municipal de León.	**CONTRATO DE OBRA** **NÚM. A-2210-K100288-61201-E/0091/2026**

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA CONTRATANTE"** y por la otra, la Persona Moral: **A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,** representada en este acto por el **LIC. FERNAN ALONSO GONZALEZ GUERRERO,** en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,89, 90, 91, 92, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción II, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **20 del mes de Abril del año de 2026**, mediante el procedimiento de: ***ADJUDICACIÓN DIRECTA*** con la **ORDEN DE ADJUDICACIÓN NÚM. DGOP/094/CONT/2026** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la **CLÁUSULA PRIMERA** se emplearán recursos económicos provenientes del **RECURSO MUNICIPAL,** siendo el monto asignado por la cantidad de **$2,158,915.00 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)**.

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. **MLE850101TS0**.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 35189,** de fecha **01 del mes de Marzo del año de 2007**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 82**, en legal ejercicio de sus funciones el **LIC. ENRIQUE DURAN LLAMAS**; documento que contiene el acta constitutiva de la

misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Obra Pública con número: **GTO-SOP/PUC-1024-2010** con vigencia al **24 de septiembre de 2026.**

B) Tiene capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y que el **LIC. FERNAN ALONSO GONZALEZ GUERRERO** está facultado para representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como **ADMINISTRADOR UNICO** y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número Eliminado: No. de identificacion expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de la **Escritura Pública No. 35189,** de fecha **01 del mes de Marzo del año de 2007**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 82**, el legal ejercicio de sus funciones el **LIC. ENRIQUE DURAN LLAMAS**.

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **RIO GANGES 202, INT. 4 COL. LOMAS DE ARBIDE** de la ciudad de **LEÓN, GTO., C.P. 37368** No. Telefono personal como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: **arpe.pavimentacion@gmail.com**

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **RPP 070301 G31**
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: **Z06 17669 10 5**
3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-1024-2010**
4 REGISTRO DE LA C.M.I.C.: **96105**

E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha **09 de octubre del 2024**, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos

pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" se obliga con "LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023.,** de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de **"EL CONTRATISTA".**

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el **11 del mes de Mayo del año de 2026**, así como a terminarlas el **29 del mes de Agosto del año de 2026,** contando con **111** días naturales para la conclusión de la obra.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de ejecución autorizado, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

"LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a **"EL CONTRATISTA"** la cantidad de: **$2,158,915.00 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. – DEL ANTICIPO.

"LA CONTRATANTE" pagará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del **30%** del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: **$647,674.50 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación.

El anticipo otorgado será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue **"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**, a favor de la **Tesorería Municipal de León**, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera estimación de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, previa solicitud por **"EL CONTRATISTA"** y autorización escrita debidamente fundada y motivada por **"LA CONTRATANTE"**, en caso de autorizarse, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado la totalidad del anticipo. Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a **"LA CONTRATANTE"** en un periodo no mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, el importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra **"LA CONTRATANTE"**, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LA CONTRATANTE" dejará a disposición de **"EL CONTRATISTA"** la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que **"EL CONTRATISTA"** sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable de la documentación que le concierne.

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.
La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo **"EL CONTRATISTA"** en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando

[redacted] Eliminado Institucion bancaria- cuenta bancaria -clabe bancaria

Convienen **"LAS PARTES"** que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de **"EL CONTRATISTA"**, tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por **"EL CONTRATISTA"**, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LAS PARTES" convienen que los datos de facturación para el presente contrato son:

FUNDAMENTO LEGAL-Eliminado: Numero de identificación- Telefono-Datos Bancarios. Con fundamento en el articulo 111 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Guanajuato asi como en el articulo 3 fraccion VII de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato y en el Capitulo IX Seccion I numerales Quincuagesimo Noveno Sexagesimo y Sexagesimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion de la Informacion por tratarse de datos personales

DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL	**A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)	**RPP 070301 G31**
DOMICILIO FISCAL	**RIO GANGES, 202 INT. 4, LOMAS DE ARBIDE, C.P. 37368, LEON, GUANAJUATO.**

"LAS PARTES" acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE".**

"LAS PARTES" convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y procedencia de pago por **"EL CONTRATISTA"**, a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el **día último de cada mes calendario**, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentación de la primera estimación, **"EL CONTRATISTA"** deberá exhibir a **"LA CONTRATANTE"** el informe de la aplicación del anticipo que se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la **última estimación**, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución de la obra, dentro de la **última estimación** se entregará la siguiente documentación:

1. Planos definitivos de obra.
2. Reporte fotográfico de terminación de obra.
3. Manuales de operación y garantías.
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
5. Informe final de cumplimiento ambiental.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que se aplicará sanción administrativa a **"EL CONTRATISTA"** cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, **"EL CONTRATISTA"** ingresará ante **"LA CONTRATANTE"** la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no

mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de estimaciones establecido por **"LA CONTRATANTE"**, cumpliendo con lo determinado en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a **"EL CONTRATISTA"** el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que **"LA CONTRATANTE"** concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Convienen **"LAS PARTES"** que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; **"EL CONTRATISTA"** acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier obligación de pago desde este momento.

Para la realización de la modificación de contratos, **"LAS PARTES"** deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

"LAS PARTES" acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de los mismos.

"LAS PARTES" acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a **"LA CONTRATANTE"** por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área

técnica responsable para que esta ordene a **"EL CONTRATISTA"** la ejecución de los conceptos, esto dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para **"EL CONTRATISTA"**, aceptando **"EL CONTRATISTA"** que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo determine **"LA CONTRATANTE"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a **"EL CONTRATISTA"** una sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; **"LA CONTRATANTE"** podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre **"LAS PARTES"** y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga con **"LA CONTRATANTE"** a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula Cuarta:

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de **$215,891.50 (DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato. se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a **"LA CONTRATANTE"** reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoría.

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción física de la obra; dicha garantía es con el fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** esto no lo exime de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa de entrega – recepción hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** realice su entrega.

La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantía no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedirá que **"LA CONTRATANTE"** le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de liberación de la garantía, conforme al artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a **"EL CONTRATISTA"** la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de **"EL CONTRATISTA"** para obtener la reparación total del defecto o vicio oculto.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

"EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.

"LA CONTRATANTE" está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará saber con anticipación y por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, si **"EL CONTRATISTA"** considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de **"LA CONTRATANTE"**, quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a **"EL CONTRATISTA"**, las cuales se considerarán parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para **"LAS PARTES"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que **"LA CONTRATANTE"** podrá solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de la entrega física de la obra.

DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
Derivado de las especificaciones ambientales, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual será responsable de la documentación que se requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el seguimiento ambiental, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** el reporte o reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término físico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por **"LA CONTRATANTE"**, así como el informe ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**,, en caso de no contar con la autorización respectiva no serán reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecución autorizado, **"EL CONTRATISTA"** no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**, no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente.

"LA CONTRATANTE" coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a **"LA CONTRATANTE"**, serán propiedad de esta, quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos.

DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.
"LAS PARTES" acuerdan que **"LA CONTRATANTE"** o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con **"EL CONTRATISTA"**, por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule **"LA CONTRATANTE"** y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de **"EL CONTRATISTA"**, a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del supervisor designado por **"LA CONTRATANTE"**.

Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias que proponga **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, elaboración y solicitud de conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de **"LA CONTRATANTE"** quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de **"LA CONTRATANTE"** en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato.

"EL CONTRATISTA" debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo.

"EL CONTRATISTA" confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal" ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale **"LA CONTRATANTE"** por escrito, en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial "Escombrera Municipal", se sujetará para su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por **"LA CONTRATANTE"** por escrito, se sujetará para su pago a la validación emitida por **"LA CONTRATANTE"** mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.
"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

"EL CONTRATISTA" tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales **NOM-031-STPS-2011** y **NOM-086-SCT2-2023**, debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que

realicen el trabajo convenido. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) **"EL CONTRATISTA"** delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura.

F) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, **"LA CONTRATANTE"** por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que **"EL CONTRATISTA"** realice lo conducente, en caso de omisión **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por **"LA CONTRATANTE"**, en caso que dichos rótulos informativos sean proporcionados por **"LA CONTRATANTE"** serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la liquidación final de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por **"LA CONTRATANTE"** y con apego a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de **"LA CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATISTA"** deberá realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por **"LA**

CONTRATANTE" conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que publica **"LA CONTRATANTE"**, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, **"LA CONTRATANTE"** podrá negarse a realizar el pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a **"LA CONTRATANTE"** y que serán propiedad de esta.

DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato.

A) DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

"EL CONTRATISTA" debe ejecutar la obra a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"** y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de **"EL CONTRATISTA"** que considere los siniestros y daños a terceros afectados en sus bienes y/o persona, así como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.

La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a **"EL CONTRATISTA"** de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL CONTRATISTA" debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente contrato, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevará a **"LA CONTRATANTE"** en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que **"LA CONTRATANTE"** en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario.

"EL CONTRATISTA" señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, **"LA CONTRATANTE"** no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener **"EL CONTRATISTA"** con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, en caso que **"LA CONTRATANTE"** sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar a salvo a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con **"LA CONTRATANTE"** en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización de **"LA CONTRATANTE"**, podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo **"EL CONTRATISTA"** el único responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por **"EL CONTRATISTA"** en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que si **"EL CONTRATISTA"** decide transferir a favor de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de **"LA CONTRATANTE"** y de la **TESORERÍA MUNICIPAL**; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a **"EL CONTRATISTA"** de facturar la obra que se estime, así como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS.
Convienen "**LAS PARTES**" que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a **"EL CONTRATISTA"** podrá solicitar por escrito a **"LA CONTRATANTE"** el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva; si es a la baja, será "**LA CONTRATANTE**" quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"**, procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo," **LAS PARTES"** convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos **"EL CONTRATISTA"** dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de **"EL CONTRATISTA"** sea deficiente o incompleta **"LA CONTRATANTE"** lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo **"EL CONTRATISTA"** no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, **"LA CONTRATANTE"** deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará **"LA CONTRATANTE"** consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** existe un avance menor al programado, **"LA CONTRATANTE"** procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.

Convienen **"LAS PARTES"** que, si **"EL CONTRATISTA"** incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a **"LA CONTRATANTE"** una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras por día de atraso.

"LAS PARTES" acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo notificar por oficio girado a **"EL CONTRATISTA"** las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por **"EL CONTRATISTA"** dentro del presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.****

De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONÓMICAS.

Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido.

Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecución.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a **"EL CONTRATISTA"**, si por el contrario aún queda saldo en contra de **"EL CONTRATISTA"**, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y **"EL CONTRATISTA"** se encuentre atrasado, **"EL CONTRATISTA"** cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en

proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"**. Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantía de cumplimiento **"LA CONTRATANTE"** podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO.
En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de **"EL CONTRATISTA"**, se le notificara mediante oficio emitido por **"LA CONTRATANTE"** el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspensión debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a **"LA CONTRATANTE"** éste pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del **"EL CONTRATISTA"**, lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato, debiendo **"LA CONTRATANTE"** resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
Una vez terminados los trabajos encomendados, **"EL CONTRATISTA"** lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra

Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de verificación física asentando el estado de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose **"LAS PARTES"** a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra **y posterior a la presentación de la última estimación**, **"LAS PARTES"** se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de **"EL CONTRATISTA"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física de la obra, bajo el procedimiento determinado por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo entregar la información siguiente:

1. Presupuesto definitivo.
2. Acta de entrega.
3. Bitácora.
4. Cuadro finiquito.
5. Garantía de vicios ocultos.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"LAS PARTES"** convienen que, cuando **"EL CONTRATISTA"** no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, **"LA CONTRATANTE"** procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"LA CONTRATISTA"**, por tanto, previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA** renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de **"LA CONTRATANTE"**, su importe será deducido a **"EL CONTRATISTA"** de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de **"LA CONTRATANTE"**, será requerido **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** con motivo de la ejecución de la obra.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.
Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por **"LA CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA"** y el órgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realización de dicha acta no exime a **"EL CONTRATISTA"** de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto a la calidad de la obra.

VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para **"LA CONTRATANTE"** las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.
B) Por terminación anticipada del contrato.
C) Por rescisión del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

"LA CONTRATANTE" por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a **"EL CONTRATISTA"**, obligándose **"LA CONTRATANTE"** a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Para llevar a cabo la terminación anticipada, **"LAS PARTES"** acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo **"LA CONTRATANTE"** levantar el acta circunstanciada conforme al artículo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, **"LAS PARTES"** suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando:

1. **"EL CONTRATISTA"** suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace **"LA CONTRATANTE"** por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. **"EL CONTRATISTA"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. **"EL CONTRATISTA"** ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización de **"LA CONTRATANTE"** o de la **TESORERÍA MUNICIPAL**.

4. **"EL CONTRATISTA"** incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato.

5. **"EL CONTRATISTA"** se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

6. Si **"EL CONTRATISTA"** ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a **"LA CONTRATANTE"**, así mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA CONTRATANTE"** o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. "**EL CONTRATISTA"** se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a **"LA CONTRATANTE"** la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** considere que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, se notificará a **"EL CONTRATISTA"** en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada a su favor, **"LA CONTRATANTE"** procederá a emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca **"LA CONTRATANTE"**, debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificación de la resolución que pronuncie **"LA CONTRATANTE"** será notificada de manera personal a **"EL CONTRATISTA"** en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a **"EL CONTRATISTA"** para realizar el finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se presente, **"LA CONTRATANTE"** procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de que **"EL CONTRATISTA"** cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"LA CONTRATANTE"**, quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se señala en el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De conformidad con el articulo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo que **"EL CONTRATISTA"** desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad administrativa en su carácter de **CONTRATISTA**.

"LA CONTRATANTE" derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará a **"EL CONTRATISTA"** el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no atienda el procedimiento iniciado, **"LA CONTRATANTE"** no tendrá responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.

"EL CONTRATISTA" deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoría hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que **"LA CONTRATANTE"** le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoría se realicen hallazgos u observaciones, **"EL CONTRATISTA"** está obligado a atender las mismas, si **"EL CONTRATISTA"** hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo que **"LA CONTRATANTE"** podrá requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros.

Si **"EL CONTRATISTA"** no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante **"LA CONTRATANTE"** presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicación entre **"EL CONTRATISTA"** y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de **"LA CONTRATANTE"**, debiendo **"EL CONTRATISTA"** entregar toda la información o documentación a **"LA CONTRATANTE"** para su entrega al órgano fiscalizador.

"LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para su solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, **"EL CONTRATISTA"** deberá responder por dicho daño o reintegro, obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que **"LA CONTRATANTE"** lo haga saber a la autoridad responsable, sujetándose **"EL CONTRATISTA"** a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al artículo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Guanajuato, a los **24 días del mes de Abril del año de 2026.**

"LA CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

LIC. FERNAN ALONSO GONZÁLEZ GUERRERO
A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

T E S T I G O S

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. EFREN GARCÍA AYALA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

91 0921 1

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
&1	**REHABILITACIÓN DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (DEMOLICIONES Y DESMONTAJES)**				
2.01.2014	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETECIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M.N. **	M3	20.23	$ 710.81	$ 14,379.69
S.00.0012	DEMOLICIÓN DE BANCA HECHA EN OBRA DE 1.30X0.85X0.90 MT (LARGO, ANCHO, ALTO), POR MEDIOS SEMI MECÁNICOS, HECHA A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE CONCRETO ARMADO INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 533.00	$ 1,599.00
	Total de REHABILITACIÓN DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (DEMOLICIONES Y DESMONTAJES)				**$ 15,978.69**
	**** QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. ****				
&2	**REHABILITACIÓN DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (EXCAVACIONES Y RELLENOS)**				
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** ONCE PESOS 39/100 M.N. **	M2	134.88	$ 11.39	$ 1,536.28
1.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	M3	47.21	$ 286.42	$ 13,521.89
1.01.6002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. **	M2	134.88	$ 21.52	$ 2,902.62
2.02.6029	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **	M3	26.98	$ 468.34	$ 12,635.81
2.02.0050	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MENOR A 1 MILLON QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **	M3	20.23	$ 665.83	$ 13,469.74
	Total de REHABILITACIÓN DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (EXCAVACIONES Y RELLENOS)				**$ 44,066.34**

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	** CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **				
&3	**REHABILITACIÓN DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (CARGAS Y ACARREOS)**				
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION. (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SIETE PESOS 41/100 M.N. **	M3	91.55	$ 107.41	$ 9,833.39
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. **	M3	91.55	$ 122.75	$ 11,237.76
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	91.55	$ 15.77	$ 1,443.74
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M3/KM	1,975.00	$ 8.27	$ 16,333.25
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **	M3	91.55	$ 6.54	$ 598.74
	Total de REHABILITACIÓN DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (CARGAS Y ACARREOS)				**$ 39,446.88**
	** TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
&4	**REHABILITACIÓN DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (FIRME Y ARRIATES)**				
S.00.0026	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR, F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 COLOCADA A 1/3 DEL ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO Y VOLTEADOR, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECÁNICOS. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 47/100 M.N. **	M2	110.15	$ 380.47	$ 41,908.77
2.03.2034	GUARNICION RECTANGULAR 10X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **	ML	29.25	$ 166.05	$ 4,856.96

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
1.05.0570	RAMPA DE CONCRETO EN ACCESO PEATONAL DE 10 CMS. DE ESPESOR DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COSTALEADO Y ARISTAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, JUNTAS DE 5 CMS. RAJUELADO CON GRAVILLA 3/4", CURADO, CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y HUMEDECIDO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SIBRANTES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	12.03	$ 593.68	$ 7,141.97
	Precio U.: ** QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACIÓN DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (FIRME Y ARRIATES)				**$ 53,907.70**
	**** CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 70/100 M.N. ****				
&5	**FIRME LATERAL Y POSTERIOR (DEMOLICIONES Y DESMONTAJES)**				
2.01.2014	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	18.43	$ 710.81	$ 13,100.23
	Precio U.: ** SETECIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M.N. **				
1.01.7010	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16.60	$ 42.97	$ 713.30
	Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. **				
	Total de FIRME LATERAL Y POSTERIOR (DEMOLICIONES Y DESMONTAJES)				**$ 13,813.53**
	**** TRECE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 53/100 M.N. ****				
&6	**FIRME LATERAL Y POSTERIOR (EXCAVACIONES Y RELLENOS)**				
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	220.84	$ 11.39	$ 2,515.37
	Precio U.: ** ONCE PESOS 39/100 M.N. **				
1.01.3553	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	77.30	$ 190.94	$ 14,759.66
	Precio U.: ** CIENTO NOVENTA PESOS 94/100 M.N. **				
2.01.4050	ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% PVSM. P.U.O.T.	M2	220.84	$ 24.34	$ 5,375.25
	Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N. **				
S.00.0030	RELLENO CON GRAVA CONTROLADA, COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, ADICIONANDO AGUA. P.U.O.T.	M3	48.59	$ 712.86	$ 34,637.87
	Precio U.: ** SETECIENTOS DOCE PESOS 86/100 M.N. **				
	Total de FIRME LATERAL Y POSTERIOR (				**$ 57,288.15**

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	EXCAVACIONES Y RELLENOS)				
	** CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **				
&7	FIRME LATERAL Y POSTERIOR (CARGAS Y ACARREOS)				
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SIETE PESOS 41/100 M.N. **	M3	126.39	$ 107.41	$ 13,575.55
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. **	M3	126.39	$ 122.75	$ 15,514.37
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	126.39	$ 15.77	$ 1,993.17
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M3/KM	1,744.15	$ 8.27	$ 14,424.12
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **	M3	126.39	$ 6.54	$ 826.59
	Total de FIRME LATERAL Y POSTERIOR (CARGAS Y ACARREOS)				**$ 46,333.80**
	** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **				
&8	FIRME LATERAL Y POSTERIOR (ACABADOS)				
S.00.0037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOPASTO DE 0.265X0.40X0.08 MT DE ESPESOR COLOR GRIS, MARCA PRELOSA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.05 CM DE ESPESOR), DE TRÁNSITO LIGERO, TEXTURA LISA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. **	M2	143.00	$ 598.49	$ 85,584.07
2.03.2034	GUARNICION RECTANGULAR 10X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML	75.41	$ 166.05	$ 12,521.83

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **				
	Total de FIRME LATERAL Y POSTERIOR (ACABADOS)				**$ 98,105.90**
	**** NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS 90/100 M.N. ****				
&9	**MURO LATERAL (EXCAVACIONES, ACARREOS Y RELLENOS)**				
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** ONCE PESOS 39/100 M.N. **	M2	15.34	$ 11.39	$ 174.72
1.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	M3	9.20	$ 286.42	$ 2,635.06
1.01.6002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. **	M2	15.34	$ 21.52	$ 330.12
	Total de MURO LATERAL (EXCAVACIONES, ACARREOS Y RELLENOS)				**$ 3,139.90**
	**** TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. ****				
&10	**MURO LATERAL (CARGAS Y ACARREOS)**				
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SIETE PESOS 41/100 M.N. **	M3	9.20	$ 107.41	$ 988.17
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. **	M3	9.20	$ 122.75	$ 1,129.30
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	11.97	$ 15.77	$ 188.77
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M3/KM	349.75	$ 8.27	$ 2,892.43
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA	M3	9.20	$ 6.54	$ 60.17

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **				
1.01.6002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. **	M2	15.34	$ 21.52	$ 330.12
2.02.6029	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.OT. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **	M3	2.30	$ 468.34	$ 1,077.18
2.02.2025	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **	M3	6.44	$ 474.19	$ 3,053.78
	Total de MURO LATERAL (CARGAS Y ACARREOS) **** NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 92/100 M.N. ****				**$ 9,719.92**
&11	**MURO LATERAL (FIRME, MUROS, APLANADO E IMPER.)**				
1.02.0001	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS UN PESOS 86/100 M.N. **	M2	6.14	$ 201.86	$ 1,239.42
1.02.1501	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. **	M2	52.87	$ 298.86	$ 15,800.73
1.02.2100	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	KG	230.20	$ 35.91	$ 8,266.48
1.02.2502	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 96/100 M.N. **	M3	2.42	$ 3,924.96	$ 9,498.40
1.03.0036	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28	M2	22.59	$ 599.63	$ 13,545.64

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA. CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **				
1.05.2811	APLANADO CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PULIDO FINO CON LLANA METALICA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. **	M2	36.77	$ 292.83	$ 10,767.36
S.00.0025	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO BASE SOLVENTE BARRERA DE VAPOR EN CIMENTACIÓN, CON FESTER VAPORTITE 550 MARCA FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, A UNA MANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. **	M2	24.76	$ 397.02	$ 9,830.22
	Total de MURO LATERAL (FIRME, MUROS, APLANADO E IMPER.)				**$ 68,948.25**
	**** SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. ****				
&12	**JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (EXCAVACIONES Y RELLENOS)**				
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** ONCE PESOS 39/100 M.N. **	M2	507.26	$ 11.39	$ 5,777.69
1.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	M3	40.10	$ 286.42	$ 11,485.44
1.01.6002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. **	M2	211.04	$ 21.52	$ 4,541.58
2.01.4050	ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL, EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% PVSM, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N. **	M2	224.50	$ 24.34	$ 5,464.33
	Total de JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (EXCAVACIONES Y RELLENOS)				**$ 27,269.04**
	**** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. ****				

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
&13	**JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (CARGAS Y ACARREOS)**				
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SIETE PESOS 41/100 M.N. **	M3	52.13	$ 107.41	$ 5,599.28
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. **	M3	52.13	$ 122.75	$ 6,398.96
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	52.13	$ 15.77	$ 822.09
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M3/KM	1,466.67	$ 8.27	$ 12,129.36
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **	M3	48.51	$ 6.54	$ 317.26
	Total de JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (CARGAS Y ACARREOS)				**$ 25,266.95**
	**** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. ****				
&14	**JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (RELLENO Y ACABADOS)**				
2.02.0050	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **	M3	31.66	$ 665.83	$ 21,080.18
3.03.9527	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P140 (140 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM D4632 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **	M2	211.04	$ 37.44	$ 7,901.34
S.00.0008	CAPA DE TEZONTLE TRITURADO CON POLVO COMO CAPA DE AMORTIGUAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	8.44	$ 898.38	$ 7,582.33

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **				
	Total de JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (RELLENO Y ACABADOS)				**$ 36,563.85**
	**** TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. ****				
&15	**JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (JARDINERIA)**				
1.15.0301	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA EN AREAS DE JARDIN BLANDO, EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	8.28	$ 1,069.72	$ 8,857.28
	Precio U.: ** UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **				
S.00.0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDE GRUESO CON MANGUERA DE CÍRCULO COMPLETO SEPARADOR PARA JARDIN EN ROLLO, COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	46.59	$ 46.19	$ 2,151.99
	Precio U.: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. **				
1.15.0010	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO EN ROLLO TIPO KIKUYO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	224.50	$ 112.26	$ 25,202.37
	Precio U.: ** CIENTO DOCE PESOS 26/100 M.N. **				
S.00.0067	SUMINISTRO Y PLANTACION DE FORNIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12.00	$ 143.07	$ 1,716.84
	Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. **				
S.00.0066	SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURANTA VERDE O ROJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	200.00	$ 60.13	$ 12,026.00
	Precio U.: ** SESENTA PESOS 13/100 M.N. **				
	Total de JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (JARDINERIA)				**$ 49,954.48**
	**** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. ****				
&16	**JUEGOS INFANTILES**				
S.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL CLÁSICO PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS, MODELO SIMILAR A LÍNEA PLAYCLUB O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, FABRICADO CON ESTRUCTURA PRINCIPAL DE ACERO AL CARBÓN CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, LIBRE DE METALES PESADOS, CON COMPONENTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) CON PROTECCIÓN UVINCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE A BASE DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	$130,637.03	$ 130,637.03

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. **				
S.00.0060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESBALADILLA RECTA DE POLIETILENO DE PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS, MODELO RBMET109 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CON ESCALERAS CURVAS VERTICALES Y PLATAFORMA DE METAL ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 30,625.08	$ 30,625.08
	Precio U.: ** TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 08/100 M.N. **				
S.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TÚNEL PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS, MODELO ACCTN04 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 43,766.68	$ 43,766.68
	Precio U.: ** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **				
S.00.0056	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTABLE DE METAL PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS, MODELO AMON400 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	$105,691.31	$ 105,691.31
	Precio U.: ** CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **				
S.00.0034	SUMINISTRO Y CLOCACIÓN DE MONTABLE TEMÁTICO DE CABALLO DE MAR PARA NIÑOS DE 2 - 5 AÑOS, MODELO 24Q-RE319-24-B, MARCA PLAY CLUB. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 19,838.62	$ 19,838.62
	Precio U.: ** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **				
S.00.0044	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASITA PLAYHOUSE 2 EN 1 MARCA PRINSEL O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, ARMADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 3,361.20	$ 3,361.20
	Precio U.: ** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **				
S.00.0038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE CONCRETO REDONDA GRANDE DE 0.45 DE ALTURA Y 0.90 MT DE DIÁMETRO, MODELO CON05 MARCA EQUIPLAY O SIMILAR EN	PZA	8.00	$ 22,234.69	$ 177,877.52

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U. ** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. **				
S.00.0039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA METÁLICA PARA PARQUES, MODELO 1BAN-R16 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CAPACIDAD PARA 3 USUARIOS, COLOR AZUL, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** TRECE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 06/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 13,727.06	$ 41,181.18
S.00.0048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDOR CON LLANTAS DE 65 GALONES COLOR VERDE MARCA ULINE O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATRO MIL SESENTA PESOS 49/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 4,060.49	$ 4,060.49
S.00.0027	MUERTO DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.60 MT (LARGO, ANCHO, ALTO), HECHO EN OBRA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 COLADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM DE ESPESOR F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, ACERO, CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. **	PZA	30.00	$ 536.30	$ 16,089.00
S.00.0057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO CUADRADA DE 20X20 CM X 1/4" DE ESPESOR, CON ANCLAS DE 35 CM DE LARGO CON REDONDO DE 3/4", DOBLEZ EN LA PARTE INFERIOR DE 5 CM. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO 100 TOTAL MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. **	PZA	30.00	$ 362.83	$ 10,884.90
	Total de JUEGOS INFANTILES **** QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECE PESOS 01/100 M.N. ****				**$ 584,013.01**
&17	**DETALLES EXTERIORES (DEMOLICIONES RELLENOS)**				
2.01.2014	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U. ** SETECIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M.N. **	M3	2.97	$ 710.81	$ 2,111.11
2.01.2190	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA,	M3	0.38	$ 190.02	$ 72.21

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA PESOS 02/100 M.N. **				
S.00.0013	DEMOLICION DE HUELLA DE ESCALÓN DE CONCRETO ARMADO DE 5 CMS DE ESPESOR, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL CIENTO UN PESOS 40/100 M.N. **	M3	0.54	$ 1,101.40	$ 594.76
	Total de DETALLES EXTERIORES (DEMOLICIONES RELLENOS)				**$ 2,778.08**
	**** DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. ****				
&18	**DETALLES EXTERIORES (EXCAVACIONES Y RELLENOS)**				
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** ONCE PESOS 39/100 M.N. **	M2	27.88	$ 11.39	$ 317.55
1.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	M3	4.18	$ 286.42	$ 1,197.24
1.01.6002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. **	M2	27.88	$ 21.52	$ 599.98
2.02.0050	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **	M3	4.18	$ 665.83	$ 2,783.17
	Total de DETALLES EXTERIORES (EXCAVACIONES Y RELLENOS)				**$ 4,897.94**
	**** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. ****				
&19	**DETALLES EXTERIORES (CARGAS Y ACARREOS)**				
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SIETE PESOS 41/100 M.N. **	M3	6.86	$ 107.41	$ 736.83
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. **	M3	6.86	$ 122.75	$ 842.07

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	6.86	$ 15.77	$ 108.18
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M3/KM	205.69	$ 8.27	$ 1,701.06
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **	M3	6.86	$ 6.54	$ 44.86
	Total de DETALLES EXTERIORES (CARGAS Y ACARREOS)				**$ 3,433.00**
	**** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ****				
&20	**DETALLES EXTERIORES (RAMPAS Y DALAS)**				
S.00.0029	RAMPA DE CONCRETO PEATONAL DE 8 CMS. DE ESPESOR DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COSTALEADO Y ARISTAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, JUNTAS DE 5 CMS. RAJUELADO CON GRAVILLA 3/4", CURADO, CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y HUMEDECIDO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. **	M2	27.22	$ 553.45	$ 15,064.91
2.03.2034	GUARNICION RECTANGULAR 10X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **	ML	10.42	$ 166.05	$ 1,730.24
S.00.0011	DALA RECTANGULAR 15X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O. R.N. F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO 2 @15 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, CORTES TRASLAPES, HABILITADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, VIBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 M.N. **	ML	3.70	$ 526.84	$ 1,949.31
	Total de DETALLES EXTERIORES (RAMPAS Y DALAS)				**$ 18,744.46**

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **				
&21	DETALLES EXTERIORES (ESCALONES)				
1.03.5103	ESCALON A BASE DE CONCRETO ARMADO CON UNA SECCION DE 0.30 MTS Y PERALTE DE 0.18 MTS, SOBRE SUPERFICIE PLANA, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON ACABADO APARENTE CONSIDERANDO TUINO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	4.92	$ 476.83	$ 2,346.00
	Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. **				
1.03.5105	FORJADO DE ESCALON CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X 14X 28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 DE 0.28 MTS DE HUELLA Y 0.18 MTS DE PERALTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	8.40	$ 290.02	$ 2,436.17
	Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 02/100 M.N. **				
1.03.0320	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.06	$ 2,743.78	$ 2,908.41
	Precio U.: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **				
1.03.5101	HUELLA DE ESCALON A BASE DE CONCRETO ARMADO CON UNA SECCION DE 0.30 MTS Y PERALTE DE 0.10 MTS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON ACABADO APARENTE CONSIDERANDO TUINO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	3.39	$ 360.58	$ 1,222.37
	Precio U.: ** TRESCIENTOS SESENTA PESOS 58/100 M.N. **				
2.03.4037	JUNTAS DE EXPANSION EN PAVIMENTO DE 0.15 MTS. A BASE DE 1 HOJA DE POLIESTIRENO DE 1/2" DE ESPESOR DENSIDAD 14 KG/M2, SELLADO CON MASILLA AUTONIVELANTE DE 1 COMPONENTE (POLIURETANO ELASTOMERICO KEMROAD SL MARCA KEMPRO EN UNA SECCION DE 13X 10 MM) @ 50.00 MTS, CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	31.44	$ 104.65	$ 3,290.20
	Precio U. ** CIENTO CUATRO PESOS 65/100 M.N. **				
	Total de DETALLES EXTERIORES (ESCALONES)				$ 12,203.15
	** DOCE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 15/100 M.N. **				
&22	PRETIL AULAS (ALBAÑILERIA)				

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
1.03.7402	PRETIL FORJADO CON MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 17/100 M.N. **	M2	5.86	$ 690.17	$ 4,044.40
S.00.0005	CADENA DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.10 MTS. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 4 DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 20 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. **	ML	39.09	$ 444.82	$ 17,388.01
1.02.1501	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. **	M2	78.18	$ 298.86	$ 23,364.87
1.18.1010	REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1: 5 DE 2 CM DE ESPESOR, A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA INCL. REMATES, ANDAMIO,MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SESENTA PESOS 12/100 M.N. **	M2	31.27	$ 160.12	$ 5,006.95
1.18.1015	ACABADO FINO EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA FINA PROP. 1: 4 A PLOMO, CON ESPONJA O FLOTA, INCL. REMATES, ANDAMIO,MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 72/100 M.N. **	M2	31.27	$ 250.72	$ 7,840.01
1.05.3925	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. 10 CMS. SOBRE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. **	ML	39.09	$ 89.95	$ 3,516.15
1.18.1045	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE PG-45T SBS DE 4.5 MM DE ESPESOR COLOR (BLANCO AGRISADO) ACABADO SUPERIOR GRAVILLA, INFERIOR POLIETILENO CON 10 AÑOS DE GARANTIA: MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO INCL: LIMPIEZA, D/ SUPERFICIE DONDE SE VA APLICAR, RETIRANDO MATERIAL C/FALSA, ADHERENCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GARANTIA, POR ESCRITO DE 10 AÑOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. **	M2	19.94	$ 686.86	$ 13,695.99
	Total de PRETIL AULAS (ALBAÑILERIA) **** SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. ****				**$ 74,856.38**
&23	**PRETIL AULAS (ACABADOS)**				

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
1.09.6501	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) , EN MUROS Y/O PLAFONES DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **	M2	15.64	$ 136.15	$ 2,129.39
	Total de PRETIL AULAS (ACABADOS)				**$ 2,129.39**
	**** DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N. ****				
&24	**PRETIL AULAS (CANCELERIAS AULAS EXISTENTES)**				
S.00.0014	DEMONTAJE MANUAL Y RETIRO DE VENTANA, HECHA CON PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, DE 3.00 X 1.50 MT. PROMEDIO (LARGO, ALTO), SIN RECUPERACION DE MATERIAL. INCLUYE: DESMONTAJE MANUAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE ANCLAJE, ANDAMIOS, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS DOS PESOS 39/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 402.39	$ 1,609.56
S.00.0015	DEMONTAJE MANUAL Y RETIRO DE VENTANA, HECHA CON PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, DE 4.00 MT X 1.50 MT. PROMEDIO (LARGO, ALTO), SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: DESMONTAJE MANUAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE ANCLAJE, ANDAMIOS, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 72/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 490.72	$ 1,962.88
S.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA (VN-1) DE 3.00X1.45 MTS COLOCADA A 1.00 MT. DE NIVEL DE PISO TERMINADO, CON CRISTAL CLARO SIN TEMPLAR DE 6 MM DE ESPESOR, UNA VENTANA CORREDIZA DE 1.47 MT. Y UN FIJO DE 1.53 MT., HECHO A BASE DE PERFIL CABEZAL, JAMBA, CERCO Y ZOCLO LÍNEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, ZOCLO Y RIEL PARA VENTANA LINEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TODO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL BRILLANTE, INCLUYE: UNA JALADERA DE CIERRE EMBUTIDO TIPO MINIBRO MODELO 1282 MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, MOSQUITERO DE LINEA PANORAMA, PERFILES DE ALUMINIO, CORTES, DESPERDICIOS, SELLO PERIMETRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA VENTANA CON SELLADOR DE POLIURETANO "DURETÁN" DE PENNSYLVANIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TORNILLERÍA, ANDAMIOS, FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	3.00	$ 13,050.00	$ 39,150.00

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA. ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** TRECE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0063	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA (VN-2) DE 2.92X1.45 MTS COLOCADA A 1.00 MT. DE NIVEL DE PISO TERMINADO, CON CRISTAL CLARO SIN TEMPLAR DE 6 MM DE ESPESOR, UNA VENTANA CORREDIZA DE 1.43 MT. Y UN FIJO DE 1.49 MT., HECHO A BASE DE PERFIL CABEZAL, JAMBA, CERCO Y ZOCLO LÍNEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, ZOCLO Y RIEL PARA VENTANA LINEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TODO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL BRILLANTE. INCLUYE: UNA JALADERA DE CIERRE EMBUTIDO TIPO MINIBRO MODELO 1282 MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, MOSQUITERO DE LINEA PANORAMA, PERFILES DE ALUMINIO, CORTES, DESPERDICIOS, SELLO PERIMETRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA VENTANA CON SELLADOR DE POLIURETANO "DURETÁN" DE PENNSYLVANIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. TORNILLERÍA, ANDAMIOS, FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U. ** DOCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 02/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 12,702.02	$ 12,702.02
S.00.0064	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA (VN-3) DE 4.00X1.45 MTS COLOCADA A 1.00 MT. DE NIVEL DE PISO TERMINADO, CON CRISTAL CLARO SIN TEMPLAR DE 6 MM DE ESPESOR. DOS VENTANAS CORREDIZAS LATERALES DE 1.00 MT. Y DOS FIJOS CENTRALES DE 1.00 MT., HECHO A BASE DE PERFIL CABEZAL, JAMBA, CERCO Y ZOCLO LÍNEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, ZOCLO Y RIEL PARA VENTANA LINEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TODO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL BRILLANTE. INCLUYE: UNA JALADERA DE CIERRE EMBUTIDO TIPO MINIBRO MODELO 1282 MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, MOSQUITERO DE LINEA PANORAMA, PERFILES DE ALUMINIO, CORTES, DESPERDICIOS, SELLO PERIMETRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA VENTANA CON SELLADOR DE POLIURETANO "DURETÁN" DE PENNSYLVANIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. TORNILLERÍA, ANDAMIOS, FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U. ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 17,400.00	$ 52,200.00
S.00.0065	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA (VN-4) DE 4.00X0.60 MTS COLOCADA A 1.85 MT. DE NIVEL DE PISO TERMINADO, CON CRISTAL CLARO SIN TEMPLAR DE 6 MM DE ESPESOR. DOS	PZA	1.00	$ 7,200.00	$ 7,200.00

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	VENTANAS CORREDIZAS LATERALES DE 1.00 MT. Y DOS FIJOS CENTRALES DE 1.00 MT., HECHO A BASE DE PERFIL CABEZAL, JAMBA, CERCO Y ZOCLO LÍNEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, ZOCLO Y RIEL PARA VENTANA LINEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TODO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL BRILLANTE. INCLUYE: UNA JALADERA DE CIERRE EMBUTIDO TIPO MINIBRO MODELO 1282 MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, MOSQUITERO DE LINEA PANORAMA, PERFILES DE ALUMINIO, CORTES, DESPERDICIOS, SELLO PERIMETRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA VENTANA CON SELLADOR DE POLIURETANO "DURETÁN" DE PENNSYLVANIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TORNILLERÍA, ANDAMIOS, FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. Precio U.: ** SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de PRETIL AULAS (CANCELERIAS AULAS EXISTENTES)				**$ 114,824.46**
	**** CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N. ****				
&25	**PRETIL AULAS (HERRERÍA EXTERIOR)**				
S.00.0016	HER-01 - BARANDAL DE PTR 2.41 X 0.90 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 3 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.85 CON DOS TRAVESAÑOS DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.13 MT. Y UNO DE 2.41 M, CON VERTICALES DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MARCOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS). P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	KG	38.03	$ 72.76	$ 2,767.06
S.00.0017	HER-02 - BARANDAL DE PTR 30.58 X 0.90 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 21 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL 14 . DE 0.85, CON 20 TRAVESAÑOS DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.48 MT. Y UNO DE 30.58 M, CON 220 VERTICALES DE 0.70 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MARCOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA	KG	459.75	$ 72.76	$ 33,451.41

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **				
S.00.0018	HER-03 - BARANDAL DE PTR 1.42 X 0.90 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 2 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.85, CON 1 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.32 MT. Y UNO DE 1.42 M, CON 10 VERTICALES DE 0.70 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MARCOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	KG	23.55	$ 72.76	$ 1,713.50
S.00.0019	HER-04 - BARANDAL DE PTR 1.57 X 0.90 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 2 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.85, CON 1 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.47 MT. Y UNO DE 1.57 M, CON 11 VERTICALES DE 0.70 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MARCOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	KG	25.48	$ 72.76	$ 1,853.92
S.00.0020	HER-05 - BARANDAL PUERTA DE PTR 1.00 X 0.90 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 2 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.90, CON 2 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 0.88 MT,, CON 6 VERTICALES DE 0.80 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A BISAGRAS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN	KG	35.36	$ 72.76	$ 2,572.79

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **				
S.00.0021	HER-06 - BARANDAL DE PTR 3.21 X 1.00 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 4 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.95, CON 1 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.22 MT., 1 DE 1.01, 0.80 Y 1 DE 3.21MT. CON 20 VERTICALES DE 0.80 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MARCOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T. Precio U. ** SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	KG	53.51	$ 72.76	$ 3,893.39
S.00.0022	HER-07 - BARANDAL DE PTR 8.65 X 1.00 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 11 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.95, CON 8 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.03 MT., 1 DE 0.18 MT., 1 DE 8.65 Y 1 DE 0.28 CON 65 VERTICALES DE 0.80 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MACOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T. Precio U. ** SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	KG	159.55	$ 72.76	$ 11,608.86
S.00.0023	HER-08 - BARANDAL DE PTR 0.58 X 1.00 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 2 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.95, CON 1 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 0.48 MT. Y 1 DE 0.58 CON 3 VERTICALES DE 0.80 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MACOS (LAS	KG	12.35	$ 72.76	$ 898.59

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T. Precio U. ** SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **				
S.00.0024	HER-09 - BARANDAL DE PTR 2.86 X 1.00 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 3 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 , DE 0.95, CON 2 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.36 MT. Y 1 DE 2.86 CON 20 VERTICALES DE 0.80 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MACOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T. Precio U. ** SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	KG	48.73	$ 72.76	$ 3,545.59
S.00.0028	PLACA DE ACERO DE 4"X4"X1/4" DE ESPESOR, CON DOS BARRENOS PARA COLOCAR TAQUETES TIPO HILTI, SEGÚN DISEÑO EN PLANO CON-10,1.H. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. **	KG	31.10	$ 74.11	$ 2,304.82
S.00.0068	TAQUETE TIPO HILTI DE 2 1/2" O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, PARA FIJACIÓN DE PLACA DE ACERO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO NUEVE PESOS 45/100 M.N. **	PZA	228.00	$ 109.45	$ 24,954.60
	Total de PRETIL AULAS (HERRERÍA EXTERIOR) **** OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. ****				**$ 89,564.53**
&26	**INSTALACIÓN ELECTRÍCA (EXTENSION DE BAJA TENSION)**				

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
4.08.2090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1P4", NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **	JGO	1.00	$ 1,077.18	$ 1,077.18
4.08.2080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R4", NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **	JGO	2.00	$ 1,263.08	$ 2,526.16
S.00.0041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (3+1) CAL. 1/0 AWG. MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO SESENTA PESOS 59/100 M.N. **	ML	45.00	$ 160.59	$ 7,226.55
4.08.1520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO SUAVE PARA AMARRES CAL. 4. MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DOSCIENTOS CINCO PESOS 26/100 M.N. **	KG	0.50	$ 205.26	$ 102.63
4.08.5127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC 504 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 55.70	$ 445.60
	Total de INSTALACIÓN ELECTRICA (EXTENSION DE BAJA TENSION)				**$ 11,378.12**
	**** ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. ****				
&27	**INSTALACIÓN ELECTRICA (ACOMETIDA)**				
4.08.5280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO TRES PESOS 02/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 103.02	$ 103.02
4.08.1163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	ML	3.00	$ 193.40	$ 580.20
4.05.5086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET	PZA	1.00	$ 363.10	$ 363.10

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	5T- 100 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **				
4.08.1915	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SETENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. **	ML	22.00	$ 71.51	$ 1,573.22
4.08.4493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA PARA EQUIPO DE MEDICION INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, VARILLA COPERWELD, DE 16x3000m CON CONECTOR, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm, CONECTOR CONDUIT E.V. 13 mm, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **	JGO	1.00	$ 838.39	$ 838.39
4.08.6551	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 MTS. PC-9-450, CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 06/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 5,326.06	$ 10,652.12
	Total de INSTALACIÓN ELECTRÍCA (ACOMETIDA) **** CATORCE MIL CIENTO DIEZ PESOS 05/100 M.N. ****				**$ 14,110.05**
&28	**INSTALACIÓN ELECTRÍCA (NICHO DE TABLEROS)**				
2.01.0005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION. AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 39/100 M.N. **	M2	1.60	$ 8.39	$ 13.42
1.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	M3	1.60	$ 286.42	$ 458.27
2.01.2751	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 78/100 M.N. **	M3	1.60	$ 16.78	$ 26.85
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	1.60	$ 15.77	$ 25.23
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,	M3/KM	1.60	$ 8.27	$ 13.23

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **				
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **	M3	1.60	$ 6.54	$ 10.46
S.00.0006	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO H.O R.N. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.15 MTS. ARMADA CON 4 VARS. DEL No 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. **	ML	4.80	$ 482.73	$ 2,317.10
1.03.0060	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7 X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6 ACABADO COMUN, A PLOMO Y REVENTON DE HILO,CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA., EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEISCIENTOS DOS PESOS 38/100 M.N. **	M2	6.10	$ 602.38	$ 3,674.52
1.03.2008	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADO CON ACERO DE REFUERZO 4 No.3 (3/8") ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 20 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N. **	ML	14.00	$ 406.50	$ 5,691.00
1.05.2815	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. **	M2	9.00	$ 256.13	$ 2,305.17
1.05.2987	BOQUILLAS DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6, SOLO UNA ARISTA, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **	ML	11.20	$ 64.34	$ 720.61
S.00.0033	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS DE MORTERO, CONSIDERANDO UNA MANO DE SELLADOR VINILICO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO CALIDAD VINIMEX O SIMILAR Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:	M2	12.00	$ 136.15	$ 1,633.80

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **				
S.00.0032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA DE 1.20M X 1.80M. CON DOS HOJAS ABATIBLES DE 0.60M DE ANCHO CADA UNA CON CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2"x2" CAL. 18, MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2"x1" CAL.18 Y REJILLA DE LOUVER CAL. 18 CON SEPARACIÓN DE 1 1/2", 6 ANCLAS DE 10 CM CON SOLERA DE 2"x3/16" DE ESPESOR, TERMINADA MEDIANTE ESMALTE COLOR BLANCO DOS MANOS, INCLUYE. 6 BISAGRAS TIPO BARRIL DE 3/4", 1 PASADOR DE PISO DE 40 CM DE LARGO ACABADO GALVANIZADO, 1 PASADOR TIPO MOUSER DE 8.5 CM Y 1 CANDADO LAMINADO DE 38 MM MARCA MASTER O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T. Precio U.: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 51/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 7,411.51	$ 7,411.51
	Total de INSTALACIÓN ELECTRICA (NICHO DE TABLEROS)				**$ 24,301.17**
	**** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 17/100 M.N. ****				
&29	**TABLEROS Y EQUIPOS**				
S.00.0035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER TIPO QO, ZAPATAS PRINCIPALES, 2F-3H, 125A, 120/ 240V, GABINETE NEMA 1, TAMAÑO 5, 12 CTOS. DERIVADOS, 10kA@240V, CAT. AEQO12-S, MCA. ARGOS, INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, ROTULACIÓN DE ITM PRINCIPAL Y DE CTOS. DERIVADOS DE MANERA FIRME Y LEGIBLE MEDIANTE UNA ETIQUETA PLÁSTICA EN COLOR AMARILLO CON LETRERO IMPRESO EN COLOR NEGRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,627.12	$ 1,627.12
4.08.1674	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 6 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO UN PESOS 08/100 M.N. **	ML	8.00	$ 101.08	$ 808.64
S.00.0054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 2 POLO X 40 AMP. SERIE B2Q CAT.1002283 MCA CHINT. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,348.75	$ 1,348.75
S.00.0052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1 POLO X 15 AMP. SERIE B2Q CAT.1002262 MCA	PZA	1.00	$ 704.50	$ 704.50

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	CHINT., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T Precio U.: ** SETECIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N. **				
S.00.0053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 2 POLO X 15 AMP. SERIE B2Q CAT.1002278 MCA CHINT.., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,269.91	$ 1,269.91
4.08.5225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CON SALIDA A RELEVADOR DE 16A/230 VAC, PILA DE RESPALDO PARA 6 AÑOS OPCION DE INGRESAR FECHA Y HORA REAL AL INGRESAR LAS COORDENADAS DE LATITUD Y LONGITUD, OPCIONES DE HORARIO DE VERANO, VISUALIZACION COMPLETA DIGITAL DE TODOS LOS DATOS, POSIBILIDAD DE TRES EVENTOS EN 24 HORAS, ALIMENTACION 230/120 VCA 60 HZ,INCLUYE: FIJACION EN GABINETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T, (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 8,164.57	$ 8,164.57
4.08.0201	GABINETE PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS MARCA HIMEL DE 500 X 400 X 200 MM CÓDIGO CRN54200M. INCLUYE: ADAPCION DE GABINETE CON PERFIL CUADRADO DE DOS PULGADAS POR 40CM. (DOS TRAMOS) TORNILLOS 4 COMPLETOS CON DOBLE RONDANA, FIJACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 2,351.53	$ 2,351.53
4.08.0220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 , TIPO NEMA, NUMERO DE CATALOGO 8903 SMO1 0V03 MARCA S.Q.D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 6,615.01	$ 6,615.01
	Total de TABLEROS Y EQUIPOS **** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 03/100 M.N. ****				**$ 22,890.03**
&30	**DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA**				
4.08.6578	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RBTB-2 PARA BAJA TENSION DE 0.66 X 1.00 X 0.65 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 93/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 4,510.93	$ 27,065.58

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
4.08.1125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SESENTA PESOS 54/100 M.N. **	ML	205.00	$ 60.54	$ 12,410.70
4.08.5343	SELLADO DE REGISTRO CON POLIURETANO (SELLADO DE HASTA 3 DUCTOS DE CANALIZACIONES POR REGISTRO), NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO SEIS PESOS 19/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 106.19	$ 637.14
	Total de DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA ** CUARENTA MIL CIENTO TRECE PESOS 42/100 M.N. **				**$ 40,113.42**
&31	**CANALIZACIONES METALICAS Y PVC**				
4.08.1121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4") , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U. ** VEINTICINCO PESOS 93/100 M.N. **	ML	12.00	$ 25.93	$ 311.16
4.08.0776	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 25.36	$ 152.16
4.08.0576	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U. ** TREINTA PESOS 46/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 30.46	$ 243.68
4.08.1161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U. ** CIENTO DIEZ PESOS 16/100 M.N. **	ML	13.00	$ 110.16	$ 1,432.08
4.08.5134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 18.42	$ 165.78
S.00.0036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U. ** VEINTIUN PESOS 68/100 M.N. **	PZA	23.00	$ 21.68	$ 498.64
4.08.5011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL	PZA	5.00	$ 28.97	$ 144.85

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 97/100 M.N. **				
S.00.0058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN DE CANALIZACIÓN TIPO PGG DE 21mm DE DIÁM. EN DISPARO VERTICAL DE REGISTRO A PIE DE COLUMNA DE TECHUMBRE, CONSISTENTE EN 1 TMO. DE 6MTS. DE LONGITUD A BASE DE MONTEN DE HERRERÍA TIPO "C" CAL. 14, DE 6"x2"x0.5", SOLDADO A COLUMNA METÁLICA MEDIANTE 8 CORDONES DE 1/2 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO CON SOLDADURA SMAW Y ELECTRODO E6013. , INCLUYE: ACABADO A 2 MANOS MEDIANTE ESMALTE MCA. COMEX 100. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO) Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 1,862.38	$ 1,862.38
S.00.0046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO , DE 3/4, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESION TIPO T,TL,C,LB,LL,MARCA ARGOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 131.47	$ 1,314.70
S.00.0042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE ALUMINIO INYECTADO PARA TUBO ROSCADO DE 3/4 , RESISTENTE A HUMEDAD , CON TAPA (8800460) Y 2 TAPONES ,CAT 9840060 MCA ARGOS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 232.25	$ 1,858.00
4.08.5179	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** SESENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **	ML	2.00	$ 67.91	$ 135.82
4.08.5408	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO PARA FLEJE DE 3/4" CAL. 22, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 12/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 21.12	$ 42.24
	Total de CANALIZACIONES METALICAS Y PVC **** OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. ****				**$ 8,161.49**
&32	**CONDUCTORES Y CONECTORES**				
4.08.1805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG. MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	60.00	$ 73.34	$ 4,400.40

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Precio U.: ** SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **				
4.08.5132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 148.12	$ 1,777.44
4.08.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. **	ML	60.00	$ 39.41	$ 2,364.60
4.08.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. **	ML	30.00	$ 25.26	$ 757.80
4.08.1655	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. **	ML	2.00	$ 99.01	$ 198.02
5.00.0043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHON ROSCABLE ROJO AMARILLO MCA.3M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATRO PESOS 46/100 M.N. **	PZA	24.00	$ 4.46	$ 107.04
5.00.0049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO DE 3X14 CAT.1353140 MCA . ARGOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **	MI	4.00	$ 63.36	$ 253.44
5.00.0047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA PG13.5 MCA.ARGOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTISIETE PESOS 94/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 27.94	$ 447.04
5.00.0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CAT.8830310 Y CLAVIJA 8810310, MARCA: ARGOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 85.33	$ 682.64
4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **	ROLLO	1.00	$ 56.32	$ 56.32

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
4.08.5103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N. **	ROLLO	1.00	$ 226.72	$ 226.72
	Total de CONDUCTORES Y CONECTORES **** ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. ******				**$ 11,271.46**
&33	**LUMINARIOS**				
S.00.0055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 27-42W PARA SUSPENDER O SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. CSVT, FLUJO LUMINOSO DE 3100-4946 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, GABINETE CONSTRUIDO EN POLICARBONATO, EMPAQUE IP65, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL 120-277V, PARA OPERAR A 127V, 1F-2H, DIMEABLE DE 0-10V, 60HZ, CAT. CSVT L48 ALO3 MVOLT SWW3 80CRI, MCA.LITHONIA LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 39/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 2,612.39	$ 20,899.12
	Total de LUMINARIOS **** VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. ******				**$ 20,899.12**
&34	**CONTACTO EN CUBIERTA**				
S.00.0051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METÁLICO DE SOBREPONER PARA REGUARDAR CONTACTOS, IP66, 250mmAlto, 200mmAncho, 150mm Prof., Cat.AEM2520/150PM , Mca. ARGOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 858.67	$ 858.67
S.00.0045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR FS PARA TUBO DE 3/4 MM. CAT. 9840030, MARCA ARGOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 148.29	$ 148.29
S.00.0059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, CON CIRCUITO FALLA A TIERRA , 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2 POLOS, 3H, ATERRIZADO, COLOR BLANCO, GRADO ESTANDAR, CAT. , MCA. , INCLUYE PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). Precio U.: ** CIENTO CUARENTA PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 140.73	$ 140.73
	Total de CONTACTO EN CUBIERTA **** UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. ******				**$ 1,147.69**
&35	**OBRA CIVIL**				

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
2.01.0005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 39/100 M.N. **	M2	17.50	$ 8.39	$ 146.83
2.01.0200	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, 15 CMS. DE ESPESOR, CONSIDERANDO AFINE Y COMPACTACION AL 90% PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. **	M2	17.50	$ 51.55	$ 902.13
2.01.1261	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	M3	2.52	$ 42.28	$ 106.55
2.01.3201	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SIETE PESOS 41/100 M.N. **	M3	20.20	$ 107.41	$ 2,169.68
2.03.0060	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio U. ** TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 46/100 M.N. **	M2	17.50	$ 328.46	$ 5,748.05
2.05.0010	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U. ** OCHO PESOS 59/100 M.N. **	M2	80.00	$ 8.59	$ 687.20
3.04.1100	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U. ** TRES MIL TREINTA Y UN PESOS 41/100 M.N. **	M3	4.20	$ 3,031.41	$ 12,731.92
	Total de OBRA CIVIL **** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. ******				**$ 22,492.36**
&36	**SISTEMA DE TIERRAS**				
4.08.5475	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, SIN CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 537.70	$ 1,075.40
4.08.5441	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION SOLDABLE CADWELD VARIOS TIPOS (MOLDE TIPO C) INCLUYE: CARGA CADWELD,	PZA	2.00	$ 470.10	$ 940.20

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 10/100 M.N. **				
	Total de SISTEMA DE TIERRAS **** DOS MIL QUINCE PESOS 60/100 M.N. ****				**$ 2,015.60**
&37	**DESMANTELAMIENTO**				
S.00.0001	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO INTERRUPTOR SEGURIDAD DE 2 POLOS 30AMP EXISTENTE, INCLUYE: DESMONTAJES DESCONEXIONES DE INTERRUPTOR Y TUBO SAPA, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 241.64	$ 241.64
S.00.0031	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE EDUCACIÓN ACOMETIDA EXISTENTE INCLUYE: DESMONTAJES, DESCONEXIONES Y TUBO CONDUIT, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA PESOS 54/100 M.N. **	JGO	1.00	$ 80.54	$ 80.54
4.08.6758	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LINEA AEREA CON CABLE TIPO NEUTRANEL 1+1-6, INCLUYE: BASTIDORES B1, AISLADORES TIPO CARRETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN). Precio U.: ** TRECE PESOS 96/100 M.N. **	ML	35.00	$ 13.96	$ 488.60
	Total de DESMANTELAMIENTO **** OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N. ****				**$ 810.78**
&38	**INSTALACIÓN PLUVIAL (PRELIMINARES)**				
3.01.0002	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCO PESOS 97/100 M.N. **	ML	55.85	$ 5.97	$ 333.42
3.01.0510	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	M3	11.17	$ 286.42	$ 3,199.31
2.01.5012	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD. (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T Precio U.: ** VEINTISEIS PESOS 79/100 M.N. **	ML	14.60	$ 26.79	$ 391.13
2.01.2010	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M2	2.87	$ 99.14	$ 284.53

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIÓN PLUVIAL (PRELIMINARES) **** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 39/100 M.N. ****				**$ 4,208.39**
&39	**INSTALACIÓN PLUVIAL (ACARREOS Y RELLENOS)**				
2.01.2751	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 78/100 M.N. **	M3	14.05	$ 16.78	$ 235.76
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINCE PESOS 77/100 M.N. **	M3	14.05	$ 15.77	$ 221.57
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M3/KM	407.41	$ 8.27	$ 3,369.28
2.10.3003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 64/100 M.N. **	M3/KM	70.24	$ 6.64	$ 466.39
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 54/100 M.N. **	M3	14.05	$ 6.54	$ 91.89
	Total de INSTALACIÓN PLUVIAL (ACARREOS Y RELLENOS)				**$ 4,384.89**
	**** CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N. ****				
&40	**INSTALACIÓN PLUVIAL (RED PLUVIAL)**				
3.01.1511	PLANTILLA DE TEPETATE APISONADA Y COMPACTADA EN CAPAS DE 10 CMS. DE ESPESOR CON PIZON DE MANO, PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS VEINTE PESOS 95/100 M.N. **	M3	1.73	$ 520.95	$ 901.24
1.01.5017	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. **	M3	1.51	$ 542.05	$ 818.50

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
1.12.2001	REGISTRO DE 40 X 60 X 80 CMS.DE PROF. PROMEDIO. FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 REPELLADO Y PULIDO EN EL INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA CERNIDA EN PROPORCION 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCL. MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRON @ 10 CMS AMBOS SENTIDOS Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 3,565.50	$ 3,565.50
	Precio U.: ** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **				
S.00.0009	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA (INVERTIDA, COMO REBOSADERO) DE 40 X 60 CMS. MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD, FORJADA CON MUROS DE TABICON, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 DE 14 CMS. Y DE 28 CMS. BAJO GUARNICION, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 PARA FIJAR REJILLA, HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 2,234.51	$ 2,234.51
	Precio U.: ** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. **				
3.06.2110	SUMINISTRO DE REJILLA CON BISAGRAS DE FO. FO. DE 40 X 60 CMS. TIPO COMERCIAL (70 KGS.) PARA BOCA DE TORMENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 2,790.67	$ 2,790.67
	Precio U.: ** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 67/100 M.N. **				
3.06.2150	COLOCACION DE REJILLA CON BISAGRAS DE FO. FO. DE 40 X 60 CMS. TIPO COMERCIAL (70 KGS) PARA BOCA DE TORMENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 243.80	$ 243.80
	Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **				
1.12.8003	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 4" (100 MM) SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA). INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	TMO	1.06	$ 367.61	$ 389.67
	Precio U.: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **				
1.12.9025	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE BAJANTE PLUVIAL EN PVC, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	SAL	1.00	$ 616.66	$ 616.66
	Precio U.: ** SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 66/100 M.N. **				
3.03.0104	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	2.50	$ 112.28	$ 280.70
	Precio U.: ** CIENTO DOCE PESOS 28/100 M.N. **				
3.03.5104	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD P.U.O.T.	ML	2.50	$ 22.53	$ 56.33
	Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 53/100 M.N. **				
S.00.0007	CANAL COLECTOR PARA CAPTACIÓN DE AGUA CON 20 CMS DE ANCHO Y 20 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, FIRME Y MUROS DE	ML	13.50	$ 1,020.20	$ 13,772.70

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	CONCRETO FC=200 KGS/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON DOBLE MALLA 6X6 6-6, ACABADO PULIDO, CONSIDERANDO TAPA REJILLA DE ANGULO Y SOLERA, CONTRA MARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8", ANCLADO CON SOLERA DE 1" X 1/8" DE 7 CM @ 30 CM Y REJILLA CON SOLERA DE 1" X 1/8" @ 3.5 CM, CON BASTIDOR DE SOLERA DE 1" X 1/8", INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL VEINTE PESOS 20/100 M.N. **				
S.00.0010	CUNETA TRANGULAR PARA CAPTACIÓN DE AGUA CON 45 CMS DE ANCHO Y 20 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, FIRME DE CONCRETO FC=200 KGS/CM2DE 10 CMS. DE ESPESOR APROXIMADO, ARMADO CON DOBLE LECHO DE MALLA 6X6/6-6, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	ML	8.30	$ 492.96	$ 4,091.57
1.05.0102	REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS PESOS 04/100 M.N. **	M2	5.48	$ 400.04	$ 2,192.22
	Total de INSTALACIÓN PLUVIAL (RED PLUVIAL) **** TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. ****				**$ 31,954.07**
&41	**LIMPIEZAS**				
1.10.0006	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISIETE PESOS 19/100 M.N. **	M2	2,016.59	$ 17.19	$ 34,665.18
1.10.0005	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 59/100 M.N. **	M2	2,016.59	$ 8.59	$ 17,322.51
	Total de LIMPIEZAS **** CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. ****				**$ 51,987.69**
&42	**FALTANTES**				
S.00.0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLASHING EN PERIMETRO DE CUBIERTA, HECHO A BASE DE LAMINA PINTRO LISA CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO DE 0.65 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS,CORTES, TRAZO, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **	ML	40.00	$ 265.41	$ 10,616.40
S.00.0050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN DE HERRERÍA DE 4.03 X 1.50 M (LARGO, ALTO), CONFORMADO POR MARCO PERIMETRAL DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 12, INCLUYENDO TRAVESAÑO CENTRAL VERTICAL DE APROXIMADAMENTE 1.50 M CON LAS	PZA	4.00	$ 16,155.24	$ 64,620.96

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	MISMAS ESPECIFICACIONES DEL MARCO. RELLENO A BASE DE PERFIL METÁLICO TIPO LOUVER DE 1 1/2" X 3/4" CAL. 20, CON ELEMENTOS MODULADOS DE 1.96 M DE LONGITUD CADA UNO. SE CONSIDERA SU COLOCACIÓN EN TECHUMBRE A 5.00 M DE ALTURA PROMEDIO. LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS PODRÁN PRESENTAR AJUSTES MENORES DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACIÓN, FORMA O LADO DE INSTALACIÓN. INCLUYE: FABRICACIÓN, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T Precio U.: ** DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. **				
	Total de FALTANTES **** SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. ****				**$ 75,237.36**
&43	**PARTIDA AMBIENTAL**				
R.00.0001	ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, EN EL QUE SE INCLUYA LA EVIDENCIA DEL APARTADO DE LA PREPARACION Y CONSTRUCCION, DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA, CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES, DE LOS RESIDUOS Y DEBERA ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS Y/O NUMERALES QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA A LAS CONDICIONANTES APLICABLES EN OBRA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION). Precio U.: ** ONCE MIL QUINCE PESOS 90/100 M.N. **	REPORTE	1.00	$ 11,015.90	$ 11,015.90
R.00.0007	VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL, ASESORIA TECNICA, SUPERVISION Y MONITOREO AMBIENTAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL RESOLUTIVO, INCLUYE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LA VISITA REALIZADA, ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA. MANEJADO COMO SUBCONTRATO. Precio U.: ** CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 27/100 M.N. **	VISITA	1.00	$ 5,506.27	$ 5,506.27
	Total de PARTIDA AMBIENTAL **** DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 17/100 M.N. ****				**$ 16,522.17**
	Subtotal de Presupuesto **** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. ****				**$ 1'861,133.64**

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA PPZ 2592 'CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA', DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE
2DA. ETAPA Z2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
				I.V.A. (16%)	$ 297,781.36
				Total	$ 2'158,915.00

** DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. **

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9
					11-may / 16-may	17-may / 23-may	24-may / 30-may	31-may / 06-jun	07-jun / 13-jun	14-jun / 20-jun	21-jun / 27-jun	28-jun / 04-jul	05-jul / 11-jul	12-jul / 18-jul	19-jul / 25-jul	26-jul / 01-ago	02-ago / 08-ago	09-ago / 15-ago	16-ago / 22-ago	23-ago / 29-ago
0	CAPITULO: 1 REHABILITACION DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (DEMOLICIONES Y DESMONTAJES)	0	$ -	0																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.2014	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 14,379.69	6																
					14379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0012	DEMOLICIÓN DE BANCA HECHA EN OBRA DE 1.30X0.85X0.90 MT (LARGO, ANCHO, ALTO), POR MEDIOS SEMI MECÁNICOS, HECHA A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,599.00	3																
					1599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 2 REHABILITACION DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (EXCAVACIONES Y RELLENOS)	0	$ -	0																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 1,536.28	2																
					1536.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 13,521.89	6																
					13521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.6002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 2,902.62	6																
					0.00	2902.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.0050	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL´s) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 13,469.74	6																
					0.00	0.00	11224.78	2244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.6029	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.OT.	M3	$ 12,635.81	6																
					0.00	0.00	4211.94	8423.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 3 REHABILITACION DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (CARGAS Y ACARREOS)	0	$ -	0																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 9,833.39	3																
					0.00	0.00	9833.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 11,237.76	4																
					0.00	0.00	11237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 11-may 16-may	17-may 23-may	2 24-may 30-may	31-may 06-jun	3 07-jun 13-jun	14-jun 20-jun	4 21-jun 27-jun	28-jun 04-jul	5 05-jul 11-jul	12-jul 18-jul	6 19-jul 25-jul	26-jul 01-ago	7 02-ago 08-ago	09-ago 15-ago	8 16-ago 22-ago	23-ago 29-ago	9	
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 1,443.74	2																		
					0.00	0.00	0.00	1443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 16,333.25	2																		
					0.00	0.00	0.00	16333.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 598.74	1																		
					0.00	0.00	0.00	598.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 4 REHABILITACION DE FIRMES -FIRME DE ACCESO (FIRME Y ARRIATES)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.0570	RAMPA DE CONCRETO EN ACCESO PEATONAL DE 10 CMS. DE ESPESOR DE F´C=150 KG/CM2, ACABADO COSTALEADO Y ARISTAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, JUNTAS DE 5 CMS. RAJUELADO CON GRAVILLA 3/4", CURADO, CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y HUMEDECIDO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SIBRANTES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 7,141.97	6																		
					0.00	0.00	0.00	1190.33	5951.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03.2034	GUARNICION RECTANGULAR 10X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O. R.N. F´C=150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML	$ 4,856.96	5																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	2914.18	1942.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0026	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR, F´C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 COLOCADA A 1/3 DEL ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO Y VOLTEADOR, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECÁNICOS. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 41,908.77	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13969.59	20954.39	6984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 5 FIRME LATERAL Y POSTERIOR (DEMOLICIONES Y DESMONTAJES)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.7010	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 713.30	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.2014	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 13,100.23	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 6 FIRME LATERAL Y POSTERIOR (EXCAVACIONES Y RELLENOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 2,515.37	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.3553	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 14,759.66	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.4050	ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR. COMPACTADO AL 90% PVSM. P.U.O.T.	M2	$ 5,375.25	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2687.63	2687.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0030	RELLENO CON GRAVA CONTROLADA, COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, ADICIONANDO AGUA. P.U.O.T.	M3	$ 34,637.87	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34637.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 7 FIRME LATERAL Y POSTERIOR (CARGAS Y ACARREOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 13,575.55	5																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13575.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 15,514.37	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11635.78	3878.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 1,993.17	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1494.88	498.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 14,424.12	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10818.09	3606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 826.59	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 8 FIRME LATERAL Y POSTERIOR (ACABADOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03.2034	GUARNICION RECTANGULAR 10X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O. R.N. F´C=150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML	$ 12,521.83	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023	SECCIÓN:	INICIO	11-may-26		N/A			
NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026							0.1009%	
CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V		TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOPASTO DE 0.265X0.40X0.08 MT DE ESPESOR COLOR GRIS, MARCA PRELOSA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.05 CM DE ESPESOR), DE TRÁNSITO LIGERO, TEXTURA LISA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 85,584.07	11																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38901.85	46682.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 9 MURO LATERAL (EXCAVACIONES, ACARREOS Y RELLENOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 174.72	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 2,635.06	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2635.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.6002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 330.12	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 10 MURO LATERAL (CARGAS Y ACARREOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 988.17	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 1,129.30	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.6002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 330.12	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.2025	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 3,053.78	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2035.85	1017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.6029	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.OT.	M3	$ 1,077.18	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.59	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 188.77	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 2,892.43	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2892.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 60.17	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 11 MURO LATERAL (FIRME, MUROS, APLANADO E IMPER.)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.0001	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F´C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 1,239.42	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1239.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1501	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 15,800.73	5																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15800.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.2100	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	$ 8,266.48	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6199.86	2066.62	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.2502	CONCRETO F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 9,498.40	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.0036	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 13,545.64	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13545.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.2811	APLANADO CON MORTERO, CEM-ARENA PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, TERMINADO PULIDO FINO CON LLANA METALICA, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 10,767.36	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10767.36	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 11-may 16-may	17-may 23-may	2 24-may 30-may	31-may 06-jun	3 07-jun 13-jun	14-jun 20-jun	4 21-jun 27-jun	28-jun 04-jul	5 05-jul 11-jul	12-jul 18-jul	6 19-jul 25-jul	26-jul 01-ago	7 02-ago 08-ago	09-ago 15-ago	8 16-ago 22-ago	23-ago 29-ago	9	
S.00.0025	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO BASE SOLVENTE BARRERA DE VAPOR EN CIMENTACIÓN, CON FESTER VAPORTITE 550 MARCA FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, A UNA MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	$ 9,830.22	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9830.22	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 12 JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (EXCAVACIONES Y RELLENOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 5,777.69	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 11,485.44	5																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.6002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 4,541.58	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2270.79	2270.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.4050	ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR. COMPACTADO AL 90% PVSM. P.U.O.T.	M2	$ 5,464.33	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5464.33	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 13 JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (CARGAS Y ACARREOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 5,599.28	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5599.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 6,398.96	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6398.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 822.09	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.09	0.00	0.00	0.00
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 12,129.36	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12129.36	0.00	0.00	0.00
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 317.26	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.26	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
0	CAPITULO: 14 JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (RELLENO Y ACABADOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.0050	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL´s) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 21,080.18	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03.9527	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P140 (140 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM D4632 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 7,901.34	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7901.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0008	CAPA DE TEZONTLE TRITURADO CON POLVO COMO CAPA DE AMORTIGUAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 7,582.33	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 15 JARDINERIA EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES (JARDINERIA)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.15.0010	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO EN ROLLO TIPO KIKUYO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 25,202.37	7																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21602.03	3600.34	0.00	0.00
1.15.0301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN AREAS DE JARDIN BLANDO, EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 8,857.28	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4428.64	4428.64	0.00	0.00
S.00.0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDE GRUESO CON MANGUERA DE CÍRCULO COMPLETO SEPARADOR PARA JARDÍN EN ROLLO, COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 2,151.99	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.99	0.00	0.00
S.00.0066	SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURANTA VERDE O ROJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 12,026.00	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12026.00	0.00	0.00
S.00.0067	SUMINISTRO Y PLANTACION DE FORNIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,716.84	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1716.84	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 16 JUEGOS INFANTILES	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0027	MUERTO DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.60 MT (LARGO, ANCHO, ALTO), HECHO EN OBRA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 COLADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM DE ESPESOR F´C=100 KG/CM2. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, ACERO, CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 16,089.00	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8044.50	8044.50	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0034	SUMINISTRO Y CLOCACIÓN DE MONTABLE TEMÁTICO DE CABALLO DE MAR PARA NIÑOS DE 2 - 5 AÑOS, MODELO 24Q-RE319-24-B, MARCA PLAY CLUB. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	$ 19,838.62	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9919.31	9919.31	0.00	0.00
S.00.0038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE CONCRETO REDONDA GRANDE DE 0.45 DE ALTURA Y 0.90 MT DE DIÁMETRO, MODELO CON05 MARCA EQUIPLAY O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	$ 177,877.52	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88938.76	88938.76	0.00	0.00
S.00.0039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA METÁLICA PARA PARQUES. MODELO 1BAN-R16 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CAPACIDAD PARA 3 USUARIOS, COLOR AZUL. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	$ 41,181.18	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20590.59	20590.59	0.00	0.00
S.00.0044	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASITA PLAYHOUSE 2 EN 1 MARCA PRINSEL O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, ARMADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	$ 3,361.20	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1680.60	1680.60	0.00	0.00
S.00.0048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDOR CON LLANTAS DE 65 GALONES COLOR VERDE MARCA ULINE O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	$ 4,060.49	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.25	2030.25	0.00	0.00
S.00.0056	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTABLE DE METAL PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS, MODELO AMON400 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	$ 105,691.31	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52845.66	52845.66	0.00	0.00
S.00.0057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO CUADRADA DE 20X20 CM X 1/4" DE ESPESOR, CON ANCLAS DE 35 CM DE LARGO CON REDONDO DE 3/4", DOBLEZ EN LA PARTE INFERIOR DE 5 CM. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO 100 TOTAL MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 10,884.90	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5442.45	5442.45	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESBALADILLA RECTA DE POLIETILENO DE PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS, MODELO RBMET109 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CON ESCALERAS CURVAS VERTICALES Y PLATAFORMA DE METAL ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	$ 30,625.08	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15312.54	15312.54	0.00	0.00
S.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TÚNEL PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS, MODELO ACCTN04 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	$ 43,766.68	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21883.34	21883.34	0.00	0.00
S.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL CLÁSICO PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS, MODELO SIMILAR A LÍNEA PLAYCLUB O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, FABRICADO CON ESTRUCTURA PRINCIPAL DE ACERO AL CARBÓN CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, LIBRE DE METALES PESADOS, CON COMPONENTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) CON PROTECCIÓN UVINCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE A BASE DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	$ 130,637.03	12																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65318.52	65318.52	0.00	0.00
0	CAPITULO: 17 DETALLES EXTERIORES (DEMOLICIONES RELLENOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.2014	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 2,111.11	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.2190	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 72.21	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0013	DEMOLICION DE HUELLA DE ESCALÓN DE CONCRETO ARMADO DE 5 CMS DE ESPESOR, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 594.76	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 18 DETALLES EXTERIORES (EXCAVACIONES Y RELLENOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.0210	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 317.55	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023 NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026 CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
		TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
1.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 1,197.24	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.6002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 599.98	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.0050	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL´s) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 2,783.17	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2783.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 19 DETALLES EXTERIORES (CARGAS Y ACARREOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.4501	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 736.83	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.4520	CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 842.07	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 108.18	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 1,701.06	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 44.86	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 20 DETALLES EXTERIORES (RAMPAS Y DALAS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03.2034	GUARNICION RECTANGULAR 10X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O. R.N. F´C=150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML	$ 1,730.24	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 11-may 16-may	1 17-may 23-may	2 24-may 30-may	2 31-may 06-jun	3 07-jun 13-jun	3 14-jun 20-jun	4 21-jun 27-jun	4 28-jun 04-jul	5 05-jul 11-jul	5 12-jul 18-jul	6 19-jul 25-jul	6 26-jul 01-ago	7 02-ago 08-ago	7 09-ago 15-ago	8 16-ago 22-ago	8 23-ago 29-ago	9	9
S.00.0011	DALA RECTANGULAR 15X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O. R.N. F´C=250 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, CORTES TRASLAPES, HABILITADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, VIBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	$ 1,949.31	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1461.98	487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0029	RAMPA DE CONCRETO PEATONAL DE 8 CMS. DE ESPESOR DE F´C=200 KG/CM2, ACABADO COSTALEADO Y ARISTAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, JUNTAS DE 5 CMS. RAJUELADO CON GRAVILLA 3/4", CURADO, CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y HUMEDECIDO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 15,064.91	5																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15064.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 21 DETALLES EXTERIORES (ESCALONES)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.0320	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 2,908.41	5																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1745.05	1163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.5101	HUELLA DE ESCALON A BASE DE CONCRETO ARMADO CON UNA SECCION DE 0.30 MTS Y PERALTE DE 0.10 MTS, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON ACABADO APARENTE CONSIDERANDO TUINO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 1,222.37	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1222.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.5103	ESCALON A BASE DE CONCRETO ARMADO CON UNA SECCION DE 0.30 MTS Y PERALTE DE 0.18 MTS, SOBRE SUPERFICIE PLANA, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON ACABADO APARENTE CONSIDERANDO TUINO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 2,346.00	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.5105	FORJADO DE ESCALON CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X 14X 28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 DE 0.28 MTS DE HUELLA Y 0.18 MTS DE PERALTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 2,436.17	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2436.17	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026		INICIO	11-may-26		N/A			
CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V		TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00		0.1009%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 11-may 16-may	17-may 23-may	2 24-may 30-may	31-may 06-jun	3 07-jun 13-jun	14-jun 20-jun	4 21-jun 27-jun	28-jun 04-jul	5 05-jul 11-jul	12-jul 18-jul	6 19-jul 25-jul	26-jul 01-ago	7 02-ago 08-ago	09-ago 15-ago	8 16-ago 22-ago	23-ago 29-ago	9	
2.03.4037	JUNTAS DE EXPANSION EN PAVIMENTO DE 0.15 MTS. A BASE DE 1 HOJA DE POLIESTIRENO DE 1/2" DE ESPESOR DENSIDAD 14 KG/M2, SELLADO CON MASILLA AUTONIVELANTE DE 1 COMPONENTE (POLIURETANO ELASTOMERICO KEMROAD SL MARCA KEMPRO EN UNA SECCION DE 13X 10 MM) @ 50.00 MTS, CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 3,290.20	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3290.20	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 22 PRETIL AULAS (ALBANILERIA)	0	$	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.1501	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 23,364.87	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11682.44	11682.44	0.00	0.00	0.00
1.03.7402	PRETIL FORJADO CON MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 7X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 4,044.40	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4044.40	0.00	0.00	0.00
1.05.3925	CHAFLAN DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, 10 CMS. SOBRE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 3,516.15	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3516.15	0.00	0.00	0.00
1.18.1010	REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1: 5 DE 2 CM DE ESPESOR, A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA INCL. REMATES, ANDAMIO,MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	$ 5,006.95	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5006.95	0.00	0.00	0.00
1.18.1015	ACABADO FINO EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA FINA PROP. 1: 4 A PLOMO, CON ESPONJA O FLOTA, INCL. REMATES, ANDAMIO,MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	$ 7,840.01	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3920.01	3920.01	0.00	0.00
1.18.1045	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE PG-45T SBS DE 4.5 MM DE ESPESOR COLOR (BLANCO AGRISADO) ACABADO SUPERIOR GRAVILLA, INFERIOR POLIETILENO CON 10 AÑOS DE GARANTIA: MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO INCL: LIMPIEZA, D/ SUPERFICIE DONDE SE VA APLICAR, RETIRANDO MATERIAL C/FALSA, ADHERENCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GARANTIA, POR ESCRITO DE 10 AÑOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U.O.T.	M2	$ 13,695.99	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13695.99	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-06
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0005	CADENA DE CONCRETO H.O. R.N. F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.10 MTS. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 4 DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 20 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 17,388.01	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17388.01	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 23 PRETIL AULAS (ACABADOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.09.6501	PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX), EN MUROS Y/O PLAFONES DE MORTERO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, EMPAPELADO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 2,129.39	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2129.39	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 24 PRETIL AULAS (CANCELERIAS AULAS EXISTENTES)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0014	DEMONTAJE MANUAL Y RETIRO DE VENTANA, HECHA CON PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, DE 3.00 X 1.50 MT. PROMEDIO (LARGO, ALTO), SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: DESMONTAJE MANUAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE ANCLAJE, ANDAMIOS, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 1,609.56	5																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1609.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0015	DEMONTAJE MANUAL Y RETIRO DE VENTANA, HECHA CON PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, DE 4.00 MT X 1.50 MT. PROMEDIO (LARGO, ALTO), SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: DESMONTAJE MANUAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE ANCLAJE, ANDAMIOS, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 1,962.88	5																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA (VN-1) DE 3.00X1.45 MTS COLOCADA A 1.00 MT. DE NIVEL DE PISO TERMINADO, CON CRISTAL CLARO SIN TEMPLAR DE 6 MM DE ESPESOR, UNA VENTANA CORREDIZA DE 1.47 MT. Y UN FIJO DE 1.53 MT., HECHO A BASE DE PERFIL CABEZAL, JAMBA, CERCO Y ZOCLO LÍNEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, ZOCLO Y RIEL PARA VENTANA LINEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TODO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL BRILLANTE. INCLUYE: UNA JALADERA DE CIERRE EMBUTIDO TIPO MINIBRO MODELO 1282 MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, MOSQUITERO DE LINEA PANORAMA, PERFILES DE ALUMINIO, CORTES, DESPERDICIOS, SELLO PERIMETRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA VENTANA CON SELLADOR DE POLIURETANO "DURETÁN" DE PENNSYLVANIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TORNILLERÍA, ANDAMIOS, FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	$ 39,150.00	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026		INICIO	11-may-26		N/A			
CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V		TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00		0.1009%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0063	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA (VN-2) DE 2.92X1.45 MTS COLOCADA A 1.00 MT. DE NIVEL DE PISO TERMINADO, CON CRISTAL CLARO SIN TEMPLAR DE 6 MM DE ESPESOR, UNA VENTANA CORREDIZA DE 1.43 MT. Y UN FIJO DE 1.49 MT., HECHO A BASE DE PERFIL CABEZAL, JAMBA, CERCO Y ZOCLO LÍNEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, ZOCLO Y RIEL PARA VENTANA LINEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TODO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL BRILLANTE. INCLUYE: UNA JALADERA DE CIERRE EMBUTIDO TIPO MINIBRO MODELO 1282 MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, MOSQUITERO DE LINEA PANORAMA, PERFILES DE ALUMINIO, CORTES, DESPERDICIOS, SELLO PERIMETRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA VENTANA CON SELLADOR DE POLIURETANO "DURETÁN" DE PENNSYLVANIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TORNILLERÍA, ANDAMIOS, FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	$ 12,702.02	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0064	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA (VN-3) DE 4.00X1.45 MTS COLOCADA A 1.00 MT. DE NIVEL DE PISO TERMINADO, CON CRISTAL CLARO SIN TEMPLAR DE 6 MM DE ESPESOR, DOS VENTANAS CORREDIZAS LATERALES DE 1.00 MT. Y DOS FIJOS CENTRALES DE 1.00 MT., HECHO A BASE DE PERFIL CABEZAL, JAMBA, CERCO Y ZOCLO LÍNEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, ZOCLO Y RIEL PARA VENTANA LINEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TODO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL BRILLANTE. INCLUYE: UNA JALADERA DE CIERRE EMBUTIDO TIPO MINIBRO MODELO 1282 MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, MOSQUITERO DE LINEA PANORAMA, PERFILES DE ALUMINIO, CORTES, DESPERDICIOS, SELLO PERIMETRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA VENTANA CON SELLADOR DE POLIURETANO "DURETÁN" DE PENNSYLVANIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TORNILLERÍA, ANDAMIOS, FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	$ 52,200.00	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0065	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA (VN-4) DE 4.00X0.60 MTS COLOCADA A 1.85 MT. DE NIVEL DE PISO TERMINADO, CON CRISTAL CLARO SIN TEMPLAR DE 6 MM DE ESPESOR, DOS VENTANAS CORREDIZAS LATERALES DE 1.00 MT. Y DOS FIJOS CENTRALES DE 1.00 MT., HECHO A BASE DE PERFIL CABEZAL, JAMBA, CERCO Y ZOCLO LÍNEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, ZOCLO Y RIEL PARA VENTANA LINEA PANORAMA 3.00"X1.250" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TODO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL BRILLANTE. INCLUYE: UNA JALADERA DE CIERRE EMBUTIDO TIPO MINIBRO MODELO 1282 MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, MOSQUITERO DE LINEA PANORAMA, PERFILES DE ALUMINIO, CORTES, DESPERDICIOS, SELLO PERIMETRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA VENTANA CON SELLADOR DE POLIURETANO "DURETÁN" DE PENNSYLVANIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, TORNILLERÍA, ANDAMIOS, FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	$ 7,200.00	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 25 PRETIL AULAS (HERRERÍA EXTERIOR)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0016	HER-01 - BARANDAL DE PTR 2.41 X 0.90 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 3 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.85 CON DOS TRAVESAÑOS DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.13 MT. Y UNO DE 2.41 M, CON VERTICALES DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MARCOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T.	KG	$ 2,767.06	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2767.06	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0017	HER-02 - BARANDAL DE PTR 30.58 X 0.90 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 21 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.85, CON 20 TRAVESAÑOS DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.48 MT. Y UNO DE 30.58 M, CON 220 VERTICALES DE 0.70 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MARCOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T.	KG	$ 33,451.41	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33451.41	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0018	HER-03 - BARANDAL DE PTR 1.42 X 0.90 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 2 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.85, CON 1 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.32 MT. Y UNO DE 1.42 M, CON 10 VERTICALES DE 0.70 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MARCOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T.	KG	$ 1,713.50	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1713.50	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0019	HER-04 - BARANDAL DE PTR 1.57 X 0.90 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 2 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.85, CON 1 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.47 MT. Y UNO DE 1.57 M, CON 11 VERTICALES DE 0.70 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MARCOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T.	KG	$ 1,853.92	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1853.92	0.00	0.00	0.00
S.00.0020	HER-05 - BARANDAL PUERTA DE PTR 1.00 X 0.90 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 2 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.90, CON 2 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 0.88 MT., CON 6 VERTICALES DE 0.80 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A BISAGRAS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T.	KG	$ 2,572.79	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2572.79	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0021	HER-06 - BARANDAL DE PTR 3.21 X 1.00 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 4 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.95, CON 1 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.22 MT., 1 DE 1.01, 0.80 Y 1 DE 3.21MT, CON 20 VERTICALES DE 0.80 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MARCOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T.	KG	$ 3,893.39	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3893.39	0.00	0.00	0.00
S.00.0022	HER-07 - BARANDAL DE PTR 8.65 X 1.00 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 11 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.95, CON 8 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.03 MT., 1 DE 0.18 MT., 1 DE 8.65 Y 1 DE 0.28 CON 65 VERTICALES DE 0.80 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MACOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T.	KG	$ 11,608.86	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11608.86	0.00	0.00	0.00
S.00.0023	HER-08 - BARANDAL DE PTR 0.58 X 1.00 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 2 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.95, CON 1 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 0.48 MT. Y 1 DE 0.58 CON 3 VERTICALES DE 0.80 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MACOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T.	KG	$ 898.59	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.59	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-06
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023	SECCIÓN:	INICIO	11-may-26		N/A			
NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026							0.1009%	
CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V		TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0024	HER-09 - BARANDAL DE PTR 2.86 X 1.00 M. (ANCHO, ALTO), HECHO A BASE DE 3 POSTES DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL.14 . DE 0.95, CON 2 TRAVESAÑO DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 1.36 MT. Y 1 DE 2.86 CON 20 VERTICALES DE 0.80 DE 1"X1" CAL. 14, FIJADO A MACOS (LAS PLACAS Y TORNILLERIA SE INCLUYEN DE MANERA INDEPENDIENTE), SEGUN DISEÑO EN PLANO HER-1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL P.U. DE LA PIEZA CUBRIRÁ UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE +/- 0.05 M EN EN CADA UNO DE SUS LADOS), P.U.O.T.	KG	$ 3,545.59	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3545.59	0.00	0.00	0.00
S.00.0028	PLACA DE ACERO DE 4"X4"X1/4" DE ESPESOR, CON DOS BARRENOS PARA COLOCAR TAQUETES TIPO HILTI, SEGÚN DISEÑO EN PLANO CON-10.1 H. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, PRESENTACIÓN, AJUSTES, RECORTES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	KG	$ 2,304.82	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2304.82	0.00	0.00	0.00
S.00.0068	TAQUETE TIPO HILTI DE 2 1/2" O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, PARA FIJACIÓN DE PLACA DE ACERO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	$ 24,954.60	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24954.60	0.00	0.00	0.00
0	CAPITULO: 26 INSTALACION ELECTRICA (EXTENSION DE BAJA TENSION)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.08.1520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO SUAVE PARA AMARRES CAL. 4. MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	KG	$ 102.63	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
4.08.2080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R4", NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	$ 2,526.16	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2526.16	0.00	0.00	0.00
4.08.2090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1P4", NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	$ 1,077.18	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1077.18	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
4.08.5127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC 504 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 445.60	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00
S.00.0041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (3+1) CAL. 1/0 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 7,226.55	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7226.55	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 27 INSTALACIÓN ELECTRÍCA (ACOMETIDA)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05.5086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET 5T- 100 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$ 363.10	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.10	0.00	0.00
4.08.1163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 580.20	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.20	0.00	0.00
4.08.1915	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 1,573.22	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1573.22	0.00	0.00
4.08.4493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA PARA EQUIPO DE MEDICION INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, VARILLA COPERWELD. DE 16x3000m CON CONECTOR, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm, CONECTOR CONDUIT E.V. 13 mm, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	$ 838.39	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.39	0.00	0.00
4.08.5280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 103.02	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.02	0.00	0.00
4.08.6551	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 MTS. PC-9-450. CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 10,652.12	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10652.12	0.00	0.00
0	CAPITULO: 28 INSTALACION ELECTRICA (NICHO DE TABLEROS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
1.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 458.27	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.0060	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7 X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6 ACABADO COMUN, A PLOMO Y REVENTON DE HILO,CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA., EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 3,674.52	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3674.52	0.00	0.00	0.00
1.03.2008	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO R.N. H.O. F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADO CON ACERO DE REFUERZO 4 No.3 (3/8") ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 20 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 5,691.00	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2845.50	2845.50	0.00	0.00
1.05.2815	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 2,305.17	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2305.17	0.00	0.00
1.05.2987	BOQUILLAS DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6, SOLO UNA ARISTA, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 720.61	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.61	0.00	0.00
2.01.0005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 13.42	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	0.00	0.00
2.01.2751	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 26.85	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85	0.00	0.00
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 25.23	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	6.31	0.00	0.00
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 13.23	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23	0.00	0.00
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 10.46	1																		

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
S.00.0006	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO H.O R.N. F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.15 MTS. ARMADA CON 4 VARS. DEL No 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 2,317.10	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2317.10	0.00	0.00	0.00
S.00.0032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA DE 1.20M X 1.80M. CON DOS HOJAS ABATIBLES DE 0.60M DE ANCHO CADA UNA CON CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2´´x2´´ CAL. 18, MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2´´x1´´ CAL.18 Y REJILLA DE LOUVER CAL. 18 CON SEPARACIÓN DE 1 1/2", 6 ANCLAS DE 10 CM CON SOLERA DE 2´´x3/16´´ DE ESPESOR, TERMINADA MEDIANTE ESMALTE COLOR BLANCO DOS MANOS, INCLUYE: 6 BISAGRAS TIPO BARRIL DE 3/4", 1 PASADOR DE PISO DE 40 CM DE LARGO ACABADO GALVANIZADO, 1 PASADOR TIPO MOUSER DE 8.5 CM Y 1 CANDADO LAMINADO DE 38 MM MARCA MASTER O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T.	PZA	$ 7,411.51	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7411.51	0.00	0.00
S.00.0033	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS DE MORTERO, CONSIDERANDO UNA MANO DE SELLADOR VINILICO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO CALIDAD VINIMEX O SIMILAR Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 1,633.80	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1633.80	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 29 TABLEROS Y EQUIPOS	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.08.0201	GABINETE PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS MARCA HIMEL DE 500 X 400 X 200 MM CÓDIGO CRN54200M. INCLUYE: ADAPCION DE GABINETE CON PERFIL CUADRADO DE DOS PULGADAS POR 40CM, (DOS TRAMOS) TORNILLOS 4 COMPLETOS CON DOBLE RONDANA, FIJACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 2,351.53	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2351.53	0.00	0.00
4.08.0220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 , TIPO NEMA, NUMERO DE CATALOGO 8903 SMO1 0V03 MARCA S.Q.D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 6,615.01	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6615.01	0.00	0.00
4.08.1674	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 6 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 808.64	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.64	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023 NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026 CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
		TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
4.08.5225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CON SALIDA A RELEVADOR DE 16A/230 VAC, PILA DE RESPALDO PARA 6 AÑOS OPCION DE INGRESAR FECHA Y HORA REAL AL INGRESAR LAS COORDENADAS DE LATITUD Y LONGITUD, OPCIONES DE HORARIO DE VERANO, VISUALIZACION COMPLETA DIGITAL DE TODOS LOS DATOS, POSIBILIDAD DE TRES EVENTOS EN 24 HORAS, ALIMENTACION 230/120 VCA 60 HZ,INCLUYE: FIJACION EN GABINETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 8,164.57	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8164.57	0.00	0.00
S.00.0035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER TIPO QO, ZAPATAS PRINCIPALES, 2F-3H, 125A, 120/ 240V, GABINETE NEMA 1, TAMAÑO 5, 12 CTOS. DERIVADOS, 10kA@240V, CAT. AEQO12-S, MCA. ARGOS, INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, ROTULACIÓN DE ITM PRINCIPAL Y DE CTOS. DERIVADOS DE MANERA FIRME Y LEGIBLE MEDIANTE UNA ETIQUETA PLÁSTICA EN COLOR AMARILLO CON LETRERO IMPRESO EN COLOR NEGRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$ 1,627.12	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1627.12	0.00	0.00
S.00.0052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1 POLO X 15 AMP. SERIE B2Q CAT.1002262 MCA CHINT., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 704.50	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.50	0.00	0.00
S.00.0053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 2 POLO X 15 AMP. SERIE B2Q CAT.1002278 MCA CHINT.., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,269.91	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1269.91	0.00	0.00
S.00.0054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 2 POLO X 40 AMP. SERIE B2Q CAT.1002283 MCA CHINT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,348.75	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1348.75	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 30 DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.08.1125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 12,410.70	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12410.70	0.00	0.00
4.08.5343	SELLADO DE REGISTRO CON POLIURETANO (SELLADO DE HASTA 3 DUCTOS DE CANALIZACIONES POR REGISTRO), NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 637.14	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.14	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 11-may 16-may	1 17-may 23-may	2 24-may 30-may	2 31-may 06-jun	3 07-jun 13-jun	3 14-jun 20-jun	4 21-jun 27-jun	4 28-jun 04-jul	5 05-jul 11-jul	5 12-jul 18-jul	6 19-jul 25-jul	6 26-jul 01-ago	7 02-ago 08-ago	7 09-ago 15-ago	8 16-ago 22-ago	8 23-ago 29-ago	9	9
4.08.6578	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RBTB-2 PARA BAJA TENSION DE 0.66 X 1.00 X 0.65 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 27,065.58	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27065.58	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 31 CANALIZACIONES METALICAS Y PVC	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.08.0576	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 243.68	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.68	0.00	0.00	0.00
4.08.0776	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 152.16	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.16	0.00	0.00	0.00
4.08.1121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 311.16	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.16	0.00	0.00	0.00
4.08.1161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 19 MM (3/4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 1,432.08	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1432.08	0.00	0.00	0.00
4.08.5011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 144.85	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.85	0.00	0.00	0.00
4.08.5134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 165.78	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.78	0.00	0.00	0.00
4.08.5179	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 135.82	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
4.08.5408	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO PARA FLEJE DE 3/4" CAL. 22, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 42.24	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 19 MM, INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 498.64	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.64	0.00	0.00	0.00
S.00.0042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE ALUMINIO INYECTADO PARA TUBO ROSCADO DE 3/4 , RESISTENTE A HUMEDAD , CON TAPA (8800460) Y 2 TAPONES ,CAT.9840060 MCA ARGOS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,858.00	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1858.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO , DE 3/4, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESION TIPO T,TL,C,LB,LL.MARCA ARGOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 1,314.70	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1314.70	0.00	0.00	0.00
S.00.0058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN DE CANALIZACIÓN TIPO PGG DE 21mm DE DIÁM. EN DISPARO VERTICAL DE REGISTRO A PIE DE COLUMNA DE TECHUMBRE, CONSISTENTE EN 1 TMO. DE 6MTS. DE LONGITUD A BASE DE MONTEN DE HERRERÍA TIPO ''C'' CAL. 14, DE 6''x2''x0.5'', SOLDADO A COLUMNA METÁLICA MEDIANTE 8 CORDONES DE 1/2 PULGADA DE LONGITUD CADA UNO CON SOLDADURA SMAW Y ELECTRODO E6013, , INCLUYE: ACABADO A 2 MANOS MEDIANTE ESMALTE MCA. COMEX 100. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$ 1,862.38	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1862.38	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 32 CONDUCTORES Y CONECTORES	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.08.1652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 757.80	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.80	0.00	0.00	0.00
4.08.1655	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 198.02	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.02	0.00	0.00	0.00
4.08.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 2,364.60	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2364.60	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023 NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026 CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
		TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
4.08.1805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 4,400.40	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400.40	0.00	0.00	0.00
4.08.5102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ROLLO	$ 56.32	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.32	0.00	0.00	0.00
4.08.5103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ROLLO	$ 226.72	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.72	0.00	0.00	0.00
4.08.5132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 1,777.44	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1777.44	0.00	0.00	0.00
S.00.0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CAT.8830310 Y CLAVIJA 8810310, MARCA:ARGOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 682.64	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.64	0.00	0.00	0.00
S.00.0043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHON ROSCABLE ROJO AMARILLO MCA.3M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 107.04	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.04	0.00	0.00	0.00
S.00.0047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA PG13.5 MCA.ARGOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 447.04	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.04	0.00	0.00	0.00
S.00.0049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO DE 3X14 CAT.1353140 MCA . ARGOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 253.44	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.44	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 33 LUMINARIOS	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 27-42W PARA SUSPENDER O SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. CSVT, FLUJO LUMINOSO DE 3100-4946 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, GABINETE CONSTRUIDO EN POLICARBONATO, EMPAQUE IP65, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL 120-277V, PARA OPERAR A 127V, 1F-2H, DIMEABLE DE 0-10V, 60HZ, CAT. CSVT L48 ALO3 MVOLT SWW3 80CRI, MCA.LITHONIA LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$ 20,899.12	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20899.12	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 34 CONTACTO EN CUBIERTA	0	$ -	0																		

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR FS PARA TUBO DE 3/4 MM, CAT. 9840030, MARCA ARGOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$ 148.29	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00
S.00.0051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METÁLICO DE SOBREPONER PARA REGUARDAR CONTACTOS, IP66, 250mmAlto, 200mmAncho, 150mm Prof., Cat.AEM2520/150PM , Mca. ARGOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$ 858.67	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.67	0.00	0.00	0.00
S.00.0059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO DE ENTRADA RECTA, CON CIRCUITO FALLA A TIERRA , 15AMP., 125Vca, 60HZ, 2 POLOS, 3H, ATERRIZADO, COLOR BLANCO, GRADO ESTANDAR, CAT. , MCA. , INCLUYE: PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$ 140.73	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.73	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 35 OBRA CIVIL	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.0005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 146.83	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.0200	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, 15 CMS. DE ESPESOR, CONSIDERANDO AFINE Y COMPACTACION AL 90% PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.OT.	M2	$ 902.13	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.1261	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 106.55	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.3201	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) P.U.O.T.	M3	$ 2,169.68	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03.0060	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	$ 5,748.05	5																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5748.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 11-may 16-may	1 17-may 23-may	2 24-may 30-may	2 31-may 06-jun	3 07-jun 13-jun	3 14-jun 20-jun	4 21-jun 27-jun	4 28-jun 04-jul	5 05-jul 11-jul	5 12-jul 18-jul	6 19-jul 25-jul	6 26-jul 01-ago	7 02-ago 08-ago	7 09-ago 15-ago	8 16-ago 22-ago	8 23-ago 29-ago	9	9
2.05.0010	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 687.20	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.1100	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F´C=50 KG/CM2. PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 12,731.92	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 36 SISTEMA DE TIERRAS	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.08.5441	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION SOLDABLE CADWELD VARIOS TIPOS (MOLDE TIPO C) INCLUYE: CARGA CADWELD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 940.20	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.20	0.00	0.00	0.00
4.08.5475	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, SIN CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 1,075.40	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1075.40	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 37 DESMANTELAMIENTO	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.08.6758	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LINEA AEREA CON CABLE TIPO NEUTRANEL 1+1-6, INCLUYE: BASTIDORES B1, AISLADORES TIPO CARRETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 488.60	6																		
					0.00	488.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0001	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO INTERRUPTOR SEGURIDAD DE 2 POLOS 30AMP EXISTENTE, INCLUYE: DESMONTAJES, DESCONEXIONES DE INTERRUPTOR Y TUBO SAPA, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). P.U.O.T.	PZA	$ 241.64	5																		
					0.00	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0031	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE EDUCACIÓN ACOMETIDA EXISTENTE INCLUYE: DESMONTAJES, DESCONEXIONES Y TUBO CONDUIT, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO). P.U.O.T.	JGO	$ 80.54	4																		
					0.00	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 38 INSTALACIÓN PLUVIAL (PRELIMINARES)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.2010	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 284.53	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.53	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023

NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026

CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V

LONGITUD:
SECCIÓN:

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 11-may 16-may	1 17-may 23-may	2 24-may 30-may	2 31-may 06-jun	3 07-jun 13-jun	3 14-jun 20-jun	4 21-jun 27-jun	4 28-jun 04-jul	5 05-jul 11-jul	5 12-jul 18-jul	6 19-jul 25-jul	6 26-jul 01-ago	7 02-ago 08-ago	7 09-ago 15-ago	8 16-ago 22-ago	8 23-ago 29-ago	9	9
2.01.5012	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 391.13	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.0002	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 333.42	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.42	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.0510	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	$ 3,199.31	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3199.31	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 39 INSTALACIÓN PLUVIAL (ACARREOS Y RELLENOS)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.2751	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 235.76	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 221.57	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 3,369.28	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.3003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 466.39	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 91.89	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 40 INSTALACIÓN PLUVIAL (RED PLUVIAL)	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.5017	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 818.50	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.50	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023	SECCIÓN:	INICIO	11-may-26		N/A			
NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026							0.1009%	
CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V		TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
1.05.0102	REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 2,192.22	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.74	1461.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.2001	REGISTRO DE 40 X 60 X 80 CMS.DE PROF. PROMEDIO, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 REPELLADO Y PULIDO EN EL INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA CERNIDA EN PROPORCION 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCL. MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRON @ 10 CMS AMBOS SENTIDOS Y COLADA CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" P.U.O.T.	PZA	$ 3,565.50	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3565.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.8003	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 4" (100 MM) SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA), INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	TMO	$ 389.67	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.9025	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE BAJANTE PLUVIAL EN PVC, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	SAL	$ 616.66	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.66	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.1511	PLANTILLA DE TEPETATE APISONADA Y COMPACTADA EN CAPAS DE 10 CMS. DE ESPESOR CON PIZON DE MANO, PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	$ 901.24	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.24	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03.0104	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	$ 280.70	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03.5104	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	$ 56.33	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
3.06.2110	SUMINISTRO DE REJILLA CON BISAGRAS DE FO. FO. DE 40 X 60 CMS. TIPO COMERCIAL (70 KGS.) PARA BOCA DE TORMENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 2,790.67	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2790.67	0.00	0.00	0.00
3.06.2150	COLOCACION DE REJILLA CON BISAGRAS DE FO. FO. DE 40 X 60 CMS. TIPO COMERCIAL (70 KGS) PARA BOCA DE TORMENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 243.80	1																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.80	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-06
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA:	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023	SECCIÓN:	INICIO	11-may-26		N/A			
NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026								
CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V		TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00		0.1009%	

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS																	
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0007	CANAL COLECTOR PARA CAPTACIÓN DE AGUA CON 20 CMS DE ANCHO Y 20 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, FIRME Y MUROS DE CONCRETO FC=200 KGS/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON DOBLE MALLA 6X6 6-6, ACABADO PULIDO, CONSIDERANDO TAPA REJILLA DE ANGULO Y SOLERA, CONTRA MARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8", ANCLADO CON SOLERA DE 1" X 1/8" DE 7 CM @ 30 CM Y REJILLA CON SOLERA DE 1" X 1/8" @ 3.5 CM, CON BASTIDOR DE SOLERA DE 1" X 1/8". INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 13,772.70	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13772.70	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0009	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA (INVERTIDA, COMO REBOSADERO) DE 40 X 60 CMS. MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD, FORJADA CON MUROS DE TABICON, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 DE 14 CMS. Y DE 28 CMS. BAJO GUARNICION, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 Y CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PARA FIJAR REJILLA, HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 2,234.51	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1117.26	1117.26	0.00	0.00	0.00
S.00.0010	CUNETA TRANGULAR PARA CAPTACIÓN DE AGUA CON 45 CMS DE ANCHO Y 20 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, FIRME DE CONCRETO FC=200 KGS/CM2DE 10 CMS. DE ESPESOR APROXIMADO, ARMADO CON DOBLE LECHO DE MALLA 6X6/6-6, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 4,091.57	2																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4091.57	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 41 LIMPIEZAS	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.0005	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA, P.U.O.T.	M2	$ 17,322.51	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17322.51	0.00	0.00
1.10.0006	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, P.U.O.T.	M2	$ 34,665.18	24																		
					0.00	0.00	8666.30	0.00	0.00	0.00	8666.30	0.00	0.00	0.00	8666.30	0.00	0.00	8666.30	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 42 FALTANTES	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.00.0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLASHING EN PERIMETRO DE CUBIERTA, HECHO A BASE DE LAMINA PINTRO LISA CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO DE 0.65 MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS,CORTES, TRAZO, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	$ 10,616.40	3																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10616.40	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 02
FECHA DE REVISIÓN: 09/12/2025

OBRA: OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023 NUM. DE CONTRATO: A-2210-K100288-61201-E/0091/2026 CONTRATISTA: A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V	LONGITUD: SECCIÓN:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		INICIO	11-may-26		N/A		0.1009%	
		TERMINACION	29-ago-26		00-ene-00			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8		9	
					11-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun	05-jul	12-jul	19-jul	26-jul	02-ago	09-ago	16-ago	23-ago		
					16-may	23-may	30-may	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago		
S.00.0050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN DE HERRERÍA DE 4.03 X 1.50 M (LARGO, ALTO), CONFORMADO POR MARCO PERIMETRAL DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 12, INCLUYENDO TRAVESAÑO CENTRAL VERTICAL DE APROXIMADAMENTE 1.50 M CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DEL MARCO. RELLENO A BASE DE PERFIL METÁLICO TIPO LOUVER DE 1 1/2" X 3/4" CAL. 20. CON ELEMENTOS MODULADOS DE 1.96 M DE LONGITUD CADA UNO. SE CONSIDERA SU COLOCACIÓN EN TECHUMBRE A 5.00 M DE ALTURA PROMEDIO. LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS PODRÁN PRESENTAR AJUSTES MENORES DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACIÓN, FORMA O LADO DE INSTALACIÓN. INCLUYE: FABRICACIÓN, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	PZA	$ 64,620.96	4																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64620.96	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULO: 43 PARTIDA AMBIENTAL	0	$ -	0																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.00.0001	ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, EN EL QUE SE INCLUYA LA EVIDENCIA DEL APARTADO DE LA PREPARACION Y CONSTRUCCION, DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA, CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES, DE LOS RESIDUOS Y DEBERA ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS Y/O NUMERALES QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA A LAS CONDICIONANTES APLICABLES EN OBRA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO. (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPORTE	$ 11,015.90	6																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1835.98	9179.92	0.00	0.00
R.00.0007	VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL, ASESORIA TECNICA, SUPERVISION Y MONITOREO AMBIENTAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL RESOLUTIVO, INCLUYE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LA VISITA REALIZADA, ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO.	VISITA	$ 5,506.27	5																		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5506.27	0.00	0.00
	SUMA:			991	17	21	20	11	8	6	12	16	25	27	44	45	70	100	353	212	0	0
	AV. PARCIAL (%):				1.72%	2.12%	2.02%	1.11%	0.81%	0.61%	1.21%	1.61%	2.52%	2.72%	4.44%	4.54%	7.47%	10.09%	35.62%	21.39%	0.00%	0.00%
	AV. ACUM. (%):				1.72%	3.83%	5.85%	6.96%	7.77%	8.38%	9.59%	11.20%	13.72%	16.45%	20.89%	25.43%	32.90%	42.99%	78.61%	100.00%	100.00%	100.00%
	SUMA:		$ 1,861,133.64		31,036.86	3,713.40	45,174.17	30,234.89	8,865.82	15,912.37	29,620.68	40,760.98	77,627.87	65,469.63	67,655.00	32,844.68	213,882.38	186,976.93	539,442.15	471,919.83	0.00	0.00
	AV. PARCIAL (%):				1.67%	0.20%	2.43%	1.62%	0.48%	0.85%	1.59%	2.19%	4.17%	3.52%	3.64%	1.76%	11.49%	10.05%	28.98%	25.36%	0.00%	0.00%
	AV. ACUM. (%):				1.67%	1.87%	4.29%	5.92%	6.40%	7.25%	8.84%	11.03%	15.20%	18.72%	22.36%	24.12%	35.61%	45.66%	74.64%	100.00%	100.00%	100.00%

SUPERVISION EXTERNA

A R P E PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA