Presidencia Municipal de León.	**CONTRATO DE OBRA** **NÚM. A-2510-K100312-61401-D/0255/2026**

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA CONTRATANTE"** y por la otra, la Persona Moral: **CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.,** representada en este acto por el **ING. JOSE LUIS INFANTE APOLINAR,** en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,89, 90, 91, 92, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **07 del mes de Agosto del año de 2026**, mediante el procedimiento de: ***LICITACION PUBLICA NACIONAL*** con la **LICITACIÓN NÚM. D/010/2026** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la **CLÁUSULA PRIMERA** se emplearán recursos económicos provenientes de: **RECURSO MUNICIPAL y RECURSO MUNICIPAL CONVENIDO CON EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SEGÚN CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NÚMERO: MUNICIPIO DE LEÓN/SAPAL/DGOP 2026-01;** siendo el monto asignado por la cantidad de **$135,788,270.96 (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N.)**.

Los cuales se pagarán en base a la siguiente estructura financiera:

RECURSO	APORTACIÓN
RECURSO MUNICIPAL	$ 114,386,002.35
RECURSO MUNICIPAL CONVENIDO CON EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SEGÚN CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NÚMERO: MUNICIPIO DE LEÓN/SAPAL/DGOP 2026-01	$ 21,402,268.61

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. **MLE850101TS0**.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 001944,** de fecha **10 del mes de Abril del año de 2008**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 109**, en legal ejercicio de sus funciones el **LIC. JOSE REFUGIO PEREZ FUENTES**; documento que contiene el acta constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Obra Pública con número: **GTO-SOP/PUC-0167-2011** con vigencia al **27 de mayo de 2027.**

B) Que su Representante legal cuenta con nombramiento de **ADMINISTRADOR UNICO** y como tal, firma el presente contrato a nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente, expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de la **Escritura Pública No. 17639,** de fecha **06 del mes de Diciembre del año de 2010**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 70**, el legal ejercicio de sus funciones el **LIC. XAVIER TEJADA VALADEZ.**

C) Que señala como domicilio y como correo electrónico para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, así como número telefónico de contacto, los que se encuentren en su cédula de registro al Padrón Único de Contratistas, por lo que **"EL CONTRATISTA"** reconoce que cuando se actualice su información presentada para el registro o refrendo ante la Secretaria de Obra Pública, tiene la obligación de notificar a dicha Secretaría la actualización, acompañada de la documentación correspondiente, de conformidad a lo estipulado por el artículo 35 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente al momento de la firma del presente contrato.

D) Que cuenta con los siguientes registros:

Padrón Único de Contratistas: **GTO-SOP/PUC-0167-2011**
Registro Federal de Contribuyentes: **CCE080410RJA**

E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha **09 de octubre del 2024**, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide

adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" se obliga con "LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **MODERNIZACIÓN DE BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO: DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS. LEÓN 450.**, de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de **"EL CONTRATISTA".**

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el **10 del mes de Agosto del año de 2026**, así como a terminarlas el **14 del mes de Mayo del año de 2027,** contando con **278** días naturales para la conclusión de la obra.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de ejecución autorizado, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

"LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a **"EL CONTRATISTA"** la cantidad de: **$135,788,270.96 (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. – DEL ANTICIPO.
"LA CONTRATANTE" pagará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del **30%** del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: **$40,736,481.29 (CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación.

El anticipo otorgado será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue **"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**, a favor de la **Tesorería Municipal de León**, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera estimación de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, previa solicitud por **"EL CONTRATISTA"** y autorización escrita debidamente fundada y motivada

por **"LA CONTRATANTE"**, en caso de autorizarse, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado la totalidad del anticipo. Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a **"LA CONTRATANTE"** en un periodo no mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, el importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra **"LA CONTRATANTE"**, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LA CONTRATANTE" dejará a disposición de **"EL CONTRATISTA"** la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que **"EL CONTRATISTA"** sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable de la documentación que le concierne.

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.
La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo **"EL CONTRATISTA"** en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando en este momento como forma de pago la transferencia electrónica de fondos a la cuenta de la institución financiera designada por **"EL CONTRATISTA"**.

Convienen **"LAS PARTES"** que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de **"EL CONTRATISTA"**, tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada

por escrito por **"EL CONTRATISTA"**, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LAS PARTES" convienen que los datos de facturación para el presente contrato serán los contenidos en la Constancia de Situación Fiscal proporcionada por **"EL CONTRATISTA"**, debiendo notificar **"EL CONTRATISTA"** por escrito presentado ante la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, adscrita a la Dirección General de Obra Pública, cualquier cambio fiscal.

"LAS PARTES" acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE".**

"LAS PARTES" convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y procedencia de pago por **"EL CONTRATISTA"**, a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el **día último de cada mes calendario**, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentación de la primera estimación, **"EL CONTRATISTA"** deberá exhibir a **"LA CONTRATANTE"** el informe de la aplicación del anticipo que se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la **última estimación**, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución de la obra, dentro de la **última estimación** se entregará la siguiente documentación:

1. Planos definitivos de obra.
2. Reporte fotográfico de terminación de obra.
3. Manuales de operación y garantías.
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
5. Informe final de cumplimiento ambiental.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que se aplicará sanción administrativa a **"EL CONTRATISTA"** cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, **"EL CONTRATISTA"** ingresará ante **"LA CONTRATANTE"** la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de estimaciones establecido por **"LA CONTRATANTE"**, cumpliendo con lo determinado en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a **"EL CONTRATISTA"** el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que **"LA CONTRATANTE"** concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Convienen **"LAS PARTES"** que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; **"EL CONTRATISTA"** acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier obligación de pago desde este momento.

Para la realización de la modificación de contratos, **"LAS PARTES"** deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

"LAS PARTES" acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de los mismos.

"LAS PARTES" acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a **"LA CONTRATANTE"** por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área técnica responsable para que esta ordene a **"EL CONTRATISTA"** la ejecución de los conceptos, esto dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para **"EL CONTRATISTA"**, aceptando **"EL CONTRATISTA"** que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo determine **"LA CONTRATANTE"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a **"EL CONTRATISTA"** una sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; **"LA CONTRATANTE"** podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre **"LAS PARTES"** y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga con **"LA CONTRATANTE"** a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula Cuarta:

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de **$13,578,827.10 (TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 10/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a **"LA CONTRATANTE"** reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoria.

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción física de la obra; dicha garantía es con el fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** esto no lo exime de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa de entrega – recepción hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** realice su entrega.

La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantía no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedirá que **"LA CONTRATANTE"** le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de liberación de la garantía, conforme al artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a **"EL CONTRATISTA"** la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de **"EL CONTRATISTA"** para obtener la reparación total del defecto o vicio oculto.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

"EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.

"LA CONTRATANTE" está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará saber con anticipación y por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, si **"EL CONTRATISTA"** considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por

escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de **"LA CONTRATANTE"**, quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a **"EL CONTRATISTA"**, las cuales se considerarán parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para **"LAS PARTES"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que **"LA CONTRATANTE"** podrá solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de la entrega física de la obra.

DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

Derivado de las especificaciones ambientales, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual será responsable de la documentación que se requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el seguimiento ambiental, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** el reporte o reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término físico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por **"LA CONTRATANTE"**, así como el informe ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**, en caso de no contar con la autorización respectiva no serán reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecución autorizado, **"EL CONTRATISTA"** no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**, no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente.

"LA CONTRATANTE" coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a **"LA CONTRATANTE"**, serán propiedad de esta, quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos.

DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA CONTRATANTE"** o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con **"EL CONTRATISTA"**, por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule **"LA CONTRATANTE"** y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de **"EL CONTRATISTA"**, a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del supervisor designado por **"LA CONTRATANTE"**.

Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias que proponga **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, elaboración y solicitud de conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de **"LA CONTRATANTE"** quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de **"LA CONTRATANTE"** en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato.

"EL CONTRATISTA" debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo.

"EL CONTRATISTA" confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal" ubicada en el camino a los López S/N, rumbo a Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale **"LA CONTRATANTE"** por escrito, en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial "Escombrera Municipal", se sujetará para su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por **"LA CONTRATANTE"** por escrito, se sujetará para su pago a la validación emitida por **"LA CONTRATANTE"** mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.
"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

"EL CONTRATISTA" tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales **NOM-031-STPS-2011** y **NOM-086-SCT2-2023**, debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que realicen el trabajo convenido. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) **"EL CONTRATISTA"** delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura.

F) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, **"LA CONTRATANTE"** por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que **"EL CONTRATISTA"** realice lo conducente, en caso de omisión **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por **"LA CONTRATANTE"**, en caso que dichos rótulos informativos sean proporcionados por **"LA CONTRATANTE"** serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la liquidación final de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por **"LA CONTRATANTE"** y con apego a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de **"LA CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATISTA"** deberá realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que publica **"LA CONTRATANTE"**, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, **"LA CONTRATANTE"** podrá negarse a realizar el pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a **"LA CONTRATANTE"** y que serán propiedad de esta.

DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato.

A) DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

"EL CONTRATISTA" debe ejecutar la obra a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"** y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de **"EL CONTRATISTA"** que considere los siniestros y daños a terceros afectados en sus bienes y/o persona, así como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.

La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a **"EL CONTRATISTA"** de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL CONTRATISTA" debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente contrato, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevará a **"LA CONTRATANTE"** en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que **"LA CONTRATANTE"** en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario.

"EL CONTRATISTA" señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, **"LA CONTRATANTE"** no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener **"EL CONTRATISTA"** con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, en caso que **"LA CONTRATANTE"** sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar a salvo a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con **"LA CONTRATANTE"** en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización de **"LA CONTRATANTE"**, podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo **"EL CONTRATISTA"** el único responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por **"EL CONTRATISTA"** en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que si **"EL CONTRATISTA"** decide transferir a favor de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de **"LA CONTRATANTE"** y de la **TESORERÍA MUNICIPAL**; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a **"EL CONTRATISTA"** de facturar la obra que se estime, así como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS.
Convienen "**LAS PARTES**" que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a **"EL CONTRATISTA"** podrá solicitar por escrito a **"LA CONTRATANTE"** el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva; si es a la baja, será "**LA CONTRATANTE**" quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA",** procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo," **LAS PARTES**" convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos **"EL CONTRATISTA"** dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de **"EL CONTRATISTA"** sea deficiente o incompleta **"LA CONTRATANTE"** lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo **"EL CONTRATISTA"** no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, **"LA CONTRATANTE"** deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará **"LA CONTRATANTE"** consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento)

del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** existe un avance menor al programado, **"LA CONTRATANTE"** procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.

Convienen **"LAS PARTES"** que, si **"EL CONTRATISTA"** incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a **"LA CONTRATANTE"** una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras por día de atraso.
"LAS PARTES" acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo notificar por oficio girado a **"EL CONTRATISTA"** las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por **"EL CONTRATISTA"** dentro del presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.****

De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONÓMICAS.
Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido.

Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecución.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a **"EL CONTRATISTA"**, si por el contrario aún queda saldo en contra de **"EL CONTRATISTA"**, le será

requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y **"EL CONTRATISTA"** se encuentre atrasado, **"EL CONTRATISTA"** cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"**. Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantía de cumplimiento **"LA CONTRATANTE"** podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de **"EL CONTRATISTA",** se le notificara mediante oficio emitido por **"LA CONTRATANTE"** el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.

"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspensión debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a **"LA CONTRATANTE"** éste pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del **"EL CONTRATISTA",** lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato, debiendo **"LA CONTRATANTE"** resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
Una vez terminados los trabajos encomendados, **"EL CONTRATISTA"** lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de verificación física asentando el estado de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose **"LAS PARTES"** a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra **y posterior a la presentación de la última estimación**, **"LAS PARTES"** se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de **"EL CONTRATISTA"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física de la obra, bajo el procedimiento determinado por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo entregar la información siguiente:

1. Presupuesto definitivo.
2. Acta de entrega.
3. Bitácora.
4. Cuadro finiquito.
5. Garantía de vicios ocultos.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"LAS PARTES"** convienen que, cuando **"EL CONTRATISTA"** no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, **"LA CONTRATANTE"** procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo

comunicar el resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"LA CONTRATISTA"**, por tanto, previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA** renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de **"LA CONTRATANTE"**, su importe será deducido a **"EL CONTRATISTA"** de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de **"LA CONTRATANTE"**, será requerido **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** con motivo de la ejecución de la obra.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.
Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por **"LA CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA"** y el órgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realización de dicha acta no exime a **"EL CONTRATISTA"** de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto a la calidad de la obra.

VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para **"LA CONTRATANTE"** las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.
B) Por terminación anticipada del contrato.
C) Por rescisión del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

"LA CONTRATANTE" por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a **"EL CONTRATISTA"**, obligándose **"LA CONTRATANTE"** a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Para llevar a cabo la terminación anticipada, **"LAS PARTES"** acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo **"LA CONTRATANTE"** levantar el acta circunstanciada conforme al artículo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, **"LAS PARTES"** suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando:

1. **"EL CONTRATISTA"** suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace **"LA CONTRATANTE"** por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. **"EL CONTRATISTA"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. **"EL CONTRATISTA"** ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización de **"LA CONTRATANTE"** o de la **TESORERÍA MUNICIPAL**.

4. **"EL CONTRATISTA"** incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato.

5. **"EL CONTRATISTA"** se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

6. Si **"EL CONTRATISTA"** ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a **"LA CONTRATANTE"**, así mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA CONTRATANTE"** o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. **"EL CONTRATISTA"** se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a **"LA CONTRATANTE"** la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** considere que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, se notificará a **"EL CONTRATISTA"** en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada a su favor, **"LA CONTRATANTE"** procederá a emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca **"LA CONTRATANTE"**, debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificación de la resolución que pronuncie **"LA CONTRATANTE"** será notificada de manera personal a **"EL CONTRATISTA"** en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a **"EL CONTRATISTA"** para realizar el finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se presente, **"LA CONTRATANTE"** procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de que **"EL CONTRATISTA"** cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"LA CONTRATANTE"**, quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se señala en el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo que **"EL CONTRATISTA"** desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad administrativa en su carácter de **CONTRATISTA**.

"LA CONTRATANTE" derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará a **"EL CONTRATISTA"** el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea convenientes para atender las

observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no atienda el procedimiento iniciado, **"LA CONTRATANTE"** no tendrá responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.
"EL CONTRATISTA" deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoría hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que **"LA CONTRATANTE"** le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoría se realicen hallazgos u observaciones, **"EL CONTRATISTA"** está obligado a atender las mismas, si **"EL CONTRATISTA"** hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo que **"LA CONTRATANTE"** podrá requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros.

Si **"EL CONTRATISTA"** no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante **"LA CONTRATANTE"** presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicación entre **"EL CONTRATISTA"** y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de **"LA CONTRATANTE"**, debiendo **"EL CONTRATISTA"** entregar toda la información o documentación a **"LA CONTRATANTE"** para su entrega al órgano fiscalizador.

"LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, **"EL CONTRATISTA"** deberá responder por dicho daño o reintegro, obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que **"LA CONTRATANTE"** lo haga saber a la autoridad responsable, sujetándose **"EL CONTRATISTA"** a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al artículo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman en DOS TANTOS, en la ciudad de León, Guanajuato, a los **07 días del mes de Agosto del año de 2026.**

"LA CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

CONSORCIO CONSTRUCTOR
ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
ING. JOSE LUIS INFANTE APOLINAR

T E S T I G O S

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. NAHAT DEYANIRA DELGADO JÁUREGUI
ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN DE OBRA

Firma como encargada para suplir de forma temporal el puesto del titular de la Dirección de Supervisión de conformidad a lo señalado en el oficio número DGOP/1168/2026 del 11 de junio del 2026; con fundamento en los artículos 19 primer párrafo, fracciones VII, VIII, XV XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y 172 en todas sus fracciones, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

LEÓN LEÓN

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
&1	**VIALIDADES Y BANQUETAS (PRELIMINARES ARROYO)**				
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	39,466.76	$ 8.37	$ 330,336.78
C.00.0002	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	12417.60	$ 36.71	$ 455,850.10
C.00.0003	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C1" POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1379.73	$ 234.36	$ 323,353.52
C.00.0004	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	14,109.77	$ 18.54	$ 261,595.14
&2	**VIALIDADES Y BANQUETAS (ACARREOS EN CAMION ARROYO)**				
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	18212.49	$ 13.82	$ 251,696.61
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	411602.27	$ 6.55	$ 2,695,994.87
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	18212.49	$ 6.06	$ 110,367.69
&3	**VIALIDADES Y BANQUETAS (BASES Y SUB BASES ARROYO)**				
C.00.0008	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	2,163.51	$ 708.01	$ 1,531,786.72
C.00.0009	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	3,238.60	$ 467.43	$ 1,513,818.80
C.00.0010	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN LA CAPA SUBYACENTE COMPACTADO AL 95% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, P.U.O.T. N-CTR-CAR-1-01-009/16	M3	4,327.07	$ 382.03	$ 1,653,070.55
C.00.0011	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN COMPACTADO AL 90% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, P.U.O.T.. N-CTR-CAR-1-01-009/16	M3	818.00	$ 379.27	$ 310,242.86
&4	**VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS HIDRAULICOS ARROYO)**				
C.00.0012	PAVIMENTO DE 0.23 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	8445.49	$ 822.93	$ 6,950,047.09
C.00.0013	GUARNICION SEMI-INTEGRAL DE 0.15 X 0.42 X 0.50 MTS DE SECCION, ACABADO ESCOBILLADO EN AREA DE RODAMIENTO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV. 10, PARA PAVIMENTO DE 0.23 MTS DE ESPESOR, CONSIDERANDO VIBRADO, CIMBRADO METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1744.18	$ 402.89	$ 702,712.68

LEÓN LEÓN		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	GUARNICION SEMI-INTEGRAL PARA RAMPAS DE COCHERAS Y PASO A MINUSVALIDOS DE 20 CMS. DE CORONA A RAS DE RAMPA, ALTURA TOTAL DE 30 CMS. BASE MAYOR A NIVEL DE BASE DE 50 CMS. ACABADO ESCOBILLADO EN AREA DE RODAMIENTO, COLADA CON CONCRETO			$ 442.98	$ 670,405.93
C.00.0014	PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV. 10, PARA PAVIMENTO DE 23 CMS. DE ESPESOR, CONSIDERANDO VIBRADO, CIMBRADO METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1513.40		
	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" DE 0.20 X 0.40 MTS EN ZONA DE CAMELLON, DENTELLÓN, CIMBRA			$ 310.61	$ 774,002.85
C.00.0015	METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2491.88		
	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON			$ 21.20	$ 271,981.80
C.00.0016	MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	12829.33		
	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO			$ 12.79	$ 164,087.13
C.00.0017	PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	12829.33		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS EN JUNTAS			$ 21.27	$ 144,231.87
C.00.0018	LONGITUDINALES, CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO Y 0.60 MTS DE LONGITUD, COLOCADAS CON EL ESPACIAMIENTO A CADA 70 CM Y AL ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO QUE INDIQUE EL PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6781.00		
	PERFORACIÓN HORIZONTAL EN LOSA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO			$ 192.05	$ 393,510.45
C.00.0019	EXISTENTE PARA COLOCACIÓN DE PASAJUNTA, MEDIANTE BARRENACIÓN DE 30 CM DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO EXISTENTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA LISA DE ACERO DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 0.60 M DE LONGITUD; LIMPIEZA DEL BARRENO MEDIANTE AIRE COMPRIMIDO Y CEPILLADO PARA GARANTIZAR LA ADECUADA ADHERENCIA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO EPÓXICO PARA ANCLAJE TIPO HILTI HIT-RE 500 O SIMILAR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO; ALINEACIÓN Y FIJACIÓN DE LA BARRA CONFORME A PROYECTO EJECUTIVO Y ESPECIFICACIONES APLICABLES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2049.00		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS			$ 309.37	$ 288,642.21
C.00.0020	PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.2 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	933.00		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS			$ 341.80	$ 5,127.00
C.00.0021	PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.0 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15.00		

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.50 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	295.00	$ 341.80	$ 100,831.00
C.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.00 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 1.75 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	42	$ 308.48	$ 12,956.16
C.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 3.00 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	$ 341.80	$ 1,709.00
C.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 3.05 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.95 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	37.00	$ 379.87	$ 14,055.19
C.00.0026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 3.10 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 3.05 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12.00	$ 382.26	$ 4,587.12
C.00.0027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.17 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	51.00	$ 341.80	$ 17,431.80
C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION, CON ACERO REDONDO LISO DE 1 1/4" DE DIAMETRO Y 0.46 MTS DE LONGITUD, COLOCADAS A CASA 30 CENTIMETROS DE ESPACIAMIENTO Y AL ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO QUE INDIQUE EL PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7996.00	$ 91.56	$ 732,113.76

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0029	SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SL MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM CC MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO (MATERIAL AUTORIZADO POR SOP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	19243.99	$ 53.09	$ 1,021,663.43
C.00.0650	SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) EN CONCRETO EXISTENTE CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SL MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM CC MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO (MATERIAL AUTORIZADO POR SOP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	28651.58	$ 53.09	$ 1,521,112.38
C.00.0651	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO EXISTENTE EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	28651.58	$ 12.79	$ 366,453.71
C.00.0031	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	784.88	$ 21.92	$ 17,204.57
C.00.0032	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16890.98	$ 21.92	$ 370,250.28
C.00.0033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 6" DIÁMETRO CED. 40 DE 60 CMS DE ALTURA, ANCLADO A LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, ACABADO CON PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR NEGRO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CINTA REFLEJANTE BLANCA DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T	PZA	59.00	$ 2,041.13	$ 120,426.67
&5	**VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS ASFALTICOS BANQUETA EXITENTE)**				
C.00.0034	BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	560.00	$ 6.62	$ 3,707.20
C.00.0035	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	840.00	$ 21.43	$ 18,001.20
C.00.0036	POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	5.60	$ 762.89	$ 4,272.18
C.00.0037	RENIVELACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22, CON MATERIAL TRITURADO DE 3/4", COMPACTADA AL 95%, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	107.32	$ 5,098.81	$ 547,204.29
&6	**VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS ASFALTICOS ARROYO)**				
C.00.0034	BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	9876.15	$ 6.62	$ 65,380.11
C.00.0035	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	14814.23	$ 21.43	$ 317,468.95

LEÓN LEÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0036	POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	29.56	$ 762.89	$ 22,551.03
C.00.0038	BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS, AGUA A PRESION, SOLUCION JABONOSA, ACIDO MURIATICO PROPORCION 1:10, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	32888.97	$ 20.75	$ 682,446.13
C.00.0039	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 EN 1.0 LT/M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	65777.94	$ 15.53	$ 1,021,531.41
C.00.0040	SUMNISTRO Y COLOCACION DE TENSOR DE REFUERZO DE ASFALTO (TENSAR ASPHALT REINFORCEMENT) SEGUN ESPECIFICACION TAR-PM50, ROLLO DE 3.90 X 100 METROS (390M2), INCLUYE: FLETE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	32888.97	$ 46.18	$ 1,518,812.63
C.00.0041	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I QUE CUMPLA CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-002/06 GRADO PG 76-22 DE 4 A 6 CMS DE ESPESOR COMPACTOS AL 95% QUE CUMPLA CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-004/08, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)(HORARIO NOCTURNO)	M2	35732.25	$ 277.84	$ 9,927,848.34
&7	**VIALIDADES Y BANQUETAS (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA)**				
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	38576.40	$ 8.05	$ 310,540.02
&8	**VIALIDADES Y BANQUETAS (PRELIMINARES BANQUETA)**				
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5905.95	$ 8.37	$ 49,432.80
C.00.0043	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE BANQUETAS (CON EQUIPO MENOR) 90%, P.U.O.T.	M2	280.00	$ 21.08	$ 5,902.40
&9	**VIALIDADES Y BANQUETAS (BASES Y SUB BASES EN BANQUETA)**				
C.00.0044	BASE HIDRAULICA PARA BANQUETA COMPACTADA AL 95% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	895.38	$ 772.35	$ 691,546.74
C.00.0045	TERRAPLEN EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON POR MEDIOS SEMI-MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.OT.	M3	135.27	$ 411.80	$ 55,704.19
&10	**VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS HIDRAULICOS BANQUETA)**				
C.00.0046	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA, VIBRADO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, P.U.O.T.	M2	280.00	$ 310.70	$ 86,996.00
C.00.0047	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, EN CAMELLON, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	74.76	$ 409.43	$ 30,608.99
C.00.0017	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2167.80	$ 12.79	$ 27,726.16
C.00.0048	SELLADO EN JUNTAS 6X 6 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA SEMIRIGIDA (NO AUTONIVELANTE) A BASE DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE 1 COMPONENTE NP1 COLOR GRIS MARCA SONOLASTIC O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO MARCA AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA (CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2167.80	$ 43.70	$ 94,732.86

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0032	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5905.95	$ 21.92	$ 129,458.42
&11	**VIALIDADES Y BANQUETAS (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA BANQUETA)**				
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5,905.95	$ 8.05	$ 47,542.90
&12	**CONTENCIÓN ESTRUCTURAL (PRELIMINARES)**				
C.00.0049	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	360.00	$ 8.37	$ 3,013.20
C.00.0050	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1453.14	$ 56.78	$ 82,509.29
C.00.0051	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C2" (ROCA MACIZA) POR MEDIOS MECANICOS Y MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1776.06	$ 352.66	$ 626,345.32
C.00.0052	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, CON ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA MAYOR A 30 GRADOS, INDICE DE PLASTICIDAD MENOR A 6, CONTENIDO DE FINOS MENOR AL 15%, COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1804.40	$ 698.01	$ 1,259,489.24
C.00.0053	SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM, NORMAS SCT, P.U.O.T.	M3	592.00	$ 707.48	$ 418,828.16
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4197.96	$ 15.62	$ 65,572.14
&13	**CONTENCIÓN ESTRUCTURAL (ACARREOS EN CAMION)**				
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,197.96	$ 13.82	$ 58,015.81
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	94873.90	$ 6.55	$ 621,424.05
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	4197.96	$ 6.06	$ 25,439.64
C.00.0055	PLANILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN ZAPATAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	21.60	$ 322.77	$ 6,971.83
C.00.0056	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	764.00	$ 405.57	$ 309,855.48
C.00.0057	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	28160.00	$ 35.79	$ 1,007,846.40

LEÓN LEÓN

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0058	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MURO PANTALLA FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	33360.00	$ 35.79	$ 1,193,954.40
C.00.0059	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ZAPATA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	216.00	$ 2,760.88	$ 596,350.08
C.00.0060	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS BOMBEABLES EN MURO PANTALLA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	342.00	$ 3,054.36	$ 1,044,591.12
C.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN A BASE DE CARTÓN ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR EN MÉNSULAS DE APOYO DE LOSA DE ACCESO. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, P.U.O.T.	M2	55.80	$ 107.22	$ 5,982.88
C.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 10.16 CM DE DIAMETRO PARA DRENES DE MURO DE CONTENCIÓN, P.U.O.T.	ML	56.00	$ 169.28	$ 9,479.68
C.00.0063	FILTROS DE PIEDRA QUEBRADA DE 30 CM DE ESPESOR EN MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	44.40	$ 743.59	$ 33,015.40
C.00.0064	MURO DE GAVION ARMADO 2X1X1 EN MALLA GALVANIZADA Y PIEDRA DE DESECHO ACOMODADA, RELLENOS COMPACTADOS, P.U.O.T.	M3	1520.00	$ 3,147.44	$ 4,784,108.80
&14	**CONTENCIÓN ESTRUCTURAL (LIMPIEZA).**				
C.00.0065	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	360.00	$ 8.05	$ 2,898.00
&15	**MUROS DE CONTENCIÓN (PRELIMINARES)**				
C.00.0049	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	135.00	$ 8.37	$ 1,129.95
C.00.0050	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	219.90	$ 56.78	$ 12,485.92
C.00.0051	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C2" (ROCA MACIZA) POR MEDIOS MECANICOS Y MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	219.90	$ 352.66	$ 77,549.93
C.00.0052	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, CON ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA MAYOR A 30 GRADOS, INDICE DE PLASTICIDAD MENOR A 6, CONTENIDO DE FINOS MENOR AL 15%, COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	181.80	$ 698.01	$ 126,898.22
C.00.0053	SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM, NORMAS SCT, P.U.O.T.	M3	126.00	$ 707.48	$ 89,142.48
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	571.74	$ 15.62	$ 8,930.58
&16	**MUROS DE CONTENCIÓN (ACARREOS EN CAMION)**				
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	571.74	$ 13.82	$ 7,901.45
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	12921.32	$ 6.55	$ 84,634.65

LEÓN LEÓN

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	571.74	$ 6.06	$ 3,464.74
C.00.0055	PLANILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN ZAPATAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	96.00	$ 322.77	$ 30,985.92
C.00.0056	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	258.00	$ 405.57	$ 104,637.06
C.00.0057	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	2340.00	$ 35.79	$ 83,748.60
C.00.0058	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MURO PANTALLA FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	2280.00	$ 35.79	$ 81,601.20
C.00.0059	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ZAPATA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	19.20	$ 2,760.88	$ 53,008.90
C.00.0060	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS BOMBEABLES EN MURO PANTALLA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	23.40	$ 3,054.36	$ 71,472.02
C.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN A BASE DE CARTÓN ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR EN MÉNSULAS DE APOYO DE LOSA DE ACCESO. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, P.U.O.T.	M2	4.26	$ 107.22	$ 456.76
C.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 10.16 CM DE DIAMETRO PARA DRENES DE MURO DE CONTENCIÓN, P.U.O.T.	ML	14.70	$ 169.28	$ 2,488.42
C.00.0063	FILTROS DE PIEDRA QUEBRADA DE 30 CM DE ESPESOR EN MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	13.80	$ 743.59	$ 10,261.54
&17	**MUROS DE CONTENCIÓN (LIMPIEZA)**				
C.00.0065	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	135.00	$ 8.05	$ 1,086.75
&18	**PARAPETO EN CONTENCIÓN ESTRUCTURAL**				
C.00.0066	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TUINO PARA CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16.00	$ 748.22	$ 11,971.52
C.00.0057	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	280.00	$ 35.79	$ 10,021.20
C.00.0059	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ZAPATA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	2.40	$ 2,760.88	$ 6,626.11
C.00.0067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO OC CÉDULA 40 DE 6.35 CM (2 1/2") DE DIÁMETRO NOMINAL,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	346.00	$ 94.70	$ 32,766.20
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 2.54 CM (1 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	400.00	$ 94.70	$ 37,880.00
C.00.0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 6.03 CM (2 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	16.00	$ 94.70	$ 1,515.20

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 2.13 CM (1/2 ") DE DIÁMETRO NOMINAL,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	4.00	$ 94.70	$ 378.80
C.00.0071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 1.91 CM (3/4 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	9.00	$ 94.70	$ 852.30
C.00.0072	FABRICACIÓN Y HABILITACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A36 CONSTITUIDO POR PLACAS DE ACERO CON ELEMENTOS METÁLICOS A BASE DE SOLDADURA, EN PILASTRAS, COMO LO ESTABLECE EL PLANO DE PARAPETO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	KG	472.00	$ 116.33	$ 54,907.76
C.00.0073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ACERO DE 2.54 CM DE DIÁMETRO X 20 CM DE LARGO CON TUERCA, P.U.O.T.	PZA	132.00	$ 471.94	$ 62,296.08
C.00.0074	PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS (CORROSIÓN U OXIDACIÓN) CON PINTURA DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS, CON PINTURA ESMALTE, EN PILASTRAS Y BARANDALES DE PARAPETO, P.U.O.T.	M2	45.20	$ 318.42	$ 14,392.58
&19	**PARAPETO EN MUROS**				
C.00.0066	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TUINO PARA CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	24.00	$ 748.22	$ 17,957.28
C.00.0057	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	420.00	$ 35.79	$ 15,031.80
C.00.0059	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ZAPATA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	3.60	$ 2,760.88	$ 9,939.17
C.00.0067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO OC CÉDULA 40 DE 6.35 CM (2 1/2") DE DIÁMETRO NOMINAL,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	518.00	$ 94.70	$ 49,054.60
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 2.54 CM (1 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	600.00	$ 94.70	$ 56,820.00
C.00.0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 6.03 CM (2 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	23.00	$ 94.70	$ 2,178.10
C.00.0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 2.13 CM (1/2 ") DE DIÁMETRO NOMINAL,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	6.00	$ 94.70	$ 568.20
C.00.0071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 1.91 CM (3/4 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	13.00	$ 94.70	$ 1,231.10
C.00.0072	FABRICACIÓN Y HABILITACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A36 CONSTITUIDO POR PLACAS DE ACERO CON ELEMENTOS METÁLICOS A BASE DE SOLDADURA, EN PILASTRAS, COMO LO ESTABLECE EL PLANO DE PARAPETO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	KG	715.00	$ 116.33	$ 83,175.95
C.00.0073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ACERO DE 2.54 CM DE DIÁMETRO X 20 CM DE LARGO CON TUERCA, P.U.O.T.	PZA	200.00	$ 471.94	$ 94,388.00
C.00.0074	PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS (CORROSIÓN U OXIDACIÓN) CON PINTURA DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS, CON PINTURA ESMALTE, EN PILASTRAS Y BARANDALES DE PARAPETO, P.U.O.T.	M2	68.00	$ 318.42	$ 21,652.56
&20	**SEÑALAMIENTO VERTICAL**				
C.00.0075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-6) DE " ALTO" DE 30 X 30 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO ROJO Y LEYENDAS CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, , CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	16.00	$ 3,081.25	$ 49,300.00
C.00.0076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9) DE " VELOCIDAD" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12.00	$ 1,952.14	$ 23,425.68

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-24 DE " NO VUELTA IZQUIERDA" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12.00	$ 2,023.33	$ 24,279.96
C.00.0078	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-26) DE "NO DE FRENTE" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 1,952.14	$ 3,904.28
C.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-22) DE " NO ESTACIONARSE" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	42.00	$ 1,952.14	$ 81,989.88
C.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-25) DE " RETORNO" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 1,952.14	$ 1,952.14
C.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL (OD-5) DE " BIFURCADOR" DE 61 X 122 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 2,853.03	$ 11,412.12
C.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-22) "PEATON" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	9.00	$ 1,952.14	$ 17,569.26
C.00.0083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ADICIONAL(SP-22) "PEATON" DE 40 X 61 CMS.FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	$ 913.60	$ 6,395.20
C.00.0084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-S/C) "ANTICIPE " DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 1,952.14	$ 3,904.28
C.00.0085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ADICIONAL (SP-S/C) "ANTICIPE SU CARRIL " DE 25 X 85 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 871.08	$ 1,742.16

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-55-A) "PREFERENCIA DE PASO" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 1,952.14	$ 1,952.14
C.00.0087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE (OD-12) "INDICADOR DE CURVA" DE 30 X 45 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14.00	$ 1,351.55	$ 18,921.70
C.00.0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA (SID-13) DE "SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO" DE 178X56 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16,FONDO VERDE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA AVANZADO FLEXIBLE 3MRECORTE, FILETES Y SIMBOLOS EN VINIL BLANCO ALTA INTENSIDAD,, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	$ 4,020.44	$ 32,163.52
C.00.0089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA(SIS-81) "CICLISTA" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16,FONDO AZUL Y SIMBOLOS REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	9.00	$ 2,278.73	$ 20,508.57
&21	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**				
C.00.0090	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA LINEA SEPARADORA DE CARRIL EN FORMA DE GUIONES DE 2.50 MTS, INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	1020.00	$ 55.66	$ 56,773.20
C.00.0091	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA LINEA SEPARADORA DE CARRIL EN FORMA DE LINEA DE APROXIMACION DE 30MTS INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	1147.05	$ 55.66	$ 63,844.80
C.00.0092	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA RAYA EN ISLETAS INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	300.00	$ 55.66	$ 16,698.00
C.00.0093	RAYA EN LINEA DE ALTO DE 60 CMS PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO DE 2.3 MM DE ESPESOR, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13 INCLUYE: , TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	365.29	$ 55.66	$ 20,332.04
C.00.0094	RAYA EN CRUCE PEATONAL" MARIMBA 40 CMS.PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	1177.00	$ 307.02	$ 361,362.54
C.00.0095	RAYA EN CRUCE DE PEATONES TIPO SENDERO" 40 CMS. PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE:.. PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	330.51	$ 204.80	$ 67,688.45
C.00.0096	RAYA EN CRUCE CICLISTA"MARIMBA 40 CMS. PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR VERDE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	629.40	$ 90.62	$ 57,036.23

LEÓN LEÓN

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0097	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION DE "FRENTE" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	98.00	$ 921.79	$ 90,335.42
C.00.0098	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION DE FRENTE Y VUELTA" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	$ 1,117.40	$ 5,587.00
C.00.0099	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION "VUELTA A LA IZQUIERDA O DERECHA" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 1.05 MTS. DE ANCHO, PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	38.00	$ 1,117.40	$ 42,461.20
C.00.0100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA DE PLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCO (POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO) DE 0.10X 0.10 MTS Y 1.90 CMS DE ALTURA, CON 2 LADOS REFLEJANTES METALIZADOS AL ALTO VACIO, CON CUERPO INTERIOR SOLIDO A BASE DE ARENA SILICA, CON 2 PERFORACIONES PARA MEJOR ADHESION DE CON ADHESICO EPOXICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	414.00	$ 50.03	$ 20,712.42
C.00.0101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA PLASTICA (POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD MINIMA DE CARGA DE 17,500 KGS/PZA) DE 0.20X 0.20 MTS (0.245 MTS DE DIAMETRO) Y 0.07 MTS DE ALTURA, CON CUATRO REFLEJANTES SISTEMA 3M (OJO DE GATO), CON 4 CLAVOS PARA EMPOTRAR A CONCRETO DE 1/4"X 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	350.00	$ 163.42	$ 57,197.00
C.00.0102	LETRAS "SOLO" EN PISO DE 1.60 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13.00	$ 540.78	$ 7,030.14
C.00.0103	LETRAS "BUS" EN PISO DE 0.70 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	9.00	$ 547.26	$ 4,925.34
C.00.0104	LETRAS "PRIORIDAD" EN PISO DE 2.250 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	39.00	$ 666.95	$ 26,011.05
C.00.0105	LETRAS DE VELOCIDAD "30" INSCRITAS EN LINEA DE 10 CM ESPESOR SEGÚN DISEÑO EN PISO DE 1.60 MTS. DE LARGO Y 0.70 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	41.00	$ 396.39	$ 16,251.99
C.00.0106	SIMBOLO "FLECHA EN PISO" DE 2.00 X 0.39 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 997.22	$ 3,988.88
C.00.0107	SIMBOLO "CICLISTA EN PISO" DE 1.20 X 2.10 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 1,136.06	$ 4,544.24
C.00.0108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DELINEADOR DE CICLOVÍA TIPO CONFIBICI 25 COLOR AMARILLA, MEDIDAS: 180 CM DE LARGO, 25 CM DE ANCHO Y ALTO 13 CM, FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLO PIEZA CON 2 REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD, SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN ANTIDERRAPANTE, PROTECCIOON DE RAYOS UV, COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	100.00	$ 5,391.76	$ 539,176.00
C.00.0109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTON OPTICO PLASTICO (POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR) COLOR AMARILLO O BLANCO DE 0.10 MTS DE DIAMETRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE DGOP., CONSIDERANDO PERFORACION Y PEGAMENTO EPOXICO PARA PEGADO DE VIALETAS, INCLUYE:. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	100.00	$ 34.78	$ 3,478.00
C.00.0110	PINTURA EN PISO PARA FONDO DE CAJA BICI A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR VERDE, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	409.39	$ 204.75	$ 83,822.60

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0111	SIMBOLO CICLISTA DE CAJA BICI EN PISO DE 1.80 X 3.15 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15.00	$ 660.89	$ 9,913.35
C.00.0112	SIMBOLO CICLISTA EN TRIANGULO BICI EN PISO DE 1.20 X 0.70 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	39.00	$ 222.33	$ 8,670.87
C.00.0113	PINTURA EN PISO PARA CHEVRON(1.60 m DE LADO Y 0.40 DE ANCHO) A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	27.00	$ 226.36	$ 6,111.72
C.00.0114	PINTURA EN PISO PARA FONDO DE TRIÁNGULO(2.20 m DE BASE, 3.30 m DE ALTURA, DOS LADOS IGUALES) BICI A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRÁFICO COLOR VERDE, POR MEDIOS MANUALES, CON CONTORNO EN COLOR BLANCO(0.20 m DE ANCHO EN LA BASE Y 0.10 m DE ANCHO EN LOS LADOS) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	39.00	$ 751.22	$ 29,297.58
C.00.0115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO COJIN BERLINES, MODELO ECO-R 180 FABRICADO EN POLIETILENO, RESISTENTE AL IMPACTO DE AUTOS, ANTIDERRAPANTE, CUENTA CON 3 VIALETAS SOLARES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	28.00	$ 2,367.27	$ 66,283.56
C.00.0116	RAMPA PARA MINUSVALIDOS, FORJADA EN SITIO RELLENO CON MATERIAL INERTE DE 0.15 MTS DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE PVSM, CON LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2, CON DESARROLLO DE 1.30 MTS DE LARGO Y 1.30 MTS DE ANCHO, PENDIENTE MAXIMA 6%, CON SIMBOLO DE MINUSVALIDO A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR AZUL SEGUN DISEÑO, CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	75	$ 2,219.05	$ 166,428.75
C.00.0117	RAMPA PARA CICLOVIA, FORJADA EN SITIO RELLENO CON MATERIAL INERTE DE 0.15 MTS DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE PVSM, CON LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2, CON DESARROLLO DE 2.4 MTS DE LARGO Y 1.20 MTS DE ANCHO, PENDIENTE MAXIMA 6%, CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19.00	$ 2,824.27	$ 53,661.13
C.00.0118	PINTURA EN GUARNICIONES Y PARAPETOS DE PUENTES A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR AMARILLO CROMO, (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13, SECADO RAPIDO, CON ESPESOR EN SECO MINIMO DE 4.0 MILS, POR MEDIOS MANUALES, REALIZANDO TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	2739.07	$ 207.20	$ 567,535.30
&22	**SEÑALAMIENTO PROTECCIÓN DE OBRA**				
C.00.0119	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "HOMBRES TRABAJANDO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	6	$ 596.51	$ 3,579.06
C.00.0120	SEÑAL TABLERO ADICIONAL PARA SEÑAL RESTRICTIVA DE 100 X 30 CMS. (LARGO X ALTO) FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO COLOR NARANJA, RECORTE CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, TEXTOS Y SIMBOLOS EN COLOR NEGRO VINIL MATE	USO/OBRA	8	$ 634.98	$ 5,079.84
C.00.0121	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "VARIAS LEYENDAS" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16, DE 56 X178 CMS. FONDO NARANJA ACABADO REFEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS, LETRAS EN VINIL COLOR NEGRO MATE, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	8	$ 983.92	$ 7,871.36
C.00.0122	SEÑAL DE PROTECCIÓN DE OBRA FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 D E 71 X71 CMS. EN FONDO COLOR NARANJA REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD, LOS TEXTOS Y SÍMBOLOS EN COLOR NEGRO EN VINIL MATE, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	2	$ 603.73	$ 1,207.46

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0123	SEÑAL "INDICADOR DE OBSTACULOS" (SEÑAL DPC) DE 122 X 30 CMS. FAB EN LAMINA NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTE Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	80	$ 1,086.80	$ 86,944.00
C.00.0124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE DESTELLO CON CELDA SOLAR E INSTALADAS SOBRE PALETONES,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. O Y HERRAMIENTA.	PZA	4	$ 658.83	$ 2,635.32
C.00.0125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA ALUSIVA A LA OBRA DE 1.22 X 3.66 MTS, FONDO NARANJA REFLEJANTE, SIMBOLOS,LEYENDAS EN NEGRO MATE. CON BASTIDOR PERIMETRAL DE PERFIL CUADRADRO DE 1 1/2. PULGADA. INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	9	$ 2,076.03	$ 18,684.27
C.00.0126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	500	$ 39.18	$ 19,590.00
&23	**AGUA POTABLE (PRELIMINARES)**				
C.00.0127	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	5.45	$ 5.57	$ 30.36
&24	**AGUA POTABLE (EXCAVACIONES)**				
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	141.21	$ 50.10	$ 7,074.62
C.00.0129	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1887.4	$ 21.20	$ 40,012.88
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	61.6	$ 378.52	$ 23,316.83
C.00.0131	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO ADOQUINADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALMACENAJES, RUPTURA, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN DEL MATERIAL A UN SITIO DONDE NO INTERFIERA NI DIFICULTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA SELECCIÓN DEL MATERIAL EXTRAÍDO DE LA RUPTURA PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO EN LA REPOSICIÓN, LIMPIEZA. P.U.O.T.	M2	132.14	$ 142.01	$ 18,765.20
&25	**AGUA POTABLE (RELLENOS Y PLANTILLAS)**				
C.00.0132	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	757.81	$ 392.81	$ 297,675.35
C.00.0133	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	40.86	$ 406.75	$ 16,619.81
&26	**AGUA POTABLE (REPOSICION DE ARROYO).**				
C.00.0134	SUBYACENTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA N-CMT 1-02/21; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.O.U.T.	M3	50.87	$ 362.25	$ 18,427.66
C.00.0135	SUBRASANTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	38.16	$ 409.31	$ 15,619.27
C.00.0008	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	25.44	$ 708.01	$ 18,011.77

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PAVIMENTO DE 0.23 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, ACABADO			$ 822.93	$ 104,610.86
C.00.0012	ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	127.12		
	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON			$ 411.80	$ 36,913.75
C.00.0136	MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	89.64		
	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE			$ 229.99	$ 137,290.23
C.00.0137	0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	596.94		
&27	**AGUA POTABLE (RETIROS Y ACARREOS)**				
	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O			$ 15.62	$ 34,652.97
C.00.0054	EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2218.5		
	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE			$ 13.82	$ 30,659.67
C.00.0005	MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2218.5		
	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O			$ 6.55	$ 328,404.56
C.00.0006	DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	50138.1		
	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS			$ 6.06	$ 13,444.11
C.00.0007	RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	2218.5		
&28	**AGUA POTABLE (MORTEROS Y CONCRETOS)**				
	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.CON			$ 214.39	$ 1,071.95
C.00.0138	MEDIDAS DE 0.40 M X0.30 M X 0.30M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5		
&29	**AGUA POTABLE (INSTALACIÓN DE TUBERÍAS)**				
	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER DE 3"			$ 21.27	$ 314.58
C.00.0139	DIAMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA. P.U.O.T.	ML	14.79		
&30	**AGUA POTABLE (CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS)**			$ 34,499.86	$ 34,499.86
C.00.0140	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 12, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.40X 1.10 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.28 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS, CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.28X 0.28 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.30X 0.28 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO, (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1		
&31	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE VÁLVULAS)**				
C.00.0141	SUM. DE VALVULA COMP. VASTAGO FIJO 6" (152 MM.) FO. FO. DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	4	$ 4,143.45	$ 16,573.80
	SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE			$ 1,696.00	$ 1,696.00
C.00.0142	ROMPEDORAS DE VACÍO CON ORIFICIO DE VENTEO DEL MISMO DIÁMETRO QUE EL DE LA ENTRADA PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 125 PSI (8.8 KG/CM2) MODELO A1 Y CONEXIÓN ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO.	PZA	1		
C.00.0143	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ESFERA DE BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS DE 1" DE DIÁMETRO.	PZA	1	$ 179.78	$ 179.78

LEÓN LEÓN		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA TIPO OBLEA CON OPERADOR DE ENGRANES Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE), DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316 NORMA A-43 CF8M. CUERPO DE FIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CLASE B, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 410, ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SUJECIÓN AL CUERPO EN TODO SU PERÍMETRO INTERNO, EXCEPTUANDO EL VULCANIZADO, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5			$ 4,598.62	$ 4,598.62
C.00.0144	KG/CM2) DE 8" DE DIÁMETRO. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE O.P.M., ALMACENAJES.	PZA	1		
&32	**AGUA POTABLE (INSTALACIÓN DE VÁLVULAS)**				
C.00.0145	COLOC. DE VALVULA DE COMP. O VASTAGO FIJO FO.FO DE 6" (152 MM) DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	4	$ 544.59	$ 2,178.36
C.00.0146	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE ROMPEDORA DE VACÍO DE FO.FO. DE 1" (25 MM) DE DIÁMETRO, EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALMACENAJES, ACARREOS, ESTIBAJE, REVISIÓN, LIMPIEZA, ALINEACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA. P.U.O.T.	PZA	1	$ 308.59	$ 308.59
C.00.0147	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS DE 1" DE DIÁMETRO.	PZA	1	$ 308.59	$ 308.59
C.00.0148	INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA TIPO OBLEA CON OPERADOR DE ENGRANES Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE), DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316 NORMA A-43 CF8M. CUERPO DE FIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CLASE B, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 410, ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SUJECIÓN AL CUERPO EN TODO SU PERÍMETRO INTERNO, EXCEPTUANDO EL VULCANIZADO, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 8" DE DIÁMETRO. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1	$ 907.64	$ 907.64
&33	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE TUBERÍAS)**				
C.00.0149	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 3" (75 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	54.23	$ 56.42	$ 3,059.66
&34	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo.)**				
C.00.0150	SUMINISTRO CRUZ DE FO.FO. DE 8" X 6" DE DIÁMETRO.	PZA	1	$ 5,006.54	$ 5,006.54
C.00.0151	SUMINISTRO TEE DE FO.FO. DE 8" X 8" DE DIÁMETRO.	PZA	1	$ 4,676.33	$ 4,676.33
C.00.0152	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 6" X 4" (152 MM X 102 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	2	$ 2,806.92	$ 5,613.84
C.00.0153	SUMINISTRO DE REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 8" X 4" DE DIÁMETRO.	PZA	1	$ 1,910.79	$ 1,910.79
C.00.0154	SUMINISTRO DE REDUCCION FO. FO. 8" X 6" (203 MM X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1	$ 2,150.12	$ 2,150.12
C.00.0155	SUMINISTRO DE CODO 90° X 6" FO. FO. DE (90_ X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1	$ 1,792.71	$ 1,792.71
C.00.0156	SUMINISTRO DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1" DE DIAMETRO X 25 CMS. DE LARGO (25 X 250 MM.), P.U.O.T.	PZA	1	$ 38.09	$ 38.09
C.00.0157	SUMINISTRO DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 6" (152 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	4	$ 337.01	$ 1,348.04
C.00.0158	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 8" (200 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	5	$ 68.47	$ 342.35
C.00.0159	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 6" (152 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	9	$ 54.05	$ 486.45

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0160	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 3/4" X 3 1/2" P.U.O.T.	PZA	112	$ 13.70	$ 1,534.40
&35	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC)**				
C.00.0161	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 6" X 22° (150MM X 22°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	1	$ 477.28	$ 477.28
C.00.0162	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 6" (150MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	31	$ 722.45	$ 22,395.95
&36	**AGUA POTABLE (MARCO Y CONTRAMARCO)**				
C.00.0163	SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL, DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, DE 50 X 50 CMS, PESADO 46 KGS. P.U.O.T.	PZA	1	$ 2,882.85	$ 2,882.85
C.00.0164	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE P.U.O.T.	PZA	1	$ 4,069.61	$ 4,069.61
C.00.0165	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	1	$ 3,342.90	$ 3,342.90
C.00.0166	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1	$ 241.06	$ 241.06
C.00.0167	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1	$ 241.06	$ 241.06
C.00.0168	COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL 50 X 50 CMS, PESADO (46 KGS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1	$ 259.60	$ 259.60
&37	**AGUA POTABLE (INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES)**				
C.00.0169	INSTALACION Y ARMADO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO. FO. P.U.O.T.	KG	1496.3	$ 18.14	$ 27,142.88
C.00.0170	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, HASTA DIAMETROS DE 8", EN AGUA POTABLE, INCLUYE: LUBRICANTE, P.U.O.T.	PZA	75	$ 92.32	$ 6,924.00
&38	**AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS)**				
C.00.0171	CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.20 MTS. DE SECCION, PARA FIJAR BASTON DE TOMA DOMICILIARIA, P.U.O.T..	PZA	60	$ 220.73	$ 13,243.80
C.00.0172	TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 6" A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE DE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2" DE DIAMETRO, DE 1.50 MTS. DE LONGITUD, CONSIDERANDO ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2", VALVULA DE INSERCION DE NYLON CON SISTEMA DE COMPRESION A TUBERIA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2", CODO DE NYLON TERMOPLASTICO DE 90°X 1/2" (COMPRESION X ROSCA NPT HEMBRA), UNION DE POLIETILENO, NIPLE GALVANIZADO DE 13 MMX 0.50 MTS (1/2"X 0.50 MTS) CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VALVULA DE CORTE DE 1/2" DE DIAMETRO (VALVULA RESTRICTORA DE FLUJO CON DISPOSITIVO ANTIFRAUDE), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.15 A 0.30 MTS (1/2"X 0.15 A 0.30 MTS), CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MMX 90° (1/2"X 90°), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.10 MTS (1/2"X 0.10 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	60	$ 1,253.84	$ 75,230.40
&39	**AGUA POTABLE (PRELIMINARES-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0127	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1993.22	$ 5.57	$ 11,102.24
&40	**AGUA POTABLE (EXCAVACIONES-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1395.25	$ 50.10	$ 69,902.03
&41	**AGUA POTABLE (RELLENOS Y PLANTILLAS - CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0173	ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1255.73	$ 368.79	$ 463,100.67
C.00.0174	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	139.53	$ 372.73	$ 52,007.02
&42	**AGUA POTABLE (RETIROS Y ACARREOS - CONVENIO SAPAL)**				

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,395.25	$ 15.62	$ 21,793.81
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,395.25	$ 13.82	$ 19,282.36
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	40,462.37	$ 6.55	$ 265,028.52
C.00.0175	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	4,743.86	$ 6.03	$ 28,605.48
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	1,395.25	$ 6.06	$ 8,455.22
&43	**AGUA POTABLE (MORTEROS Y CONCRETOS - CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0138	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.CON MEDIDAS DE 0.40 M X0.30 M X 0.30M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	82.00	$ 214.39	$ 17,579.98
&44	**AGUA POTABLE (CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS - CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0176	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00X 0.90 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.14 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS, CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.14X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.15X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO, (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13.00	$ 23,201.33	$ 301,617.29
C.00.0177	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 6, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.40X 1.20 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.28 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS, CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.28X 0.28 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.30X 0.28 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO, (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 33,377.54	$ 33,377.54

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 10, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.30X 1.20 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.14 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS, CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.14X 0.14			$ 34,545.08	$ 69,090.16
C.00.0178	MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.15X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO, (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00		
&45	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE VALVULAS- CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0141	SUM. DE VALVULA COMP. VASTAGO FIJO 6" (152 MM.) FO. FO. DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 4,143.45	$ 16,573.80
C.00.0179	SUM. DE VALVULA COMP. VASTAGO FIJO 4" (102 MM.) FO. FO. DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 2,508.75	$ 7,526.25
C.00.0180	SUM. DE VALVULA COMP. VASTAGO FIJO 3" (75 MM.) FO. FO. DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	11.00	$ 1,875.51	$ 20,630.61
C.00.0144	SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA TIPO OBLEA CON OPERADOR DE ENGRANES Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE), DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316 NORMA A-43 CF8M. CUERPO DE FIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CLASE B, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 410, ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SUJECIÓN AL CUERPO EN TODO SU PERÍMETRO INTERNO, EXCEPTUANDO EL VULCANIZADO, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 8" DE DIÁMETRO. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE O.P.M., ALMACENAJES.	PZA	1.00	$ 4,598.62	$ 4,598.62

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO REMOTO DE 4" DE DIÁMETRO Y CERTIFICADO POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE), CON CERTIFICACIÓN DE GRADO DE PROTECCIÓN IP68/NEMA 6P, CON MICROPROCESADOR, PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL, SIN PARTES MÓVILES, LIBRE DE MANTENIMIENTO, CONTADOR INTELIGENTE PARA DETECCIÓN DE FUGAS, REGISTRO DE DATOS Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ERRORES; CON UN TRANSMISOR DE INSTALACIÓN COMPACTA (INTEGRADA), DE CARCASA SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE (AISI 316) E INFERIOR DE LATÓN, CON PANTALLA GRÁFICA CON SÍMBOLOS Y UNA SOLA TECLA, CON UNIDADES DE MEDICIÓN DE FLUJO EN M3 Y L/S, CON 2 SALIDAS DIGITALES PASIVAS (MOS), COMUNICACIÓN CON INTERFAZ IRDA DE MEDICIÓN POR INFRARROJOS CON PROTOCOLO MODBUS RTU, CON UN SENSOR ALIMENTADO POR UNA			$ 128,903.99	$ 128,903.99
C.00.0181	BATERÍA INTERNA D-CELL DE 3.6 V /16 AH DE VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS (INCLUYE BATERÍA), CON PUESTA A TIERRA MEDIANTE ABRAZADERAS DE UNIÓN/CONEXIÓN A TIERRA Y/O ANILLOS DE CONEXIÓN A TIERRA INCORPORADOS, INCLUYE LA TARJETA MODBUS. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE O.P., ALMACENAJES, ACARREOS.	PZA	1.00		
&46	**AGUA POTABLE (INSTALACION DE VALVULAS- CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0145	COLOC. DE VALVULA DE COMP. O VASTAGO FIJO FO.FO DE 6" (152 MM) DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 544.59	$ 2,178.36
C.00.0182	COLOC. DE VALVULA DE COMP. O VASTAGO FIJO FO.FO DE 4" (100MM) DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 299.52	$ 898.56
C.00.0183	COLOC. DE VALVULA DE COMP. O VASTAGO FIJO FO.FO DE 3" (75 MM) DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	11.00	$ 254.15	$ 2,795.65
	INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA TIPO OBLEA CON OPERADOR DE ENGRANES Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE), DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316 NORMA A-43 CF8M. CUERPO DE FIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CLASE B, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 410, ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SUJECIÓN AL CUERPO EN TODO SU PERÍMETRO INTERNO, EXCEPTUANDO EL VULCANIZADO, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 8" DE DIÁMETRO. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR			$ 907.64	$ 907.64
C.00.0148	PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00		



	INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO REMOTO DE 4" DE DIÁMETRO Y CERTIFICADO POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE), CON CERTIFICACIÓN DE GRADO DE PROTECCIÓN IP68/NEMA 6P, CON MICROPROCESADOR, PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL, SIN PARTES MÓVILES, LIBRE DE MANTENIMIENTO, CONTADOR INTELIGENTE PARA DETECCIÓN DE FUGAS, REGISTRO DE DATOS Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ERRORES; CON UN TRANSMISOR DE INSTALACIÓN COMPACTA (INTEGRADA), DE CARCASA SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE (AISI 316) E INFERIOR DE LATÓN, CON PANTALLA GRÁFICA CON SÍMBOLOS Y UNA SOLA TECLA, CON UNIDADES DE MEDICIÓN DE FLUJO EN M3 Y L/S, CON 2 SALIDAS DIGITALES PASIVAS (MOS), COMUNICACIÓN CON INTERFAZ IRDA DE MEDICIÓN POR INFRARROJOS CON PROTOCOLO MODBUS RTU, CON UN SENSOR ALIMENTADO POR UNA			$ 726.12	$ 726.12
C.00.0643	BATERÍA INTERNA D-CELL DE 3.6 V /16 AH DE VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS (INCLUYE BATERÍA), CON PUESTA A TIERRA MEDIANTE ABRAZADERAS DE UNIÓN/CONEXIÓN A TIERRA Y/O ANILLOS DE CONEXIÓN A TIERRA INCORPORADOS. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: INSTALACIÓN DE TARJETA MODBUS, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00		
&47	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE TUBERIAS- CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0184	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 6" (150 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	1,993.22	$ 113.65	$ 226,529.45
C.00.0185	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE A.S.T.M. A-53- GRADO B DE 1/4" (6.35 MM) DE ESPESOR, EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE, CON CERTIFICADO DE ORIGEN DEL FABRICANTE Y PROTOCOLIZACIÓN DE CALIDAD, LIMPIEZA TIPO METAL BLANCO TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR, REALIZADA MEDIANTE CHORRO DE ARENA ABRASIVA O GRANALLA DE ACERO DE CONFORMIDAD CON ESTÁNDAR SSPC-SP 5, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN DOS CAPAS DE REVESTIMIENTO EPOXICO DE GRADO ALIMENTICIO ELABORADO CON RESINA EPOXICA , 100% SÓLIDOS LIBRE DE SOLVENTES, CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA DE 6 MILÉSIMAS (CON CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 061 PARA SU USO EN AGUA POTABLE O CERTIFICADO DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE), ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CONTACTO CON AGUA, RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO RESISTENTE AL INTEMPERISMO Y A LAS RAYOS UV DE 6 MILESIMAS LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR KILOGRAMO CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, ALMACENAJES, TRANPORTE DEL TALLER AL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMER, ALINEACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA. P.U.O.T. , PRUEBA DE HERMETICIDAD (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.	KG	617.04	$ 112.38	$ 69,342.96
&48	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. - CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0186	SUMINISTRO CRUZ DE FO.FO. DE 14" X 6" DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	$ 19,294.75	$ 19,294.75
C.00.0187	SUMINISTRO TEE DE FO.FO. DE 14" X 4" DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	$ 18,014.48	$ 18,014.48
C.00.0188	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 6" X 6" (152 MM X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 3,252.24	$ 13,008.96
C.00.0189	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 6" X 3" (152 MM X 76 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	10.00	$ 2,818.45	$ 28,184.50
C.00.0190	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 4" X 4" (102 MM X 102 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 2,023.43	$ 2,023.43

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0191	SUMINISTRO DE REDUCCION FO. FO. 6" X 3" (152 MM X 76 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 1,260.50	$ 1,260.50
C.00.0192	SUMINISTRO DE REDUCCION FO. FO. 6" X 4" (152 MM X 101 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 1,459.79	$ 5,839.16
C.00.0154	SUMINISTRO DE REDUCCION FO. FO. 8" X 6" (203 MM X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 2,150.12	$ 2,150.12
C.00.0193	SUMINISTRO DE CODO DE FO.FO. DE 22º 30' DE 6" (152 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	$ 1,724.94	$ 1,724.94
C.00.0194	SUMINISTRO DE CODO 45° X 6" FO. FO. DE (45° X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 1,724.94	$ 1,724.94
C.00.0195	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 3" (76 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	20.00	$ 196.96	$ 3,939.20
C.00.0196	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 4" (102 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	$ 277.96	$ 1,111.84
C.00.0157	SUMINISTRO DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 6" (152 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	7.00	$ 337.01	$ 2,359.07
C.00.0197	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 8" (203 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	3.00	$ 547.28	$ 1,641.84
C.00.0198	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 14" (356 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	$ 2,818.46	$ 11,273.84
C.00.0199	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE FO. FO. DE 3" (75 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 232.48	$ 232.48
C.00.0200	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 14" (355MM) DE DIÁMETRO.	PZA	6.00	$ 237.84	$ 1,427.04
C.00.0158	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 8" (200 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 68.47	$ 205.41
C.00.0159	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 6" (152 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	46.00	$ 54.05	$ 2,486.30
C.00.0201	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 4" (101 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	13.00	$ 31.23	$ 405.99
C.00.0202	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 3" (75 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	34.00	$ 19.21	$ 653.14
C.00.0203	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1" X 4 1/2" (DIÁMETRO X LONGITUD).	PZA	72.00	$ 31.05	$ 2,235.60
C.00.0160	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 3/4" X 3 1/2" P.U.O.T.	PZA	392.00	$ 13.70	$ 5,370.40
C.00.0204	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 3", P.U.O.T.	PZA	104.00	$ 7.91	$ 822.64
C.00.0205	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 2 1/2" P.U.O.T.	PZA	136.00	$ 6.49	$ 882.64
&49	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC - CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0161	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 6" X 22° (150MM X 22°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 477.28	$ 477.28
C.00.0206	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 6" X 45° (150MM X 45°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	13.00	$ 477.41	$ 6,206.33
C.00.0207	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 6" X 90° (150MM X 90°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 607.30	$ 1,821.90
C.00.0208	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 4" X 90° (100MM X 90°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 259.21	$ 259.21
C.00.0209	SUMINISTRO DE TEE DE PVC DE 6" X 6" (150 MM X 150 MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 478.78	$ 957.56
C.00.0210	SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 6" (150MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 305.93	$ 917.79
C.00.0211	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC LÍNEA HIDRÁULICA ANGER EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 350 MM DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	$ 722.45	$ 2,889.80
C.00.0162	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 6" (150MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	31.00	$ 722.45	$ 22,395.95

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0212	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 371.28	$ 1,113.84
C.00.0213	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 3" (75MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	14.00	$ 184.31	$ 2,580.34
&50	**AGUA POTABLE (MARCO Y CONTRAMARCO- CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0163	SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL, DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, DE 50 X 50 CMS, PESADO 46 KGS. P.U.O.T.	PZA	19.00	$ 2,882.85	$ 54,774.15
C.00.0214	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.10 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	13.00	$ 1,321.30	$ 17,176.90
C.00.0164	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 4,069.61	$ 4,069.61
C.00.0215	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.40 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 1,321.30	$ 5,285.20
C.00.0216	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.10 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13.00	$ 241.06	$ 3,133.78
C.00.0166	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 241.06	$ 241.06
C.00.0217	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.40 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 241.06	$ 964.24
C.00.0168	COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL 50 X 50 CMS, PESADO (46 KGS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19.00	$ 259.60	$ 4,932.40
&51	**AGUA POTABLE (INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES- CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0169	INSTALACION Y ARMADO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO. FO. P.U.O.T.	KG	1,496.30	$ 18.14	$ 27,142.88
C.00.0170	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, HASTA DIAMETROS DE 8", EN AGUA POTABLE, INCLUYE: LUBRICANTE, P.U.O.T.	PZA	75.00	$ 92.32	$ 6,924.00
&52	**AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0171	CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.20 MTS. DE SECCION, PARA FIJAR BASTON DE TOMA DOMICILIARIA, P.U.O.T.	PZA	60.00	$ 220.73	$ 13,243.80
C.00.0172	TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 6" A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE DE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2" DE DIAMETRO, DE 1.50 MTS. DE LONGITUD, CONSIDERANDO ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2", VALVULA DE INSERCION DE NYLON CON SISTEMA DE COMPRESION A TUBERIA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2", CODO DE NYLON TERMOPLASTICO DE 90°X 1/2" (COMPRESION X ROSCA NPT HEMBRA), UNION DE POLIETILENO, NIPLE GALVANIZADO DE 13 MMX 0.50 MTS (1/2"X 0.50 MTS) CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VALVULA DE CORTE DE 1/2" DE DIAMETRO (VALVULA RESTRICTORA DE FLUJO CON DISPOSITIVO ANTIFRAUDE), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.15 A 0.30 MTS (1/2"X 0.15 A 0.30 MTS), CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MMX 90° (1/2"X 90°), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.10 MTS (1/2"X 0.10 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	60.00	$ 1,253.84	$ 75,230.40
&53	**ALCANTARILLADO SANITARIO (PRELIMINARES)**				
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	21.23	$ 5.57	$ 118.25
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	89.09	$ 50.10	$ 4,463.41
C.00.0129	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,788.06	$ 21.20	$ 37,906.87

LEÓN LEÓN

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	955.65	$ 378.52	$ 361,732.64
&54	**ALCANTARILLADO SANITARIO (RELLENOS)**				
C.00.0174	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	229.81	$ 372.73	$ 85,657.08
C.00.0173	ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	558.37	$ 368.79	$ 205,921.27
C.00.0219	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	373.99	$ 599.39	$ 224,165.87
C.00.0133	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,775.94	$ 406.75	$ 1,942,613.60
&55	**ALCANTARILLADO SANITARIO (CARGA Y ACARREOS)**				
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	9,966.29	$ 15.62	$ 155,673.45
&56	**ALCANTARILLADO SANITARIO (REPOSICION DE ARROYO (BLVD. LOPEZ MATEOS))**				
C.00.0220	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	148.88	$ 2,204.94	$ 328,271.47
C.00.0221	SUBYACENTE COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, POR MEDIOS SEMI MECÁNICOS Y EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM DE ESPESOR.	M3	48.16	$ 366.90	$ 17,669.90
C.00.0222	SUBYACENTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	542.50	$ 366.90	$ 199,043.25
C.00.0135	SUBRASANTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	406.96	$ 409.31	$ 166,572.80
C.00.0008	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	271.31	$ 708.01	$ 192,090.19
C.00.0012	PAVIMENTO DE 0.23 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	2,849.27	$ 822.93	$ 2,344,749.76
&57	**ALCANTARILLADO SANITARIO (MANO DE OBRA (INSTALACION / COLOCACIÓN)**				
C.00.0223	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	67.50	$ 60.93	$ 4,112.78
C.00.0224	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 8" (200 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	20.00	$ 35.63	$ 712.60
C.00.0225	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 4" (100 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	5.00	$ 22.54	$ 112.70
C.00.0226	INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 92.58	$ 277.74
&58	**ALCANTARILLADO SANITARIO (POZOS DE VISITA TIPO COMÚN)**				

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0227	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 12,953.91	$ 38,861.73
&59	**ALCANTARILLADO SANITARIO (SUMINISTRO DE MATERIALES)**			$ 70.73	$ 353.65
C.00.0228	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. LÍNEA SANITARIA ANGER SERIE 20 DE 4" (100 MM) DE DIÁMETRO, EN LÍNEAS DE ALCANTARILLADO. CON CERTIFICADO VIGENTE DE LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁN POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES DE TUBERÍA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERÍA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES , ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS. P.U.O.T.	ML	5.00		
C.00.0229	SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 114.27	$ 342.81
&60	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (REGISTROS SANITARIOS).**			$ 2,440.51	$ 280,658.65
C.00.0230	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR., TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4"., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	115.00		
&61	**ALCANTARILLADO SANITARIO (CONVENIO SAPAL)**			$ 5.57	$ 14,577.86
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2,617.21		
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	5,615.94	$ 50.10	$ 281,358.59
C.00.0231	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,760.54	$ 67.64	$ 119,082.93
&62	**ALCANTARILLADO SANITARIO (RELLENOS-CONVENIO SAPAL)**			$ 609.73	$ 175,535.17
C.00.0232	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	287.89		

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0233	ACOSTILLADO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,571.95	$ 609.73	$ 958,465.07
C.00.0234	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	9,518.31	$ 40.10	$ 381,684.23
C.00.0235	ADEME METÁLICO EN ZANJAS PARA EVITAR DERRUMBES, A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" DE ESPESOR, PARA FORMAR TARIMAS APILABLES DE 1.83M X 3.05M, CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 5"X5"X1/4" A CADA 1.52M VERTICALES, A CADA 1.83 M HORIZONTALES Y PERFILES TUBULARES DE 4"X4"X3/16" Y 3"X3"X1/4" TRANSVERSALES A CADA 90 CM VERTICAL Y A CADA 3.05 M LONGITUDINAL. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: AMBAS CARAS DE ZANJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, MONTAJE, DESMONTAJE, LIMPIEZA,PARA VEINTE USOS. P.U.O.T.	M2/USO	4,491.50	$ 158.54	$ 712,082.41
&63	**ALCANTARILLADO SANITARIO (CARGA Y ACARREOS-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	9,966.29	$ 13.82	$ 137,734.13
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	289,022.34	$ 6.55	$ 1,893,096.33
C.00.0236	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE) TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	83,716.81	$ 5.30	$ 443,699.09
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	9,966.29	$ 6.06	$ 60,395.72
&64	**ALCANTARILLADO SANITARIO (MANO DE OBRA, INSTALACION /COLOCACION-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0237	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 12" (300 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	2,617.22	$ 60.12	$ 157,347.27
C.00.0238	INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 8" (200 MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	7.00	$ 181.54	$ 1,270.78
&65	**ALCANTARILLADO SANITARIOS (POZOS DE VISITA TIPO COMUN-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0239	POZO DE VISITA TIPO COMÚN (TIPO B) DE 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 12,021.93	$ 12,021.93

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0227	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 12,953.91	$ 51,815.64
C.00.0240	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15.00	$ 13,994.83	$ 209,922.45
C.00.0241	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14.00	$ 15,072.06	$ 211,008.84

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0242	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	$ 16,173.51	$ 129,388.08
C.00.0243	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11.00	$ 17,299.15	$ 190,290.65
C.00.0244	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.00	$ 18,412.69	$ 110,476.14

LEÓN LEÓN 15

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0245	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 19,550.46	$ 39,100.92
C.00.0246	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 20,676.09	$ 82,704.36
C.00.0247	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 21,801.73	$ 65,405.19

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0248	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	$ 22,939.48	$ 114,697.40
C.00.0249	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 24,077.24	$ 72,231.72
C.00.0250	CAIDA ADOSADA DE 1.00 MTS. EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 20 A 25 CMS. DE DIAMETRO, FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TUBO DE ASBESTO CEMENTO TIPO ALCANTARILLADO JUNTA HERMETICA CLASE B-6 DE 8" CONSIDERANDO MUERTO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SEGUN ESPECIFICACIONES SAPAL, TUBO DE ASBESTO CEMENTO, CONCRETO O TUBO VITRIFICADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	$ 7,610.58	$ 60,884.64
C.00.0251	CAIDA ADOSADA DE 1.50 MTS. EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 20 A 25 CMS. DE DIAMETRO, FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TUBO DE ASBESTO CEMENTO TIPO ALCANTARILLADO JUNTA HERMETICA CLASE B-6 DE 8" CONSIDERANDO MUERTO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SEGUN ESPECIFICACIONES SAPAL, TUBO DE ASBESTO CEMENTO, CONCRETO O TUBO VITRIFICADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 8,648.30	$ 8,648.30

LEÓN LEÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0252	CAIDA ADOSADA DE 2.00 MTS. EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 20 A 25 CMS. DE DIAMETRO, FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TUBO DE ASBESTO CEMENTO TIPO ALCANTARILLADO JUNTA HERMETICA CLASE B-6 DE 8" CONSIDERANDO MUERTO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SEGUN ESPECIFICACIONES SAPAL, TUBO DE ASBESTO CEMENTO, CONCRETO O TUBO VITRIFICADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	$ 9,167.17	$ 73,337.36
C.00.0302	INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, TIPO COMERCIAL PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	84.00	$ 241.06	$ 20,249.04
C.00.0303	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	356.00	$ 38.95	$ 13,866.20
C.00.0255	RENIVELACION DE POZO DE VISITA, A BASE DE TABICON ASENTADO CON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, RENIVELANDO UNA DIFERENCIA DE DESNIVEL DE + 0.00 A 0.25 MTS. (SIN CONSIDERAR BROCAL), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	$ 2,412.19	$ 19,297.52
C.00.0256	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 10" 0.25 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	9.00	$ 1,339.72	$ 12,057.48
C.00.0257	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 10" A 18", 0.25 A 0.45 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	21.00	$ 1,626.91	$ 34,165.11
C.00.0258	DADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 50X 50X 50 CMS. EN ZANJA PARA CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA A RED DE ATARJEAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.00	$ 470.30	$ 2,821.80
&66	**ALCANTARILLADO SANITARIO (SUMINISTRO DE MATERIALES-CONVENIO SAPAL).**				
C.00.0259	SUMINISTRO DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL ABIERTO DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, CIEGO 50 KGS PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	84.00	$ 3,421.19	$ 287,379.96
C.00.0260	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	67.50	$ 276.47	$ 18,661.73
C.00.0261	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 12" (300 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	2,570.95	$ 439.64	$ 1,130,292.46
C.00.0262	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 8" (200 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	20.00	$ 180.20	$ 3,604.00
C.00.0263	SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 8" (200 MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	7.00	$ 283.78	$ 1,986.46
C.00.0264	SUMINISTRO DE ESCALONES FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	356.00	$ 84.68	$ 30,146.08
&67	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (PRELIMINARES-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,110.60	$ 5.57	$ 6,186.04
&68	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (EXCAVACIONES-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,347.72	$ 50.10	$ 67,520.77

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0231	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	187.12	$ 67.64	$ 12,656.80
&69	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (RELLENOS-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0133	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,381.35	$ 406.75	$ 561,864.11
C.00.0174	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	77.74	$ 372.73	$ 28,976.03
&70	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (RETIROS Y ACARREOS-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,534.84	$ 15.62	$ 23,974.20
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,534.84	$ 13.82	$ 21,211.49
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	46,045.20	$ 6.55	$ 301,596.06
C.00.0236	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE) TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	11,357.82	$ 5.30	$ 60,196.45
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	1,534.84	$ 6.06	$ 9,301.13
&71	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES-CONVENIO SAPAL**				
C.00.0265	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	1,110.60	$ 24.84	$ 27,587.30
&72	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (SUMINISTROS DE TUBERIAS-CONVENIO SAPAL**				
C.00.0266	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	1,110.60	$ 113.61	$ 126,175.27
&73	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-CONVENIO SAPAL**				
C.00.0267	SUMINISTRO DE CODO DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 45 X 6" (45 X 150 MM), P.U.O.T.	PZA	115.00	$ 477.28	$ 54,887.20
C.00.0268	SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC P/ALCANTARILLADO DE 10 A RED 6" (250 MM X 150 MM)	PZA	1.00	$ 146.77	$ 146.77
C.00.0269	SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC P/ALCANTARILLADO DE 12 A RED 6" (300 MM X 150 MM)	PZA	114.00	$ 251.84	$ 28,709.76
C.00.0270	SUMINISTRO DE COPLE REDUCTOR PARA ALCANTARILLADO DE PVC DE 8"X 6" (200X 150 MM), P.U.O.T.	PZA	115.00	$ 421.17	$ 48,434.55
&74	**DRENAJE PLUVIAL (PRELIMINARES)**				
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	168.53	$ 5.57	$ 938.71
&75	**DRENAJE PLUVIAL (EXCAVACIONES)**				
C.00.0231	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	517.95	$ 67.64	$ 35,034.14

LEÓN LEÓN

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0271	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 4.00 A 6.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.67	$ 110.57	$ 184.65
C.00.0129	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,398.70	$ 21.20	$ 29,652.44
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	208.24	$ 378.52	$ 78,823.00
&76	**DRENAJE PLUVIAL (RELLENOS)**				
C.00.0219	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	355.54	$ 599.39	$ 213,107.12
C.00.0133	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,698.29	$ 406.75	$ 690,779.46
C.00.0235	ADEME METÁLICO EN ZANJAS PARA EVITAR DERRUMBES, A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" DE ESPESOR, PARA FORMAR TARIMAS APILABLES DE 1.83M X 3.05M, CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 5"X5"X1/4" A CADA 1.52M VERTICALES, A CADA 1.83 M HORIZONTALES Y PERFILES TUBULARES DE 4"X4"X3/16" Y 3"X3"X1/4" TRANSVERSALES A CADA 90 CM VERTICAL Y A CADA 3.05 M LONGITUDINAL. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: AMBAS CARAS DE ZANJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, MONTAJE, DESMONTAJE, LIMPIEZA.PARA VEINTE USOS. P.U.O.T.	M2/USO	1,290.93	$ 158.54	$ 204,664.04
C.00.0234	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	91.97	$ 40.10	$ 3,688.00
&77	**DRENAJE PLUVIAL (REPOSICION DE ARROYO)**				
C.00.0272	SUBRASANTE COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, POR MEDIOS SEMI MECÁNICOS Y EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM DE ESPESOR.	M3	62.70	$ 495.14	$ 31,045.28
C.00.0221	SUBYACENTE COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, POR MEDIOS SEMI MECÁNICOS Y EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM DE ESPESOR.	M3	63.39	$ 366.90	$ 23,257.79
C.00.0273	SUBYACENTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, POR MEDIOS SEMI MECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	362.06	$ 366.90	$ 132,839.81
C.00.0135	SUBRASANTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	271.55	$ 409.31	$ 111,148.13
C.00.0008	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	181.07	$ 708.01	$ 128,199.37
C.00.0012	PAVIMENTO DE 0.23 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	905.01	$ 822.93	$ 744,759.88
&78	**DRENAJE PLUVIAL (CARGA Y ACARREOS)**				

LEÓN LEÓN		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,076.40	$ 15.62	$ 63,673.37
&79	**DRENAJE PLUVIAL (INSTALACION DE TUBERIAS)**				
C.00.0274	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 18" (450 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	53.60	$ 129.67	$ 6,950.31
C.00.0275	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 24" (610 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	45.82	$ 176.66	$ 8,094.56
C.00.0276	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 24" (610 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	30.00	$ 176.66	$ 5,299.80
C.00.0277	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 36" (910 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	86.56	$ 209.35	$ 18,121.34
C.00.0278	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO ARMADO DE 24" (61 CM) DE DIÁMETRO EN LÍNEAS DE DRENAJE, JUNTEADA CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:5. LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, INSTALACIÓN, JUNTEADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.	ML	28.46	$ 212.26	$ 6,040.92
&80	**DRENAJE PLUVIAL (POZOS DE VISITA)**				
C.00.0245	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 19,550.46	$ 19,550.46
C.00.0246	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 20,676.09	$ 20,676.09

		CONCURSO *D/010/2026*			
		FECHA: *17/07/2026*		**OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.**	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*				
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0248	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 22,939.48	$ 22,939.48
C.00.0279	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERÍA DE 91 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO,P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 17,299.15	$ 17,299.15
C.00.0280	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 3.25 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERÍA DE 91 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 20,676.09	$ 20,676.09

LEÓN LEÓN	CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			

CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 3.75 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERÍA DE 91 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404			$ 22,939.48	$ 45,878.96
C.00.0281	VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, P.U.O.T.	PZA	2.00		
	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 4.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERÍA DE 91 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404			$ 24,077.24	$ 24,077.24
C.00.0282	VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA),. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.00		
	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 24" 0.25 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO,			$ 2,215.16	$ 4,430.32
C.00.0283	CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00		
	INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL DE ACUERDO A LA NORMA			$ 241.06	$ 964.24
C.00.0302	ASTM A536 GRADO 80-55-06, TIPO COMERCIAL PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	4.00		
C.00.0303	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	45.00	$ 38.95	$ 1,752.75
	INSTALACIÓN DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO ASTM A-36 DE 1.20 X 0.98 M (LXA), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8 X 4" Y VARILLA ATIEZADORA DE 3/8". LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁN POR PIEZA			$ 1,352.08	$ 2,704.16
C.00.0284	INSTALADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RELLENO CON URETANO ESPREADO EN LOS ESPACIOS ENTRE REJILLAS Y MARCO Y ENTRE REJILLAS, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00		
&81	**DRENAJE PLUVIAL (SUMINISTRO DE MATERIALES)**				

LEÓN LEÓN 450

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA, CON JUNTA HERMÉTICA TIPO "S", PARA ALCANTARILLADO, DE 24" DE DIÁMETRO, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES DE TUBERÍA SUMINISTRADA, DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERÍA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.			$ 1,020.36	$ 46,752.90
C.00.0285		ML	45.82		
C.00.0286	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 24" (601 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	30.00	$ 1,740.16	$ 52,204.80
	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA, CON JUNTA HERMÉTICA TIPO "S", PARA ALCANTARILLADO, DE 36" DE DIÁMETRO, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES DE TUBERÍA SUMINISTRADA, DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERÍA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.			$ 1,605.03	$ 138,931.40
C.00.0287		ML	86.56		
C.00.0288	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO ARMADO DE 36" (910 MM) DE DIÁMETRO.(GRADO I) JUNTA MORTERO	ML	28.46	$ 1,265.88	$ 36,026.94
	SUMINISTRO DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO ASTM A-36 DE 1.20 X 0.98 M (LXA), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8" X 4" Y VARILLA ATIEZADORA DE 3/8". INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS. P.U.O.T.			$ 8,172.60	$ 16,345.20
C.00.0289		PZA	2.00		
C.00.0290	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 0.80 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.			$ 16,020.21	$ 16,020.21
C.00.0290		PZA	1.00		

LEÓN LEÓN

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0291	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 1.40 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 25,670.71	$ 25,670.71
C.00.0292	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE CUATRO MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 3.950 X 1.22 X 1.35 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 102,682.84	$ 102,682.84
&82	**DESCARGA PLUVIAL DE MAMPOSTERÍA**			$ 2,759.62	$ 1,545.39
C.00.0293	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.56		
C.00.0056	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	0.48	$ 405.57	$ 194.67

LEÓN LEÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0294	CONCRETO R.N. H.O. F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL CON DOSIFICACION DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.44	$ 4,101.53	$ 1,804.67
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	8.49	$ 6.06	$ 51.45
&83	**DESCARGA PLUVIAL (PRELIMINARES-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	817.97	$ 5.57	$ 4,556.09
&84	**DESCARGA PLUVIAL (EXCAVACIONES-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,181.58	$ 50.10	$ 109,297.16
C.00.0231	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	387.86	$ 67.64	$ 26,234.85
&85	**DESCARGA PLUVIAL (RELLENOS-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0232	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	136.61	$ 609.73	$ 83,295.22
C.00.0233	ACOSTILLADO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	735.56	$ 609.73	$ 448,493.00
C.00.0235	ADEME METÁLICO EN ZANJAS PARA EVITAR DERRUMBES, A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" DE ESPESOR, PARA FORMAR TARIMAS APILABLES DE 1.83M X 3.05M, CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 5"X5"X1/4" A CADA 1.52M VERTICALES, A CADA 1.83 M HORIZONTALES Y PERFILES TUBULARES DE 4"X4"X3/16" Y 3"X3"X1/4" TRANSVERSALES A CADA 90 CM VERTICAL Y A CADA 3.05 M LONGITUDINAL. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: AMBAS CARAS DE ZANJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, MONTAJE, DESMONTAJE, LIMPIEZA,PARA VEINTE USOS. P.U.O.T.	M2/USO	1,117.50	$ 158.54	$ 177,168.45
C.00.0295	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=75 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	45.90	$ 2,422.15	$ 111,176.69
C.00.0234	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGÚN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	3,736.45	$ 40.10	$ 149,831.65
&86	**DESCARGA PLUVIAL (CARGAS Y ACARREOS-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,202.76	$ 13.82	$ 58,082.14
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	121,880.00	$ 6.55	$ 798,314.00
C.00.0175	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	35,303.17	$ 6.03	$ 212,878.12

LEÓN LEÓN 450

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	4,202.76	$ 6.06	$ 25,468.73
&87	**DESCARGA PLUVIAL (INSTALACION DE TUBERIAS-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0274	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 18" (450 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	742.06	$ 129.67	$ 96,222.92
C.00.0278	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO ARMADO DE 24" (61 CM) DE DIÁMETRO EN LÍNEAS DE DRENAJE, JUNTEADA CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:5. LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, INSTALACIÓN, JUNTEADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.	ML	75.91	$ 212.26	$ 16,112.66
&88	**DESCARGA PLUVIAL (POZOS DE VISITA-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0227	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 12,953.91	$ 12,953.91
C.00.0240	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 13,994.83	$ 41,984.49



LEÓN LEÓN 150

		CONCURSO *D/010/2026*		**OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.**	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0241	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 15,072.06	$ 45,216.18
C.00.0242	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 16,173.51	$ 48,520.53
C.00.0243	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 17,299.15	$ 69,196.60

LEÓN LEÓN 450

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0244	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 18,412.69	$ 36,825.38
C.00.0245	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 19,550.46	$ 19,550.46
C.00.0246	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 20,676.09	$ 20,676.09
C.00.0296	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 18") A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 2,324.34	$ 4,648.68
C.00.0297	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 24") A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 2,651.85	$ 2,651.85
C.00.0298	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 18" A 24", 0.25 A 0.45 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 2,324.34	$ 4,648.68

LEÓN LEÓN

CONCURSO *D/010/2026*

FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0299	CONSTRUCCIÓN DE CAÍDA DE 1.00 M DE ALTURA CON DEFLECTOR, EN POZO DE VISITA PARA TUBERÍAS DE DRENAJE DE 30 A 76 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE 15X30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE HASTA 1.76 M DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20 CM CON ACABADO COMÚN, MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, DEFLECTOR DE 30X70 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UNA LONGITUD DE HASTA 1.40 M, ARMADO CON ALAMBRÓN DE ACUERDO A DISEÑO, PERFILES TIPO I DE 19.84 KG/M, APLANADO INTERIOR DE 2.00 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL MORTERO DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE 1.40 X 1.45 M A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXIÓN Y SELLADO DE TUBERÍA EXISTENTE,INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO. P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 15,657.55	$ 62,630.20
C.00.0300	CONSTRUCCIÓN DE CAÍDA DE 1.50 M DE ALTURA CON DEFLECTOR, EN POZO DE VISITA PARA TUBERÍAS DE DRENAJE DE 30 A 76 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE 15X30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE HASTA 1.76 M DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20 CM CON ACABADO COMÚN, MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, DEFLECTOR DE 30X70 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UNA LONGITUD DE HASTA 1.40 M, ARMADO CON ALAMBRÓN DE ACUERDO A DISEÑO, PERFILES TIPO I DE 19.84 KG/M,, APLANADO INTERIOR DE 2.00 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL MORTERO DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE 1.40 X 1.45 M A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXIÓN Y SELLADO DE TUBERÍA EXISTENTE,INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO. P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 16,202.93	$ 64,811.72

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0301	CONSTRUCCIÓN DE CAÍDA DE 2.00 M DE ALTURA CON DEFLECTOR, EN POZO DE VISITA PARA TUBERÍAS DE DRENAJE DE 30 A 76 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE 15X30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE HASTA 1.76 M DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20 CM CON ACABADO COMÚN, MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, DEFLECTOR DE 30X70 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UNA LONGITUD DE HASTA 1.40 M, ARMADO CON ALAMBRÓN DE ACUERDO A DISEÑO, PERFILES TIPO I DE 19.84 KG/M,, APLANADO INTERIOR DE 2.00 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL MORTERO DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE 1.40 X 1.45 M A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXIÓN Y SELLADO DE TUBERÍA EXISTENTE,INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO. P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 17,293.69	$ 34,587.38
C.00.0302	INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, TIPO COMERCIAL PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	18.00	$ 241.06	$ 4,339.08
C.00.0303	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	78.00	$ 38.95	$ 3,038.10
C.00.0284	INSTALACIÓN DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO ASTM A-36 DE 1.20 X 0.98 M (LXA), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8 X 4" Y VARILLA ATIEZADORA DE 3/8". LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁN POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RELLENO CON URETANO ESPREADO EN LOS ESPACIOS ENTRE REJILLAS Y MARCO Y ENTRE REJILLAS, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	84.00	$ 1,352.08	$ 113,574.72
&89	**DESCARGA PLUVIAL (SUMINISTRO DE MATERIALES-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0259	SUMINISTRO DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL ABIERTO DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, CIEGO 50 KGS PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	23.00	$ 3,421.19	$ 78,687.37
C.00.0304	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA, CON JUNTA HERMÉTICA TIPO "S", PARA ALCANTARILLADO, DE 18" DE DIÁMETRO, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES DE TUBERÍA SUMINISTRADA, DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERÍA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	795.66	$ 580.86	$ 462,167.07
C.00.0305	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 24" (610 MM) DE DIÁMETRO.	ML	75.91	$ 975.88	$ 74,079.05
C.00.0264	SUMINISTRO DE ESCALONES FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	126.00	$ 84.68	$ 10,669.68
C.00.0289	SUMINISTRO DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO ASTM A-36 DE 1.20 X 0.98 M (LXA), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8" X 4" Y VARILLA ATIEZADORA DE 3/8". INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS. P.U.O.T.	PZA	84.00	$ 8,172.60	$ 686,498.40

LEÓN LEÓN 450

		CONCURSO *D/010/2026*		**OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.**	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0306	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 0.70 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 15,613.72	$ 15,613.72
C.00.0290	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 0.80 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 16,020.21	$ 64,080.84

LEÓN LEÓN 450

		CONCURSO *D/010/2026*		**OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.**	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0307	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 1.35 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 25,613.02	$ 51,226.04
C.00.0291	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 1.40 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 25,670.71	$ 25,670.71

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0308	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE DOS MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.99 X 1.22 X 1.40 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 25,670.71	$ 25,670.71
C.00.0309	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE SEIS MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 5.922 X 1.22 X 1.35 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 154,024.27	$ 462,072.81

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0310	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE SEIS MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 5.922 X 1.22 X 1.60 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 152,989.61	$ 305,979.22
C.00.0311	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE SIETE MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 6.908 X 1.22 X 1.35 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 179,694.98	$ 359,389.96

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0312	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE OCHO MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 7.894 X 1.22 X 1.35 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 205,365.68	$ 410,731.36
C.00.0313	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE ONCE MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 10.852 X 1.22 X 1.50 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 251,891.67	$ 251,891.67
&90	**DESCARGA PLUVIAL (DESCARGA PLUVIAL DE MAMPOSTERIA-CONVENIO SAPAL)**				
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	156.90	$ 8.37	$ 1,313.25
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	313.80	$ 50.10	$ 15,721.38

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0231	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	156.90	$ 67.64	$ 10,612.72
C.00.0293	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	58.61	$ 2,759.62	$ 161,741.33
C.00.0314	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	7.09	$ 203.46	$ 1,442.53
C.00.0056	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2.72	$ 405.57	$ 1,103.15
C.00.0294	CONCRETO R.N. H.O. F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL CON DOSIFICACION DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.16	$ 4,101.53	$ 4,757.77
C.00.0315	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS DE ESPESOR CON MEDIOS SEMIMECANICOS AL 90% P.V.S.M., SELECCION Y VOLTEO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	254.03	$ 150.78	$ 38,302.64
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	282.84	$ 15.62	$ 4,417.96
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	282.84	$ 13.82	$ 3,908.85
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	8,202.39	$ 6.55	$ 53,725.65
C.00.0175	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	2,375.86	$ 6.03	$ 14,326.44
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	274.36	$ 6.06	$ 1,662.62
&91	**REPARACION AGUA CRUDA (PRELIMINARES)**				
C.00.0127	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	30.00	$ 5.57	$ 167.10
&92	**REPARACION AGUA CRUDA (EXCAVACIONES)**				
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	17.85	$ 50.10	$ 894.29
&93	**REPARACION AGUA CRUDA (REPOSICION DE ARROYO)**				
C.00.0273	SUBYACENTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, POR MEDIOS SEMI MECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	8.40	$ 366.90	$ 3,081.96
&94	**REPARACION AGUA CRUDA (CARGA Y ACARREOS)**				
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23.21	$ 15.62	$ 362.54

LEÓN LEÓN 150

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23.21	$ 13.82	$ 320.76
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	524.55	$ 6.55	$ 3,435.80
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	23.21	$ 6.06	$ 140.65
&95	**REPARACION AGUA CRUDA (SUMINISTRO DE TUBERÍAS)**			$ 112.38	$ 112,301.33
C.00.0316	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE A.S.T.M. A-53- GRADO B DE 1/4" (6.35 MM) DE ESPESOR, EN LÍNEAS DE AGUA TRATADA, CON CERTIFICADO DE ORIGEN DEL FABRICANTE Y PROTOCOLIZACIÓN DE CALIDAD, LIMPIEZA TIPO METAL BLANCO TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR, REALIZADA MEDIANTE CHORRO DE ARENA ABRASIVA O GRANALLA DE ACERO DE CONFORMIDAD CON ESTÁNDAR SSPC-SP 5, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN DOS CAPAS DE REVESTIMIENTO EPOXICO DE GRADO ALIMENTICIO ELABORADO CON RESINA EPOXICA , 100% SÓLIDOS LIBRE DE SOLVENTES, CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA DE 6 MILÉSIMAS (CON CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 061 PARA SU USO EN AGUA TRATADA O CERTIFICADO DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA TRATADA). ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CONTACTO CON AGUA, RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO RESISTENTE AL INTEMPERISMO Y A LOS RAYOS UV DE 6 MILESIMAS LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR KILOGRAMO CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, ALMACENAJES, TRANSPORTE DEL TALLER AL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMER, ALINEACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA , PRUEBA DE HERMETICIDAD (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.	KG	999.30		
&96	**RED DE ALUMBRADO (SUBESTACIÓN Y SISTEMA DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN A MEDICIÓN Y CONTROL).**				
C.00.0317	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS20" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.00	$ 2,932.22	$ 17,593.32
C.00.0318	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO Y ESTRIBO 1/0 AWG. NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.00	$ 627.03	$ 3,762.18
C.00.0319	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES 14.4 KV-100A. CON LISTON FUSIBLE DE 1 A 20 AMPS. MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	6.00	$ 2,619.98	$ 15,719.88
C.00.0320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO TIPO "1TR1B" NORMA C.F.E. (AUTOPROTEGIDO ESTRUCTURA "T") , NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	3.00	$ 9,255.03	$ 27,765.09
C.00.0321	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA PRIMARIA.(A.T.), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.00	$ 4,277.98	$ 25,667.88
C.00.0322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR SEMIAISLADO CAL. 1/0 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	120.00	$ 90.68	$ 10,881.60
C.00.0323	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET 7T- 200 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.00	$ 4,197.11	$ 12,591.33

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0324	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (DENTRO DE POSTE) CON CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 2 (8 MTS), VARILLA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR Y CONECTOR A COMPRESION YHD-300, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.00	$ 1,225.22	$ 7,351.32
C.00.0325	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. PC-12-750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.00	$ 10,999.69	$ 32,999.07
C.00.0326	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 10 KVA 13200-240/120 V. AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION, NORMA "K" CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 55,282.26	$ 110,564.52
C.00.0327	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 AMPS. MARCA CUTLER HAMMER, CON CLIP CATALOGO QCRMTGFT MARCA CUTLER HAMMER PARA INSTALARSE EN RIEL DIN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.00	$ 950.96	$ 5,705.76
C.00.0328	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CON SALIDA A RELEVADOR DE 16A/230 VAC, PILA DE RESPALDO PARA 6 AÑOS OPCION DE INGRESAR FECHA Y HORA REAL AL INGRESAR LAS COORDENADAS DE LATITUD Y LONGITUD, OPCIONES DE HORARIO DE VERANO, VISUALIZACION COMPLETA DIGITAL DE TODOS LOS DATOS, POSIBILIDAD DE TRES EVENTOS EN 24 HORAS, ALIMENTACION 230/120 VCA 60 HZ,INCLUYE: FIJACION EN GABINETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.00	$ 10,250.22	$ 30,750.66
C.00.0329	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR 8903SMO2 V03, 2X30 A, MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 11,043.00	$ 33,129.00
C.00.0330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	50.00	$ 306.97	$ 15,348.50
C.00.0331	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 2 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	120.00	$ 300.77	$ 36,092.40
C.00.0332	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 51 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	20.00	$ 81.26	$ 1,625.20
C.00.0333	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	20.00	$ 76.28	$ 1,525.60
C.00.0334	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	40.00	$ 66.64	$ 2,665.60
C.00.0335	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10.00	$ 276.93	$ 2,769.30
C.00.0336	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	6.00	$ 212.42	$ 1,274.52
C.00.0337	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	21.00	$ 606.17	$ 12,729.57
C.00.0338	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	5.00	$ 105.15	$ 525.75

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0339	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.00	$ 24.94	$ 74.82
C.00.0340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	4.00	$ 716.37	$ 2,865.48
C.00.0341	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1R3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	7.00	$ 1,562.59	$ 10,938.13
C.00.0342	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 1/0-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	20.00	$ 176.22	$ 3,524.40
C.00.0343	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	KG	25.00	$ 649.36	$ 16,234.00
C.00.0344	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION SOLDABLE CADWELD VARIOS TIPOS (MOLDE TIPO C) INCLUYE: CARGA CADWELD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	15.00	$ 665.00	$ 9,975.00
C.00.0345	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	80.00	$ 80.58	$ 6,446.40
C.00.0346	EQUIPO CONTROL PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30A CONFORMADA POR GABINETE NEMA 3R DE 500X400X200 MM MCA SCHNEIDER CAT. CRN54200-M, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A MCA CUTLER HAMMER CAT. EATQC2030, INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 , TIPO NEMA, CAT 8903 SMO1 0V03 MARCA S.Q.D, INCLUYE: MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS, ROTULACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL CON CINTILAS PLASTICAS, FIJACION Y NIVELACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	3.00	$ 24,159.44	$ 72,478.32
C.00.0347	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	$ 1,479.36	$ 2,958.72
&97	**RED DE ALUMBRADO (ALUMBRADO PARA VIALIDAD)**				
C.00.0348	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PUBLICO, PARA RECIBIR UN BRAZO TIPO BERLIN, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	8.00	$ 12,948.07	$ 103,584.56
C.00.0349	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PUBLICO, PARA RECIBIR DOS BRAZOS TIPO BERLIN, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	39.00	$ 13,201.53	$ 514,859.67

LEÓN LEÓN 450		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO TIPO BERLÍN, MARCA TOLIY, DE 1.80 MTS DE LARGO Y 51 MM DE DIÁMETRO CED-40, APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS O SIMILAR APROBADA POR LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	86.00	$ 1,392.48	$ 119,753.28
C.00.0351	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, AUTOCONECT MEDIANA MODELO ACM-P608 ZT R2 4B 4K GY MP P7 SH MARCA AMERICAN ELECTRIC, CARCASA DE INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO CON POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, RECEPTÁCULO DE 7 PINES, REFRACTOR DE SILICÓN DE GRADO ÓPTICO ESTABILIZADO UV, TEMPERATURA DE LUZ DE 4000K, POTENCIA DE 118W, DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES, CON GARANTÍA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	86.00	$ 11,841.90	$ 1,018,403.40
C.00.0352	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON SECCION RECTANGULAR DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.00 MTS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.00 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	47.00	$ 2,556.90	$ 120,174.30
C.00.0353	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CON 4 ANCLAS O ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4" DE DIAM. X 1.5 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS, PARA AHOGARSE EN SITIO CON CONCRETO DE RESISTENCIA DE 250 KG/CM2, DEL CAMELLON CENTRAL CON 40 CM EN BASE SUPERIOR, 40 CM EN BASE INFERIOR, Y 1.0 MTS DE ALTURA, SEPARADOS POR UNA DISTANCIA DE 19 CM, MARCA CENMEX O SIMILAR, INCLUYE: COLADO Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 2,342.89	$ 2,342.89
C.00.0354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	65.00	$ 2,019.23	$ 131,249.95
C.00.0355	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS. EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	39.00	$ 2,061.28	$ 80,389.92

LEÓN LEÓN 150

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0356	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	18.00	$ 2,743.54	$ 49,383.72
C.00.0357	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	200.00	$ 31.54	$ 6,308.00
C.00.0358	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	2,900.00	$ 99.47	$ 288,463.00
C.00.0359	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BIMETALICO TIPO AC MARCA HOMAC O SIMILAR, PARA EL CONDUCTOR CALIBRE 4-1/0, AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	30.00	$ 144.24	$ 4,327.20
C.00.0360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA BAJANTE DE VARILLA DE TIERRA,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 112.17	$ 224.34
C.00.0361	DETALLADO Y SELLADO DE REGISTRO CON POLIURETANO (SELLADO HASTA 3 DUCTOS DE CANALIZACIÓNES POR REGISTROS), 4 PUNTOS DE SOLDADURA EN TAPAS CON ARRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	104.00	$ 154.02	$ 16,018.08
C.00.0362	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE HIMMEL 30 X30 X20 CM, PARA EMPALMES Y CONEXIÓNES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 1,548.79	$ 1,548.79
C.00.0363	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	1,290.00	$ 35.79	$ 46,169.10
C.00.0364	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	2,600.31	$ 50.91	$ 132,381.78
C.00.0365	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	270.00	$ 220.35	$ 59,494.50
C.00.0366	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 76 MM (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	6.00	$ 120.73	$ 724.38
C.00.0340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	10.00	$ 716.37	$ 7,163.70
C.00.0367	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD CORRUGADO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), COLOR ROJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	4,000.00	$ 71.32	$ 285,280.00
&98	**RED DE ALUMBRADO (RETIROS DE ALUMBRADO)**				
C.00.0368	RETIRO Y ENTREGA DE POSTE METALICO DE 9 METROS, CON ENTREGA EN DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	50.00	$ 2,002.47	$ 100,123.50
C.00.0369	RETIRO Y ENTREGA DE POSTE METALICO DE 11 METROS, CON ENTREGA EN DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 2,275.00	$ 4,550.00

LEÓN LEÓN 450

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0370	RETIRO Y ENTREGA DE POSTE METALICO DE 12 METROS, CON ENTREGA EN DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 2,353.02	$ 4,706.04
C.00.0371	RETIRO Y ENTREGA DE BRAZO DE 1 A 2.4 METROS, Y LAMPARA LED, CON ENTREGA EN DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	55.00	$ 352.07	$ 19,363.85
C.00.0372	RETIRO Y ENTREGA DE LAMPARA LED, UBICADA EN PUENTE PEATONAL CON PROTECCIÓN, CON ENTREGA EN DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	55.00	$ 510.43	$ 28,073.65
&99	**RED DE ALUMBRADO (LINEA DE MEDIA TENSIÓN)**				
C.00.0325	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. PC-12-750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	13.00	$ 10,999.69	$ 142,995.97
C.00.0373	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 13 MTS. PC-13-600 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	$ 11,603.99	$ 11,603.99
C.00.0374	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 11 MTS. PC-11-700 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.00	$ 9,201.10	$ 18,402.20
C.00.0375	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE SENCILLA DE 12 M. X 4" CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE:EXCAVACION A MANO EN UNA SECCION DE 0.60 X 0.80 X 1.70 MTS, RELLENO DE CONCRETO H.O.R.N. F'c= 200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.00	$ 43,346.28	$ 86,692.56
C.00.0376	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE TRIPLE DE 12 M. X 4" CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE:EXCAVACION A MANO EN UNA SECCION DE 0.60 X 0.80 X 1.70 MTS, RELLENO DE CONCRETO H.O.R.N. F'c= 200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.00	$ 56,101.78	$ 168,305.34
C.00.0377	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA POSTE A POSTE TIPO "RPP" (B.T.) (50 m), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.00	$ 4,197.80	$ 4,197.80
C.00.0378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R5", NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	$ 2,903.68	$ 5,807.36
C.00.0379	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R3/1R3", NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 1BS Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	8.00	$ 1,675.72	$ 13,405.76
C.00.0347	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	$ 1,479.36	$ 2,958.72
C.00.0380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS30" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.00	$ 3,591.93	$ 21,551.58
C.00.0381	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "RD30", NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	7.00	$ 8,215.13	$ 57,505.91

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0382	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "AD30" (1/0-3/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	3.00	$ 8,496.44	$ 25,489.32
C.00.0383	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "RS20" (1/0-3/0), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	$ 5,333.19	$ 10,666.38
C.00.0321	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA PRIMARIA.(A.T.), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	$ 4,277.98	$ 8,555.96
C.00.0317	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS20" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	4.00	$ 2,932.22	$ 11,728.88
C.00.0384	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "CCF2" (1/0), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	4.00	$ 6,794.70	$ 27,178.80
C.00.0385	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "CCF3" (1/0), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	10.00	$ 8,613.32	$ 86,133.20
C.00.0386	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SECCIONADOR DE OPERACION EN GRUPO TIPO ALDUTY, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.00	$ 21,604.20	$ 43,208.40
C.00.0387	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 336.4 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	KG	1,500.00	$ 190.69	$ 286,035.00
C.00.0388	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA CABLE ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	KG	100.00	$ 51.85	$ 5,185.00
C.00.0389	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA CABLE ACSR CAL. 336.4 MCM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	KG	90.00	$ 84.46	$ 7,601.40
C.00.0322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR SEMIAISLADO CAL. 1/0 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	180.00	$ 90.68	$ 16,322.40
C.00.0390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR SEMIAISLADO CAL. 336 KCM MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	90.00	$ 465.88	$ 41,929.20
C.00.0391	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN MONOFASICO TIPO "1TR2B" NORMA C.F.E. (AUTOPROTEGIDO ESTRUCTURA "V"), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	$ 15,069.02	$ 30,138.04
C.00.0392	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN TRIFASICO TIPO "1TR3B", NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.00	$ 20,849.44	$ 20,849.44
C.00.0393	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (POR FUERA DE POSTE) INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 2 (8 MTS), VARILLA DE TIERRA COPERWELD. DE 16x3000m, CONECTOR A C. YHD-300, TUBO DE 13 MM E.V., FLEJE Y HEBILLAS, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	8.00	$ 2,713.67	$ 21,709.36
C.00.0394	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACION MONOFASICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 10 A 300 KVA CON CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCETA PT-200, ABRAZADERAS, TRANSFORMADOR, SOPORTES CV1 Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE:MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	2.00	$ 10,802.11	$ 21,604.22

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0395	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "VS30 " (336.4), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	15.00	$ 4,301.25	$ 64,518.75
C.00.0396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "VA30" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	$ 7,597.31	$ 15,194.62
C.00.0397	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL USO EXTERIOR CAL. 500 KCM 15 KV NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	12.00	$ 3,905.42	$ 46,865.04
C.00.0398	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "VS20" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	$ 4,813.95	$ 9,627.90
C.00.0399	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA DE ALUMINIO CAL. 1/0 AWG, 15 KV, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	90.00	$ 320.03	$ 28,802.70
C.00.0400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA DE ALUMINIO CAL. 500 KCM 15 KV, AISLAMIENTO 133%, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	240.00	$ 978.30	$ 234,792.00
C.00.0401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DERIVADORA 4 VIAS, DE 200 AMPS. 15 KV. MCA. ELASTIMOLD NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.00	$ 14,761.87	$ 44,285.61
C.00.0366	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 76 MM (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	100.00	$ 120.73	$ 12,073.00
C.00.0402	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 102 MM (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	1,300.00	$ 137.12	$ 178,256.00
C.00.0403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 152 MM (6"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	18.00	$ 363.93	$ 6,550.74
C.00.0405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RMTB-4 PARA MEDIA TENSION DE FoFo DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS. COMPLETO CON TAPA DE Fo.Fo., NORMA C.F.E. , INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.00	$ 19,170.85	$ 38,341.70
C.00.0406	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RMTB-3 PARA MEDIA TENSION DE 1.16 X 1.16 X 1.16 MTS. COMPLETO CON TAPA DE Fo.Fo., NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	$ 16,263.08	$ 16,263.08
C.00.0407	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RMTA-4 PARA MEDIA TENSION DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS. COMPLETO CON TAPA DE Fo.Fo., NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	$ 28,143.99	$ 28,143.99
C.00.0408	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN RMTA4TC, PARA MEDIA TENSION DE FoFo DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS. COMPLETO CON TAPA DE Fo.Fo., NORMA C.F.E. , INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	$ 29,345.17	$ 29,345.17
C.00.0409	RETIRO DE CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSIÓN, 336 KCM, A TUBERIA NUEVA O EXISTENTE, SIN ENERGIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	660.00	$ 44.93	$ 29,653.80

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0410	CABLEAR CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSIÓN, 336 KCM, A TUBERIA NUEVA O EXISTENTE, SIN ENERGIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	660.00	$ 112.37	$ 74,164.20
C.00.0411	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA BANQUETA ANCLA "RBA", PARA LINEA PRIMARIA, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	5.00	$ 3,942.70	$ 19,713.50
C.00.0412	REUBICAR ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN, CON MISMO CABLE, TRIFASICA O MONOFASICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBA DE ARRANQUE, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.00	$ 4,096.16	$ 24,576.96
C.00.0413	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACION MONOFASICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 10 A 37.5 KVA CON CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCETA PT-200, ABRAZADERAS, TRANSFORMADOR, SOPORTES CV1 Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE:MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	$ 7,444.28	$ 7,444.28
C.00.0414	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACION TRIFASICA HASTA 75 KVA KVA CON CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCETA PT-200, ABRAZADERAS, TRANSFORMADOR, SOPORTES CV1 Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE:MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	$ 10,590.19	$ 10,590.19
C.00.0415	DESAZOLVE DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN PARA PODER PROCEDER CON RETIRO DE CABLE Y COLOCACION DE CABLE, REGISTRO 116 CM X 116 CM X 116 CM, NORMA CFE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 710.02	$ 710.02
C.00.0416	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y MARCO, (84A) CON TAPA POLIMERICA DE 82.3 CM DE DIAMETRO, ESPESOR DE 3 CM, MARCO DE 99 CM DE DIAMETRO TOTAL, 10 CM DE ESPESOR, AGARRADERAS DE REDONDO LISO GALVANIZADO, DIAMETRO INTERNO DE MARCO DE 83.1 CM, DIAMETRO INTERNO QUE DETIENE LA TAPA DE 77.1 CM, MARCO PARA REGISTRO TIPO ARROYO, CON COLADO DE FIRME PARA RESISTENCIA 250 kg/cm2), PARA REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN, NORMA CFE, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 5,030.31	$ 5,030.31
C.00.0417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TD30" (336), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	$ 6,724.48	$ 13,448.96
C.00.0418	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 1/0-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	130.00	$ 134.39	$ 17,470.70
C.00.0419	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R3" (1/0-2), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.00	$ 1,906.03	$ 11,436.18
C.00.0420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA ESTACA ANCLA TIPO "REA" PARA LINEA SECUNDARIA, (INCLUYE: POSTE PC-7-600), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.00	$ 10,428.85	$ 10,428.85
C.00.0421	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL USO EXTERIOR CAL. 1/0 AWG 15 KV NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	9.00	$ 3,463.61	$ 31,172.49
&100	**RED DE ALUMBRADO (RETIROS DE CFE)**				
C.00.0422	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. ESTRUCTURA MEDIA TENSION TIPO TS30, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	39.00	$ 1,129.38	$ 44,045.82
C.00.0423	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. ESTRUCTURA MEDIA TENSION TIPO VS30, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	5.00	$ 1,155.44	$ 5,777.20
C.00.0424	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. ESTRUCTURA MEDIA TENSION TIPO TS3N, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	4.00	$ 1,155.44	$ 4,621.76

LEÓN LEÓN

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0425	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE DE CONCRETO DE 9,00, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	2.00	$ 1,565.48	$ 3,130.96
C.00.0426	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE DE CONCRETO O TORRE DE 11.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1.00	$ 2,657.90	$ 2,657.90
C.00.0427	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE DE CONCRETO O TORRE DE 12.00, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	15.00	$ 1,723.26	$ 25,848.90
C.00.0428	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. TORRECILLA DE ACERO TUBULAR SENCILLA DE 9 A 12 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	4.00	$ 2,659.08	$ 10,636.32
&101	**REUBICACIÓN DE LINEAS TELEFONICAS CARRIER TELMEX (MATERAL ESTRATEGICO TELMEX)-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**				
C.00.0429	Construcc. pozo normalizado C3T en A/B MARCO PARA POZO 1207x506 L2T	Pza	7.00	$ 12,077.72	$ 84,544.04
C.00.0430	PV excav.C0 a=40cm (Automatico) SIN MATERIAL	dm	91.50	$ 21.65	$ 1,980.98
C.00.0431	PV para relleno con tepetate.a=40cm SIN MATERIAL	dm	73.20	$ 34.65	$ 2,536.38
C.00.0432	Incluy.cepa carga=0.70 a=40 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	18.30	$ 242.05	$ 4,429.52
C.00.0433	Incl.cepa carga 0.90 A/B a=50cm BASICO/MISC. 3H4	ml	647.12	$ 373.44	$ 241,660.49
C.00.0434	PV exc.C0 dm ind.a=50cm(Aut) SIN MATERIAL	dm	6,944.16	$ 21.66	$ 150,410.51
C.00.0435	PV rell. c/tepetate dma=50cm SIN MATERIAL	dm	2,588.48	$ 34.65	$ 89,690.83
C.00.0436	Incl.cepa carga0.90 A/B a=50cm BAS/MISC. 5H4	ml	807.95	$ 358.74	$ 289,843.98
C.00.0437	PV exc.C0 dm ind.a=50cm(Automatico) SIN MATERIAL	dm	4,847.70	$ 21.66	$ 105,001.18
C.00.0438	PV rell. c/tepetate dma=50cm SIN MATERIAL	dm	3,231.80	$ 34.65	$ 111,981.87
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ml	34.00	$ 332.82	$ 11,315.88
C.00.0440	Incl.cepa carga0.90 A/B a=50cm BAS/MISC. 7H4	ML	510.24	$ 432.24	$ 220,546.14
C.00.0441	PV rell. c/tepetate dma=50cm SIN MATERIAL	dm	2,040.96	$ 34.65	$ 70,719.26
C.00.0442	Pv por exc.en C0 por Dm indivisible SIN MATERIAL	dm	56.00	$ 21.66	$ 1,212.96
C.00.0443	L3T Construcci¢n de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	9.00	$ 4,678.18	$ 42,103.62
C.00.0444	L3T PV por excavaci¢n en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	36.00	$ 198.83	$ 7,157.88
C.00.0445	MARCO PARA POZO 1207x506 L2T	PZA	7.00	$ 2,135.99	$ 14,951.93
C.00.0446	MARCO PARA POZO 1508x606 L3T	PZA	9.00	$ 2,551.08	$ 22,959.72
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	41.00	$ 1,569.56	$ 64,351.96
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	10,068.86	$ 27.25	$ 274,376.44
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	18.30	$ 20.99	$ 384.12
C.00.0450	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 3H4	M	647.12	$ 24.88	$ 16,100.35
C.00.0451	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 5H4	M	807.95	$ 27.04	$ 21,846.97
C.00.0452	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 7H4	M	510.24	$ 37.85	$ 19,312.58
C.00.0453	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L3T	JGO	9.00	$ 356.84	$ 3,211.56
C.00.0454	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS C3T	JGO	7.00	$ 670.43	$ 4,693.01
C.00.0455	CONEX HILO POR HILO CAB PRINC. POR MODULO DE CONECTOR MODULAR 25P. MS2	MOD	24.00	$ 459.57	$ 11,029.68
C.00.0456	COLOCACION DE MUFA CON COLA MUFA DESPL.TIPO SIEC. 9M RELL.	PZA	1.00	$ 358.74	$ 358.74
C.00.0457	CIERRE EMP.SUBT.RELL RECTO C/CABLE RELL HASTA PAQ. XAGA 40 RELLENO RECTO	PZA	4.00	$ 808.27	$ 3,233.08
C.00.0458	CIERRE EMP.SUBT.RELL RECTO C/CABLE RELL HASTA PAQ. XAGA 30 RELLENO RECTO	PZA	3.00	$ 808.27	$ 2,424.81
C.00.0459	CONEX.DISP.EXTREM.EDIFICIO CABLE PPAL/TKL .MO SIN MATERIAL	MOD	1.00	$ 462.48	$ 462.48
C.00.0460	CONEX NORMAL CABLE PRINCIPAL POR MODULO DE 50 CONECTOR MODULAR 25PS	MOD	8.00	$ 462.48	$ 3,699.84
C.00.0461	INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC DE CLASE 2 CABLE SCReEBh-3 100Ps 0.41mm	ml	256.40	$ 16.43	$ 4,212.65
C.00.0462	INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC DE CLASE 2 CABLE SCReEBh-3 300Ps 0.41mm	ml	274.30	$ 16.43	$ 4,506.75
C.00.0463	INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC DE CLASE 3 CABLE SCREEBh-3 600Ps 0.41mm	ml	293.35	$ 16.43	$ 4,819.74
C.00.0464	INST.POSTE MAD.7.6M 25' TER.C POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	1.00	$ 1,975.40	$ 1,975.40
&102	**REUBICACIÓN DE LINEAS TELEFONICAS (COSTO CARRIER TELEFONOS DE MEXICO)-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**				
C.00.0465	CAB.SCReEBh-3 100Ps 0.41mm	M	261.53	$ 237.89	$ 62,215.37
C.00.0466	CAB.SCReEBh-3 300P 0.41mm	M	279.79	$ 356.84	$ 99,840.26
C.00.0467	CAB.SCReEBh-3 600P 0.41mm	M	299.22	$ 583.93	$ 174,723.53
C.00.0468	POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	1.00	$ 2,826.47	$ 2,826.47
C.00.0469	PLACA ALUMINIO CABLE PRINCIPAL	PZA	18.00	$ 51.91	$ 934.38

LEÓN LEÓN

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0470	CONECTOR MODULAR 25P. MS2 4000	PZA	48.00	$ 81.10	$ 3,892.80
C.00.0471	XAGA CIERRE XAGA U-30	PZA	3.00	$ 670.43	$ 2,011.29
C.00.0472	XAGA CIERRE XAGA U-40	PZA	4.00	$ 670.43	$ 2,681.72
C.00.0473	XAGA KIT RELLENO P/XAGA U30.	PZA	3.00	$ 227.09	$ 681.27
C.00.0474	XAGA KIT RELLENO P/XAGA U40.	PZA	4.00	$ 227.09	$ 908.36
C.00.0475	XAGA ROLLO D/CINTA TRANSPARENT	PZA	4.20	$ 162.19	$ 681.20
C.00.0476	ENCAPSULANTE 500 GRM	PZA	3.00	$ 151.39	$ 454.17
C.00.0477	ENCAPSULANTE 750 GRAMOS.	PZA	15.00	$ 151.39	$ 2,270.85
C.00.0478	CONECTOR MODULAR 25P 4000 RELL	PZA	16.00	$ 81.10	$ 1,297.60
C.00.0479	MUFA DESPL.TIPO SIEC. 9M RELL.	PZA	1.00	$ 2,270.81	$ 2,270.81
C.00.0480	COLOCACION DE TERMINAL MULTISERVICIO. CAJA TERMINAL DE 10 PS C/CABLE	PZA	5.00	$ 281.15	$ 1,405.75
C.00.0481	COLOCACION DE MUFA CON COLA MUFA DESPL.TIPO SIEC.12M RELL.	PZA	1.00	$ 358.51	$ 358.51
C.00.0482	CONEX A DISP DE EXTREMIDAD.CAB SECUNDARIO.MOD SIN MATERIAL	MOD	5.00	$ 243.32	$ 1,216.60
C.00.0483	INST.Y FIJ.CIERRE 3M CUALQUIER CAPACIDAD CIERRE EMPALME AEREO 3M-100	PZA	4.00	$ 358.51	$ 1,434.04
C.00.0484	CONEXION HILO / HILO. CAB SECUNDARIO. MODULO CONECTOR UY AMARILLO	MOD	7.00	$ 246.38	$ 1,724.66
C.00.0485	CONEXION NORMAL CABLE SECUNDARIO POR MODULO 1 CONECTOR MODULAR 10PS RELL.	MOD	3.00	$ 246.38	$ 739.14
C.00.0458	CIERRE EMP.SUBT.RELL RECTO C/CABLE RELL HASTA PAQ. XAGA 30 RELLENO RECTO	PZA	1.00	$ 808.27	$ 808.27
C.00.0486	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 10Ps 0.41mm	ml	51.80	$ 16.35	$ 846.93
C.00.0487	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 20 PS 0.41mm	ml	223.80	$ 16.35	$ 3,659.13
C.00.0488	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 50Ps 0.41mm	ml	180.00	$ 16.35	$ 2,943.00
C.00.0489	INST.POSTE MAD.7.6M 25´ TER.A/B POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	2.00	$ 1,975.40	$ 3,950.80
C.00.0464	INST.POSTE MAD.7.6M 25´ TER.C POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	4.00	$ 1,975.40	$ 7,901.60
&103	**COSTO CARRIER TELEFONOS DE MEXICO**				
C.00.0490	CAB.ACREBg-3 10Ps 0.41mm	M	53.61	$ 86.51	$ 4,637.80
C.00.0491	CAB.ACREBg-3 20Ps. 0.41mm	M	231.63	$ 129.76	$ 30,056.31
C.00.0492	CAB.ACREBg-3 50Ps 0.41mm	M	186.30	$ 173.02	$ 32,233.63
C.00.0493	POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	6.00	$ 2,825.49	$ 16,952.94
C.00.0494	CIERRE EMPALME AEREO 3M-100	PZA	4.00	$ 627.17	$ 2,508.68
C.00.0495	TERMINAL C/POUYET 10 Ps C/COLA	PZA	5.00	$ 476.51	$ 2,382.55
C.00.0469	PLACA ALUMINIO CABLE PRINCIPAL	PZA	2.00	$ 51.91	$ 103.82
C.00.0496	CONECTOR UY AMARILLO	PZA	147.00	$ 51.90	$ 7,629.30
C.00.0497	CONECTOR MODULAR 10PS RELLENO	PZA	3.00	$ 81.17	$ 243.51
C.00.0471	XAGA CIERRE XAGA U-30	PZA	1.00	$ 670.43	$ 670.43
C.00.0473	XAGA KIT RELLENO P/XAGA U30.	PZA	1.00	$ 227.09	$ 227.09
C.00.0475	XAGA ROLLO D/CINTA TRANSPARENT	PZA	0.60	$ 162.19	$ 97.31
C.00.0476	ENCAPSULANTE 500 GRM	PZA	1.00	$ 151.39	$ 151.39
C.00.0477	ENCAPSULANTE 750 GRAMOS.	PZA	1.00	$ 151.39	$ 151.39
C.00.0498	MUFA DESPL.TIPO SIEC.12M RELL.	PZA	1.00	$ 2,291.65	$ 2,291.65
&104	**CARRIER TELMEX**				
C.00.0480	COLOCACION DE TERMINAL MULTISERVICIO. CAJA TERMINAL DE 10 PS C/CABLE	PZA	5.00	$ 281.15	$ 1,405.75
C.00.0481	COLOCACION DE MUFA CON COLA MUFA DESPL.TIPO SIEC.12M RELL.	PZA	1.00	$ 358.51	$ 358.51
C.00.0482	CONEX A DISP DE EXTREMIDAD.CAB SECUNDARIO.MOD SIN MATERIAL	MOD	5.00	$ 243.32	$ 1,216.60
C.00.0483	INST.Y FIJ.CIERRE 3M CUALQUIER CAPACIDAD CIERRE EMPALME AEREO 3M-100	PZA	4.00	$ 358.51	$ 1,434.04
C.00.0484	CONEXION HILO / HILO. CAB SECUNDARIO. MODULO CONECTOR UY AMARILLO	MOD	7.00	$ 246.38	$ 1,724.66
C.00.0485	CONEXION NORMAL CABLE SECUNDARIO POR MODULO 1 CONECTOR MODULAR 10PS RELL.	MOD	3.00	$ 246.38	$ 739.14
C.00.0458	CIERRE EMP.SUBT.RELL RECTO C/CABLE RELL HASTA PAQ. XAGA 30 RELLENO RECTO	PZA	1.00	$ 808.27	$ 808.27
C.00.0486	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 10Ps 0.41mm	ml	51.80	$ 16.35	$ 846.93
C.00.0487	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 20 PS 0.41mm	ml	223.80	$ 16.35	$ 3,659.13
C.00.0488	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 50Ps 0.41mm	ml	180.00	$ 16.35	$ 2,943.00

LEÓN LEÓN

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0489	INST.POSTE MAD.7.6M 25' TER.A/B POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	2.00	$ 1,975.40	$ 3,950.80
C.00.0464	INST.POSTE MAD.7.6M 25' TER.C POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	4.00	$ 1,975.40	$ 7,901.60
&105	**CARRIER TELEFONOS DE MEXICO**				
C.00.0490	CAB.ACREBg-3 10Ps 0.41mm	M	53.61	$ 86.51	$ 4,637.80
C.00.0491	CAB.ACREBg-3 20Ps. 0.41mm	M	231.63	$ 129.76	$ 30,056.31
C.00.0492	CAB.ACREBg-3 50Ps 0.41mm	M	186.30	$ 173.02	$ 32,233.63
C.00.0493	POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	6.00	$ 2,825.49	$ 16,952.94
C.00.0494	CIERRE EMPALME AEREO 3M-100	PZA	4.00	$ 627.17	$ 2,508.68
C.00.0495	TERMINAL C/POUYET 10 Ps C/COLA	PZA	5.00	$ 476.51	$ 2,382.55
C.00.0469	PLACA ALUMINIO CABLE PRINCIPAL	PZA	2.00	$ 51.91	$ 103.82
C.00.0496	CONECTOR UY AMARILLO	PZA	147.00	$ 51.90	$ 7,629.30
C.00.0497	CONECTOR MODULAR 10PS RELLENO	PZA	3.00	$ 81.17	$ 243.51
C.00.0471	XAGA CIERRE XAGA U-30	PZA	1.00	$ 670.43	$ 670.43
C.00.0473	XAGA KIT RELLENO P/XAGA U30.	PZA	1.00	$ 227.09	$ 227.09
C.00.0475	XAGA ROLLO D/CINTA TRANSPARENT	PZA	0.60	$ 162.19	$ 97.31
C.00.0476	ENCAPSULANTE 500 GRM	PZA	1.00	$ 151.39	$ 151.39
C.00.0477	ENCAPSULANTE 750 GRAMOS.	PZA	1.00	$ 151.39	$ 151.39
C.00.0498	MUFA DESPL.TIPO SIEC.12M RELL.	PZA	1.00	$ 2,291.65	$ 2,291.65
&106	**COSTO CARRIER TELMEX**				
C.00.0499	CONEXIÓN DE .FO.POR FUSION ACOMETIDAS RDA SINMATERIAL	FIB	640.00	$ 306.88	$ 196,403.20
C.00.0500	SUM/COLO.ETIQ.TIPO BANDERA CABLE F.O.AUTOSOPO ETIQ.TIPO BANDERA CAB. F.O.	PZA	12.00	$ 51.90	$ 622.80
C.00.0501	PROTOCOLO #9 ANEXO 4 PRUEBA 5; EN FTTH SIN MATERIAL	PBA	8.00	$ 1,966.64	$ 15,733.12
C.00.0502	COLOCACION DE CHAROLA ADICIONAL AL KIT ORIGIN CHAROLA EMPALME FOSC 450 A	JGO	12.00	$ 129.67	$ 1,556.04
C.00.0503	INTERVENCION A CIERRE.(abrir prep/salida cerr SIN MATERIAL	PZA	23.00	$ 263.66	$ 6,064.18
C.00.0504	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE SIN MATERIAL	PZA	2.00	$ 84.43	$ 168.86
C.00.0505	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1. CAB.6FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ml	1,056.00	$ 16.22	$ 17,128.32
C.00.0506	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1. CAB.12FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ml	150.00	$ 16.22	$ 2,433.00
C.00.0507	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1. CAB.24FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ML	715.00	$ 16.22	$ 11,597.30
C.00.0508	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1. CABLE96FODIELAÉRFIG8T-AFDTP-2F	ml	1,056.00	$ 16.22	$ 17,128.32
C.00.0509	REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CAB.6FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ml	15.00	$ 16.22	$ 243.30
C.00.0510	REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CABLE 12 FO DIELAÉRFIG8T-AFDTP-2F	ml	15.00	$ 16.22	$ 243.30
C.00.0511	REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CAB.24FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ml	15.00	$ 16.22	$ 243.30
C.00.0512	REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CABLE 96 FO DIELAÉRFIG8T-AFDTP-2F	ml	15.00	$ 16.22	$ 243.30
C.00.0513	EXC.NO APROP/POSTE TERR. A/B SIN MATERIAL	PZA	2.00	$ 1,948.36	$ 3,896.72
C.00.0514	POSTE MADERA 7.6 MTS. 25' EN TERRENO A/B POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	2.00	$ 2,825.49	$ 5,650.98
C.00.0515	COLOC.DE TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POSTE C.TERMINAL OPTICAEREA1x8/SCUPC	PZA	4.00	$ 285.27	$ 1,141.08
C.00.0516	PBA.PTO-PTO PROTOCOLO#9 ACOMETIDAS DE RDA SIN MATERIAL	FIB	12.00	$ 1,952.68	$ 23,432.16
&107	**COSTO CARRIER TELEFONOS DE MEXICO**				
C.00.0517	CAB.6 FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	M	93.60	$ 86.51	$ 8,097.34
C.00.0518	CAB.12 FO DIEL.F8T-AFDTP-2FO/YF	M	93.60	$ 129.76	$ 12,145.54
C.00.0519	CAB.24 FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	M	103.00	$ 194.63	$ 20,046.89
C.00.0520	CAB.96 FO DIEL.F8T-AFDTP-2FO/YF	M	112.00	$ 281.15	$ 31,488.80
C.00.0521	C.TERMINAL OPTICA AER1x8/SCUPC	PZA	4.00	$ 3,029.43	$ 12,117.72
C.00.0468	POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	2.00	$ 2,826.47	$ 5,652.94
C.00.0522	CHAROLA EMPALME FOSC 450 A	PZA	6.00	$ 97.32	$ 583.92
C.00.0523	ETIQ.TIPO BANDERA CAB. F.O.	PZA	4.00	$ 54.28	$ 217.12
&108	**CARRIER MEGACABLE-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**				
C.00.0524	Trazo, protección y señalización de la trayectoria para la construcción de la obra civil (banco de ductos y registros), incluye la utilización de cinta de 10 cm con leyenda de precaución o peligro, la utilización de postes de concreto para la colocación de la misma, (no conos de precaución) durante el proceso de ejecución de los trabajos.	ML	266.00	$ 21.32	$ 5,671.12
C.00.0525	Colocación de registro prefabricado de concreto 40x60x60 en banqueta o arroyo, Incluye: corte, demolicion, excavación a mano, colocación y nivelacion del registro, suministro y colocación de grava de 5 cms, acarreo producto de la excavación.	PZA	34.00	$ 2,161.15	$ 73,479.10

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0526	Demolición para recibir ductos y resane de registro, incluye: demolicion de registro por medios manuales, corte de tuberia a raz de registro, mezcla de cemento arena prop. 1:3 para resane en las 4 caras del registro, mano de obra, herramienta y todo los trabajos necesarios para su correcta ejecucion.	PZA	34.00	$ 432.24	$ 14,696.16
C.00.0527	Corte de concreto en banqueta y/o arroyo con espesor de 8 a 10 cms, incluye: maquinaria ligera (cortadora de piso para concreto con disco de 14"), mano de obra para operar maquinaria y lo necesario para su correcta ejecucion.	m	827.00	$ 30.26	$ 25,025.02
C.00.0528	Demolición de concreto en banqueta y/o arroyo de 20 cm de ancho Y 10 cms de espesor, incluye: maquinaria ligera (rompedora a gasolina), mano de obra y lo necesario para su correcta ejecucion.	m	260.00	$ 105.13	$ 27,333.80
C.00.0529	Elaboracion de cepa sobre terreno natural tipo A-B clase II. Incluye: excavacion a mano 20x40 para alojar ducto, colocación a mano de una linea de ducto de 2", relleno con material producto de excavacion, compactado y todo lo necesario para su correcta colocacion.	m	1,058.00	$ 259.33	$ 274,371.14
C.00.0530	Colocación a mano de ducto 2" (En cepa ya hecha y/o linea extra) incluye: mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta colocacion.	m	1,058.00	$ 56.19	$ 59,449.02
C.00.0531	Colocación de tubería de 3/4" para acometida de casa habitacion y/o local comercial, incluye: excavación a mano 12x20 para alojar ducto, colocación a mano de 1 linea de ducto de 3/4", relleno con material producto de excavacion, compactado y lo necesario para su correcta colocacion.	m	1,145.00	$ 43.21	$ 49,475.45
C.00.0532	Colocación a mano de ducto 3/4" (En cepa ya hecha y/o linea extra) incluye: mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta colocacion.	m	916.00	$ 133.99	$ 122,734.84
C.00.0533	Tuneleo de machuelo de banqueta y/o guarnicion, tomando como unidad una profundidad de 20 a 40 cms y ancho maximo de 20 cms por pieza, incluye: mano de obra y herramienta menor.	PZA	10.00	$ 181.54	$ 1,815.40
C.00.0534	REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BANQUETA DE 20 CM ANCHO Y 8 A 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, ACABADO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	ML	954.00	$ 164.15	$ 156,599.10
C.00.0535	Reposición de concreto en arroyo de 10 cm ancho y 20cm de espesor, concreto hecho en obra f'c=250 Kg/cm2, acabado igual o similar al existente, incluye: elaboracion del concreto, material, mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta aplicación.	m	260.00	$ 229.04	$ 59,550.40
C.00.0536	Limpieza gruesa y fina en sitio donde se realizaron los trabajos de introduccion de ducteria, incluye: mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecucion. (1 lote cada 100 metros lineales de canalizado)	LOTE	10.00	$ 1,945.03	$ 19,450.30
C.00.0537	Carga y acarreo de Material producto de la demolición y excavación fuera de la obra, tiro a 5 km, incluye: mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	107.14	$ 965.84	$ 103,480.10
&109	**CARRIER AXTEL-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**				
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ml	30.00	$ 332.82	$ 9,984.60
C.00.0538	PV por excavacion en terreno C0 a=30 SIN MATERIAL	dm	0.03	$ 21.66	$ 0.65
C.00.0431	PV para relleno con tepetate.a=40cm SIN MATERIAL	dm	2,872.46	$ 34.65	$ 99,530.74
C.00.0539	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	1,436.23	$ 46.55	$ 66,856.51
C.00.0540	Incluyendo la cepa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	0.01	$ 130.14	$ 1.30
C.00.0443	L3T Construcci¢n de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	15.00	$ 4,678.18	$ 70,172.70
C.00.0444	L3T PV por excavaci¢n en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	60.00	$ 198.83	$ 11,929.80
C.00.0446	MARCO PARA POZO 1508x606 L3T	PZA	15.00	$ 2,551.08	$ 38,266.20
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	45.00	$ 1,569.56	$ 70,630.20
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	3,016.10	$ 27.25	$ 82,188.73
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	1,436.24	$ 20.99	$ 30,146.68
C.00.0453	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L3T	JGO	15.00	$ 356.84	$ 5,352.60
&110	**CARRIER TOTAL PLAY-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**				
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ml	38.00	$ 332.82	$ 12,647.16
C.00.0538	PV por excavacion en terreno C0 a=30 SIN MATERIAL	dm	0.03	$ 21.66	$ 0.65
C.00.0431	PV para relleno con tepetate.a=40cm SIN MATERIAL	dm	2,862.00	$ 34.65	$ 99,168.30

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0539	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	1,431.00	$ 46.55	$ 66,613.05
C.00.0540	Incluyendo la cepa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	0.01	$ 130.14	$ 1.30
C.00.0541	L1T Construcci¢n de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	19.00	$ 2,352.19	$ 44,691.61
C.00.0542	L1T PV por excavaci¢n en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	76.00	$ 21.67	$ 1,646.92
C.00.0543	MARCO PARA POZO 600x500 L1T	PZA	19.00	$ 1,911.14	$ 36,311.66
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	19.00	$ 1,569.56	$ 29,821.64
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	3,005.12	$ 27.25	$ 81,889.52
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	1,431.01	$ 20.99	$ 30,036.90
C.00.0544	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L1T	JGO	19.00	$ 227.09	$ 4,314.71
&111	**COSTO CARRIER TELECOM-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**				
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ml	30.00	$ 332.82	$ 9,984.60
C.00.0431	PV para relleno con tepetate.a=40cm SIN MATERIAL	dm	3,150.00	$ 34.65	$ 109,147.50
C.00.0539	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	1,575.00	$ 46.55	$ 73,316.25
C.00.0545	Incl.cepa carga 0.90 A/B a=50cm BASICO/MISC. 2H4	ml	37.00	$ 330.14	$ 12,215.18
C.00.0437	PV exc.C0 dm ind.a=50cm(Automatico) SIN MATERIAL	dm	222.00	$ 21.66	$ 4,808.52
C.00.0541	L1T Construcci¢n de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	15.00	$ 2,352.19	$ 35,282.85
C.00.0542	L1T PV por excavaci¢n en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	60.00	$ 21.67	$ 1,300.20
C.00.0543	MARCO PARA POZO 600x500 L1T	PZA	15.00	$ 1,911.14	$ 28,667.10
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	15.00	$ 1,569.56	$ 23,543.40
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	3,385.20	$ 27.25	$ 92,246.70
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	1,612.00	$ 20.99	$ 33,835.88
C.00.0544	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L1T	JGO	15.00	$ 227.09	$ 3,406.35
&112	**COSTO CARRIER MOVISTAR-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**				
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ml	28.00	$ 332.82	$ 9,318.96
C.00.0538	PV por excavacion en terreno C0 a=30 SIN MATERIAL	dm	0.03	$ 21.66	$ 0.65
C.00.0431	PV para relleno con tepetate.a=40cm SIN MATERIAL	dm	3,097.70	$ 34.65	$ 107,335.31
C.00.0539	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	1,548.85	$ 46.55	$ 72,098.97
C.00.0540	Incluyendo la cepa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	0.01	$ 130.14	$ 1.30
C.00.0541	L1T Construcci¢n de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	14.00	$ 2,352.19	$ 32,930.66
C.00.0542	L1T PV por excavaci¢n en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	56.00	$ 21.67	$ 1,213.52
C.00.0543	MARCO PARA POZO 600x500 L1T	PZA	14.00	$ 1,911.14	$ 26,755.96
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	14.00	$ 1,569.56	$ 21,973.84
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	3,252.61	$ 27.25	$ 88,633.62
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	1,548.86	$ 20.99	$ 32,510.57
C.00.0544	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L1T	JGO	14.00	$ 227.09	$ 3,179.26
&113	**COSTO CARRIER FLO NETWORKS-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**				
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ml	28.00	$ 332.82	$ 9,318.96
C.00.0538	PV por excavacion en terreno C0 a=30 SIN MATERIAL	dm	0.02	$ 21.66	$ 0.43
C.00.0431	PV para relleno con tepetate.a=40cm SIN MATERIAL	dm	6,079.00	$ 34.65	$ 210,637.35
C.00.0539	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	3,039.60	$ 46.55	$ 141,493.38
C.00.0546	Incluyendo la cepa Carga = 0.30 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	0.01	$ 144.56	$ 1.45
C.00.0541	L1T Construcci¢n de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	14.00	$ 2,352.19	$ 32,930.66
C.00.0542	L1T PV por excavaci¢n en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	56.00	$ 21.67	$ 1,213.52
C.00.0543	MARCO PARA POZO 600x500 L1T	PZA	14.00	$ 1,911.14	$ 26,755.96
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	14.00	$ 1,569.56	$ 21,973.84
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	6,383.18	$ 27.25	$ 173,941.66
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	3,039.61	$ 20.99	$ 63,801.41
C.00.0544	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L1T	JGO	14.00	$ 227.09	$ 3,179.26
&114	**PARQUE METROPOLITANO LOS CARCAMOS-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**				
C.00.0538	PV por excavacion en terreno C0 a=30 SIN MATERIAL	dm	111.03	$ 21.66	$ 2,404.91
C.00.0431	PV para relleno con tepetate.a=40cm SIN MATERIAL	dm	2,835.20	$ 34.65	$ 98,239.68
C.00.0547	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 1H4	ml	1,417.60	$ 46.55	$ 65,989.28
C.00.0548	Incluyendo la cepa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 1H4	ml	0.01	$ 144.56	$ 1.45
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ml	26.00	$ 332.82	$ 8,653.32
C.00.0540	Incluyendo la cepa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ml	37.00	$ 130.14	$ 4,815.18

LEÓN LEÓN 150

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0435	PV rell. c/tepetate dma=50cm SIN MATERIAL	dm	74.00	$ 34.65	$ 2,564.10
C.00.0541	L1T Construcci¢n de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	13.00	$ 2,352.19	$ 30,578.47
C.00.0542	L1T PV por excavaci¢n en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	52.00	$ 21.67	$ 1,126.84
C.00.0543	MARCO PARA POZO 600x500 L1T	PZA	13.00	$ 1,911.14	$ 24,844.82
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	13.00	$ 1,569.56	$ 20,404.28
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	1,566.19	$ 27.25	$ 42,678.68
C.00.0549	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 1H4	M	1,417.61	$ 20.99	$ 29,755.63
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	37.00	$ 20.99	$ 776.63
C.00.0544	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L1T	JGO	13.00	$ 227.09	$ 2,952.17
&115	**GAS NATURAL (PRELIMINARES)**				
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	721.00	$ 5.57	$ 4,015.97
&116	**GAS NATURAL (EXCAVACIÓN)**				
C.00.0550	EXCAVACIÓN A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	628.78	$ 394.46	$ 248,028.56
C.00.0551	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A CUÑA Y MARRO, INCLUYE: EXTRACCION DE RESACA, AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	33.09	$ 662.69	$ 21,928.41
C.00.0129	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,442.00	$ 21.20	$ 30,570.40
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	112.48	$ 378.52	$ 42,575.93
&117	**GAS NATURAL (RETIROS Y ACARREOS)**				
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,035.77	$ 15.62	$ 16,178.73
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,035.77	$ 13.82	$ 14,314.34
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	23,408.40	$ 6.55	$ 153,325.02
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	1,035.77	$ 6.06	$ 6,276.77
&118	**GAS NATURAL (RELLENOS Y PLANTILLAS DE ZANJA)**				
C.00.0552	PLANTILLA DE TEPETATE APISONADA Y COMPACTADA EN CAPAS DE 10 CMS. DE ESPESOR CON PIZON DE MANO, PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	43.26	$ 368.79	$ 15,953.86
C.00.0553	ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON MEDIOS SEMIMECANICOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	108.15	$ 400.70	$ 43,335.71
C.00.0133	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	86.52	$ 406.75	$ 35,192.01
C.00.0220	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	108.15	$ 2,204.94	$ 238,464.26
&119	**GAS NATURAL (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)**				
C.00.0554	CINTA POLIETILENO PARA SEÑALACIONES DE CONDUCCIONES DE GAS EN ZANJA, COLOR AMARILLO CON TEXTO DE "ATENCION TUBERIA GAS", MEDIDAS DE ALTO DE ROLLOS DE 15 CM CON GALGA O ESPESOR DE 300 MICRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	721.00	$ 13.38	$ 9,646.98
&120	**SUMINISTRO E INSTALACIÓND DE TUBERÍA DE GAS NATURAL**				
C.00.0555	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PEAD LISO 100 SDR 17,6 DE 160 MM DE DIAMETRO, LA MEDICION Y CUANTIFICACION SE EFECTURARAN POR METRO LINEAL CON PROXIMACION DE DOS DECIMALES DE TUBERIA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES GEOMETRICAS Y CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA. INCLUYE:MANEJO,TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERIA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE EL SISTEMA, ALMACENAJE, P.U.O.T.	ML	721.00	$ 279.74	$ 201,692.54

LEÓN LEÓN 250

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0556	INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD LISO 100 SDR 17,6 DE 160 MM DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPEDICIOS, ALINEACION, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACION, LAVADO, DESINFECCION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. P.U.O.T	ML	721.00	$ 60.93	$ 43,930.53
&121	**SEMAFORIZACION (PRELIMINARES)**				
C.00.0557	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T.	M2	20.97	$ 8.37	$ 175.52
C.00.0129	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	150.80	$ 21.20	$ 3,196.96
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2.63	$ 378.52	$ 995.51
C.00.0558	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	13.35	$ 394.46	$ 5,266.04
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	21.31	$ 15.62	$ 332.86
C.00.0174	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	2.01	$ 372.73	$ 749.19
&122	**SEMAFORIZACION (ACARREOS)**				
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	21.31	$ 13.82	$ 294.50
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	481.61	$ 6.55	$ 3,154.55
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	21.31	$ 6.06	$ 129.14
&123	**SEMAFORIZACION (RELLENOS)**				
C.00.0132	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	9.37	$ 392.81	$ 3,680.63
&124	**SEMAFORIZACION (PAVIMENTOS HIDRAULICOS)**				
C.00.0559	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	10.41	$ 286.76	$ 2,985.17
&125	**SEMAFORIZACION (LIMPIEZA)**				
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	20.97	$ 8.05	$ 168.81
&126	**SEMAFORIZACION (CONTROL)**				
C.00.0560	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN JORNADA NOCTURNA DE CONTROLADOR DE SEMÁFOROS CENTRALIZABLE BAJO NORMA NEMA TS-2 ATC 8 FASES. CAPACIDAD DE 8 FASES. PROGRAMACIÓN LOCAL Y REMOTA DESDE CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS. SOFTWARE BASADO EN LINUX QUE CUMPLA CON NTCIP 1201, 1202, QUE PERMITA LA OPERACIÓN ADAPTATIVA EN TIEMPO REAL CONECTADO AL SISTEMA CENTRALIZADO EXISTENTE EN LA CIUDAD Y A TIEMPO FIJO COORDINADO, ACTUADO, TSP. ENTRADAS Y SALIDAS PARA DETECTORES O DEMANDAS DE PRIORIDAD DE PASO. RELOJ ACTUALIZADO POR DISPOSITIVO GPS TAMBIÉN EN MODO CENTRALIZADO. MONITOR DE CONFLICTOS FÍSICO COMPATIBLE CON NEMA TS-2 DE 16 CANALES. 2 PUERTOS ETHERNET PARA CONFIGURACION LOCAL Y REMOTA, USB, PUERTO SERIAL. VOLTAJE DE OPERACIÓN 90 A 135 VAC 60HZ ± 5 HZ. TODOS LOS ELEMENTOS INTERNOS DEBEN OPERAR CON RANGO DE TEMPERATURA DE -35 °C A + 74 °C. ESTÁNDARES NEMA TS-2-2016. PANEL FRONTAL CON PANTALLA LCD ILUMINADA, 32 TECLAS PARA LA PROGRAMACIÓN. GABINETE TIPO NEMA TS-2 EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 O ALEACIÓN DE ALUMINIO 5052-H32 DE 1/8", ACABADO EN RECUBRIMIENTO EN POLVO COLOR GRIS CLARO, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65; CON 4 CANALES DE MONTAJE TIPO C EN PAREDES LATERALES Y TRASERA. ARQUITECTURA PARA ALOJAR TODOS LOS COMPONENTES INCLUYENDO COMUNICACIONES, SISTEMA DE DETECCIÓN, PROTECCIONES ELÉCTRICAS, CPU, MONITOR DE CONFLICTOS, UNIDADES BUS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, RELEVADORES DE CARGA, UNIDAD FLASH. MEDIDAS DE 60" DE ALTURA X 30" DE ANCHO X 16 1/2" DE PROFUNDO. PUERTA CON BISAGRA DE PIANO, MARCO DE PUERTA DE DOBLE PESTAÑA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CON SISTEMA DE CIERRE DE TRES PUNTOS, MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. SENSOR DE PUERTA ABIERTA. PUERTA DE POLICÍA PARA EL CONTROL MANUAL. SISTEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS NEMA TS-2-2016. SISTEMA DE VENTILACIÓN CON AL MENOS 2 EXTRACTORES DE AIRE CONTROLADOS POR TERMOSTATO REGULABLE, REJILLAS DE VENTILACIÓN A PRUEBA DE LLUVIA. PLACA BASE DE SUJECIÓN AISLADA CON NEOPRENO Y ATORNILLADA EN PERNOS DE LA BASE DE CONCRETO. INCLUYE HERRAJES, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN CON EL SISTEMA CENTRALIZADO EXISTENTE EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. EN MODO	PZA	2.00	$ 783,821.85	$ 1,567,643.70

LEÓN LEÓN 450

	CONCURSO *D/010/2026*		**OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.**
	FECHA: *17/07/2026*		
NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*			

CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0561	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN JORNADA NOCTURNA DE EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA UPS TIPO ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN CON BATERÍAS RECARGABLES DE PLOMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VOLTAJE DE ENTRADA DE 110/120 V, 60 HZ+-5%, FACTOR DE POTENCIA 90%, CAPACIDAD DE 2000 VA /1800 W, SALIDA DE 120 VAC +-2%, 60 HZ+-.2% EN MODO BATERÍA, ONDA SENOIDAL, 0 MS DE TIEMPO DE TRANSFERENCIA, SOPORTA SOBRECARGA DE HASTA 129% POR 60 SEG.SALIDAS NEMA, BATERÍAS DE PLOMO CON OPERACIÓN A 48VDC, CON CAPACIDAD DE 10 AH, DEBE RESPALDAR AL MENOS UNA HORA LA INTERSECCIÓN DE MAYOR CONSUMO; CARGADOR INTEGRADO DE 4 A CON SISTEMA DE MONITOREO DE BATERÍAS; INTERFACE DE COMUNICACIÓN SNMP CON SALIDA ETHERNET. INCLUYE SOFTWARE LIBRE DE LICENCIA PARA MONITOREO DE TODOS LOS EQUIPOS UPS SUMINISTRADOS Y ACCESOS A CONFIGURACIÓN Y MONITOREO DEL EQUIPO POR WEB SERVER LOCAL/REMOTO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN -0 A 60 GRADOS CENTÍGRADOS, GABINETE BAJO NORMA NEMA DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE DE 1/8" DE 40X70X102CM. SISTEMA DE CIERRE DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVE MAESTRA, PALANCA EXTRAÍBLE Y CERROJO DE ANCLAJE DE TRES PUNTOS; SISTEMA DE VENTILACIÓN CON TERMOSTATO Y DOBLE VENTILADOR, INTERRUPTOR PARA ALARMA DE PUERTA ABIERTA CON CONEXIÓN DEL CONTROLADOR DE SEMÁFOROS, DEBERÁ DE CONTAR CON INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO PARA ALIMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA AL UPS, BORNES PARA CONEXIÓN DEL GABINETE UPS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO; DEBE TENER BYPASS AUTOMÁTICO EN CASO DE FALLA Y MECÁNICO PARA PODER DAR MANTENIENDO AL EQUIPO GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL EQUIPO DE CONTROL EN CASO DE FALLA O RETIRO DEL UPS Y SU BANCO DE BATERÍAS DE SER NECESARIO. INCLUYE GARANTÍA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 243,255.06	$ 973,020.24
C.00.0562	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN JORNADA NOCTURNA DE SENSOR DE VEHÍCULOS TIPO VIDEO DETECTOR W, PARA DETECTAR PRESENCIA DE VEHÍCULOS, SENSOR TIPO CMOS 1/4" BLANCO Y NEGRO, VGA DE 20 FPS, LONGITUD FOCAL DE 2.1 MM. TIPO DE LENTE ANCHO PARA DETECCIÓN A DISTANCIA DE HASTA 25 M.; COMPRESIÓN JPEG, 8 ZONAS DE DETECCIÓN. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 12-24 VDC POE PASIVO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN HASTA 74 ° C; DEBERÁ CUMPLIR CON ESTÁNDAR IP67. CARCASA DE ALUMINIO Y PARASOL DE POLICARBONATO. CONFIGURACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS DE FORMA LOCAL Y DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS EXISTENTE CON SOFTWARE LIBRE DE LICENCIA. INCLUYE HERRAJES, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. PERMITE CONEXIÓN AL CONTROLADOR CON DISTANCIAS SUPERIORES A LOS 200 M DE CABLE EN CONFIGURACIÓN RS-485. SE CONSIDERA INSTALADO CUANDO SE RECIBA LA SEÑAL DE VIDEO Y DE DETECCIONES EN LA INTERFACE. INCLUYE GARANTÍA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.	PZA	13.00	$ 135,141.70	$ 1,756,842.10
C.00.0563	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERFAZ 4TI ETH EDGE O EQUIVALENTE PARA SU INSTALACIÓN EN GABINETE TIPO NEMA, DEBERÁ PERMITIR LA CONEXIÓN DE HASTA 4 SENSORES DE VIDEO DETECCIÓN, COMUNICACIÓN CON SENSORES POR PROTOCOLO RS-485 PARA DISTANCIA DE MAYOR A 200 M, CONEXIÓN AL CONTROLADOR DE SEMÁFOROS DE HASTA 16 SALIDAS, DEBE PERMITIR LA CONFIGURACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS DE FORMA LOCAL Y REMOTA DESDE EL CENTRO DE CONTROL, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LA INTERFAZ Y LOS SENSORES, CABLEADOS, HERRAJES DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN. TEMPERATURA DE OPERACIÓN HASTA 74 ° C; DIMENSIONES ESTÁNDAR US EDGE DE UNA RANURA TAMBIÉN PARA LAS TARJETAS DE EXPANSIÓN NECESARIAS; SE CONSIDERA INSTALADO CUANDO SE RECIBA LA SEÑAL DE VIDEO Y DE DETECCIONES EN EL CONTROLADOR Y SE PUEDA VERIFICAR DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS LA SEÑAL DE TODOS LOS SENSORES CONECTADOS A LA INTERFAZ. INCLUYE GARANTÍA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.	PZA	5.00	$ 63,354.43	$ 316,772.15
C.00.0564	REUBICACION DE CONTROLADOR DE SEMAFOROS EXISTENTE EN EL PUNTO QUE INDIQUE EL PROYECTO. INCLUYE HERRAJES, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN CON EL SISTEMA CENTRALIZADO EXISTENTE EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. EN MODO ADAPTATIVO EN TIEMPO REAL. INCLUYE GARANTÍA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 21,068.21	$ 21,068.21
&127	**SEMAFORIZACION (POSTERIA)**				

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0565	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RETENIDA, CON FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS. FORMADA CON POSTE CÓNICO DE FIERRO DE LÁMINA CALIBRE 10, DE 9m. DE ALTURA, DIÁMETRO INFERIOR DE 20cm. Y 10cm. DE DIÁMETRO SUPERIOR. CON PLACA DE 30cm. x 30cm. DE ½ PULGADA DE ESPESOR, CON PERFORACIONES A 20cm. x 20cm. CENTRO A CENTRO PARA RECIBIR ANCLAJE DE ¾ PULGADA, LA PLACA LLEVA UNA PERFORACIÓN DE 5.5cm. DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLE DE CONTROL PARA LA CONEXIÓN DE LOS SEMÁFOROS, CON DOS REGISTROS ELÉCTRICOS DE 20cm. x 8cm. CON TAPA DE ALUMINIO,UNO LA PARTE INFERIOR Y OTRO EN LA PARTE SUPERIOR, PARA ENTRADA DE CABLE AÉREO. COMPATIBLE CON LA INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA EXISTENTE EN LA CIUDAD. P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 11,881.67	$ 47,526.68
C.00.0566	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA TIPO LÁTIGO. COLOR GRIS. FORMADA A BASE DE POSTE CÓNICO DE FIERRO DE LÁMINA CALIBRE 10, DE 3.55 MTS DE ALTO, CON 16.50 CM DE DIÁMETRO EN LA BASE Y 10.00 CM DE DIÁMETRO EN EL OTRO EXTREMO, CON PLACA BASE DE 30X30 CMS Y ¼ DE PULGADA DE ESPESOR, CON PERFORACIONES EN LA PLACA DE 20X20 CM CENTRO A CENTRO PARA ANCLAJE, CON 8 CARTABONES DE 7 X 6 CM DE ⅛ PULGADAS ESPESOR SOLDADOS A LA PLACA BASE. PREPARACIÓN PARA INSTALAR UN SEMÁFORO LATERAL. REGISTRO ELÉCTRICO EN LA PARTE INFERIOR DE 20 X 8 CM CON TAPA DE ALUMINIO. EN EL EXTREMO SUPERIOR PREPARACIÓN PARA RECIBIR DOS MENSULAS TIPO LATIGO. INCLUYE EXTENSIÓN PARA RETENIDA Y MÉNSULA TIPO LÁTIGO FORMADA CON POSTE CÓNICO DE 6.50 MTS DE LONGITUD DE DIÁMETRO EN UN EXTREMO DE 7.60 CM Y 3.80 CM EN EL OTRO EXTREMO. COLOR GRIS. COMPATIBLE CON LA INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA EXISTENTE EN LA CIUDAD, P.U.O.T.	PZA	13.00	$ 35,141.26	$ 456,836.38
&128	**SEMAFORIZACION (SEÑALAMIENTO VERTICAL)**				
C.00.0567	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-12) DE "VUELTA CONTINUA A LA IZQUIERDA" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 1,952.14	$ 3,904.28
C.00.0568	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ADICIONAL PARA SEÑAL RESTRICTIVA (SR-12) DE "VUELTA CONTINUA A LA IZQUIERDA" DE 25 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 1,147.34	$ 2,294.68
&129	**SEMAFORIZACION (CABLEADO)**				
C.00.0569	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 7 X 18 USO RUDO PARA SEMÁFOROS; CABLE CONTROL DE USO RUDO PARA EXTERIOR CON 7 HILOS DE COBRE SUAVE CALIBRE 18 AWG. AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC IDENTIFICADO POR CÓDIGO DE COLORES Y CUBIERTA DE PVC RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CON PROTECCIÓN PARA LA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD, RAYOS UV Y DAÑOS FÍSICOS, ANTI FLAMA. TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V. INCLUYE INSTALACIÓN AÉREA O SUBTERRÁNEA EN DUCTOS EXISTENTES O NUEVOS. P.U.O.T.	ML	722.85	$ 135.17	$ 97,707.63
C.00.0570	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BIMETÁLICO 2 X 12 USO RUDO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA; CABLE DE USO RUDO PARA EXTERIOR CON 2 HILOS DE CONDUCTOR BIMETÁLICO (ALUMINIO - COBRE) SUAVE CALIBRE 10 AWG. AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC IDENTIFICADO POR CÓDIGO DE COLORES Y CUBIERTA DE PVC RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CON PROTECCIÓN PARA LA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD, RAYOS UV Y DAÑOS FÍSICOS, ANTI FLAMA. TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V. TEMPERATURA DE 75 °C; INCLUYE INSTALACIÓN AÉREA O SUBTERRÁNEA EN DUCTOS EXISTENTES O NUEVOS. P.U.O.T.	ML	264.00	$ 285.45	$ 75,358.80
C.00.0571	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO 4 X 22, PARA CONEXIÓN DE SENSOR DE VIDEO DETECCIÓN EN PROTOCOLO RS485; CONDUCTORES DE COBRE SUAVE ESTAÑADO EN CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE, AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC E IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES, BLINDAJE A BASE CINTA POLIÉSTER ALUMINIO MÁS MALLA DE COBRE ESTAÑADO E HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC. ESPECIFICACIÓN NOM-063-SCFI, UL-758. CERTIFICACIÓN NOM-ANCE-UL. P.U.O.T.	ML	722.85	$ 781.59	$ 564,972.33
C.00.0572	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE TIERRA FÍSICA, INCLUYE ELECTRODO DE COBRE DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE 1.5 MTS, CONEXIÓN AL EQUIPO CON 25 M. DE CABLE CALIBRE NO. 8, CONECTORES DE BRONCE DE 1/2 PULGADA, ACONDICIONAR SUELO A BASE DE COMPUESTOS MINERALES CON BENTONITA, CARBÓN, SAL EN CANTIDADES SUFICIENTES PARA LOGRAR UN MÁXIMO DE 5 OHM DE RESISTENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN AL UPS O CONTROLADOR DE SEMÁFOROS. P.U.O.T.	PZA	8.00	$ 1,956.61	$ 15,652.88
&130	**SEMAFORIZACION (CABEZAS SEMAFORICAS)**				

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0573	SEMÁFORO DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DE CUATRO LUCES,FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR NEGRO CON VISERA TIPO TUNEL, ; EL CUERPO DE PLÁSTICO DEBERÁ TENER CERTIFICACIÓN NEMA, LUCES DE LEDS DE 3cm. DE FLECHA ROJA, FLECHA ROJA - FLECHA AMBAR - FLECHA VERDE; APARIENCIA INCANDESCENTE Y LENTE CLARO; CON DURACIÓN DE MÁS DE 100,000 HORAS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN MICRO-CONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN Y AUTO DESCONEXIÓN ANTE FALLAS; RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS; CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, LENTE FRESNEL PARA DIRIGIR Y REPARTIR DE FORMA HOMOGÉNEA LA LUZ; VISERAS TIPO TUNEL DE POLICARBONATO EN COLOR AMARILLO DE 30CM. DE DIÁMETRO. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTCSH LED DE JUNIO 2005; GARANTÍA DE AL MENOS 5 AÑOS. INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 13,923.14	$ 27,846.28
C.00.0574	CABEZAL DE SEMÁFORO VEHICULAR DE 3 LUCES ROJO – ÁMBAR – VERDE, DE LED´S DE 30cm. FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR NEGRO CON VISERA TIPO TÚNEL; EL CUERPO DE PLÁSTICO DEBERÁ TENER CERTIFICACIÓN NEMA, LUCES DE LED'S DE 30cm. CON DURACIÓN DE MÁS DE 100,000 HORAS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN MICRO-CONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN Y AUTO DESCONEXIÓN ANTE FALLAS; RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS; CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, LENTE FRESNEL PARA DIRIGIR Y REPARTIR DE FORMA HOMOGÉNEA LA LUZ; CON MECANISMO DE CIERRE HERMÉTICO, DOBLE TUERCA MOLOTEADA, PERNO O TORNILLO DE LATÓN PARA EVITAR SE INTRODUZCA EL AGUA Y SEAN ABIERTAS FÁCILMENTE POR EL AIRE O POR VANDALISMO. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTC SH LED DE JUNIO 2005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD; GARANTÍA DE AL MENOS 5 AÑOS. COMPATIBLE CON LA INFRESTRUCTURA SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD. P.U.O.T.	PZA	24.00	$ 10,285.63	$ 246,855.12
C.00.0575	UNIDAD PARA SEMÁFORO DE 30CM (12") DE LED'S, PEATÓN SILUETA COLOR BLANCO LUNAR; CON DURACIÓN DE MÁS DE 100,000 HORAS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN MICRO-CONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN Y AUTO DESCONEXIÓN ANTE FALLAS; RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS; CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTCSH LED DE JUNIO 2005; GARANTÍA DE AL MENOS 5 AÑOS, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 2,453.82	$ 4,907.64
C.00.0576	UNIDAD PARA SEMÁFORO DE 30CM (12") DE LED'S, PEATÓN SILUETA DE MANO COLOR NARANJA PORTLAND; CON DURACIÓN DE MÁS DE 100,000 HORAS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN MICRO-CONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN Y AUTO DESCONEXIÓN ANTE FALLAS; RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS; CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTCSH LED DE JUNIO 2005; GARANTÍA DE AL MENOS 5 AÑOS, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 2,453.82	$ 4,907.64
C.00.0577	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA SUJECIÓN DE CABEZAS SEMAFÓRICAS VEHICULARES, SE CONSIDERAN DOS HERRAJES POR CABEZA SEMAFÓRICA, P.U.O.T.	JGO	28.00	$ 529.84	$ 14,835.52
C.00.0578	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA NIPLE DE PLÁSTICO O ALUMINIO DE 1 1/2" PARA SUJECCIÓN DE SEMÁFOROS, P.U.O.T.	PZA	52.00	$ 114.65	$ 5,961.80
C.00.0579	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABEZAS DE SEMÁFOROS DE POLICARBONATO DE TRES Y CUATRO LUCES, P.U.O.T.	PZA	26.00	$ 605.12	$ 15,733.12
C.00.0580	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UNIDAD PARA SEMÁFORO DE 30CM (12") DE LED'S, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 1,084.90	$ 4,339.60
&131	**SEMAFORIZACION (OBRA CIVIL)**				
C.00.0581	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA CONTROL DE SEMÁFOROS TIPO ATC-2000 NEMA. DIMENSIONES DE LA BASE 50X90X90CM. DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2. INCLUYE: 4 ANCLAS DE 40 CM. DE LONGITUD Y UN DIÁMETRO DE 5/8", EN LA PARTE SUPERIOR 10CM. DE ROSCA GALVANIZADA Y EN LA PARTE INFERIOR GANCHO DE 15 CM. A 90°, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" PARA DEJAR LAS ANCLAS A UNA SEPARACIÓN CENTRADA COMO INDICA ESQUEMA. DOS DUCTOS DE P.V.C. DE 4", CON CODO DE 45° PARA CONEXIÓN DE CABLEADO Y SISTEMA DE TIERRA FÍSICA. EL DUCTO DEBERÁ ESTAR GUIADA CON ALAMBRE GALVANIZADO, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 15,726.94	$ 47,180.82
C.00.0582	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA UPS DE 50 X 80 X 90CM. DE ALTO, DE CONCRETO F' C =200 KG/CM2. INCLUYE: 4 ANCLAS DE 3/4" CON ROSCA GALVANIZADA DE 10CM. Y UN DUCTO DE P.V.C. DE 3", CON CODO PARA CONEXIÓN DE CABLEADO Y PICA DE TIERRA FÍSICA. SEGÚN P.U.O.T. EL DUCTO DEBERÁ ESTAR GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 15,726.94	$ 62,907.76

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0583	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA POSTE DE SEMÁFORO PEATONAL Y CICLISTA TIPO: "PEDESTAL" DE DIMENSIONES EN LA BASE INFERIOR DE 40 X 40CM. Y ALTURA DE 1.0M. CON PUNTA PIRAMIDAL DE 30 X 30 X 10CM. SOBRE LA SUPERFICIE LA SEPARACIÓN DE LAS ANCLAS DE CENTRO A CENTRO ES DE 20 CM. INCLUYE: 4 ANCLAS DE ACERO DE 1.0M. DE LONGITUD, 3/4" DE DIÁMETRO, 10CM. DE ROSCA GALVANIZADA EN LA PARTE SUPERIOR, 10CM. DE GANCHOS A 90° PARTE INFERIOR, ESTRIBOS DE 1/2" @ 40 CM, CONCRETO F'C =250 KG/CM2, 4 TUERCAS Y 4 RONDANAS GALVANIZADAS DE 3/4" . INCLUYE TUBO Y CODO AHOGADO AL CENTRO DE LA BASE Y CANALIZACIÓN AL REGISTRO ELÉCTRICO DE PISO MÁS CERCANO EN TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS. LA DUCTERÍA DEBERÁ ESTAR GUIADA CON ALAMBRE. SEGÚN P.U.O.T	PZA	17.00	$ 13,473.09	$ 229,042.53
C.00.0584	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	$ 13,724.26	$ 96,069.82
&132	**SEMAFORIZACION (RED DE COMUNICACIÓN DE FIBRA OPTICA)**				
C.00.0585	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO AEREO, CON AL MENOS 1(UNO) HILO DE FIBRA, TIPO DROP INTERIOR EXTERIOR, TIPO INTERIOR EXTERIOR, FIBRA ÓPTICA 1 HILO, MONOMODO ESTANDAR G.657.A2, CUBIERTA TIPO LSZH, DIÁMETRO DEL REVESTIMIENTO: 125+-0.7 ?M, MIEMBRO DE FUERZA: MATERIAL DE VARILLA DE KFRP, CON AL MENOS UN DIÁMETRO DE 0.5 MM, MENSAJERO: MATERIAL DE ALAMBRE GALVANIZADO, DIÁMETRO DE AL MENOS 1.1 MM, CUBIERTA EXTERIOR: MATERIAL LSZH, ESPESOR >0.4 MM, TENSIÓN: CORTO PLAZO 600 N, LARGO PLAZO 300 N, RESISTENCIA LA APLASTAMIENTO: CORTO PLAZO 220 N/100CM Y LARGO PLAZO 1000N/100CM, SPAN: 50M, RADIO DE CURVATURA: ESTÁTICO 15MM Y DINÁMICO 30MM, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TENSORES PARA FIBRA DROP EN MATERIAL PLASTICO ABS + ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y RAYOS UV. CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES: ITU-T G.657.A2, IEC 60794-1-2 LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA AÉREA EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN A UNA ALTURA ENTRE 6 A 9 METROS, HASTA EL GABINETE DE CONTROL SEMAFORICO EN CAJA DE DISTRIBUCIÓN TIPO ROSETA 2 PUERTOS SC SIMPLEX RECTANGULA, E INCLUIR LA EL EMPALME POR HILO DE FIBRA ÓPTICA A TRAVÉS DE FUSIÓN POR NÚCLEO, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON PÉRDIDAS DE HASTA 0.3 DB Y UNA PÉRDIDA NO MAYOR A 16 DB EN UNA MEDICIÓN EN EL PUNTO INMEDIATO DE CONEXIÓN A LA OLT, INCLUYE: MANO DE OBRA, JALADO, GUIADO, DERIVACIONES, IDENTIFICACIÓN, PEINADO EN RACK, REVISIÓN DE DESEMPEÑO CON EQUIPO OTDR, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T.	ML	821.43	$ 45.66	$ 37,506.49

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0586	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN ÓPTICA NETWORK TERMINAL - ONT- MARCA DZS O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS GENERALES: EN SEÑAL ELÉCTRICA (ESTÁNDAR ETHERNET) Y VICEVERSA, EL EQUIPO DEBE SOPORTAR TASAS DE HASTA 2.5GBPS EN EL DOWNSTREAM Y 1.25GBPS EN EL UPSTREAM, DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES INTERFACES: INTERFAZ ÓPTICA GPON SC-APC MONOMODO, INTERFAZ ÓPTICA GPON SC-APC MONOMODO, 4 INTERFACES RJ-45 10/100/1000 BASE-T (GBETHERNET) Y POE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CAPA 2: SOPORTE IEEE 802.3AC, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P., SOPORTE DE AUTO NEGOCIACIÓN , SOPORTE DE CONTROL DE FLUJO Y SOPORTE PARA IEEE 802.1P; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS GESTIÓN: ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DEL PROTOCOLO OMCI DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR G984.4, TOTALMENTE COMPATIBLE CON SOLUCIÓN DE OLT QUE SE INDICA EN EL PRESENTE PROCESO, DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OPERACIÓN: TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C): -40 °C HASTA 60°C Y HUMEDAD RELATIVA DE OPERACIÓN (%): 5% HASTA 90%, NO CONDENSADA , ASÍ COMO UN ADAPTADOR AC/DC ENTRADA: 100-200 VAC, 50/60HZ; CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES MÍNIMAS GPON: SOPORTE ITU-T G.984.4, ITU-T G.984.1, ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.3, ITU-T G.984.4 , LONGITUD DE ONDA DE TRANSMISIÓN: 1310 NM Y 1490 NM DE RECEPCIÓN; DEBERÁ INCLUIR 3 AÑOS DE GARANTÍA CON EL FABRICANTE Y SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON LA SOLUCIÓN DE OLT OFERTADA, SE DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ONT Y LA CONFIGURACIÓN DE ELLA EN LA OLT, CON AL MENOS. 6 VLAN EN DIFERENTES SEGMENTOS DE RED Y CON DIFERENTES CONFIGURACIONES DE QOS. P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 26,904.56	$ 107,618.24
C.00.0587	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRE DE EMPALME HORIZONTAL IP68 PARA EMPALME DE LÍNEA Y/O DE PRIMER NIVEL, TIPO HORIZONTAL IP65 0 SUPERIOR PARA192 FIBRAS CARACTERÍSTICAS, APLICACIÓN AÉREA Y SUBTERRÁNEA, PUERTOS DE CABLE (2 PARA CABLES DE 20 MM 2 PARA CABLES DE 22 MM 2 PARA CABLES DE 25 MM O 30 MM), QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA SU MANIPULACIÓN, MANGAS DE EMPALME TIRAS NUMERADAS, CINCHOS PLÁSTICOS PARA LA SUJECIÓN DE LOS CABLES, ABRAZADERAS, Y AL MENOS 2 GANCHOS COLGANTES. LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA AÉREA EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN A UNA ALTURA MAYOR A 6 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, IDENTIFICACIÓN, PEINADO Y ORGANIZACIÓN DE FIBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 9,232.98	$ 27,698.94
C.00.0588	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TIPO ROSETA 2 PUERTOS SC SIMPLEX RECTANGULAR; PUEDE ALMACENAR DOS ACOPLADORES TIPOS SC SIMPLEX O LC DÚPLEX; LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS GABINETES DE LOS CONTROLES SEMAFÓRICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, IDENTIFICACIÓN, PEINADO Y ORGANIZACIÓN DE FIBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T.	PZA	5.00	$ 1,838.61	$ 9,193.05
C.00.0589	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE TIPO "D" GRANDE EN CONJUNTO CON EL REMATE PREFORMADO DE ALUMINIO O DE ACERO GALVANIZADO, FABRICADO CON ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	$ 1,189.61	$ 5,948.05
C.00.0590	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE TIPO J, FABRICADO DE ACERO, CON TRATAMIENTO DE GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE LO QUE EVITA LA CORROSIÓN DEL HERRAJE DERIVADO DE LA EXPOSICIÓN DEL MISMO. LA SUJECIÓN ESTÁ FABRICADA EN NEOPRENO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	$ 1,189.61	$ 5,948.05
C.00.0591	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PATCH CAT6A FTP RJ-45 MACHO - RJ-45 MACHO, 2 METROS, AWG CALIBRE DEL CABLE 28, ESTÁNDARES DE RED IEEE 802.3AF, IEEE 802.3AT, BLINDAJE DE CABLE F/UTP (FTP), CONECTORES RJ-45, GÉNERO DE LOS CONECTORES MACHO, MATERIAL DE CHAQUETA DE BAJO HUMO LIBRE DE HALÓGENOS (LSZH), CATEGORÍA DE CABLE CAT6A, LA INSTALACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA AL INTERIOR DE LOS CONTROLES SEMAFÓRICOS, P.U.O.T.	PZA	5.00	$ 1,730.22	$ 8,651.10
C.00.0592	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA SIMPLEX, MONOMODO G.652A2, CON CONECTORES SC/UPC-SC/UPC DE 2 MTS, CONECTORES: SC/UPC - SC/UPC, SIMPLEX, FORRO: 3 MM, PÉRDIDA DE RETORNO UPC: 50 DB, PÉRDIDA DE RETORNO APC: 60 DB, PÉRDIDA DE INSERCIÓN NO SUPERIOR A: 0.3 DB, LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN CONTROLES SEMAFÓRICOS Y CUARTOS DE COMUNICACIONES, P.U.O.T.	PZA	5.00	$ 1,405.68	$ 7,028.40
C.00.0593	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO DE ALUMINIO PARA CABLE ADSS 9.5-10.5 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	$ 1,513.89	$ 7,569.45

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0594	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPLITTER PLC DE PRIMER NIVEL 1 X 8; FIBRAS SIN CONECTORES EN CADA EXTREMO DE 250UM DE AL MENOS 1(UNO) METRO DE FIBRA EN CADA EXTREMO., LONGITUD DE ONDA: 1260-1650 NM, FIBRA ÓPTICA: MONOMODO G.657.A1, CONFIGURACIÓN DE PUERTOS: 1X8, PÉRDIDA DE INSERCIÓN MÁXIMA(DB): 10,2, PÉRDIDA DE RETORNO: 55, ESTABILIDAD TEMPERATURA (-40ºC A 85ºC)(DB) 0,5, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40ºC A 85ºC; CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES: : TELCORDIA GR-1209-CORE, TELCORDIA GR-1221-CORE. Y ROHS; LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA AÉREA EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN A UNA ALTURA MAYOR A 6 METROS POR DERIVACIÓN O SANGRADO Y SOLO INTERVINIENDO LOS HILOS DE FIBRA NECESARIOS E INCLUIR LA TOTALIDAD DE EMPALMES POR HILO DE FIBRA ÓPTICA A TRAVÉS DE FUSIÓN AL MENOS (9), EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON PÉRDIDAS DE HASTA 0.3 DB Y UNA PÉRDIDA NO MAYOR A 16 DB EN UNA MEDICIÓN EN EL PUNTO INMEDIATO DE CONEXIÓN A LA OLT, INCLUYE: MANO DE OBRA, JALADO, GUIADO, DERIVACIONES, IDENTIFICACIÓN, PEINADO EN RACK, REVISIÓN DE DESEMPEÑO CON EQUIPO OTDR, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 3,892.19	$ 3,892.19
&133	**SEMAFORIZACION (TUBERIA EN SEMAFORIZACION)**				
C.00.0595	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 41 ANGER 6" (150 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	95.34	$ 306.55	$ 29,226.48
C.00.0596	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA, P.U.O.T.	ML	95.34	$ 23.29	$ 2,220.47
&134	**IMAGEN URBANA (PRELIMINARES)**				
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5,792.65	$ 8.37	$ 48,484.48
C.00.0002	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,908.54	$ 36.71	$ 70,062.50
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,481.10	$ 15.62	$ 38,754.78
C.00.0004	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	1,790.54	$ 18.54	$ 33,196.61
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,481.10	$ 13.82	$ 34,288.80
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	56,072.86	$ 6.55	$ 367,277.23
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	2,481.10	$ 6.06	$ 15,035.47
&135	**IMAGEN URBANA (BANQUETAS-PAVIMENTOS)**				
C.00.0597	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO EN MODELO SEGUN DISEÑO, USO DE MOLDE, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIE, VIBRADO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5,792.65	$ 616.70	$ 3,572,327.26
&136	**IMAGEN URBANA (VEGETACION)**				
C.00.0598	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTO PIRACANTO DE TAMAÑO DE PLANTACION 18 LTS, ALTURA DE 1.0 MTS Y FRONDA MINIMA DE 0.50 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	376.00	$ 124.26	$ 46,721.76
C.00.0599	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO TIPO DORMILONA DE 0.60 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACION PARA CAJETE DE 0.60X0.60X0.60 MTS. RIEGO POR 3 DIAS CONTINUOS, POSTERIORMENTE A CADA 3 ER. DIA, HASTA LA ENTREGA DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 402.94	$ 1,611.76
C.00.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO TIPO TULIPAN MEXICANO DE 0.60 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACION PARA CAJETE DE 0.60X0.60X0.60 MTS. RIEGO POR 3 DIAS CONTINUOS, POSTERIORMENTE A CADA 3 ER. DIA, HASTA LA ENTREGA DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	376.00	$ 297.24	$ 111,762.24

LEÓN LEÓN 450

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0601	SUMINISTRO Y PLANTACION DE HERBACEA ROSA LAUREL, DE TAMAÑO DE PLANTACION 2 GALONES, ALTURA DE 0.60 CMS Y FRONDA MINIMA DE 0.60 CMS. INCLUYE: EXCAVACION PARA CAJETE DE 0.60X0.60X0.60 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	387.00	$ 156.70	$ 60,642.90
C.00.0602	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA DEL SITIO, EN CAPA DE 0.20 CMS, INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,097.58	$ 115.16	$ 126,397.31
C.00.0603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA LAMA EN AREAS DE JARDIN BLANDO, EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	810.96	$ 687.06	$ 557,178.18
C.00.0604	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA CUBRE SUELOS, (HIEDRA) INCLUYE: 4 PIEZAS POR M2, RIEGO POR 3 DIAS CONTINUOS, POSTERIORMENTE A CADA 3 ER. DIA, HASTA LA ENTREGA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	648.97	$ 198.32	$ 128,703.73
C.00.0605	ELABORACION DE CONTENEDOR DE RAIZ A BASE TABICON PESADO 20x20x40 CM, EN DIMENCIONES DE 0.40x0.40M DE LADO INTERNO Y 1.00M DE PROFUNDIDAD, ASENTADO CON MORTERO PROP. 1:4, ACABADO PULIDO CON IMPERMEABIIZANTE INTEGRAL AL CEMENTO FESTERGRAL, LECHO FILTRANTE DE ARENA DE 30 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	26.00	$ 4,669.39	$ 121,404.14
C.00.0606	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION ROYAL DIAMONS ENTRE LA TRANSICION DE ACABADOS JARDINADOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	97.43	$ 342.62	$ 33,381.47
&137	**IMAGEN URBANA (LIMPIEZA GENERAL)**				
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5,792.65	$ 8.05	$ 46,630.83
&138	**DEMOLICIONES (PRELIMINARES ARROYO)**				
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	12,531.95	$ 8.37	$ 104,892.42
C.00.0607	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	36.00	$ 60.70	$ 2,185.20
C.00.0608	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	148.88	$ 1,309.05	$ 194,891.36
C.00.0609	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE DE 0.08 MTS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (MINICARGADOR C/MARTILLO BOB CAT), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,998.07	$ 19.99	$ 39,941.42
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,117.22	$ 378.52	$ 422,890.11
C.00.0610	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	418.23	$ 589.07	$ 246,366.75
C.00.0611	DEMOLICION DE PISO DE ADOCRETO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA Y EMBOQUILLADO CON ARENA, CON RECUPERACION DEL MATERIAL, A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,633.03	$ 28.40	$ 46,378.05
C.00.0612	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA CON RECUPERACION DE PIEDRA EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	759.49	$ 34.43	$ 26,149.24
C.00.0613	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	588.00	$ 170.17	$ 100,059.96
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,987.71	$ 15.62	$ 77,908.03
&139	**DEMOLICIONES (ACARREOS EN CAMION ARROYO)**				
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,987.71	$ 13.82	$ 68,930.15
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	112,722.25	$ 6.55	$ 738,330.74
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	4,987.71	$ 6.06	$ 30,225.52
&140	**DEMOLICIONES (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA)**				
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	12,531.95	$ 8.05	$ 100,882.20
&141	**RESOLUTIVO AMBIENTAL**				

LEÓN LEÓN 450

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0614	ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, EN EL QUE SE INCLUYA LA EVIDENCIA DEL APARTADO DE LA PREPARACION Y CONSTRUCCION, DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA, CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES, DE LOS RESIDUOS Y DEBERA ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS Y/O NUMERALES QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA A LAS CONDICIONANTES APLICABLES EN OBRA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPORTE	1.00	$ 10,264.97	$ 10,264.97
C.00.0615	ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, DE LOS NUMERALES DE LA VEGETACIÓN, DE LA VEGETACIÓN A TRASPLANTAR, DE LA VEGETACIÓN A TALAR Y RETIRAR, ASI COMO ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA DE LOS MOVIMIENTOS A LA VEGETACION, INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 21 Y MAS EJEMPLARES, ASI MISMO DEBERA DE VERIFICAR QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VEGETACION COINCIDAN CON LO QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPORTE	1.00	$ 11,552.65	$ 11,552.65
C.00.0616	ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, DEL REPORTE DEL ESTADO QUE GUARDA LA VEGETACION TRASPLANTADA, ESTO DE ACUERDO A LO MARCADO EN EL RESOLUTIVO AMBIENTAL, INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 21 Y MAS EJEMPLARES, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCIÓN DE SUPERVISION).	REPORTE	1.00	$ 13,588.33	$ 13,588.33
C.00.0617	ASESORIA PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO A LOS ARBOLES QUE SE MANTIENEN SIN AFECTACION DE ACUERDO AL RESOLUTIVO AMBIENTAL, EN LA CUAL SE DEBERA INDICAR LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR Y EL TRATAMIENTO PARA LA ATENCION ADECUADA EN CASO DE ALGUNA AFECTACION A LAS RAICES, ASI COMO ATENDER CUALQUIER PERCANCE DURANTE LA OBRA RELACIONADO CON EL ARBOLADO, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, INCLUYE: LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL ARBOLADO, ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO.	VISITA	1.00	$ 3,208.45	$ 3,208.45
C.00.0618	VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL, ASESORIA TECNICA, SUPERVISION Y MONITOREO AMBIENTAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL RESOLUTIVO, INCLUYE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LA VISITA REALIZADA, ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO.	VISITA	1.00	$ 5,133.52	$ 5,133.52
&142	**TALAS, PODAS, TRASPLANTES Y RETIRO DE ARBOLES**				
C.00.0619	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	6.00	$ 3,037.62	$ 18,225.72
C.00.0620	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	6.00	$ 4,213.08	$ 25,278.48

LEÓN LEÓN

CONCURSO *D/010/2026*
FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0621	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 MTS HASTA 6.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	6.00	$ 4,713.90	$ 28,283.40
C.00.0622	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 7.0 MTS HASTA 8.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	14.00	$ 6,736.88	$ 94,316.32
C.00.0623	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 9.0 MTS HASTA 12.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	8.00	$ 13,223.96	$ 105,791.68
&143	**DESMONTAJES ESTRUCTURAS**				
C.00.0624	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ANUNCIO ESPECTACULAR EXISTENTE DE 6.00 X 4.00 X 6.50 MTS DE ALTURA CON UN PESO APROXIMADO DE 600 KG, INCLUYE; CORTES DE OXIACITILENO NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 24,858.20	$ 49,716.40
C.00.0625	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, CON EXTRACCION DE ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	6.93	$ 1,624.61	$ 11,258.55
C.00.0626	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ANUNCIO ESPECTACULAR EXISTENTE DE 6.00 X 6.00 X 8.00 MTS DE ALTURA CON UN PESO APROXIMADO DE 900 KG, INCLUYE; CORTES DE OXIACITILENO NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 33,800.40	$ 33,800.40
C.00.0627	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ANUNCIO ESPECTACULAR EXISTENTE DE 8.00 X 8.00 X 10.00 MTS DE ALTURA CON UN PESO APROXIMADO DE 1200 KG, INCLUYE; CORTES DE OXIACITILENO NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 45,043.99	$ 45,043.99
C.00.0628	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA TIPO EUROPANEL REJACERO CAL. 6, DE HASTA 2.5 METROS DE ALTURA, INCLUIDOS LOS POSTES Y ABRAZADERAS, PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES PARA DESMANTELAMIENTO, MANO DE OBRA, TRASLADO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.	ML	55.00	$ 748.30	$ 41,156.50
C.00.0629	COLOCACIÓN DE MALLA REJACERO CAL. 6 RECUPERADA, CON POSTES COLOCADOS A CADA 2.5 M AHOGADOS EN UN DADO DE CONCRETO, 4 ABRAZADERAS POR POSTE, INCLUYE TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO ALMACENADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	55.00	$ 590.52	$ 32,478.60
C.00.0630	CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA EN DADO DE CONCRETO DE 30X30X40CM, PARA COLOCACIÓN DE MALLA REJACERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	0.79	$ 2,875.96	$ 2,272.01
&144	**SEÑALAMIENTO OPERATIVO ESTACIONAMIENTO PARQUE CARCAMOS (SEÑALAMIENTO VERTICAL)**				
C.00.0076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9) DE " VELOCIDAD" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.00	$ 1,952.14	$ 11,712.84

LEÓN LEÓN 450

		CONCURSO *D/010/2026*		OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: *CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.*	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0631	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-21) DE " ESTACIONAMIENTO PERMITIDO" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 1,952.14	$ 7,808.56
C.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-22) DE " NO ESTACIONARSE" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	$ 1,952.14	$ 9,760.70
C.00.0632	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ADICIONAL PARA SEÑAL RESTRICTIVA (SR-21) "INICIA" DE 25 X 61 CMS.FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 1,105.79	$ 2,211.58
C.00.0633	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ADICIONAL PARA SEÑAL RESTRICTIVA (SR-21) "TERMINA" DE 25 X 61 CMS.FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 1,105.79	$ 2,211.58
C.00.0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA (SID-13) DE "SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO" DE 178X56 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16,FONDO VERDE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA AVANZADO FLEXIBLE 3MRECORTE, FILETES Y SIMBOLOS EN VINIL BLANCO ALTA INTENSIDAD,, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 4,020.44	$ 4,020.44
&145	**SEÑALAMIENTO OPERATIVO ESTACIONAMIENTO PARQUE CARCAMOS (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)**				
C.00.0634	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA LINEAS DE CONFORMACION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTOS, DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	375.00	$ 67.77	$ 25,413.75
C.00.0635	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA LINEAS DE CONFORMACION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTOS, DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	193.20	$ 67.77	$ 13,093.16
C.00.0636	RAYA EN GUARNICION DE 50 CMS PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO DE 3.16 MM DE ESPESOR, INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	352.00	$ 360.54	$ 126,910.08
C.00.0637	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AZUL (CON SIMBOLO EN BLANCO) APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 1.00 METRO X 1.00 METRO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA CAJON DE ESTACIONAMIENTOS, INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	PZA	6.00	$ 1,065.86	$ 6,395.16
&146	**VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (PRELIMINARES ARROYO)**				
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,280.44	$ 8.37	$ 10,717.28
C.00.0002	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,170.69	$ 36.71	$ 42,976.03
C.00.0003	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C1" POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	292.67	$ 234.36	$ 68,590.14

LEÓN LEÓN 450

CONCURSO *D/010/2026*

FECHA: *17/07/2026*

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0609	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE DE 0.08 MTS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (MINICARGADOR C/MARTILLO BOB CAT), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	101.64	$ 19.99	$ 2,031.78
C.00.0610	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	16.17	$ 589.07	$ 9,525.26
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,137.62	$ 15.62	$ 33,389.62
C.00.0004	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	1,463.36	$ 18.54	$ 27,130.69
&147	**VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (ACARREOS EN CAMION ARROYO)**				
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,137.62	$ 13.82	$ 29,541.91
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	48,310.21	$ 6.55	$ 316,431.88
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	2,137.62	$ 6.06	$ 12,953.98
&148	**VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (BASES Y SUB BASES ARROYO)**				
C.00.0638	BASE PARA PAVIMENTO FLEXIBLE CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	292.67	$ 708.01	$ 207,213.29
C.00.0009	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	292.67	$ 467.43	$ 136,802.74
C.00.0010	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN LA CAPA SUBYACENTE COMPACTADO AL 95% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, P.U.O.T. N·CTR·CAR·1·01·009/16	M3	109.75	$ 382.03	$ 41,927.79
C.00.0011	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN COMPACTADO AL 90% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, P.U.O.T.. N·CTR·CAR·1·01·009/16	M3	109.75	$ 379.27	$ 41,624.88
&149	**VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (PAVIMENTOS HIDRAULICOS ARROYO)**				
C.00.0639	GUARNICION SEMI-INTEGRAL "PECHO DE PALOMA" DE 15X35X50 CMS DE SECCION (CORONA, ALTURA, BASE), ACABADO ESCOBILLADO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 PARA PAVIMENTO 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML	323.97	$ 373.68	$ 121,061.11
C.00.0640	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" DE 0.15X 0.30 MTS EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	8.00	$ 212.90	$ 1,703.20
C.00.0031	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	323.97	$ 21.92	$ 7,101.42
&150	**VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (PAVIMENTOS ASFALTICOS)**				
C.00.0035	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	1,280.44	$ 21.43	$ 27,439.83
C.00.0641	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 DE 6 CMS DE ESPESOR COMPACTOS AL 95% DE ACUERDO A NORMATIVA SICT N.CTM.4.05.004, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	1,280.44	$ 291.76	$ 373,581.17
C.00.0642	RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 MODIFICADA CON POLIMERO A RAZON DE 1.3 LT/M2 Y MATERIAL PETREO 3-A PREMEZCLADO EN CALIENTE A RAZON DE 11 LT/M2, CONSIDERANDO EL BARRIDO DE MATERIAL TRITURADO SOBRANTE, SU RECOLECCION Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	1,280.44	$ 79.99	$ 102,422.40
&151	**VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA)**				
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,280.44	$ 8.05	$ 10,307.54
&152	**BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA (PRELIMINARES BANQUETA)**				
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	914.60	$ 8.37	$ 7,655.20

LEÓN LEÓN 450

		CONCURSO *D/010/2026*		**OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.**	
	NOMBRE DE LA EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V.***	FECHA: *17/07/2026*			
CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0043	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE BANQUETAS (CON EQUIPO MENOR) 90%, P.U.O.T.	M2	914.60	$ 21.08	$ 19,279.77
&153	**BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA(BASES Y SUB BASES EN BANQUETA)**				
C.00.0136	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	137.19	$ 411.80	$ 56,494.84
C.00.0045	TERRAPLEN EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON POR MEDIOS SEMI-MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.OT.	M3	91.46	$ 411.80	$ 37,663.23
&154	**BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA (PAVIMENTOS HIDRAULICOS BANQUETA)**				
C.00.0559	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	914.60	$ 286.76	$ 262,270.70
C.00.0017	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	182.92	$ 12.79	$ 2,339.55
C.00.0048	SELLADO EN JUNTAS 6X 6 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA SEMIRIGIDA (NO AUTONIVELANTE) A BASE DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE 1 COMPONENTE NP1 COLOR GRIS MARCA SONOLASTIC O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO MARCA AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA (CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	182.92	$ 43.70	$ 7,993.60
C.00.0032	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	914.60	$ 21.92	$ 20,048.03
&155	**BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA BANQUETA)**				
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	914.60	$ 8.05	$ 7,362.53

SUBTOTAL	**$ 117,058,854.28**
IVA 16%	**$ 18,729,416.68**
TOTAL	**$ 135,788,270.96**

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027
ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.					
&1	VIALIDADES Y BANQUETAS (PRELIMINARES ARROYO)					
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	39,466.7600	$8.37	(* OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$330,336.78
C.00.0002	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	12,417.6000	$36.71	(* TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	$455,850.10
C.00.0003	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C1" POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR	M3	1,379.7300	$234.36	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$323,353.52

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$1,109,540.40
Acumulado:	$1,109,540.40

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0004	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	14,109.7700	$18.54	(* DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N. *)	$261,595.14
&1	**TOTAL VIALIDADES Y BANQUETAS (PRELIMINARES ARROYO)**					**$1,371,135.54**
&2	**VIALIDADES Y BANQUETAS (ACARREOS EN CAMION ARROYO)**					
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	18,212.4900	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$251,696.61
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	411,602.2700	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$2,695,994.87
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN	M3	18,212.4900	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$110,367.69

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$1,109,540.40
Monto esta hoja:	$3,319,654.31
Acumulado:	$4,429,194.71

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.					
&2	**TOTAL VIALIDADES Y BANQUETAS (ACARREOS EN CAMION ARROYO)**					**$3,058,059.17**
&3	**VIALIDADES Y BANQUETAS (BASES Y SUB BASES ARROYO)**					
C.00.0008	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	2,163.5100	$708.01	(* SETECIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	$1,531,786.72
C.00.0009	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	3,238.6000	$467.43	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$1,513,818.80
C.00.0010	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN LA CAPA SUBYACENTE COMPACTADO AL 95% CONFORME LO	M3	4,327.0700	$382.03	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. *)	$1,653,070.55

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$4,429,194.71
Monto esta hoja:	$4,698,676.07
Acumulado:	$9,127,870.78

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INDICADO EN EL PROYECTO, P.U.O.T. N·CTR·CAR·1·01·009/16					
C.00.0011	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN COMPACTADO AL 90% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, P.U.O.T. N·CTR·CAR·1·01·009/16	M3	818.0000	$379.27	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. *)	$310,242.86
&3	**TOTAL VIALIDADES Y BANQUETAS (BASES Y SUB BASES ARROYO)**					**$5,008,918.93**
&4	**VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS HIDRAULICOS ARROYO)**					
C.00.0012	PAVIMENTO DE 0.23 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	8,445.4900	$822.93	(* OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N. *)	$6,950,047.09
C.00.0013	GUARNICION SEMI-INTEGRAL DE 0.15 X 0.42 X 0.50 MTS DE SECCION, ACABADO ESCOBILLADO EN AREA DE	ML	1,744.1800	$402.89	(* CUATROCIENTOS DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$702,712.68

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$9,127,870.78
Monto esta hoja:	$7,963,002.63
Acumulado:	$17,090,873.41

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RODAMIENTO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV. 10, PARA PAVIMENTO DE 0.23 MTS DE ESPESOR, CONSIDERANDO VIBRADO, CIMBRADO METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0014	GUARNICION SEMI-INTEGRAL PARA RAMPAS DE COCHERAS Y PASO A MINUSVALIDOS DE 20 CMS. DE CORONA A RAS DE RAMPA, ALTURA TOTAL DE 30 CMS. BASE MAYOR A NIVEL DE BASE DE 50 CMS, ACABADO ESCOBILLADO EN AREA DE RODAMIENTO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV. 10, PARA PAVIMENTO DE 23 CMS. DE ESPESOR, CONSIDERANDO VIBRADO, CIMBRADO METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,513.4000	$442.98	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. *)	$670,405.93
C.00.0015	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" DE 0.20 X 0.40 MTS EN ZONA DE CAMELLON, DENTELLÓN, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE:	ML	2,491.8800	$310.61	(* TRESCIENTOS DIEZ PESOS 61/100 M.N. *)	$774,002.85

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$17,090,873.41
Monto esta hoja:	$1,444,408.78
Acumulado:	$18,535,282.19

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0016	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	12,829.3300	$21.20	(* VEINTIUN PESOS 20/100 M.N. *)	$271,981.80
C.00.0017	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	12,829.3300	$12.79	(* DOCE PESOS 79/100 M.N. *)	$164,087.13
C.00.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS EN JUNTAS LONGITUDINALES, CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO Y 0.60 MTS DE LONGITUD, COLOCADAS CON EL ESPACIAMIENTO A CADA 70 CM Y AL ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO QUE INDIQUE EL PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6,781.0000	$21.27	(* VEINTIUN PESOS 27/100 M.N. *)	$144,231.87
C.00.0019	PERFORACIÓN HORIZONTAL EN LOSA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EXISTENTE PARA COLOCACIÓN DE	ML	2,049.0000	$192.05	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. *)	$393,510.45

APODERADO LEGAL: [illegible] SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$18,535,282.19
Monto esta hoja:	$973,811.25
Acumulado:	$19,509,093.44

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PASAJUNTA, MEDIANTE BARRENACIÓN DE 30 CM DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO EXISTENTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA LISA DE ACERO DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 0.60 M DE LONGITUD; LIMPIEZA DEL BARRENO MEDIANTE AIRE COMPRIMIDO Y CEPILLADO PARA GARANTIZAR LA ADECUADA ADHERENCIA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO EPÓXICO PARA ANCLAJE TIPO HILTI HIT-RE 500 O SIMILAR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO; ALINEACIÓN Y FIJACIÓN DE LA BARRA CONFORME A PROYECTO EJECUTIVO Y ESPECIFICACIONES APLICABLES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
C.00.0020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS. 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16"	PZA	933.0000	$309.37	(* TRESCIENTOS NUEVE PESOS 37/100 M.N. *)	$288,642.21

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$19,509,093.44
Monto esta hoja:	$288,642.21
Acumulado:	$19,797,735.65

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.2 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS. 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.0 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15.0000	$341.80	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)	$5,127.00
C.00.0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO	PZA	295.0000	$341.80	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)	$100,831.00

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$19,797,735.65
Monto esta hoja:	$105,958.00
Acumulado:	$19,903,693.65

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.50 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.00 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 1.75 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	42.0000	$308.48	(* TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N. *)	$12,956.16

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$19,903,693.65
Monto esta hoja:	$12,956.16
Acumulado:	$19,916,649.81

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 3.00 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$341.80	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)	$1,709.00
C.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 3.05 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.95	PZA	37.0000	$379.87	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)	$14,055.19

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$19,916,649.81
Monto esta hoja:	$15,764.19
Acumulado:	$19,932,414.00

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 3.10 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 3.05 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12.0000	$382.26	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. *)	$4,587.12
C.00.0027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO 4 DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS, 4 ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16"	PZA	51.0000	$341.80	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)	$17,431.80

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$19,932,414.00
Monto esta hoja:	$22,018.92
Acumulado:	$19,954,432.92

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA 7018, PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.17 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION, CON ACERO REDONDO LISO DE 1 1/4" DE DIAMETRO Y 0.46 MTS DE LONGITUD, COLOCADAS A CASA 30 CENTIMETROS DE ESPACIAMIENTO Y AL ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO QUE INDIQUE EL PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7,996.0000	$91.56	(* NOVENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. *)	$732,113.76
C.00.0029	SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SL MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM CC MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO (MATERIAL AUTORIZADO POR SOP CON GARANTIA DE 10 AÑOS)	ML	19,243.9900	$53.09	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N. *)	$1,021,663.43

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$19,954,432.92
Monto esta hoja:	$1,753,777.19
Acumulado:	$21,708,210.11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0031	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	784.8800	$21.92	(* VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	$17,204.57
C.00.0032	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16,890.9800	$21.92	(* VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	$370,250.28
C.00.0033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 6" DIÁMETRO CED. 40 DE 60 CMS DE ALTURA, ANCLADO A LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, ACABADO CON PINTURA VINIL ACRÍLICA	PZA	59.0000	$2,041.13	(* DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. *)	$120,426.67

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$21,708,210.11
Monto esta hoja:	$507,881.52
Acumulado:	$22,216,091.63

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COLOR NEGRO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CINTA REFLEJANTE BLANCA DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T.					
C.00.0650	SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) EN CONCRETO EXISTENTE CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SL MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM CC MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO (MATERIAL AUTORIZADO POR SOP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	28,651.5800	$53.09	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N. *)	$1,521,112.38
C.00.0651	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO	ML	28,651.5800	$12.79	(* DOCE PESOS 79/100 M.N. *)	$366,453.71

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$22,216,091.63
Monto esta hoja:	$1,887,566.09
Acumulado:	$24,103,657.72

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXISTENTE EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&4	**TOTAL VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS HIDRAULICOS ARROYO)**					**$14,665,544.08**
&5	**VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS ASFALTICOS BANQUETA EXITENTE)**					
C.00.0034	BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	560.0000	$6.62	(* SEIS PESOS 62/100 M.N. *)	$3,707.20
C.00.0035	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	840.0000	$21.43	(* VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$18,001.20
C.00.0036	POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO	M3	5.6000	$762.89	(* SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$4,272.18

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$24,103,657.72
Monto esta hoja:	$25,980.58
Acumulado:	$24,129,638.30

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027
ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUBCONTRATO)					
C.00.0037	RENIVELACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22, CON MATERIAL TRITURADO DE 3/4", COMPACTADA AL 95%, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	107.3200	$5,098.81	(* CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. *)	$547,204.29
&5	**TOTAL VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS ASFALTICOS BANQUETA EXITENTE)**					**$573,184.87**
&6	**VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS ASFALTICOS ARROYO)**					
C.00.0034	BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	9,876.1500	$6.62	(* SEIS PESOS 62/100 M.N. *)	$65,380.11
C.00.0035	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,	M2	14,814.2300	$21.43	(* VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$317,468.95

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SAMUEL JASSO

Acumulado anterior:	$24,129,638.30
Monto esta hoja:	$930,053.35
Acumulado:	$25,059,691.65

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)					
C.00.0036	POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	29.5600	$762.89	(* SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$22,551.03
C.00.0038	BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS, AGUA A PRESION, SOLUCION JABONOSA, ACIDO MURIATICO PROPORCION 1:10, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	32,888.9700	$20.75	(* VEINTE PESOS 75/100 M.N. *)	$682,446.13
C.00.0039	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 EN 1.0 LT/M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	65,777.9400	$15.53	(* QUINCE PESOS 53/100 M.N. *)	$1,021,531.41
C.00.0040	SUMNISTRO Y COLOCACION DE TENSOR DE REFUERZO DE ASFALTO (TENSAR ASPHALT REINFORCEMENT) SEGUN ESPECIFICACION TAR-PM50, ROLLO DE 3.90 X 100 METROS (390M2), INCLUYE: FLETE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	32,888.9700	$46.18	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. *)	$1,518,812.63
C.00.0041	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO	M2	35,732.2500	$277.84	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE	$9,927,848.34

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$25,059,691.65
Monto esta hoja:	$13,173,189.54
Acumulado:	$38,232,881.19

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I QUE CUMPLA CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-002/06 GRADO PG 76-22 DE 4 A 6 CMS DE ESPESOR COMPACTOS AL 95% QUE CUMPLA CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-004/08, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)(HORARIO NOCTURNO)				PESOS 84/100 M.N. *)	
&6	**TOTAL VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS ASFALTICOS ARROYO)**					**$13,556,038.60**
&7	**VIALIDADES Y BANQUETAS (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA)**					
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	38,576.4000	$8.05	(* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$310,540.02
&7	**TOTAL VIALIDADES Y BANQUETAS (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA)**					**$310,540.02**
&8	**VIALIDADES Y BANQUETAS (PRELIMINARES BANQUETA)**					
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL	M2	5,905.9500	$8.37	(* OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$49,432.80

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0043	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE BANQUETAS (CON EQUIPO MENOR) 90%, P.U.O.T.	M2	280.0000	$21.08	(* VEINTIUN PESOS 08/100 M.N. *)	$5,902.40
&8	**TOTAL VIALIDADES Y BANQUETAS (PRELIMINARES BANQUETA)**					**$55,335.20**
&9	**VIALIDADES Y BANQUETAS (BASES Y SUB BASES EN BANQUETA)**					
C.00.0044	BASE HIDRAULICA PARA BANQUETA COMPACTADA AL 95% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	895.3800	$772.35	(* SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. *)	$691,546.74
C.00.0045	TERRAPLEN EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON POR MEDIOS SEMI-MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.OT.	M3	135.2700	$411.80	(* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N. *)	$55,704.19
&9	**TOTAL VIALIDADES Y BANQUETAS (BASES Y SUB BASES EN BANQUETA)**					**$747,250.93**
&10	**VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS**					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$38,592,854.01
Monto esta hoja:	$753,153.33
Acumulado:	$39,346,007.34

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HIDRAULICOS BANQUETA)					
C.00.0046	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA, VIBRADO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, P.U.O.T.	M2	280.0000	$310.70	(* TRESCIENTOS DIEZ PESOS 70/100 M.N. *)	$86,996.00
C.00.0047	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, EN CAMELLON, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	74.7600	$409.43	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 43/100 M.N. *)	$30,608.99
C.00.0017	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2,167.8000	$12.79	(* DOCE PESOS 79/100 M.N. *)	$27,726.16
C.00.0048	SELLADO EN JUNTAS 6X 6 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA SEMIRIGIDA (NO AUTONIVELANTE) A BASE DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE 1 COMPONENTE NP1 COLOR GRIS MARCA SONOLASTIC O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO MARCA AUTORIZADA POR LA	ML	2,167.8000	$43.70	(* CUARENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$94,732.86

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DIRECCION DE OBRA PUBLICA (CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0032	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5,905.9500	$21.92	(* VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	$129,458.42
&10	**TOTAL VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS HIDRAULICOS BANQUETA)**					**$369,522.43**
&11	**VIALIDADES Y BANQUETAS (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA BANQUETA)**					
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5,905.9500	$8.05	(* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$47,542.90

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$39,586,071.35
Monto esta hoja:	$177,001.32
Acumulado:	$39,763,072.67

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027
ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&11	TOTAL VIALIDADES Y BANQUETAS (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA BANQUETA)					$47,542.90
&12	CONTENCIÓN ESTRUCTURAL (PRELIMINARES)					
C.00.0049	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	360.0000	$8.37	(* OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$3,013.20
C.00.0050	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,453.1400	$56.78	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. *)	$82,509.29
C.00.0051	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C2" (ROCA MACIZA) POR MEDIOS MECANICOS Y MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO"	M3	1,776.0600	$352.66	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$626,345.32

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$39,763,072.67
Monto esta hoja:	$711,867.81
Acumulado:	$40,474,940.48

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0052	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, CON ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA MAYOR A 30 GRADOS, INDICE DE PLASTICIDAD MENOR A 6, CONTENIDO DE FINOS MENOR AL 15%, COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,804.4000	$698.01	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	$1,259,489.24
C.00.0053	SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM, NORMAS SCT, P.U.O.T.	M3	592.0000	$707.48	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 48/100 M.N. *)	$418,828.16
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,197.9600	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$65,572.14
&12	**TOTAL CONTENCIÓN ESTRUCTURAL (PRELIMINARES)**					**$2,455,757.35**
&13	**CONTENCIÓN ESTRUCTURAL (ACARREOS EN CAMION)**					
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE	M3	4,197.9600	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$58,015.81

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$40,474,940.48
Monto esta hoja:	$1,801,905.35
Acumulado:	$42,276,845.83

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027
ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	94,873.9000	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$621,424.05
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	4,197.9600	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$25,439.64
C.00.0055	PLANILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN ZAPATAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	21.6000	$322.77	(* TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. *)	$6,971.83
C.00.0056	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS,	M2	764.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$309,855.48

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$42,276,845.83
Monto esta hoja:	$963,691.00
Acumulado:	$43,240,536.83

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0057	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	28,160.0000	$35.79	(* TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$1,007,846.40
C.00.0058	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MURO PANTALLA FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	33,360.0000	$35.79	(* TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$1,193,954.40
C.00.0059	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ZAPATA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT	M3	216.0000	$2,760.88	(* DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N. *)	$596,350.08

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$43,240,536.83
Monto esta hoja:	$2,798,150.88
Acumulado:	$46,038,687.71

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.					
C.00.0060	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS BOMBEABLES EN MURO PANTALLA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	342.0000	$3,054.36	(* TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$1,044,591.12
C.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN A BASE DE CARTÓN ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR EN MÉNSULAS DE APOYO DE LOSA DE ACCESO. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	M2	55.8000	$107.22	(* CIENTO SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$5,982.88
C.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 10.16 CM DE DIAMETRO PARA DRENES DE MURO DE CONTENCIÓN, P.U.O.T.	ML	56.0000	$169.28	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)	$9,479.68
C.00.0063	FILTROS DE PIEDRA QUEBRADA DE 30 CM DE ESPESOR EN MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	44.4000	$743.59	(* SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	$33,015.40
C.00.0064	MURO DE GAVION ARMADO 2X1X1 EN MALLA	M3	1,520.0000	$3,147.44	(* TRES MIL CIENTO CUARENTA Y	$4,784,108.80

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$46,038,687.71
Monto esta hoja:	$5,877,177.88
Acumulado:	$51,915,865.59

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	GALVANIZADA Y PIEDRA DE DESECHO ACOMODADA, RELLENOS COMPACTADOS, P.U.O.T.				SIETE PESOS 44/100 M.N. *)	
&13	**TOTAL CONTENCIÓN ESTRUCTURAL (ACARREOS EN CAMION)**					**$9,697,035.57**
&14	**CONTENCIÓN ESTRUCTURAL (LIMPIEZA).**					
C.00.0065	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	360.0000	$8.05	(* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$2,898.00
&14	**TOTAL CONTENCIÓN ESTRUCTURAL (LIMPIEZA).**					**$2,898.00**
&15	**MUROS DE CONTENCIÓN (PRELIMINARES)**					
C.00.0049	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	135.0000	$8.37	(* OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$1,129.95
C.00.0050	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	219.9000	$56.78	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. *)	$12,485.92

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$51,915,865.59
Monto esta hoja:	$16,513.87
Acumulado:	$51,932,379.46

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0051	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C2" (ROCA MACIZA) POR MEDIOS MECANICOS Y MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR. DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA. CONSIDERANDO ACCESORIOS. AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	219.9000	$352.66	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$77,549.93
C.00.0052	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, CON ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA MAYOR A 30 GRADOS, INDICE DE PLASTICIDAD MENOR A 6, CONTENIDO DE FINOS MENOR AL 15%, COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	181.8000	$698.01	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	$126,898.22
C.00.0053	SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM. NORMAS SCT, P.U.O.T.	M3	126.0000	$707.48	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 48/100 M.N. *)	$89,142.48
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE	M3	571.7400	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$8,930.58

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$51,932,379.46
Monto esta hoja:	$302,521.21
Acumulado:	$52,234,900.67

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&15	**TOTAL MUROS DE CONTENCIÓN (PRELIMINARES)**					**$316,137.08**
&16	**MUROS DE CONTENCIÓN (ACARREOS EN CAMION)**					
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	571.7400	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$7,901.45
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	12,921.3200	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$84,634.65
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	571.7400	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$3,464.74
C.00.0055	PLANILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN ZAPATAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	96.0000	$322.77	(* TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. *)	$30,985.92

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$52,234,900.67
Monto esta hoja:	$126,986.76
Acumulado:	$52,361,887.43

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0056	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	258.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$104,637.06
C.00.0057	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	2,340.0000	$35.79	(* TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$83,748.60
C.00.0058	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MURO PANTALLA FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	2,280.0000	$35.79	(* TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$81,601.20
C.00.0059	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS	M3	19.2000	$2,760.88	(* DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N. *)	$53,008.90

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$52,361,887.43
Monto esta hoja:	$322,995.76
Acumulado:	$52,684,883.19

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANUALES EN ZAPATA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.					
C.00.0060	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS BOMBEABLES EN MURO PANTALLA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	23.4000	$3,054.36	(* TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$71,472.02
C.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN A BASE DE CARTÓN ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR EN MÉNSULAS DE APOYO DE LOSA DE ACCESO. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA, P.U.O.T.	M2	4.2600	$107.22	(* CIENTO SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$456.76
C.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 10.16 CM DE DIAMETRO PARA DRENES DE MURO DE CONTENCIÓN, P.U.O.T.	ML	14.7000	$169.28	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)	$2,488.42
C.00.0063	FILTROS DE PIEDRA QUEBRADA DE 30 CM DE	M3	13.8000	$743.59	(* SETECIENTOS CUARENTA Y TRES	$10,261.54

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$52,684,883.19
Monto esta hoja:	$84,678.74
Acumulado:	$52,769,561.93

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPESOR EN MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				PESOS 59/100 M.N. *)	
&16	**TOTAL MUROS DE CONTENCIÓN (ACARREOS EN CAMION)**					**$534,661.26**
&17	**MUROS DE CONTENCIÓN (LIMPIEZA)**					
C.00.0065	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	135.0000	$8.05	(* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$1,086.75
&17	**TOTAL MUROS DE CONTENCIÓN (LIMPIEZA)**					**$1,086.75**
&18	**PARAPETO EN CONTENCIÓN ESTRUCTURAL**					
C.00.0066	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TUINO PARA CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16.0000	$748.22	(* SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. *)	$11,971.52
C.00.0057	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	280.0000	$35.79	(* TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$10,021.20
C.00.0059	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS	M3	2.4000	$2,760.88	(* DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N. *)	$6,626.11

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$52,769,561.93
Monto esta hoja:	$29,705.58
Acumulado:	$52,799,267.51

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANUALES EN ZAPATA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.					
C.00.0067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO OC CÉDULA 40 DE 6.35 CM (2 1/2") DE DIÁMETRO NOMINAL,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	346.0000	$94.70	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$32,766.20
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 2.54 CM (1 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	400.0000	$94.70	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$37,880.00
C.00.0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 6.03 CM (2 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	16.0000	$94.70	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$1,515.20
C.00.0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 2.13 CM (1/2 ") DE DIÁMETRO NOMINAL,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	4.0000	$94.70	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$378.80

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$52,799,267.51
Monto esta hoja:	$72,540.20
Acumulado:	$52,871,807.71

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 1.91 CM (3/4 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	9.0000	$94.70	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$852.30
C.00.0072	FABRICACIÓN Y HABILITACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A36 CONSTITUIDO POR PLACAS DE ACERO CON ELEMENTOS METÁLICOS A BASE DE SOLDADURA, EN PILASTRAS, COMO LO ESTABLECE EL PLANO DE PARAPETO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	KG	472.0000	$116.33	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$54,907.76
C.00.0073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ACERO DE 2.54 CM DE DIÁMETRO X 20 CM DE LARGO CON TUERCA, P.U.O.T.	PZA	132.0000	$471.94	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. *)	$62,296.08
C.00.0074	PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS (CORROSIÓN U OXIDACIÓN) CON PINTURA DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS, CON PINTURA ESMALTE, EN PILASTRAS Y BARANDALES DE PARAPETO, P.U.O.T.	M2	45.2000	$318.42	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N. *)	$14,392.58
&18	**TOTAL PARAPETO EN CONTENCIÓN ESTRUCTURAL**					**$233,607.75**
&19	**PARAPETO EN MUROS**					
C.00.0066	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TUINO	M2	24.0000	$748.22	(* SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. *)	$17,957.28

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$52,871,807.71
Monto esta hoja:	$150,406.00
Acumulado:	$53,022,213.71

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PARA CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0057	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	420.0000	$35.79	(* TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$15,031.80
C.00.0059	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ZAPATA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04, P.U.O.T.	M3	3.6000	$2,760.88	(* DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N. *)	$9,939.17
C.00.0067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO OC CÉDULA 40 DE 6.35 CM (2 1/2") DE DIÁMETRO NOMINAL,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	518.0000	$94.70	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$49,054.60
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 2.54 CM (1 ") DE	KG	600.0000	$94.70	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$56,820.00

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$53,022,213.71
Monto esta hoja:	$130,845.57
Acumulado:	$53,153,059.28

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 6.03 CM (2 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	23.0000	$94.70	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$2,178.10
C.00.0070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 2.13 CM (1/2 ") DE DIÁMETRO NOMINAL,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	6.0000	$94.70	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$568.20
C.00.0071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 1.91 CM (3/4 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	13.0000	$94.70	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$1,231.10
C.00.0072	FABRICACIÓN Y HABILITACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A36 CONSTITUIDO POR PLACAS DE ACERO CON ELEMENTOS METÁLICOS A BASE DE SOLDADURA, EN PILASTRAS, COMO LO ESTABLECE EL PLANO DE PARAPETO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	KG	715.0000	$116.33	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$83,175.95
C.00.0073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ACERO	PZA	200.0000	$471.94	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN	$94,388.00

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$53,153,059.28
Monto esta hoja:	$181,541.35
Acumulado:	$53,334,600.63

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE 2.54 CM DE DIÁMETRO X 20 CM DE LARGO CON TUERCA, P.U.O.T.				PESOS 94/100 M.N. *)	
C.00.0074	PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS (CORROSIÓN U OXIDACIÓN) CON PINTURA DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS, CON PINTURA ESMALTE, EN PILASTRAS Y BARANDALES DE PARAPETO, P.U.O.T.	M2	68.0000	$318.42	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N. *)	$21,652.56
&19	**TOTAL PARAPETO EN MUROS**					**$351,996.76**
&20	**SEÑALAMIENTO VERTICAL**					
C.00.0075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-6) DE " ALTO" DE 30 X 30 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO ROJO Y LEYENDAS CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, , CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2". INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	16.0000	$3,081.25	(* TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. *)	$49,300.00
C.00.0076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9) DE " VELOCIDAD" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE,	PZA	12.0000	$1,952.14	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$23,425.68

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$53,334,600.63
Monto esta hoja:	$94,378.24
Acumulado:	$53,428,978.87

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-24 DE " NO VUELTA IZQUIERDA" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12.0000	$2,023.33	(* DOS MIL VEINTITRES PESOS 33/100 M.N. *)	$24,279.96
C.00.0078	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-26) DE "NO DE FRENTE" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM.	PZA	2.0000	$1,952.14	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$3,904.28

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$53,428,978.87
Monto esta hoja:	$28,184.24
Acumulado:	$53,457,163.11

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-22) DE " NO ESTACIONARSE" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	42.0000	$1,952.14	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$81,989.88
C.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-25) DE " RETORNO" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:..	PZA	1.0000	$1,952.14	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$1,952.14

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$53,457,163.11
Monto esta hoja:	$83,942.02
Acumulado:	$53,541,105.13

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL (OD-5) DE " BIFURCADOR" DE 61 X 122 CMS. FAB EN LAM. GALV CAL. 16, FONDO BLANCO Y CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$2,853.03	(* DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. *)	$11,412.12
C.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-22) "PEATON" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	9.0000	$1,952.14	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$17,569.26
C.00.0083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL	PZA	7.0000	$913.60	(* NOVECIENTOS TRECE PESOS	$6,395.20

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$53,541,105.13
Monto esta hoja:	$35,376.58
Acumulado:	$53,576,481.71

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ADICIONAL(SP-22) "PEATON" DE 40 X 61 CMS.FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				60/100 M.N. *)	
C.00.0084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-S/C) "ANTICIPE " DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$1,952.14	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$3,904.28
C.00.0085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ADICIONAL (SP-S/C) "ANTICIPE SU CARRIL " DE 25 X 85 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE	PZA	2.0000	$871.08	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)	$1,742.16

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$53,576,481.71
Monto esta hoja:	$5,646.44
Acumulado:	$53,582,128.15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-55-A) "PREFERENCIA DE PASO" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE. CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$1,952.14	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$1,952.14
C.00.0087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE (OD-12) "INDICADOR DE CURVA" DE 30 X 45 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE. CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14.0000	$1,351.55	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$18,921.70

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$53,582,128.15
Monto esta hoja:	$20,873.84
Acumulado:	$53,603,001.99

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA (SID-13) DE "SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO" DE 178X56 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16,FONDO VERDE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA AVANZADO FLEXIBLE 3MRECORTE, FILETES Y SIMBOLOS EN VINIL BLANCO ALTA INTENSIDAD,, INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.0000	$4,020.44	(* CUATRO MIL VEINTE PESOS 44/100 M.N. *)	$32,163.52
C.00.0089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA(SIS-81) "CICLISTA" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16,FONDO AZUL Y SIMBOLOS REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE:.. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	9.0000	$2,278.73	(* DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. *)	$20,508.57
&20	**TOTAL SEÑALAMIENTO VERTICAL**					**$299,420.89**
&21	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**					
C.00.0090	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA LINEA SEPARADORA DE CARRIL EN FORMA DE GUIONES DE 2.50 MTS. INCLUYE: PRIMER Y	ML	1,020.0000	$55.66	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. *)	$56,773.20

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$53,603,001.99
Monto esta hoja:	$109,445.29
Acumulado:	$53,712,447.28

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T					
C.00.0091	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA LINEA SEPARADORA DE CARRIL EN FORMA DE LINEA DE APROXIMACION DE 30MTS INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	1,147.0500	$55.66	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. *)	$63,844.80
C.00.0092	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA RAYA EN ISLETAS INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	300.0000	$55.66	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. *)	$16,698.00
C.00.0093	RAYA EN LINEA DE ALTO DE 60 CMS PINTURA	ML	365.2900	$55.66	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100	$20,332.04

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$53,712,447.28
Monto esta hoja:	$100,874.84
Acumulado:	$53,813,322.12

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO DE 2.3 MM DE ESPESOR, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13 INCLUYE: , TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)				M.N. *)	
C.00.0094	RAYA EN CRUCE PEATONAL" MARIMBA 40 CMS.PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	1,177.0000	$307.02	(* TRESCIENTOS SIETE PESOS 02/100 M.N. *)	$361,362.54
C.00.0095	RAYA EN CRUCE DE PEATONES TIPO SENDERO" 40 CMS. PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE:.. PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA,	ML	330.5100	$204.80	(* DOSCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N. *)	$67,688.45

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$53,813,322.12
Monto esta hoja:	$429,050.99
Acumulado:	$54,242,373.11

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T					
C.00.0096	RAYA EN CRUCE CICLISTA"MARIMBA 40 CMS. PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR VERDE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	629.4000	$90.62	(* NOVENTA PESOS 62/100 M.N. *)	$57,036.23
C.00.0097	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION DE "FRENTE" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	98.0000	$921.79	(* NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 79/100 M.N. *)	$90,335.42
C.00.0098	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION DE FRENTE Y VUELTA" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$1,117.40	(* UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	$5,587.00
C.00.0099	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION "VUELTA A LA IZQUIERDA O DERECHA" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 1.05 MTS. DE ANCHO, PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	38.0000	$1,117.40	(* UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	$42,461.20

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$54,242,373.11
Monto esta hoja:	$195,419.85
Acumulado:	$54,437,792.96

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027
ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA DE PLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCO (POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO) DE 0.10X 0.10 MTS Y 1.90 CMS DE ALTURA, CON 2 LADOS REFLEJANTES METALIZADOS AL ALTO VACIO, CON CUERPO INTERIOR SOLIDO A BASE DE ARENA SILICA, CON 2 PERFORACIONES PARA MEJOR ADHESION DE CON ADHESICO EPOXICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	414.0000	$50.03	(* CINCUENTA PESOS 03/100 M.N. *)	$20,712.42
C.00.0101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA PLASTICA (POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD MINIMA DE CARGA DE 17,500 KGS/PZA) DE 0.20X 0.20 MTS (0.245 MTS DE DIAMETRO) Y 0.07 MTS DE ALTURA, CON CUATRO REFLEJANTES SISTEMA 3M (OJO DE GATO), CON 4 CLAVOS PARA EMPOTRAR A CONCRETO DE 1/4"X 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	350.0000	$163.42	(* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	$57,197.00
C.00.0102	LETRAS "SOLO" EN PISO DE 1.60 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	13.0000	$540.78	(* QUINIENTOS CUARENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$7,030.14

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$54,437,792.96
Monto esta hoja:	$84,939.56
Acumulado:	$54,522,732.52

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0103	LETRAS "BUS" EN PISO DE 0.70 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	9.0000	$547.26	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. *)	$4,925.34
C.00.0104	LETRAS "PRIORIDAD" EN PISO DE 2.250 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	39.0000	$666.95	(* SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. *)	$26,011.05
C.00.0105	LETRAS DE VELOCIDAD "30" INSCRITAS EN LINEA DE 10 CM ESPESOR SEGÚN DISEÑO EN PISO DE 1.60 MTS. DE LARGO Y 0.70 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	41.0000	$396.39	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. *)	$16,251.99
C.00.0106	SIMBOLO "FLECHA EN PISO" DE 2.00 X 0.39 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$997.22	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$3,988.88

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$54,522,732.52
Monto esta hoja:	$51,177.26
Acumulado:	$54,573,909.78

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0107	SIMBOLO "CICLISTA EN PISO" DE 1.20 X 2.10 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$1,136.06	(* UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$4,544.24
C.00.0108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DELINEADOR DE CICLOVÍA TIPO CONFIBICI 25 COLOR AMARILLA, MEDIDAS: 180 CM DE LARGO, 25 CM DE ANCHO Y ALTO 13 CM, FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLO PIEZA CON 2 REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD, SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN ANTIDERRAPANTE, PROTECCIOON DE RAYOS UV, COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	100.0000	$5,391.76	(* CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. *)	$539,176.00
C.00.0109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTON OPTICO PLASTICO (POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR) COLOR AMARILLO O BLANCO DE 0.10 MTS DE DIAMETRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE DGOP., CONSIDERANDO PERFORACION Y PEGAMENTO EPOXICO PARA PEGADO DE VIALETAS, INCLUYE:. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	100.0000	$34.78	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	$3,478.00

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$54,573,909.78
Monto esta hoja:	$547,198.24
Acumulado:	$55,121,108.02

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0110	PINTURA EN PISO PARA FONDO DE CAJA BICI A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR VERDE, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	409.3900	$204.75	(* DOSCIENTOS CUATRO PESOS 75/100 M.N. *)	$83,822.60
C.00.0111	SIMBOLO CICLISTA DE CAJA BICI EN PISO DE 1.80 X 3.15 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15.0000	$660.89	(* SEISCIENTOS SESENTA PESOS 89/100 M.N. *)	$9,913.35
C.00.0112	SIMBOLO CICLISTA EN TRIANGULO BICI EN PISO DE 1.20 X 0.70 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	39.0000	$222.33	(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 33/100 M.N. *)	$8,670.87
C.00.0113	PINTURA EN PISO PARA CHEVRON(1.60 m DE LADO Y 0.40 DE ANCHO) A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	27.0000	$226.36	(* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 36/100 M.N. *)	$6,111.72
C.00.0114	PINTURA EN PISO PARA FONDO DE TRIÁNGULO(2.20 m DE BASE, 3.30 m DE ALTURA, DOS LADOS IGUALES)	PZA	39.0000	$751.22	(* SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	$29,297.58

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$55,121,108.02
Monto esta hoja:	$137,816.12
Acumulado:	$55,258,924.14

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BICI A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRÁFICO COLOR VERDE, POR MEDIOS MANUALES, CON CONTORNO EN COLOR BLANCO(0.20 m DE ANCHO EN LA BASE Y 0.10 m DE ANCHO EN LOS LADOS) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO COJIN BERLINES, MODELO ECO-R 180 FABRICADO EN POLIETILENO, RESISTENTE AL IMPACTO DE AUTOS, ANTIDERRAPANTE, CUENTA CON 3 VIALETAS SOLARES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	28.0000	$2,367.27	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. *)	$66,283.56
C.00.0116	RAMPA PARA MINUSVALIDOS, FORJADA EN SITIO RELLENO CON MATERIAL INERTE DE 0.15 MTS DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE PVSM, CON LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2, CON DESARROLLO DE 1.30 MTS DE LARGO Y 1.30 MTS DE ANCHO, PENDIENTE MAXIMA 6%, CON SIMBOLO DE MINUSVALIDO A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR AZUL SEGUN DISEÑO, CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	PZA	75.0000	$2,219.05	(* DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 05/100 M.N. *)	$166,428.75

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$55,258,924.14
Monto esta hoja:	$232,712.31
Acumulado:	$55,491,636.45

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0117	RAMPA PARA CICLOVIA, FORJADA EN SITIO RELLENO CON MATERIAL INERTE DE 0.15 MTS DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE PVSM, CON LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2, CON DESARROLLO DE 2.4 MTS DE LARGO Y 1.20 MTS DE ANCHO, PENDIENTE MAXIMA 6%, CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19.0000	$2,824.27	(* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 27/100 M.N. *)	$53,661.13
C.00.0118	PINTURA EN GUARNICIONES Y PARAPETOS DE PUENTES A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR AMARILLO CROMO, (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13, SECADO RAPIDO, CON ESPESOR EN SECO MINIMO DE 4.0 MILS, POR MEDIOS MANUALES, REALIZANDO TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M2	2,739.0700	$207.20	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. *)	$567,535.30

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$55,491,636.45
Monto esta hoja:	$621,196.43
Acumulado:	$56,112,832.88

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA P.U.O.T.					
&21	**TOTAL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**					**$2,457,158.80**
&22	**SEÑALAMIENTO PROTECCIÓN DE OBRA**					
C.00.0119	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "HOMBRES TRABAJANDO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	6.0000	$596.51	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. *)	$3,579.06
C.00.0120	SEÑAL TABLERO ADICIONAL PARA SEÑAL RESTRICTIVA DE 100 X 30 CMS. (LARGO X ALTO) FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO COLOR NARANJA, RECORTE CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, TEXTOS Y SIMBOLOS EN COLOR NEGRO VINIL MATE	USO/OBRA	8.0000	$634.98	(* SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$5,079.84
C.00.0121	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "VARIAS LEYENDAS" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16, DE 56 X178 CMS. FONDO NARANJA ACABADO REFEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS, LETRAS EN VINIL COLOR NEGRO MATE, MONTADAS EN POSTE PTR DE	USO/OBRA	8.0000	$983.92	(* NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. *)	$7,871.36

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$56,112,832.88
Monto esta hoja:	$16,530.26
Acumulado:	$56,129,363.14

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0122	SEÑAL DE PROTECCIÓN DE OBRA FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 D E 71 X71 CMS. EN FONDO COLOR NARANJA REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD, LOS TEXTOS Y SÍMBOLOS EN COLOR NEGRO EN VINIL MATE, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	2.0000	$603.73	(* SEISCIENTOS TRES PESOS 73/100 M.N. *)	$1,207.46
C.00.0123	SEÑAL "INDICADOR DE OBSTACULOS" (SEÑAL DPC) DE 122 X 30 CMS. FAB EN LAMINA NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTE Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	80.0000	$1,086.80	(* UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$86,944.00
C.00.0124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE DESTELLO CON CELDA SOLAR E INSTALADAS SOBRE PALETONES,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. O Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000	$658.83	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. *)	$2,635.32
C.00.0125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA ALUSIVA A LA OBRA DE 1.22 X 3.66 MTS, FONDO	PZA	9.0000	$2,076.03	(* DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. *)	$18,684.27

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$56,129,363.14
Monto esta hoja:	$109,471.05
Acumulado:	$56,238,834.19

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NARANJA REFLEJANTE, SIMBOLOS,LEYENDAS EN NEGRO MATE. CON BASTIDOR PERIMETRAL DE PERFIL CUADRADRO DE 1 1/2. PULGADA. INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.					
C.00.0126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	500.0000	$39.18	(* TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$19,590.00
&22	**TOTAL SEÑALAMIENTO PROTECCIÓN DE OBRA**					**$145,591.31**
&23	**AGUA POTABLE (PRELIMINARES)**					
C.00.0127	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	5.4500	$5.57	(* CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$30.36
&23	**TOTAL AGUA POTABLE (PRELIMINARES)**					**$30.36**
&24	**AGUA POTABLE (EXCAVACIONES)**					
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO"	M3	141.2100	$50.10	(* CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. *)	$7,074.62

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$56,238,834.19
Monto esta hoja:	$26,694.98
Acumulado:	$56,265,529.17

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0129	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,887.4000	$21.20	(* VEINTIUN PESOS 20/100 M.N. *)	$40,012.88
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	61.6000	$378.52	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$23,316.83
C.00.0131	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO ADOQUINADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALMACENAJES, RUPTURA, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN DEL MATERIAL A UN SITIO DONDE NO INTERFIERA NI DIFICULTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA SELECCIÓN DEL MATERIAL EXTRAÍDO DE LA RUPTURA PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO EN LA REPOSICIÓN,	M2	132.1400	$142.01	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. *)	$18,765.20

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$56,265,529.17
Monto esta hoja:	$82,094.91
Acumulado:	$56,347,624.08

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LIMPIEZA, P.U.O.T.					
&24	**TOTAL AGUA POTABLE (EXCAVACIONES)**					**$89,169.53**
&25	**AGUA POTABLE (RELLENOS Y PLANTILLAS)**					
C.00.0132	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	757.8100	$392.81	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$297,675.35
C.00.0133	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	40.8600	$406.75	(* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	$16,619.81
&25	**TOTAL AGUA POTABLE (RELLENOS Y PLANTILLAS)**					**$314,295.16**
&26	**AGUA POTABLE (REPOSICION DE ARROYO).**					
C.00.0134	SUBYACENTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA N-CMT 1-02/21; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.O.U.T.	M3	50.8700	$362.25	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. *)	$18,427.66
C.00.0135	SUBRASANTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M3	38.1600	$409.31	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 31/100 M.N. *)	$15,619.27

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	**$56,347,624.08**
Monto esta hoja:	**$348,342.09**
Acumulado:	**$56,695,966.17**

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRMIENTA, P.O.U.T.					
C.00.0008	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	25.4400	$708.01	(* SETECIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	$18,011.77
C.00.0012	PAVIMENTO DE 0,23 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	127.1200	$822.93	(* OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N. *)	$104,610.86
C.00.0136	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	89.6400	$411.80	(* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N. *)	$36,913.75
C.00.0137	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO	M2	596.9400	$229.99	(* DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N. *)	$137,290.23

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$56,695,966.17
Monto esta hoja:	$296,826.61
Acumulado:	$56,992,792.78

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.					
&26	**TOTAL AGUA POTABLE (REPOSICION DE ARROYO).**					**$330,873.54**
&27	**AGUA POTABLE (RETIROS Y ACARREOS)**					
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,218.5000	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$34,652.97
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,218.5000	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$30,659.67
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	50,138.1000	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$328,404.56
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	2,218.5000	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$13,444.11

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$56,992,792.78
Monto esta hoja:	$407,161.31
Acumulado:	$57,399,954.09

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&27	TOTAL AGUA POTABLE (RETIROS Y ACARREOS)					$407,161.31
&28	AGUA POTABLE (MORTEROS Y CONCRETOS)					
C.00.0138	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.CON MEDIDAS DE 0.40 M X0.30 M X 0.30M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$214.39	(* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 39/100 M.N. *)	$1,071.95
&28	TOTAL AGUA POTABLE (MORTEROS Y CONCRETOS)					$1,071.95
&29	AGUA POTABLE (INSTALACIÓN DE TUBERÍAS)					
C.00.0139	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER DE 3" DIAMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA. P.U.O.T.	ML	14.7900	$21.27	(* VEINTIUN PESOS 27/100 M.N. *)	$314.58
&29	TOTAL AGUA POTABLE (INSTALACIÓN DE TUBERÍAS)					$314.58
&30	AGUA POTABLE (CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS)					
C.00.0140	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 12, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.40X 1.10 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.28 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3	PZA	1.0000	$34,499.86	(* TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. *)	$34,499.86

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$57,399,954.09
Monto esta hoja:	$35,886.39
Acumulado:	$57,435,840.48

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	(3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS. CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.28X 0.28 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.30X 0.28 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO, (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&30	**TOTAL AGUA POTABLE (CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS)**					**$34,499.86**
&31	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE VÁLVULAS)**					
C.00.0141	SUM. DE VALVULA COMP. VASTAGO FIJO 6" (152 MM.) FO. FO. DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$4,143.45	(* CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. *)	$16,573.80

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$57,435,840.48
Monto esta hoja:	$16,573.80
Acumulado:	$57,452,414.28

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0142	SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE ROMPEDORAS DE VACÍO CON ORIFICIO DE VENTEO DEL MISMO DIÁMETRO QUE EL DE LA ENTRADA PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 125 PSI (8.8 KG/CM2) MODELO A1 Y CONEXIÓN ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO.	PZA	1.0000	$1,696.00	(* UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)	$1,696.00
C.00.0143	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ESFERA DE BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS DE 1" DE DIÁMETRO.	PZA	1.0000	$179.78	(* CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. *)	$179.78
C.00.0144	SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA TIPO OBLEA CON OPERADOR DE ENGRANES Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE), DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316 NORMA A-43 CF8M. CUERPO DE FIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CLASE B, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 410. ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SUJECIÓN AL CUERPO EN TODO SU PERÍMETRO INTERNO, EXCEPTUANDO EL VULCANIZADO. PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 8" DE DIÁMETRO. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA SUMINISTRADA DE ACUERDO	PZA	1.0000	$4,598.62	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. *)	$4,598.62

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$57,452,414.28
Monto esta hoja:	$6,474.40
Acumulado:	$57,458,888.68

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE O.P.M., ALMACENAJES.					
&31	**TOTAL AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE VÁLVULAS)**					**$23,048.20**
&32	**AGUA POTABLE (INSTALACIÓN DE VÁLVULAS)**					
C.00.0145	COLOC. DE VALVULA DE COMP. O VASTAGO FIJO FO.FO DE 6" (152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$544.59	(* QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. *)	$2,178.36
C.00.0146	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE ROMPEDORA DE VACÍO DE FO.FO. DE 1" (25 MM) DE DIÁMETRO, EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALMACENAJES, ACARREOS, ESTIBAJE, REVISIÓN, LIMPIEZA, ALINEACIÓN, INSTALACION Y	PZA	1.0000	$308.59	(* TRESCIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N. *)	$308.59

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$57,458,888.68
Monto esta hoja:	$2,486.95
Acumulado:	$57,461,375.63

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PRUEBA. P.U.O.T.					
C.00.0147	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS DE 1" DE DIÁMETRO	PZA	1.0000	$308.59	(* TRESCIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N. *)	$308.59
C.00.0148	INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA TIPO OBLEA CON OPERADOR DE ENGRANES Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE), DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316 NORMA A-43 CF8M. CUERPO DE FIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CLASE B, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 410, ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SUJECIÓN AL CUERPO EN TODO SU PERÍMETRO INTERNO, EXCEPTUANDO EL VULCANIZADO, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 8" DE DIÁMETRO. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO	PZA	1.0000	$907.64	(* NOVECIENTOS SIETE PESOS 64/100 M.N. *)	$907.64

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$57,461,375.63
Monto esta hoja:	$1,216.23
Acumulado:	$57,462,591.86

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN. P.U.O.T.					
&32	**TOTAL AGUA POTABLE (INSTALACIÓN DE VÁLVULAS)**					**$3,703.18**
&33	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE TUBERÍAS)**					
C.00.0149	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 3" (75 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	54.2300	$56.42	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$3,059.66
&33	**TOTAL AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE TUBERÍAS)**					**$3,059.66**
&34	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo.)**					
C.00.0150	SUMINISTRO CRUZ DE FO.FO. DE 8" X 6" DE DIÁMETRO.	PZA	1.0000	$5,006.54	(* CINCO MIL SEIS PESOS 54/100 M.N. *)	$5,006.54
C.00.0151	SUMINISTRO TEE DE FO.FO. DE 8" X 8" DE DIÁMETRO.	PZA	1.0000	$4,676.33	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$4,676.33
C.00.0152	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 6" X 4" (152 MM X 102 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,806.92	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$5,613.84
C.00.0153	SUMINISTRO DE REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 8" X 4" DE	PZA	1.0000	$1,910.79	(* UN MIL NOVECIENTOS DIEZ	$1,910.79

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$57,462,591.86
Monto esta hoja:	$20,267.16
Acumulado:	$57,482,859.02

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DIÁMETRO.				PESOS 79/100 M.N. *)	
C.00.0154	SUMINISTRO DE REDUCCION FO. FO. 8" X 6" (203 MM X 152 MM) DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,150.12	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$2,150.12
C.00.0155	SUMINISTRO DE CODO 90° X 6" FO. FO. DE (90_ X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$1,792.71	(* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	$1,792.71
C.00.0156	SUMINISTRO DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1" DE DIAMETRO X 25 CMS. DE LARGO (25 X 250 MM.), P.U.O.T.	PZA	1.0000	$38.09	(* TREINTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	$38.09
C.00.0157	SUMINISTRO DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 6" (152 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$337.01	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. *)	$1,348.04
C.00.0158	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 8" (200 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$68.47	(* SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$342.35
C.00.0159	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 6" (152 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	9.0000	$54.05	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. *)	$486.45
C.00.0160	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 3/4" X 3 1/2" P.U.O.T.	PZA	112.0000	$13.70	(* TRECE PESOS 70/100 M.N. *)	$1,534.40
&34	**TOTAL AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo.)**					**$24,899.66**
&35	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC)**					
C.00.0161	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 6" X	PZA	1.0000	$477.28	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y	$477.28

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$57,482,859.02
Monto esta hoja:	$8,169.44
Acumulado:	$57,491,028.46

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	22° (150MM X 22°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.				SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	
C.00.0162	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 6" (150MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	31.0000	$722.45	(* SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 45/100 M.N. *)	$22,395.95
&35	**TOTAL AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC)**					**$22,873.23**
&36	**AGUA POTABLE (MARCO Y CONTRAMARCO)**					
C.00.0163	SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL, DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, DE 50 X 50 CMS, PESADO 46 KGS. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,882.85	(* DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	$2,882.85
C.00.0164	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,069.61	(* CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$4,069.61
C.00.0165	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	1.0000	$3,342.90	(* TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. *)	$3,342.90
C.00.0166	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$241.06	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	$241.06
C.00.0167	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE:	PZA	1.0000	$241.06	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	$241.06

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$57,491,028.46
Monto esta hoja:	$33,173.43
Acumulado:	$57,524,201.89

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0168	COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL 50 X 50 CMS, PESADO (46 KGS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$259.60	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	$259.60
&36	**TOTAL AGUA POTABLE (MARCO Y CONTRAMARCO)**					**$11,037.08**
&37	**AGUA POTABLE (INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES)**					
C.00.0169	INSTALACION Y ARMADO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO. FO. P.U.O.T.	KG	1,496.3000	$18.14	(* DIECIOCHO PESOS 14/100 M.N. *)	$27,142.88
C.00.0170	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, HASTA DIAMETROS DE 8", EN AGUA POTABLE, INCLUYE: LUBRICANTE, P.U.O.T.	PZA	75.0000	$92.32	(* NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$6,924.00
&37	**TOTAL AGUA POTABLE (INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES)**					**$34,066.88**
&38	**AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS)**					
C.00.0171	CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.20 MTS. DE SECCION, PARA FIJAR BASTON DE TOMA DOMICILIARIA, P.U.O.T..	PZA	60.0000	$220.73	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 73/100 M.N. *)	$13,243.80
C.00.0172	TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 6" A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE DE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE	PZA	60.0000	$1,253.84	(* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. *)	$75,230.40

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	1/2" DE DIAMETRO, DE 1.50 MTS. DE LONGITUD, CONSIDERANDO ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2", VALVULA DE INSERCION DE NYLON CON SISTEMA DE COMPRESION A TUBERIA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2", CODO DE NYLON TERMOPLASTICO DE 90°X 1/2" (COMPRESION X ROSCA NPT HEMBRA), UNION DE POLIETILENO, NIPLE GALVANIZADO DE 13 MMX 0.50 MTS (1/2"X 0.50 MTS) CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VALVULA DE CORTE DE 1/2" DE DIAMETRO (VALVULA RESTRICTORA DE FLUJO CON DISPOSITIVO ANTIFRAUDE), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.15 A 0.30 MTS (1/2"X 0.15 A 0.30 MTS), CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MMX 90° (1/2"X 90°), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.10 MTS (1/2"X 0.10 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&38	**TOTAL AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS)**					$88,474.20
&39	**AGUA POTABLE (PRELIMINARES-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0127	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE	ML	1,993.2200	$5.57	(* CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$11,102.24

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$57,647,002.57
Monto esta hoja:	$11,102.24
Acumulado:	$57,658,104.81

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&39	**TOTAL AGUA POTABLE (PRELIMINARES-CONVENIO SAPAL)**					$11,102.24
&40	**AGUA POTABLE (EXCAVACIONES-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,395.2500	$50.10	(* CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. *)	$69,902.03
&40	**TOTAL AGUA POTABLE (EXCAVACIONES-CONVENIO SAPAL)**					$69,902.03
&41	**AGUA POTABLE (RELLENOS Y PLANTILLAS - CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0173	ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,255.7300	$368.79	(* TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. *)	$463,100.67

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$57,658,104.81
Monto esta hoja:	$533,002.70
Acumulado:	$58,191,107.51

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0174	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	139.5300	$372.73	(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. *)	$52,007.02
&41	**TOTAL AGUA POTABLE (RELLENOS Y PLANTILLAS - CONVENIO SAPAL)**					**$515,107.69**
&42	**AGUA POTABLE (RETIROS Y ACARREOS - CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,395.2500	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$21,793.81
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,395.2500	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$19,282.36
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	40,462.3700	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$265,028.52
C.00.0175	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3/KM	4,743.8600	$6.03	(* SEIS PESOS 03/100 M.N. *)	$28,605.48

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$58,191,107.51
Monto esta hoja:	$386,717.19
Acumulado:	$58,577,824.70

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	1,395.2500	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$8,455.22
&42	**TOTAL AGUA POTABLE (RETIROS Y ACARREOS - CONVENIO SAPAL)**					**$343,165.39**
&43	**AGUA POTABLE (MORTEROS Y CONCRETOS - CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0138	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MEDIDAS DE 0.40 M X0.30 M X 0.30M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	82.0000	$214.39	(* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 39/100 M.N. *)	$17,579.98
&43	**TOTAL AGUA POTABLE (MORTEROS Y CONCRETOS - CONVENIO SAPAL)**					**$17,579.98**
&44	**AGUA POTABLE (CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS - CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0176	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2, CON	PZA	13.0000	$23,201.33	(* VEINTITRES MIL DOSCIENTOS UN	$301,617.29

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$58,577,824.70
Monto esta hoja:	$327,652.49
Acumulado:	$58,905,477.19

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00X 0.90 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.14 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS, CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.14X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.15X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO, (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL), INCLUYE: MATERIAL,					PESOS 33/100 M.N. *)	

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$58,905,477.19
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$58,905,477.19

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0177	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 6, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.40X 1.20 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.28 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS. CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.28X 0.28 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.30X 0.28 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA	PZA	1.0000	$33,377.54	(* TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. *)	$33,377.54

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$58,905,477.19
Monto esta hoja:	$33,377.54
Acumulado:	$58,938,854.73

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FILTRO, (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0178	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 10, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.30X 1.20 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.14 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS. CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.14X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.15X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2	PZA	2.0000	$34,545.08	(* TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. *)	$69,090.16

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$58,938,854.73
Monto esta hoja:	$69,090.16
Acumulado:	$59,007,944.89

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	(1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO, (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&44	**TOTAL AGUA POTABLE (CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS - CONVENIO SAPAL)**					**$404,084.99**
&45	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE VALVULAS- CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0141	SUM. DE VALVULA COMP. VASTAGO FIJO 6" (152 MM.) FO. FO. DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$4,143.45	(* CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. *)	$16,573.80
C.00.0179	SUM. DE VALVULA COMP. VASTAGO FIJO 4" (102 MM.) FO. FO. DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$2,508.75	(* DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 75/100 M.N. *)	$7,526.25
C.00.0180	SUM. DE VALVULA COMP. VASTAGO FIJO 3" (75 MM.) FO. FO. DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	11.0000	$1,875.51	(* UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. *)	$20,630.61
C.00.0144	SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA TIPO OBLEA CON OPERADOR DE ENGRANES Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE), DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316 NORMA A-43 CF8M. CUERPO DE FIERRO FUNDIDO	PZA	1.0000	$4,598.62	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. *)	$4,598.62

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,007,944.89
Monto esta hoja:	$49,329.28
Acumulado:	$59,057,274.17

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ASTM A-126 CLASE B, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 410, ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SUJECIÓN AL CUERPO EN TODO SU PERÍMETRO INTERNO, EXCEPTUANDO EL VULCANIZADO, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 8" DE DIÁMETRO. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE O.P.M., ALMACENAJES.					
C.00.0181	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO REMOTO DE 4" DE DIÁMETRO Y CERTIFICADO POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE), CON	PZA	1.0000	$128,903.99	(* CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 99/100 M.N. *)	$128,903.99

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,057,274.17
Monto esta hoja:	$128,903.99
Acumulado:	$59,186,178.16

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CERTIFICACIÓN DE GRADO DE PROTECCIÓN IP68/NEMA 6P, CON MICROPROCESADOR, PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL, SIN PARTES MÓVILES, LIBRE DE MANTENIMIENTO, CONTADOR INTELIGENTE PARA DETECCIÓN DE FUGAS, REGISTRO DE DATOS Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ERRORES; CON UN TRANSMISOR DE INSTALACIÓN COMPACTA (INTEGRADA), DE CARCASA SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE (AISI 316) E INFERIOR DE LATÓN, CON PANTALLA GRÁFICA CON SÍMBOLOS Y UNA SOLA TECLA, CON UNIDADES DE MEDICIÓN DE FLUJO EN M3 Y L/S, CON 2 SALIDAS DIGITALES PASIVAS (MOS), COMUNICACIÓN CON INTERFAZ IRDA DE MEDICIÓN POR INFRARROJOS CON PROTOCOLO MODBUS RTU, CON UN SENSOR ALIMENTADO POR UNA BATERÍA INTERNA D-CELL DE 3.6 V /16 AH DE VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS (INCLUYE BATERÍA), CON PUESTA A TIERRA MEDIANTE ABRAZADERAS DE UNIÓN/CONEXIÓN A TIERRA Y/O ANILLOS DE CONEXIÓN A TIERRA INCORPORADOS, INCLUYE LA TARJETA MODBUS, LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,186,178.16
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$59,186,178.16

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE O.P., ALMACENAJES, ACARREOS.					
&45	**TOTAL AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE VALVULAS-CONVENIO SAPAL)**					$178,233.27
&46	**AGUA POTABLE (INSTALACION DE VALVULAS-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0145	COLOC. DE VALVULA DE COMP. O VASTAGO FIJO FO.FO DE 6" (152 MM) DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$544.59	(* QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. *)	$2,178.36
C.00.0182	COLOC. DE VALVULA DE COMP. O VASTAGO FIJO FO.FO DE 4" (100MM) DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$299.52	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. *)	$898.56
C.00.0183	COLOC. DE VALVULA DE COMP. O VASTAGO FIJO FO.FO DE 3" (75 MM) DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	11.0000	$254.15	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. *)	$2,795.65
C.00.0148	INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA TIPO OBLEA	PZA	1.0000	$907.64	(* NOVECIENTOS SIETE PESOS 64/100	$907.64

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,186,178.16
Monto esta hoja:	$6,780.21
Acumulado:	$59,192,958.37

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CON OPERADOR DE ENGRANES Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE), DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316 NORMA A-43 CF8M, CUERPO DE FIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CLASE B, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 410, ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SUJECIÓN AL CUERPO EN TODO SU PERÍMETRO INTERNO, EXCEPTUANDO EL VULCANIZADO, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 8" DE DIÁMETRO. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICANTE,				M.N. *)	

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,192,958.37
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$59,192,958.37

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0643	INSTALACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN. P.U.O.T. INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO REMOTO DE 4" DE DIÁMETRO Y CERTIFICADO POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE), CON CERTIFICACIÓN DE GRADO DE PROTECCIÓN IP68/NEMA 6P, CON MICROPROCESADOR, PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL, SIN PARTES MÓVILES, LIBRE DE MANTENIMIENTO, CONTADOR INTELIGENTE PARA DETECCIÓN DE FUGAS, REGISTRO DE DATOS Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ERRORES; CON UN TRANSMISOR DE INSTALACIÓN COMPACTA (INTEGRADA), DE CARCASA SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE (AISI 316) E INFERIOR DE LATÓN, CON PANTALLA GRÁFICA CON SÍMBOLOS Y UNA SOLA TECLA, CON UNIDADES DE MEDICIÓN DE FLUJO EN M3 Y L/S, CON 2 SALIDAS DIGITALES PASIVAS (MOS), COMUNICACIÓN CON INTERFAZ IRDA DE MEDICIÓN POR INFRARROJOS CON PROTOCOLO MODBUS RTU, CON UN SENSOR ALIMENTADO POR UNA BATERÍA	PZA	1.0000	$726.12	(* SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N. *)	$726.12

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,192,958.37
Monto esta hoja:	$726.12
Acumulado:	$59,193,684.49

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INTERNA D-CELL DE 3.6 V /16 AH DE VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS (INCLUYE BATERÍA), CON PUESTA A TIERRA MEDIANTE ABRAZADERAS DE UNIÓN/CONEXIÓN A TIERRA Y/O ANILLOS DE CONEXIÓN A TIERRA INCORPORADOS. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: INSTALACIÓN DE TARJETA MODBUS, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACIÓN. P.U.O.T.					
&46	TOTAL AGUA POTABLE (INSTALACION DE VALVULAS-CONVENIO SAPAL)					$7,506.33
&47	AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE TUBERIAS-CONVENIO SAPAL)					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior: $59,193,684.49
Monto esta hoja:
Acumulado: $59,193,684.49

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0184	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 6" (150 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	1,993.2200	$113.65	(* CIENTO TRECE PESOS 65/100 M.N. *)	$226,529.45
C.00.0185	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE A.S.T.M. A-53-GRADO B DE 1/4" (6.35 MM) DE ESPESOR, EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE, CON CERTIFICADO DE ORIGEN DEL FABRICANTE Y PROTOCOLIZACIÓN DE CALIDAD, LIMPIEZA TIPO METAL BLANCO TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR, REALIZADA MEDIANTE CHORRO DE ARENA ABRASIVA O GRANALLA DE ACERO DE CONFORMIDAD CON ESTÁNDAR SSPC-SP 5, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN DOS CAPAS DE REVESTIMIENTO EPOXICO DE GRADO ALIMENTICIO ELABORADO CON RESINA EPOXICA , 100% SÓLIDOS LIBRE DE SOLVENTES, CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA DE 6 MILÉSIMAS (CON CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 061 PARA SU USO EN AGUA POTABLE O CERTIFICADO DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE), ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CONTACTO CON AGUA,	KG	617.0400	$112.38	(* CIENTO DOCE PESOS 38/100 M.N. *)	$69,342.96

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,193,684.49
Monto esta hoja:	$295,872.41
Acumulado:	$59,489,556.90

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO RESISTENTE AL INTEMPERISMO Y A LAS RAYOS UV DE 6 MILESIMAS LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR KILOGRAMO CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, ALMACENAJES, TRANPORTE DEL TALLER AL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMER, ALINEACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA. P.U.O.T. , PRUEBA DE HERMETICIDAD (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.					
&47	**TOTAL AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE TUBERIAS-CONVENIO SAPAL)**					$295,872.41
&48	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. - CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0186	SUMINISTRO CRUZ DE FO.FO. DE 14" X 6" DE DIÁMETRO.	PZA	1.0000	$19,294.75	(* DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 75/100	$19,294.75

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior: $59,489,556.90
Monto esta hoja: $19,294.75
Acumulado: $59,508,851.65

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					M.N. *)	
C.00.0187	SUMINISTRO TEE DE FO.FO. DE 14" X 4" DE DIÁMETRO.	PZA	1.0000	$18,014.48	(* DIECIOCHO MIL CATORCE PESOS 48/100 M.N. *)	$18,014.48
C.00.0188	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 6" X 6" (152 MM X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$3,252.24	(* TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)	$13,008.96
C.00.0189	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 6" X 3" (152 MM X 76 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	10.0000	$2,818.45	(* DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N. *)	$28,184.50
C.00.0190	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 4" X 4" (102 MM X 102 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,023.43	(* DOS MIL VEINTITRES PESOS 43/100 M.N. *)	$2,023.43
C.00.0191	SUMINISTRO DE REDUCCION FO. FO. 6" X 3" (152 MM X 76 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$1,260.50	(* UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 50/100 M.N. *)	$1,260.50
C.00.0192	SUMINISTRO DE REDUCCION FO. FO. 6" X 4" (152 MM X 101 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$1,459.79	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. *)	$5,839.16
C.00.0154	SUMINISTRO DE REDUCCION FO. FO. 8" X 6" (203 MM X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$2,150.12	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$2,150.12
C.00.0193	SUMINISTRO DE CODO DE FO.FO. DE 22° 30' DE 6" (152 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	1.0000	$1,724.94	(* UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$1,724.94
C.00.0194	SUMINISTRO DE CODO 45° X 6" FO. FO. DE (45° X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$1,724.94	(* UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$1,724.94

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,508,851.65
Monto esta hoja:	$73,931.03
Acumulado:	$59,582,782.68

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0195	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 3" (76 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	20.0000	$196.96	(* CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)	$3,939.20
C.00.0196	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 4" (102 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	4.0000	$277.96	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$1,111.84
C.00.0157	SUMINISTRO DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 6" (152 MM.) DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	7.0000	$337.01	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. *)	$2,359.07
C.00.0197	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 8" (203 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	3.0000	$547.28	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$1,641.84
C.00.0198	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 14" (356 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	4.0000	$2,818.46	(* DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 46/100 M.N. *)	$11,273.84
C.00.0199	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE FO. FO. DE 3" (75 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$232.48	(* DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)	$232.48
C.00.0200	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 14" (355MM) DE DIÁMETRO.	PZA	6.0000	$237.84	(* DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. *)	$1,427.04
C.00.0158	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 8" (200 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	3.0000	$68.47	(* SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$205.41
C.00.0159	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA	PZA	46.0000	$54.05	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$2,486.30

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,582,782.68
Monto esta hoja:	$24,677.02
Acumulado:	$59,607,459.70

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BRIDA DE 6" (152 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.				05/100 M.N. *)	
C.00.0201	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 4" (101 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	13.0000	$31.23	(* TREINTA Y UN PESOS 23/100 M.N. *)	$405.99
C.00.0202	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 3" (75 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	34.0000	$19.21	(* DIECINUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$653.14
C.00.0203	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1" X 4 1/2" (DIÁMETRO X LONGITUD).	PZA	72.0000	$31.05	(* TREINTA Y UN PESOS 05/100 M.N. *)	$2,235.60
C.00.0160	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 3/4" X 3 1/2" P.U.O.T.	PZA	392.0000	$13.70	(* TRECE PESOS 70/100 M.N. *)	$5,370.40
C.00.0204	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 3", P.U.O.T.	PZA	104.0000	$7.91	(* SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$822.64
C.00.0205	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 2 1/2" P.U.O.T.	PZA	136.0000	$6.49	(* SEIS PESOS 49/100 M.N. *)	$882.64
&48	**TOTAL AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. - CONVENIO SAPAL)**					**$128,273.21**
&49	**AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC - CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0161	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 6" X 22° (150MM X 22°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$477.28	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$477.28
C.00.0206	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 6" X	PZA	13.0000	$477.41	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y	$6,206.33

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,607,459.70
Monto esta hoja:	$17,054.02
Acumulado:	$59,624,513.72

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	45° (150MM X 45°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.				SIETE PESOS 41/100 M.N. *)	
C.00.0207	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 6" X 90° (150MM X 90°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3.0000	$607.30	(* SEISCIENTOS SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	$1,821.90
C.00.0208	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 4" X 90° (100MM X 90°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$259.21	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$259.21
C.00.0209	SUMINISTRO DE TEE DE PVC DE 6" X 6" (150 MM X 150 MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$478.78	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. *)	$957.56
C.00.0210	SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO ANGER 6" (150MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3.0000	$305.93	(* TRESCIENTOS CINCO PESOS 93/100 M.N. *)	$917.79
C.00.0211	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC LÍNEA HIDRÁULICA ANGER EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 350 MM DE DIÁMETRO.	PZA	4.0000	$722.45	(* SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 45/100 M.N. *)	$2,889.80
C.00.0162	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 6" (150MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE. INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	31.0000	$722.45	(* SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 45/100 M.N. *)	$22,395.95
C.00.0212	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO.	PZA	3.0000	$371.28	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN	$1,113.84

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,624,513.72
Monto esta hoja:	$30,356.05
Acumulado:	$59,654,869.77

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.				PESOS 28/100 M.N. *)	
C.00.0213	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 3" (75MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	14.0000	$184.31	(* CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. *)	$2,580.34
&49	**TOTAL AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC - CONVENIO SAPAL)**					**$39,620.00**
&50	**AGUA POTABLE (MARCO Y CONTRAMARCO-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0163	SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL, DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, DE 50 X 50 CMS, PESADO 46 KGS. P.U.O.T.	PZA	19.0000	$2,882.85	(* DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	$54,774.15
C.00.0214	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.10 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	13.0000	$1,321.30	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 30/100 M.N. *)	$17,176.90
C.00.0164	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,069.61	(* CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$4,069.61
C.00.0215	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.40 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	4.0000	$1,321.30	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 30/100 M.N. *)	$5,285.20
C.00.0216	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.10 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	13.0000	$241.06	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	$3,133.78

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,654,869.77
Monto esta hoja:	$87,019.98
Acumulado:	$59,741,889.75

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0166	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$241.06	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	$241.06
C.00.0217	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.40 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$241.06	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	$964.24
C.00.0168	COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL 50 X 50 CMS. PESADO (46 KGS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	19.0000	$259.60	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	$4,932.40
&50	**TOTAL AGUA POTABLE (MARCO Y CONTRAMARCO-CONVENIO SAPAL)**					**$90,577.34**
&51	**AGUA POTABLE (INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES- CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0169	INSTALACION Y ARMADO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO. FO. P.U.O.T.	KG	1,496.3000	$18.14	(* DIECIOCHO PESOS 14/100 M.N. *)	$27,142.88
C.00.0170	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, HASTA DIAMETROS DE 8", EN AGUA POTABLE, INCLUYE: LUBRICANTE, P.U.O.T.	PZA	75.0000	$92.32	(* NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$6,924.00
&51	**TOTAL AGUA POTABLE (INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES- CONVENIO SAPAL)**					**$34,066.88**
&52	**AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS-CONVENIO**					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,741,889.75
Monto esta hoja:	$40,204.58
Acumulado:	$59,782,094.33

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SAPAL)					
C.00.0171	CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.20 MTS. DE SECCION, PARA FIJAR BASTON DE TOMA DOMICILIARIA, P.U.O.T..	PZA	60.0000	$220.73	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 73/100 M.N. *)	$13,243.80
C.00.0172	TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 6" A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE DE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2" DE DIAMETRO, DE 1.50 MTS. DE LONGITUD, CONSIDERANDO ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2", VALVULA DE INSERCION DE NYLON CON SISTEMA DE COMPRESION A TUBERIA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2", CODO DE NYLON TERMOPLASTICO DE 90°X 1/2" (COMPRESION X ROSCA NPT HEMBRA), UNION DE POLIETILENO, NIPLE GALVANIZADO DE 13 MMX 0.50 MTS (1/2"X 0.50 MTS) CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VALVULA DE CORTE DE 1/2" DE DIAMETRO (VALVULA RESTRICTORA DE FLUJO CON DISPOSITIVO ANTIFRAUDE), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.15 A 0.30 MTS (1/2"X 0.15 A 0.30 MTS), CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MMX 90° (1/2"X 90°),	PZA	60.0000	$1,253.84	(* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. *)	$75,230.40

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,782,094.33
Monto esta hoja:	$88,474.20
Acumulado:	$59,870,568.53

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.10 MTS (1/2"X 0.10 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&52	**TOTAL AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS-CONVENIO SAPAL)**					**$88,474.20**
&53	**ALCANTARILLADO SANITARIO (PRELIMINARES)**					
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	21.2300	$5.57	(* CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$118.25
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	89.0900	$50.10	(* CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. *)	$4,463.41
C.00.0129	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE:	ML	1,788.0600	$21.20	(* VEINTIUN PESOS 20/100 M.N. *)	$37,906.87

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,870,568.53
Monto esta hoja:	$42,488.53
Acumulado:	$59,913,057.06

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	955.6500	$378.52	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$361,732.64
&53	**TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (PRELIMINARES)**					**$404,221.17**
&54	**ALCANTARILLADO SANITARIO (RELLENOS)**					
C.00.0174	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	229.8100	$372.73	(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. *)	$85,657.08
C.00.0173	ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	558.3700	$368.79	(* TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. *)	$205,921.27
C.00.0219	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	373.9900	$599.39	(* QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. *)	$224,165.87

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$59,913,057.06
Monto esta hoja:	$877,476.86
Acumulado:	$60,790,533.92

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS. LEÓN. GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0133	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,775.9400	$406.75	(* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	$1,942,613.60
&54	**TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (RELLENOS)**					**$2,458,357.82**
&55	**ALCANTARILLADO SANITARIO (CARGA Y ACARREOS)**					
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	9,966.2900	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$155,673.45
&55	**TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (CARGA Y ACARREOS)**					**$155,673.45**
&56	**ALCANTARILLADO SANITARIO (REPOSICION DE ARROYO (BLVD. LOPEZ MATEOS))**					
C.00.0220	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	148.8800	$2,204.94	(* DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$328,271.47
C.00.0221	SUBYACENTE COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, POR MEDIOS SEMI MECÁNICOS Y EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM DE ESPESOR	M3	48.1600	$366.90	(* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. *)	$17,669.90

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$60,790,533.92
Monto esta hoja:	$2,444,228.42
Acumulado:	$63,234,762.34

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0222	SUBYACENTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	542.5000	$366.90	(* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. *)	$199,043.25
C.00.0135	SUBRASANTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	406.9600	$409.31	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 31/100 M.N. *)	$166,572.80
C.00.0008	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	271.3100	$708.01	(* SETECIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	$192,090.19
C.00.0012	PAVIMENTO DE 0.23 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: MATERIALES,	M2	2,849.2700	$822.93	(* OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N. *)	$2,344,749.76

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$63,234,762.34
Monto esta hoja:	$2,902,456.00
Acumulado:	$66,137,218.34

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
&56	TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (REPOSICION DE ARROYO (BLVD. LOPEZ MATEOS))					$3,248,397.37
&57	ALCANTARILLADO SANITARIO (MANO DE OBRA (INSTALACION / COLOCACIÓN)					
C.00.0223	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T	ML	67.5000	$60.93	(* SESENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$4,112.78
C.00.0224	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 8" (200 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T	ML	20.0000	$35.63	(* TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$712.60
C.00.0225	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 4" (100 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	5.0000	$22.54	(* VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N. *)	$112.70
C.00.0226	INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3.0000	$92.58	(* NOVENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. *)	$277.74
&57	TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (MANO DE OBRA (INSTALACION / COLOCACIÓN)					$5,215.82
&58	ALCANTARILLADO SANITARIO (POZOS DE VISITA TIPO COMÚN)					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$66,137,218.34
Monto esta hoja:	$5,215.82
Acumulado:	$66,142,434.16

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0227	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	3.0000	$12,953.91	(* DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	$38,861.73

APODERADO LEGAL: ~~ENRIQUE SANCHEZ JASSO~~

Acumulado anterior:	$66,142,434.16
Monto esta hoja:	$38,861.73
Acumulado:	$66,181,295.89

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&58	TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (POZOS DE VISITA TIPO COMÚN)					$38,861.73
&59	ALCANTARILLADO SANITARIO (SUMINISTRO DE MATERIALES)					
C.00.0228	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. LÍNEA SANITARIA ANGER SERIE 20 DE 4" (100 MM) DE DIÁMETRO, EN LÍNEAS DE ALCANTARILLADO, CON CERTIFICADO VIGENTE DE LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁN POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES DE TUBERÍA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERÍA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES , ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS. P.U.O.T.	ML	5.0000	$70.73	(* SETENTA PESOS 73/100 M.N. *)	$353.65
C.00.0229	SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3.0000	$114.27	(* CIENTO CATORCE PESOS 27/100 M.N. *)	$342.81

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$66,181,295.89
Monto esta hoja:	$696.46
Acumulado:	$66,181,992.35

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&59	TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (SUMINISTRO DE MATERIALES)					$696.46
&60	DESCARGAS DOMICILIARIAS (REGISTROS SANITARIOS).					
C.00.0230	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR., TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4"., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	115.0000	$2,440.51	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 51/100 M.N. *)	$280,658.65
&60	TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS (REGISTROS SANITARIOS).					$280,658.65
&61	ALCANTARILLADO SANITARIO (CONVENIO SAPAL)					
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON	ML	2,617.2100	$5.57	(* CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$14,577.86

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$66,181,992.35
Monto esta hoja:	$295,236.51
Acumulado:	$66,477,228.86

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS), DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	5,615.9400	$50.10	(* CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. *)	$281,358.59
C.00.0231	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS), DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,760.5400	$67.64	(* SESENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. *)	$119,082.93
&61	**TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (CONVENIO SAPAL)**					$415,019.38

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$66,477,228.86
Monto esta hoja:	$400,441.52
Acumulado:	$66,877,670.38

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&62	ALCANTARILLADO SANITARIO (RELLENOS-CONVENIO SAPAL)					
C.00.0232	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	287.8900	$609.73	(* SEISCIENTOS NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	$175,535.17
C.00.0233	ACOSTILLADO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,571.9500	$609.73	(* SEISCIENTOS NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	$958,465.07
C.00.0234	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	9,518.3100	$40.10	(* CUARENTA PESOS 10/100 M.N. *)	$381,684.23
C.00.0235	ADEME METÁLICO EN ZANJAS PARA EVITAR DERRUMBES, A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" DE ESPESOR, PARA FORMAR TARIMAS APILABLES DE 1.83M X 3.05M, CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 5"X5"X1/4" A CADA 1.52M VERTICALES, A CADA 1.83 M HORIZONTALES Y PERFILES	M2/USO	4,491.5000	$158.54	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. *)	$712,082.41

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$66,877,670.38
Monto esta hoja:	$2,227,766.88
Acumulado:	$69,105,437.26

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TUBULARES DE 4"X4"X3/16" Y 3"X3"X1/4" TRANSVERSALES A CADA 90 CM VERTICAL Y A CADA 3.05 M LONGITUDINAL. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: AMBAS CARAS DE ZANJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, MONTAJE, DESMONTAJE, LIMPIEZA,PARA VEINTE USOS. P.U.O.T.					
&62	**TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (RELLENOS-CONVENIO SAPAL)**					**$2,227,766.88**
&63	**ALCANTARILLADO SANITARIO (CARGA Y ACARREOS-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	9,966.2900	$13.82 (* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)		$137,734.13
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3/KM	289,022.3400	$6.55 (* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)		$1,893,096.33

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$69,105,437.26
Monto esta hoja:	$2,030,830.46
Acumulado:	$71,136,267.72

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0236	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE) TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	83,716.8100	$5.30	(* CINCO PESOS 30/100 M.N. *)	$443,699.09
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	9,966.2900	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$60,395.72
&63	**TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (CARGA Y ACARREOS-CONVENIO SAPAL)**					**$2,534,925.27**
&64	**ALCANTARILLADO SANITARIO (MANO DE OBRA, INSTALACION /COLOCACION-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0237	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 12" (300 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	2,617.2200	$60.12	(* SESENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$157,347.27

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$71,136,267.72
Monto esta hoja:	$661,442.08
Acumulado:	$71,797,709.80

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0238	INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 8" (200 MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	7.0000	$181.54	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. *)	$1,270.78
&64	**TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (MANO DE OBRA, INSTALACION /COLOCACION-CONVENIO SAPAL)**					**$158,618.05**
&65	**ALCANTARILLADO SANITARIOS (POZOS DE VISITA TIPO COMUN-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0239	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR	PZA	1.0000	$12,021.93	(* DOCE MIL VEINTIUN PESOS 93/100 M.N. *)	$12,021.93

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$71,797,709.80
Monto esta hoja:	$13,292.71
Acumulado:	$71,811,002.51

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0227	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE	PZA	4.0000	$12,953.91	(* DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	$51,815.64

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$71,811,002.51
Monto esta hoja:	$51,815.64
Acumulado:	$71,862,818.15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS, CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0240	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2	PZA	15.0000	$13,994.83	(* TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$209,922.45

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$71,862,818.15
Monto esta hoja:	$209,922.45
Acumulado:	$72,072,740.60

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0241	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA	PZA	14.0000	$15,072.06	(* QUINCE MIL SETENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N. *)	$211,008.84

APODERADO LEGAL ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$72,072,740.60
Monto esta hoja:	$211,008.84
Acumulado:	$72,283,749.44

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0242	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON	PZA	8.0000	$16,173.51	(* DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)	$129,388.08

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$72,283,749.44
Monto esta hoja:	$129,388.08
Acumulado:	$72,413,137.52

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0243	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACIÓN DE	PZA	11.0000	$17,299.15	(* DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. *)	$190,290.65

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0244	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL	PZA	6.0000	$18,412.69	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 69/100 M.N. *)	$110,476.14

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0245	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2	PZA	2.0000	$19,550.46	(* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 46/100 M.N. *)	$39,100.92

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$72,713,904.31
Monto esta hoja:	$39,100.92
Acumulado:	$72,753,005.23

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS, CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO. ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0246	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3,	PZA	4.0000	$20,676.09	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. *)	$82,704.36

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$72,753,005.23
Monto esta hoja:	$82,704.36
Acumulado:	$72,835,709.59

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0247	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO	PZA	3.0000	$21,801.73	(* VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N. *)	$65,405.19

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$72,835,709.59
Monto esta hoja:	$65,405.19
Acumulado:	$72,901,114.78

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0248	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO	PZA	5.0000	$22,939.48	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. *)	$114,697.40

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$72,901,114.78
Monto esta hoja:	$114,697.40
Acumulado:	$73,015,812.18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0249	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE	PZA	3.0000	$24,077.24	(* VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. *)	$72,231.72

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$73,015,812.18
Monto esta hoja:	$72,231.72
Acumulado:	$73,088,043.90

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0250	CAIDA ADOSADA DE 1.00 MTS. EN POZO DE VISITA	PZA	8.0000	$7,610.58	(* SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ	$60,884.64

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$73,088,043.90
Monto esta hoja:	$60,884.64
Acumulado:	$73,148,928.54

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 20 A 25 CMS. DE DIAMETRO, FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TUBO DE ASBESTO CEMENTO TIPO ALCANTARILLADO JUNTA HERMETICA CLASE B-6 DE 8" CONSIDERANDO MUERTO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SEGUN ESPECIFICACIONES SAPAL, TUBO DE ASBESTO CEMENTO, CONCRETO O TUBO VITRIFICADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				PESOS 58/100 M.N. *)	
C.00.0251	CAIDA ADOSADA DE 1.50 MTS. EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 20 A 25 CMS. DE DIAMETRO, FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3,	PZA	1.0000	$8,648.30	(* OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	$8,648.30

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$73,148,928.54
Monto esta hoja:	$8,648.30
Acumulado:	$73,157,576.84

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TUBO DE ASBESTO CEMENTO TIPO ALCANTARILLADO JUNTA HERMETICA CLASE B-6 DE 8" CONSIDERANDO MUERTO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SEGUN ESPECIFICACIONES SAPAL, TUBO DE ASBESTO CEMENTO, CONCRETO O TUBO VITRIFICADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0252	CAIDA ADOSADA DE 2.00 MTS. EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 20 A 25 CMS. DE DIAMETRO. FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TUBO DE ASBESTO CEMENTO TIPO ALCANTARILLADO JUNTA HERMETICA CLASE B-6 DE 8" CONSIDERANDO MUERTO DE	PZA	8.0000	$9,167.17	(* NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$73,337.36

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$73,157,576.84
Monto esta hoja:	$73,337.36
Acumulado:	$73,230,914.20

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SEGUN ESPECIFICACIONES SAPAL, TUBO DE ASBESTO CEMENTO, CONCRETO O TUBO VITRIFICADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0302	INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, TIPO COMERCIAL PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	84.0000	$241.06	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	$20,249.04
C.00.0303	INSTALACION DE ESCALONES DE FO FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T	PZA	356.0000	$38.95	(* TREINTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. *)	$13,866.20
C.00.0255	RENIVELACION DE POZO DE VISITA, A BASE DE TABICON ASENTADO CON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, RENIVELANDO UNA DIFERENCIA DE DESNIVEL DE + 0.00 A 0.25 MTS. (SIN CONSIDERAR BROCAL), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.0000	$2,412.19	(* DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 19/100 M.N. *)	$19,297.52
C.00.0256	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 10" 0.25 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE:	PZA	9.0000	$1,339.72	(* UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. *)	$12,057.48

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$73,230,914.20
Monto esta hoja:	$65,470.24
Acumulado:	$73,296,384.44

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0257	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 10" A 18", 0.25 A 0.45 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	21.0000	$1,626.91	(* UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 91/100 M.N. *)	$34,165.11
C.00.0258	DADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 50X 50X 50 CMS. EN ZANJA PARA CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA A RED DE ATARJEAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.0000	$470.30	(* CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 30/100 M.N. *)	$2,821.80
&65	**TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIOS (POZOS DE VISITA TIPO COMUN-CONVENIO SAPAL)**					$1,534,390.77
&66	**ALCANTARILLADO SANITARIO (SUMINISTRO DE MATERIALES-CONVENIO SAPAL).**					
C.00.0259	SUMINISTRO DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL ABIERTO DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, CIEGO 50 KGS PARA POZO DE VISITA.	PZA	84.0000	$3,421.19	(* TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 19/100 M.N. *)	$287,379.96

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$73,296,384.44
Monto esta hoja:	$324,366.87
Acumulado:	$73,620,751.31

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
C.00.0260	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	67.5000	$276.47	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. *)	$18,661.73
C.00.0261	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 12" (300 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	2,570.9500	$439.64	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	$1,130,292.46
C.00.0262	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 8" (200 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	20.0000	$180.20	(* CIENTO OCHENTA PESOS 20/100 M.N. *)	$3,604.00
C.00.0263	SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 8" (200 MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	7.0000	$283.78	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. *)	$1,986.46
C.00.0264	SUMINISTRO DE ESCALONES FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	356.0000	$84.68	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. *)	$30,146.08
&66	**TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO (SUMINISTRO DE MATERIALES-CONVENIO SAPAL).**					**$1,472,070.69**
&67	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (PRELIMINARES-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL	ML	1,110.6000	$5.57	(* CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$6,186.04

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$73,620,751.31
Monto esta hoja:	$1,190,876.77
Acumulado:	$74,811,628.08

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&67	**TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS (PRELIMINARES-CONVENIO SAPAL)**					$6,186.04
&68	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (EXCAVACIONES-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,347.7200	$50.10	(* CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. *)	$67,520.77
C.00.0231	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE:	M3	187.1200	$67.64	(* SESENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. *)	$12,656.80

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$74,811,628.08
Monto esta hoja:	$80,177.57
Acumulado:	$74,891,805.65

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&68	**TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS (EXCAVACIONES-CONVENIO SAPAL)**					**$80,177.57**
&69	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (RELLENOS-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0133	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,381.3500	$406.75	(* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	$561,864.11
C.00.0174	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	77.7400	$372.73	(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. *)	$28,976.03
&69	**TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS (RELLENOS-CONVENIO SAPAL)**					**$590,840.14**
&70	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (RETIROS Y ACARREOS-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,534.8400	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$23,974.20
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3	1,534.8400	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$21,211.49

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$74,891,805.65
Monto esta hoja:	$636,025.83
Acumulado:	$75,527,831.48

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	46,045.2000	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$301,596.06
C.00.0236	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE) TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	11,357.8200	$5.30	(* CINCO PESOS 30/100 M.N. *)	$60,196.45
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	1,534.8400	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$9,301.13
&70	**TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS (RETIROS Y ACARREOS-CONVENIO SAPAL)**					**$416,279.33**
&71	**DESCARGAS DOMICILIARIAS (INSTALACION DE**					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$75,527,831.48
Monto esta hoja:	$371,093.64
Acumulado:	$75,898,925.12

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027
ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PIEZAS ESPECIALES-CONVENIO SAPAL					
C.00.0265	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	1,110.6000	$24.84	(* VEINTICUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	$27,587.30
&71	TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS (INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES-CONVENIO SAPAL					$27,587.30
&72	DESCARGAS DOMICILIARIAS (SUMINISTROS DE TUBERIAS-CONVENIO SAPAL					
C.00.0266	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	1,110.6000	$113.61	(* CIENTO TRECE PESOS 61/100 M.N. *)	$126,175.27
&72	TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS (SUMINISTROS DE TUBERIAS-CONVENIO SAPAL					$126,175.27
&73	DESCARGAS DOMICILIARIAS (SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-CONVENIO SAPAL					
C.00.0267	SUMINISTRO DE CODO DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 45 X 6" (45 X 150 MM), P.U.O.T.	PZA	115.0000	$477.28	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$54,887.20
C.00.0268	SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC P/ALCANTARILLADO DE 10 A RED 6" (250 MM X 150 MM)	PZA	1.0000	$146.77	(* CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. *)	$146.77
C.00.0269	SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC P/ALCANTARILLADO	PZA	114.0000	$251.84	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	$28,709.76

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$75,898,925.12
Monto esta hoja:	$237,506.30
Acumulado:	$76,136,431.42

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE 12 A RED 6" (300 MM X 150 MM)				PESOS 84/100 M.N. *)	
C.00.0270	SUMINISTRO DE COPLE REDUCTOR PARA ALCANTARILLADO DE PVC DE 8"X 6" (200X 150 MM), P.U.O.T.	PZA	115.0000	$421.17	(* CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 17/100 M.N. *)	$48,434.55
&73	**TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS (SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC-CONVENIO SAPAL**					**$132,178.28**
&74	**DRENAJE PLUVIAL (PRELIMINARES)**					
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	168.5300	$5.57	(* CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$938.71
&74	**TOTAL DRENAJE PLUVIAL (PRELIMINARES)**					**$938.71**
&75	**DRENAJE PLUVIAL (EXCAVACIONES)**					
C.00.0231	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	517.9500	$67.64	(* SESENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. *)	$35,034.14

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$76,136,431.42
Monto esta hoja:	$84,407.40
Acumulado:	$76,220,838.82

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027
ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0271	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 4.00 A 6.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.6700	$110.57	(* CIENTO DIEZ PESOS 57/100 M.N. *)	$184.65
C.00.0129	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,398.7000	$21.20	(* VEINTIUN PESOS 20/100 M.N. *)	$29,652.44
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	208.2400	$378.52	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$78,823.00
&75	**TOTAL DRENAJE PLUVIAL (EXCAVACIONES)**					**$143,694.23**
&76	**DRENAJE PLUVIAL (RELLENOS)**					
C.00.0219	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS.	M3	355.5400	$599.39	(* QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. *)	$213,107.12

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$76,220,838.82
Monto esta hoja:	$321,767.21
Acumulado:	$76,542,606.03

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0133	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,698.2900	$406.75	(* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	$690,779.46
C.00.0235	ADEME METÁLICO EN ZANJAS PARA EVITAR DERRUMBES, A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" DE ESPESOR, PARA FORMAR TARIMAS APILABLES DE 1.83M X 3.05M, CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 5"X5"X1/4" A CADA 1.52M VERTICALES, A CADA 1.83 M HORIZONTALES Y PERFILES TUBULARES DE 4"X4"X3/16" Y 3"X3"X1/4" TRANSVERSALES A CADA 90 CM VERTICAL Y A CADA 3.05 M LONGITUDINAL. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÈTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: AMBAS CARAS DE ZANJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS,	M2/USO	1,290.9300	$158.54	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. *)	$204,664.04

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$76,542,606.03
Monto esta hoja:	$895,443.50
Acumulado:	$77,438,049.53

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, MONTAJE, DESMONTAJE, LIMPIEZA,PARA VEINTE USOS. P.U.O.T.					
C.00.0234	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	91.9700	$40.10	(* CUARENTA PESOS 10/100 M.N. *)	$3,688.00
&76	**TOTAL DRENAJE PLUVIAL (RELLENOS)**					**$1,112,238.62**
&77	**DRENAJE PLUVIAL (REPOSICION DE ARROYO)**					
C.00.0272	SUBRASANTE COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, POR MEDIOS SEMI MECÁNICOS Y EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM DE ESPESOR.	M3	62.7000	$495.14	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. *)	$31,045.28
C.00.0221	SUBYACENTE COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, POR MEDIOS SEMI MECÁNICOS Y EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM DE ESPESOR.	M3	63.3900	$366.90	(* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. *)	$23,257.79
C.00.0273	SUBYACENTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, POR MEDIOS SEMI MECANICOS,	M3	362.0600	$366.90	(* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. *)	$132,839.81

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$77,438,049.53
Monto esta hoja:	$190,830.88
Acumulado:	$77,628,880.41

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA. P.O.U.T.					
C.00.0135	SUBRASANTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	271.5500	$409.31	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 31/100 M.N. *)	$111,148.13
C.00.0008	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	181.0700	$708.01	(* SETECIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	$128,199.37
C.00.0012	PAVIMENTO DE 0.23 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	905.0100	$822.93	(* OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N. *)	$744,759.88
&77	TOTAL DRENAJE PLUVIAL (REPOSICION DE ARROYO)					$1,171,250.26

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$77,628,880.41
Monto esta hoja:	$984,107.38
Acumulado:	$78,612,987.79

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&78	**DRENAJE PLUVIAL (CARGA Y ACARREOS)**					
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,076.4000	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$63,673.37
&78	**TOTAL DRENAJE PLUVIAL (CARGA Y ACARREOS)**					**$63,673.37**
&79	**DRENAJE PLUVIAL (INSTALACION DE TUBERIAS)**					
C.00.0274	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 18" (450 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	53.6000	$129.67	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 67/100 M.N. *)	$6,950.31
C.00.0275	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 24" (610 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	45.8200	$176.66	(* CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. *)	$8,094.56
C.00.0276	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 24" (610 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	30.0000	$176.66	(* CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. *)	$5,299.80
C.00.0277	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 36" (910 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	86.5600	$209.35	(* DOSCIENTOS NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	$18,121.34

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$78,612,987.79
Monto esta hoja:	$102,139.38
Acumulado:	$78,715,127.17

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0278	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO ARMADO DE 24" (61 CM) DE DIÁMETRO EN LÍNEAS DE DRENAJE, JUNTEADA CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:5. LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, INSTALACIÓN, JUNTEADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.	ML	28.4600	$212.26	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 26/100 M.N. *)	$6,040.92
&79	**TOTAL DRENAJE PLUVIAL (INSTALACION DE TUBERIAS)**					**$44,506.93**
&80	**DRENAJE PLUVIAL (POZOS DE VISITA)**					
C.00.0245	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO	PZA	1.0000	$19,550.46	(* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 46/100 M.N. *)	$19,550.46

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$78,715,127.17
Monto esta hoja:	$25,591.38
Acumulado:	$78,740,718.55

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0246	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO	PZA	1.0000	$20,676.09	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. *)	$20,676.09

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$78,740,718.55
Monto esta hoja:	$20,676.09
Acumulado:	$78,761,394.64

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0248	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE	PZA	1.0000	$22,939.48	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 48/100	$22,939.48

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				M.N. *)	
C.00.0279	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 2.50 M DE	PZA	1.0000	$17,299.15	(* DIECISIETE MIL DOSCIENTOS	$17,299.15

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$78,784,334.12
Monto esta hoja:	$17,299.15
Acumulado:	$78,801,633.27

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PROFUNDIDAD, PARA TUBERÍA DE 91 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS. CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM				NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. *)	

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$78,801,633.27
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$78,801,633.27

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0280	DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO,P.U.O.T. POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 3.25 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERÍA DE 91 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100	PZA	1.0000	$20,676.09	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. *)	$20,676.09

APODERADO LEGAL: ~~ENRIQUE SANCHEZ JASSO~~

Acumulado anterior:	$78,801,633.27
Monto esta hoja:	$20,676.09
Acumulado:	$78,822,309.36

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, P.U.O.T					
C.00.0281	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 3.75 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERÍA DE 91 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM) DE	PZA	2.0000	$22,939.48	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. *)	$45,878.96

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$78,822,309.36
Monto esta hoja:	$45,878.96
Acumulado:	$78,868,188.32

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, P.U.O.T.					
C.00.0282	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 4.00 M DE	PZA	1.0000	$24,077.24	(* VEINTICUATRO MIL SETENTA Y	$24,077.24

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$78,868,188.32
Monto esta hoja:	$24,077.24
Acumulado:	$78,892,265.56

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PROFUNDIDAD, PARA TUBERÍA DE 91 CM DE DIÁMETRO. PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA FORMAR MEDIA CAÑA. MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM					SIETE PESOS 24/100 M.N. *)	

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$78,892,265.56
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$78,892,265.56

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, LIMPIEZA. P.U.O.T.					
C.00.0283	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 24" 0.25 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,215.16	(* DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 16/100 M.N. *)	$4,430.32
C.00.0302	INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06. TIPO COMERCIAL PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$241.06	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	$964.24
C.00.0303	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	45.0000	$38.95	(* TREINTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. *)	$1,752.75
C.00.0284	INSTALACIÓN DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO ASTM A-36 DE 1.20 X 0.98 M (LXA), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8 X 4" Y VARILLA ATIEZADORA DE 3/8".	PZA	2.0000	$1,352.08	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$2,704.16

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$78,892,265.56
Monto esta hoja:	$9,851.47
Acumulado:	$78,902,117.03

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁN POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RELLENO CON URETANO ESPREADO EN LOS ESPACIOS ENTRE REJILLAS Y MARCO Y ENTRE REJILLAS, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, INSTALACIÓN. P.U.O.T.					
&80	**TOTAL DRENAJE PLUVIAL (POZOS DE VISITA)**					$180,948.94
&81	**DRENAJE PLUVIAL (SUMINISTRO DE MATERIALES)**					
C.00.0285	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA, CON JUNTA HERMÉTICA TIPO "S", PARA ALCANTARILLADO, DE 24" DE DIÁMETRO, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES DE TUBERÍA SUMINISTRADA, DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL	ML	45.8200	$1,020.36	(* UN MIL VEINTE PESOS 36/100 M.N. *)	$46,752.90

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$78,902,117.03
Monto esta hoja:	$46,752.90
Acumulado:	$78,948,869.93

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERÍA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PÙBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
C.00.0286	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 24" (601 MM) DE DIAMETRO. P.U.O.T.	ML	30.0000	$1,740.16	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 16/100 M.N. *)	$52,204.80
C.00.0287	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA, CON JUNTA HERMÉTICA TIPO "S", PARA ALCANTARILLADO, DE 36" DE DIÁMETRO, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES DE TUBERÍA SUMINISTRADA, DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERÍA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE	ML	86.5600	$1,605.03	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	$138,931.40

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$78,948,869.93
Monto esta hoja:	$191,136.20
Acumulado:	$79,140,006.13

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
C.00.0288	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO ARMADO DE 36" (910 MM) DE DIÁMETRO.(GRADO I) JUNTA MORTERO	ML	28.4600	$1,265.88	(* UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. *)	$36,026.94
C.00.0289	SUMINISTRO DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO ASTM A-36 DE 1.20 X 0.98 M (LXA), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8" X 4" Y VARILLA ATIEZADORA DE 3/8". INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$8,172.60	(* OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. *)	$16,345.20
C.00.0290	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 0.80 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3	PZA	1.0000	$16,020.21	(* DIECISEIS MIL VEINTE PESOS 21/100 M.N. *)	$16,020.21

APODERADO LEGAL : ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$79,140,006.13
Monto esta hoja:	$68,392.35
Acumulado:	$79,208,398.48

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	(3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM. LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON					

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO. TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.					
C.00.0291	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 1.40 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE	PZA	1.0000	$25,670.71	(* VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 71/100 M.N. *)	$25,670.71

APODERADO LEGAL : ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$79,208,398.48
Monto esta hoja:	$25,670.71
Acumulado:	$79,234,069.19

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM. REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"). PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.					
C.00.0292	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA	PZA	1.0000	$102,682.84	(* CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS	$102,682.84

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$79,234,069.19
Monto esta hoja:	$102,682.84
Acumulado:	$79,336,752.03

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE CUATRO MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 3.950 X 1.22 X 1.35 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE				OCHENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *)	

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior: $79,336,752.03
Monto esta hoja:
Acumulado: $79,336,752.03

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA, P.U.O.T.					
&81	**TOTAL DRENAJE PLUVIAL (SUMINISTRO DE MATERIALES)**					$434,635.00
&82	**DESCARGA PLUVIAL DE MAMPOSTERÍA**					
C.00.0293	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.5600	$2,759.62	(* DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. *)	$1,545.39

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior: $79,336,752.03
Monto esta hoja: $1,545.39
Acumulado: $79,338,297.42

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0056	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO. CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	0.4800	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$194.67
C.00.0294	CONCRETO R.N. H.O. F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL CON DOSIFICACION DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.4400	$4,101.53	(* CUATRO MIL CIENTO UN PESOS 53/100 M.N. *)	$1,804.67
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	8.4900	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$51.45
&82	**TOTAL DESCARGA PLUVIAL DE MAMPOSTERÍA**					**$3,596.18**
&83	**DESCARGA PLUVIAL (PRELIMINARES-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON	ML	817.9700	$5.57	(* CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$4,556.09

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$79,338,297.42
Monto esta hoja:	$6,606.88
Acumulado:	$79,344,904.30

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&83	**TOTAL DESCARGA PLUVIAL (PRELIMINARES-CONVENIO SAPAL)**					$4,556.09
&84	**DESCARGA PLUVIAL (EXCAVACIONES-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,181.5800	$50.10	(* CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. *)	$109,297.16
C.00.0231	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE	M3	387.8600	$67.64	(* SESENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. *)	$26,234.85

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$79,344,904.30
Monto esta hoja:	$135,532.01
Acumulado:	$79,480,436.31

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&84	**TOTAL DESCARGA PLUVIAL (EXCAVACIONES-CONVENIO SAPAL)**					$135,532.01
&85	**DESCARGA PLUVIAL (RELLENOS-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0232	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	136.6100	$609.73	(* SEISCIENTOS NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	$83,295.22
C.00.0233	ACOSTILLADO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	735.5600	$609.73	(* SEISCIENTOS NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	$448,493.00
C.00.0235	ADEME METÁLICO EN ZANJAS PARA EVITAR DERRUMBES, A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" DE ESPESOR, PARA FORMAR TARIMAS APILABLES DE 1.83M X 3.05M, CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 5"X5"X1/4" A CADA 1.52M VERTICALES, A CADA 1.83 M HORIZONTALES Y PERFILES TUBULARES DE 4"X4"X3/16" Y 3"X3"X1/4" TRANSVERSALES A CADA 90 CM VERTICAL Y A CADA	M2/USO	1,117.5000	$158.54	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. *)	$177,168.45

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$79,480,436.31
Monto esta hoja:	$708,956.67
Acumulado:	$80,189,392.98

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	3.05 M LONGITUDINAL. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: AMBAS CARAS DE ZANJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, MONTAJE, DESMONTAJE, LIMPIEZA,PARA VEINTE USOS. P.U.O.T.					
C.00.0295	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=75 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	45.9000	$2,422.15	(* DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 15/100 M.N. *)	$111,176.69
C.00.0234	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	3,736.4500	$40.10	(* CUARENTA PESOS 10/100 M.N. *)	$149,831.65
&85	TOTAL DESCARGA PLUVIAL (RELLENOS-CONVENIO SAPAL)					$969,965.01
&86	DESCARGA PLUVIAL (CARGAS Y					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$80,189,392.98
Monto esta hoja:	$261,008.34
Acumulado:	$80,450,401.32

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS-CONVENIO SAPAL)					
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,202.7600	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$58,082.14
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	121,880.0000	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$798,314.00
C.00.0175	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	35,303.1700	$6.03	(* SEIS PESOS 03/100 M.N. *)	$212,878.12
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	4,202.7600	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$25,468.73
&86	TOTAL DESCARGA PLUVIAL (CARGAS Y					$1,094,742.99

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$80,450,401.32
Monto esta hoja:	$1,094,742.99
Acumulado:	$81,545,144.31

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS-CONVENIO SAPAL)					
&87	DESCARGA PLUVIAL (INSTALACION DE TUBERIAS-CONVENIO SAPAL)					
C.00.0274	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 18" (450 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	742.0600	$129.67	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 67/100 M.N. *)	$96,222.92
C.00.0278	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO ARMADO DE 24" (61 CM) DE DIÁMETRO EN LÍNEAS DE DRENAJE, JUNTEADA CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:5. LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, INSTALACIÓN, JUNTEADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.	ML	75.9100	$212.26	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 26/100 M.N. *)	$16,112.66

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$81,545,144.31
Monto esta hoja:	$112,335.58
Acumulado:	$81,657,479.89

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&87	TOTAL DESCARGA PLUVIAL (INSTALACION DE TUBERIAS-CONVENIO SAPAL)					$112,335.58
&88	DESCARGA PLUVIAL (POZOS DE VISITA-CONVENIO SAPAL)					
C.00.0227	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS, CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA	PZA	1.0000	$12,953.91	(* DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	$12,953.91

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$81,657,479.89
Monto esta hoja:	$12,953.91
Acumulado:	$81,670,433.80

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0240	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN	PZA	3.0000	$13,994.83	(* TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$41,984.49

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$81,670,433.80
Monto esta hoja:	$41,984.49
Acumulado:	$81,712,418.29

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0241	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS. CON	PZA	3.0000	$15,072.06	(* QUINCE MIL SETENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N. *)	$45,216.18

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$81,712,418.29
Monto esta hoja:	$45,216.18
Acumulado:	$81,757,634.47

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0242	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4	PZA	3.0000	$16,173.51	(* DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)	$48,520.53

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$81,757,634.47
Monto esta hoja:	$48,520.53
Acumulado:	$81,806,155.00

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0243	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR	PZA	4.0000	$17,299.15	(* DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. *)	$69,196.60

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$81,806,155.00
Monto esta hoja:	$69,196.60
Acumulado:	$81,875,351.60

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL. INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0244	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE	PZA	2.0000	$18,412.69	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 69/100 M.N. *)	$36,825.38

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0245	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2	PZA	1.0000	$19,550.46	(* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 46/100 M.N. *)	$19,550.46

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$81,912,176.98
Monto esta hoja:	$19,550.46
Acumulado:	$81,931,727.44

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0246	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA	PZA	1.0000	$20,676.09	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. *)	$20,676.09

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0296	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 18") A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,324.34	(* DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N. *)	$4,648.68
C.00.0297	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 24") A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON	PZA	1.0000	$2,651.85	(* DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. *)	$2,651.85

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$81,952,403.53
Monto esta hoja:	$7,300.53
Acumulado:	$81,959,704.06

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0298	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 18" A 24", 0.25 A 0.45 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,324.34	(* DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N. *)	$4,648.68
C.00.0299	CONSTRUCCIÓN DE CAÍDA DE 1.00 M DE ALTURA CON DEFLECTOR, EN POZO DE VISITA PARA TUBERÍAS DE DRENAJE DE 30 A 76 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE 15X30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE HASTA 1.76 M DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20 CM CON ACABADO COMÚN, MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO	PZA	4.0000	$15,657.55	(* QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$62,630.20

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$81,959,704.06
Monto esta hoja:	$67,278.88
Acumulado:	$82,026,982.94

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	(10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, DEFLECTOR DE 30X70 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UNA LONGITUD DE HASTA 1.40 M, ARMADO CON ALAMBRÓN DE ACUERDO A DISEÑO, PERFILES TIPO I DE 19.84 KG/M, APLANADO INTERIOR DE 2.00 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL MORTERO DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE 1.40 X 1.45 M A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXIÓN Y SELLADO DE TUBERÍA EXISTENTE.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO. P.U.O.T.					
C.00.0300	CONSTRUCCIÓN DE CAÍDA DE 1.50 M DE ALTURA CON DEFLECTOR, EN POZO DE VISITA PARA TUBERÍAS DE	PZA	4.0000	$16,202.93	(* DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 93/100 M.N. *)	$64,811.72

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$82,026,982.94
Monto esta hoja:	$64,811.72
Acumulado:	$82,091,794.66

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DRENAJE DE 30 A 76 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE 15X30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE HASTA 1.76 M DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20 CM CON ACABADO COMÚN, MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, DEFLECTOR DE 30X70 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UNA LONGITUD DE HASTA 1.40 M, ARMADO CON ALAMBRÓN DE ACUERDO A DISEÑO, PERFILES TIPO I DE 19.84 KG/M., APLANADO INTERIOR DE 2.00 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$82,091,794.66
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$82,091,794.66

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL MORTERO DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE 1.40 X 1.45 M A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXIÓN Y SELLADO DE TUBERÍA EXISTENTE.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, P.U.O.T.					
C.00.0301	CONSTRUCCIÓN DE CAÍDA DE 2.00 M DE ALTURA CON DEFLECTOR, EN POZO DE VISITA PARA TUBERÍAS DE DRENAJE DE 30 A 76 CM DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE 15X30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE HASTA 1.76 M DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20 CM CON ACABADO COMÚN, MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA	PZA	2.0000	$17,293.69	(* DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)	$34,587.38

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$82,091,794.66
Monto esta hoja:	$34,587.38
Acumulado:	$82,126,382.04

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RESISTENCIA MÍNIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, DEFLECTOR DE 30X70 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UNA LONGITUD DE HASTA 1.40 M, ARMADO CON ALAMBRÓN DE ACUERDO A DISEÑO, PERFILES TIPO I DE 19.84 KG/M., APLANADO INTERIOR DE 2.00 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL MORTERO DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE 1.40 X 1.45 M A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXIÓN Y SELLADO DE TUBERÍA EXISTENTE,INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO P.U.O.T.					
C.00.0302	INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, TIPO COMERCIAL PARA POZO DE VISITA, P.U.O.T.	PZA	18.0000	$241.06	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	$4,339.08

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$82,126,382.04
Monto esta hoja:	$4,339.08
Acumulado:	$82,130,721.12

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0303	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	78.0000	$38.95	(* TREINTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. *)	$3,038.10
C.00.0284	INSTALACIÓN DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO ASTM A-36 DE 1.20 X 0.98 M (LXA), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8 X 4" Y VARILLA ATIEZADORA DE 3/8", LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁN POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RELLENO CON URETANO ESPREADO EN LOS ESPACIOS ENTRE REJILLAS Y MARCO Y ENTRE REJILLAS, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	84.0000	$1,352.08	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$113,574.72
&88	**TOTAL DESCARGA PLUVIAL (POZOS DE VISITA-CONVENIO SAPAL)**					**$589,854.05**
&89	**DESCARGA PLUVIAL (SUMINISTRO DE MATERIALES-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0259	SUMINISTRO DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL ABIERTO DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO	PZA	23.0000	$3,421.19	(* TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 19/100 M.N. *)	$78,687.37

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$82,130,721.12
Monto esta hoja:	$195,300.19
Acumulado:	$82,326,021.31

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	80-55-06, CIEGO 50 KGS PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.					
C.00.0304	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA, CON JUNTA HERMÉTICA TIPO "S", PARA ALCANTARILLADO, DE 18" DE DIÁMETRO, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES DE TUBERÍA SUMINISTRADA, DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERÍA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	795.6600	$580.86	(* QUINIENTOS OCHENTA PESOS 86/100 M.N. *)	$462,167.07
C.00.0305	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 24" (610 MM) DE DIÁMETRO.	ML	75.9100	$975.88	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. *)	$74,079.05
C.00.0264	SUMINISTRO DE ESCALONES FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	126.0000	$84.68	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. *)	$10,669.68

APODERADO LEGAL: ~~ENRIQUE SANCHEZ JASSO~~

Acumulado anterior:	$82,326,021.31
Monto esta hoja:	$546,915.80
Acumulado:	$82,872,937.11

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0289	SUMINISTRO DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO ASTM A-36 DE 1.20 X 0.98 M (LXA), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8" X 4" Y VARILLA ATIEZADORA DE 3/8", INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS. P.U.O.T.	PZA	84.0000	$8,172.60	(* OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. *)	$686,498.40
C.00.0306	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 0.70 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM. LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS	PZA	1.0000	$15,613.72	(* QUINCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 72/100 M.N. *)	$15,613.72

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$82,872,937.11
Monto esta hoja:	$702,112.12
Acumulado:	$83,575,049.23

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM. REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$83,575,049.23
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$83,575,049.23

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.					
C.00.0290	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 0.80 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM. LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @	PZA	4.0000	$16,020.21	(* DIECISEIS MIL VEINTE PESOS 21/100 M.N. *)	$64,080.84

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$83,575,049.23
Monto esta hoja:	$64,080.84
Acumulado:	$83,639,130.07

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.					
C.00.0307	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 1.35 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON	PZA	2.0000	$25,613.02	(* VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 02/100 M.N. *)	$51,226.04

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$83,639,130.07
Monto esta hoja:	$51,226.04
Acumulado:	$83,690,356.11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM. LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior: $83,690,356.11
Monto esta hoja:
Acumulado: $83,690,356.11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.					
C.00.0291	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.22 X 1.00 X 1.40 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR	PZA	1.0000	$25,670.71	(* VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 71/100 M.N. *)	$25,670.71

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$83,690,356.11
Monto esta hoja:	$25,670.71
Acumulado:	$83,716,026.82

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO,					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior: $83,716,026.82
Monto esta hoja:
Acumulado: $83,716,026.82

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.					
C.00.0308	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE DOS MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.99 X 1.22 X 1.40 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA	PZA	1.0000	$25,670.71	(* VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 71/100 M.N. *)	$25,670.71

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$83,716,026.82
Monto esta hoja:	$25,670.71
Acumulado:	$83,741,697.53

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA, P.U.O.T.					
C.00.0309	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE SEIS MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 5.922 X 1.22 X 1.35 M (LARGO X	PZA	3.0000	$154,024.27	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS 27/100 M.N. *)	$462,072.81

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$83,741,697.53
Monto esta hoja:	$462,072.81
Acumulado:	$84,203,770.34

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE					

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T					
C.00.0310	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE SEIS MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 5.922 X 1.22 X 1.60 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA	PZA	2.0000	$152,989.61	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$305,979.22

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$84,203,770.34
Monto esta hoja:	$305,979.22
Acumulado:	$84,509,749.56

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$84,509,749.56
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$84,509,749.56

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T					
C.00.0311	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE SIETE MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 6.908 X 1.22 X 1.35 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS	PZA	2.0000	$179,694.98	(* CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$359,389.96

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$84,509,749.56
Monto esta hoja:	$359,389.96
Acumulado:	$84,869,139.52

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM. CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO,					

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA, P.U.O.T.					
C.00.0312	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE OCHO MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 7.894 X 1.22 X 1.35 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA	PZA	2.0000	$205,365.68	(* DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. *)	$410,731.36

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$84,869,139.52
Monto esta hoja:	$410,731.36
Acumulado:	$85,279,870.88

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.					
C.00.0313	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE ONCE MÓDULOS (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS	PZA	1.0000	$251,891.67	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. *)	$251,891.67

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$85,279,870.88
Monto esta hoja:	$251,891.67
Acumulado:	$85,531,762.55

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXTERIORES DE 10.852 X 1.22 X 1.50 M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.92 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$85,531,762.55
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$85,531,762.55

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA, P.U.O.T					
&89	**TOTAL DESCARGA PLUVIAL (SUMINISTRO DE MATERIALES-CONVENIO SAPAL)**					**$3,284,428.61**
&90	**DESCARGA PLUVIAL (DESCARGA PLUVIAL DE MAMPOSTERIA-CONVENIO SAPAL)**					
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	156.9000	$8.37	(* OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$1,313.25

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$85,531,762.55
Monto esta hoja:	$1,313.25
Acumulado:	$85,533,075.80

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	313.8000	$50.10	(* CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. *)	$15,721.38
C.00.0231	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	156.9000	$67.64	(* SESENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. *)	$10,612.72
C.00.0293	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	58.6100	$2,759.62	(* DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. *)	$161,741.33

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$85,533,075.80
Monto esta hoja:	$188,075.43
Acumulado:	$85,721,151.23

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0314	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	7.0900	$203.46	(* DOSCIENTOS TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$1,442.53
C.00.0056	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2.7200	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$1,103.15
C.00.0294	CONCRETO R.N. H.O. F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL CON DOSIFICACION DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.1600	$4,101.53	(* CUATRO MIL CIENTO UN PESOS 53/100 M.N. *)	$4,757.77
C.00.0315	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS DE ESPESOR CON MEDIOS SEMIMECANICOS AL 90% P.V.S.M., SELECCION Y	M3	254.0300	$150.78	(* CIENTO CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$38,302.64

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$85,721,151.23
Monto esta hoja:	$45,606.09
Acumulado:	$85,766,757.32

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	VOLTEO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	282.8400	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$4,417.96
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	282.8400	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$3,908.85
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	8,202.3900	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$53,725.65
C.00.0175	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	2,375.8600	$6.03	(* SEIS PESOS 03/100 M.N. *)	$14,326.44
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN	M3	274.3600	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$1,662.62

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$85,766,757.32
Monto esta hoja:	$78,041.52
Acumulado:	$85,844,798.84

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.					
&90	**TOTAL DESCARGA PLUVIAL (DESCARGA PLUVIAL DE MAMPOSTERIA-CONVENIO SAPAL)**					$313,036.29
&91	**REPARACION AGUA CRUDA (PRELIMINARES)**					
C.00.0127	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	30.0000	$5.57	(* CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$167.10
&91	**TOTAL REPARACION AGUA CRUDA (PRELIMINARES)**					$167.10
&92	**REPARACION AGUA CRUDA (EXCAVACIONES)**					
C.00.0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	17.8500	$50.10	(* CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. *)	$894.29
&92	**TOTAL REPARACION AGUA CRUDA (EXCAVACIONES)**					$894.29

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$85,844,798.84
Monto esta hoja:	$1,061.39
Acumulado:	$85,845,860.23

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&93	REPARACION AGUA CRUDA (REPOSICION DE ARROYO)					
C.00.0273	SUBYACENTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, POR MEDIOS SEMI MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	8.4000	$366.90	(* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. *)	$3,081.96
&93	TOTAL REPARACION AGUA CRUDA (REPOSICION DE ARROYO)					$3,081.96
&94	REPARACION AGUA CRUDA (CARGA Y ACARREOS)					
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23.2100	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$362.54
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23.2100	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$320.76
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO	M3/KM	524.5500	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$3,435.80

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$85,845,860.23
Monto esta hoja:	$7,201.06
Acumulado:	$85,853,061.29

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE. PAGO. P.U.O.T.	M3	23.2100	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$140.65
&94	**TOTAL REPARACION AGUA CRUDA (CARGA Y ACARREOS)**					$4,259.75
&95	**REPARACION AGUA CRUDA (SUMINISTRO DE TUBERÍAS)**					
C.00.0316	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE A.S.T.M. A-53-GRADO B DE 1/4" (6.35 MM) DE ESPESOR, EN LÍNEAS DE AGUA TRATADA, CON CERTIFICADO DE ORIGEN DEL FABRICANTE Y PROTOCOLIZACIÓN DE CALIDAD, LIMPIEZA TIPO METAL BLANCO TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR, REALIZADA MEDIANTE CHORRO DE ARENA ABRASIVA O GRANALLA DE ACERO DE CONFORMIDAD CON ESTÁNDAR SSPC-SP 5, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN DOS CAPAS DE REVESTIMIENTO EPOXICO DE GRADO ALIMENTICIO	KG	999.3000	$112.38	(* CIENTO DOCE PESOS 38/100 M.N. *)	$112,301.33

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$85,853,061.29
Monto esta hoja:	$112,441.98
Acumulado:	$85,965,503.27

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ELABORADO CON RESINA EPOXICA , 100% SÓLIDOS LIBRE DE SOLVENTES, CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA DE 6 MILÉSIMAS (CON CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 061 PARA SU USO EN AGUA TRATADA O CERTIFICADO DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA TRATADA), ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CONTACTO CON AGUA. RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO RESISTENTE AL INTEMPERISMO Y A LOS RAYOS UV DE 6 MILESIMAS LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR KILOGRAMO CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, ALMACENAJES, TRANSPORTE DEL TALLER AL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMER, ALINEACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA , PRUEBA DE HERMETICIDAD					

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	(NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.					
&95	TOTAL REPARACION AGUA CRUDA (SUMINISTRO DE TUBERÍAS)					$112,301.33
&96	RED DE ALUMBRADO (SUBESTACIÓN Y SISTEMA DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN A MEDICIÓN Y CONTROL).					
C.00.0317	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS20" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.0000	$2,932.22	(* DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. *)	$17,593.32
C.00.0318	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO Y ESTRIBO 1/0 AWG, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.0000	$627.03	(* SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N. *)	$3,762.18
C.00.0319	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES 14.4 KV-100A, CON LISTON FUSIBLE DE 1 A 20 AMPS. MARCA IUSA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y	PZA	6.0000	$2,619.98	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	$15,719.88

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$85,965,503.27
Monto esta hoja:	$37,075.38
Acumulado:	$86,002,578.65

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	URBANIZACIÓN).					
C.00.0320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO TIPO "1TR1B" NORMA C.F.E. (AUTOPROTEGIDO ESTRUCTURA "T") , NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	3.0000	$9,255.03	(* NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	$27,765.09
C.00.0321	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA PRIMARIA (A.T.), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.0000	$4,277.98	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$25,667.88
C.00.0322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR SEMIAISLADO CAL. 1/0 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	120.0000	$90.68	(* NOVENTA PESOS 68/100 M.N. *)	$10,881.60
C.00.0323	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET 7T- 200 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.0000	$4,197.11	(* CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. *)	$12,591.33

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$86,002,578.65
Monto esta hoja:	$76,905.90
Acumulado:	$86,079,484.55

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0324	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (DENTRO DE POSTE) CON CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 2 (8 MTS), VARILLA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR Y CONECTOR A COMPRESION YHD-300, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.0000	$1,225.22	(* UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N. *)	$7,351.32
C.00.0325	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS, PC-12-750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.0000	$10,999.69	(* DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. *)	$32,999.07
C.00.0326	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 10 KVA 13200-240/120 V. AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION, NORMA "K" CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$55,282.26	(* CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. *)	$110,564.52
C.00.0327	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR	PZA	6.0000	$950.96	(* NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS	$5,705.76

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$86,079,484.55
Monto esta hoja:	$156,620.67
Acumulado:	$86,236,105.22

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 AMPS. MARCA CUTLER HAMMER, CON CLIP CATALOGO QCRMTGFT MARCA CUTLER HAMMER PARA INSTALARSE EN RIEL DIN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				96/100 M.N. *)	
C.00.0328	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CON SALIDA A RELEVADOR DE 16A/230 VAC, PILA DE RESPALDO PARA 6 AÑOS OPCION DE INGRESAR FECHA Y HORA REAL AL INGRESAR LAS COORDENADAS DE LATITUD Y LONGITUD. OPCIONES DE HORARIO DE VERANO, VISUALIZACION COMPLETA DIGITAL DE TODOS LOS DATOS, POSIBILIDAD DE TRES EVENTOS EN 24 HORAS, ALIMENTACION 230/120 VCA 60 HZ,INCLUYE: FIJACION EN GABINETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.0000	$10,250.22	(* DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 22/100 M.N. *)	$30,750.66
C.00.0329	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR 8903SMO2 V03, 2X30 A, MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	3.0000	$11,043.00	(* ONCE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *)	$33,129.00

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$86,236,105.22
Monto esta hoja:	$63,879.66
Acumulado:	$86,299,984.88

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	50.0000	$306.97	(* TRESCIENTOS SEIS PESOS 97/100 M.N. *)	$15,348.50
C.00.0331	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 2 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	120.0000	$300.77	(* TRESCIENTOS PESOS 77/100 M.N. *)	$36,092.40
C.00.0332	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 51 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	20.0000	$81.26	(* OCHENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. *)	$1,625.20
C.00.0333	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	20.0000	$76.28	(* SETENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$1,525.60

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$86,299,984.88
Monto esta hoja:	$54,591.70
Acumulado:	$86,354,576.58

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0334	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	40.0000	$66.64	(* SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. *)	$2,665.60
C.00.0335	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10.0000	$276.93	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$2,769.30
C.00.0336	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	6.0000	$212.42	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 42/100 M.N. *)	$1,274.52
C.00.0337	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	21.0000	$606.17	(* SEISCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N. *)	$12,729.57
C.00.0338	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC, DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	5.0000	$105.15	(* CIENTO CINCO PESOS 15/100 M.N. *)	$525.75
C.00.0339	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"),	PZA	3.0000	$24.94	(* VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$74.82

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$86,354,576.58
Monto esta hoja:	$20,039.56
Acumulado:	$86,374,616.14

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	4.0000	$716.37	(* SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 37/100 M.N. *)	$2,865.48
C.00.0341	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1R3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	7.0000	$1,562.59	(* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. *)	$10,938.13
C.00.0342	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 1/0-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	20.0000	$176.22	(* CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$3,524.40
C.00.0343	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 MARCA CONDUCTORES	KG	25.0000	$649.36	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	$16,234.00

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$86,374,616.14
Monto esta hoja:	$33,562.01
Acumulado:	$86,408,178.15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0344	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION SOLDABLE CADWELD VARIOS TIPOS (MOLDE TIPO C) INCLUYE: CARGA CADWELD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	15.0000	$665.00	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	$9,975.00
C.00.0345	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	80.0000	$80.58	(* OCHENTA PESOS 58/100 M.N. *)	$6,446.40
C.00.0346	EQUIPO CONTROL PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30A CONFORMADA POR GABINETE NEMA 3R DE 500X400X200 MM MCA SCHNEIDER CAT. CRN54200-M, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A MCA CUTLER HAMMER CAT. EATQC2030, INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30.	JGO	3.0000	$24,159.44	(* VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$72,478.32

APODERADO LEGAL ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$86,408,178.15
Monto esta hoja:	$88,899.72
Acumulado:	$86,497,077.87

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TIPO NEMA, CAT 8903 SMO1 0V03 MARCA S.Q.D, INCLUYE: MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS, ROTULACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL CON CINTILAS PLASTICAS, FIJACION Y NIVELACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0347	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.0000	$1,479.36	(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	$2,958.72
&96	**TOTAL RED DE ALUMBRADO (SUBESTACIÓN Y SISTEMA DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN A MEDICIÓN Y CONTROL).**					$534,533.32
&97	**RED DE ALUMBRADO (ALUMBRADO PARA VIALIDAD)**					
C.00.0348	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PUBLICO, PARA RECIBIR	PZA	8.0000	$12,948.07	(* DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. *)	$103,584.56

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	UN BRAZO TIPO BERLIN, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)					
C.00.0349	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PUBLICO, PARA RECIBIR DOS BRAZOS TIPO BERLIN, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	39.0000	$13,201.53	(* TRECE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 53/100 M.N. *)	$514,859.67
C.00.0350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO TIPO BERLÍN,	PZA	86.0000	$1,392.48	(* UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	$119,753.28

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$86,603,621.15
Monto esta hoja:	$634,612.95
Acumulado:	$87,238,234.10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MARCA TOLJY, DE 1.80 MTS DE LARGO Y 51 MM DE DIÁMETRO CED-40, APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS O SIMILAR APROBADA POR LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				DOS PESOS 48/100 M.N. *)	
C.00.0351	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, AUTOCONECT MEDIANA MODELO ACM-P608 ZT R2 4B 4K GY MP P7 SH MARCA AMERICAN ELECTRIC, CARCASA DE INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO CON POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, RECEPTÁCULO DE 7 PINES, REFRACTOR DE SILICÓN DE GRADO ÓPTICO ESTABILIZADO UV, TEMPERATURA DE LUZ DE 4000K, POTENCIA DE 118W, DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES, CON GARANTÍA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO.	PZA	86.0000	$11,841.90	(* ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. *)	$1,018,403.40

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$87,238,234.10
Monto esta hoja:	$1,018,403.40
Acumulado:	$88,256,637.50

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0352	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON SECCION RECTANGULAR DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.00 MTS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.00 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	47.0000	$2,556.90	(* DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. *)	$120,174.30
C.00.0353	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CON 4 ANCLAS O ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4" DE DIAM. X 1.5 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS, PARA AHOGARSE EN SITIO CON CONCRETO DE RESISTENCIA DE 250 KG/CM2, DEL CAMELLON CENTRAL CON 40 CM EN BASE SUPERIOR, 40 CM EN BASE INFERIOR, Y 1.0 MTS DE ALTURA, SEPARADOS POR UNA DISTANCIA DE 19 CM, MARCA CENMEX O	PZA	1.0000	$2,342.89	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$2,342.89

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$88,256,637.50
Monto esta hoja:	$122,517.19
Acumulado:	$88,379,154.69

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SIMILAR, INCLUYE: COLADO Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÈL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	65.0000	$2,019.23	(* DOS MIL DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N. *)	$131,249.95
C.00.0355	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2.	PZA	39.0000	$2,061.28	(* DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. *)	$80,389.92

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$88,379,154.69
Monto esta hoja:	$211,639.87
Acumulado:	$88,590,794.56

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS. EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0356	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO	PZA	18.0000	$2,743.54	(* DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)	$49,383.72

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0357	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	200.0000	$31.54	(* TREINTA Y UN PESOS 54/100 M.N. *)	$6,308.00
C.00.0358	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	2,900.0000	$99.47	(* NOVENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. *)	$288,463.00
C.00.0359	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BIMETALICO TIPO AC MARCA HOMAC O SIMILAR, PARA EL CONDUCTOR CALIBRE 4-1/0, AWG, INCLUYE:	PZA	30.0000	$144.24	(* CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$4,327.20

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$88,640,178.28
Monto esta hoja:	$299,098.20
Acumulado:	$88,939,276.48

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING PARA BAJANTE DE VARILLA DE TIERRA,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$112.17	(* CIENTO DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$224.34
C.00.0361	DETALLADO Y SELLADO DE REGISTRO CON POLIURETANO (SELLADO HASTA 3 DUCTOS DE CANALIZACIÓNES POR REGISTROS), 4 PUNTOS DE SOLDADURA EN TAPAS CON ARRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	104.0000	$154.02	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. *)	$16,018.08
C.00.0362	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE HIMMEL 30 X30 X20 CM, PARA EMPALMES Y CONEXIÓNES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$1,548.79	(* UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. *)	$1,548.79
C.00.0363	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y	ML	1,290.0000	$35.79	(* TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$46,169.10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	URBANIZACIÓN).					
C.00.0364	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX. (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	2,600.3100	$50.91	(* CINCUENTA PESOS 91/100 M.N. *)	$132,381.78
C.00.0365	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL DE 1" DE DIAMETRO PARA SELLADO SE CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	270.0000	$220.35	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 35/100 M.N. *)	$59,494.50
C.00.0366	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 76 MM (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	6.0000	$120.73	(* CIENTO VEINTE PESOS 73/100 M.N. *)	$724.38
C.00.0340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES,	PZA	10.0000	$716.37	(* SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 37/100 M.N. *)	$7,163.70

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$89,003,236.79
Monto esta hoja:	$199,764.36
Acumulado:	$89,203,001.15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)					
C.00.0367	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD CORRUGADO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), COLOR ROJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	4,000.0000	$71.32	(* SETENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. *)	$285,280.00
&97	**TOTAL RED DE ALUMBRADO (ALUMBRADO PARA VIALIDAD)**					**$2,988,244.56**
&98	**RED DE ALUMBRADO (RETIROS DE ALUMBRADO)**					
C.00.0368	RETIRO Y ENTREGA DE POSTE METALICO DE 9 METROS, CON ENTREGA EN DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	50.0000	$2,002.47	(* DOS MIL DOS PESOS 47/100 M.N. *)	$100,123.50
C.00.0369	RETIRO Y ENTREGA DE POSTE METALICO DE 11 METROS, CON ENTREGA EN DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,275.00	(* DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	$4,550.00
C.00.0370	RETIRO Y ENTREGA DE POSTE METALICO DE 12 METROS, CON ENTREGA EN DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,353.02	(* DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. *)	$4,706.04

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$89,203,001.15
Monto esta hoja:	$394,659.54
Acumulado:	$89,597,660.69

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0371	RETIRO Y ENTREGA DE BRAZO DE 1 A 2.4 METROS, Y LAMPARA LED, CON ENTREGA EN DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	55.0000	$352.07	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. *)	$19,363.85
C.00.0372	RETIRO Y ENTREGA DE LAMPARA LED, UBICADA EN PUENTE PEATONAL CON PROTECCIÓN, CON ENTREGA EN DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	55.0000	$510.43	(* QUINIENTOS DIEZ PESOS 43/100 M.N. *)	$28,073.65
&98	**TOTAL RED DE ALUMBRADO (RETIROS DE ALUMBRADO)**					**$156,817.04**
&99	**RED DE ALUMBRADO (LINEA DE MEDIA TENSIÓN)**					
C.00.0325	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. PC-12-750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	13.0000	$10,999.69	(* DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. *)	$142,995.97
C.00.0373	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 13 MTS. PC-13-600 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE:	PZA	1.0000	$11,603.99	(* ONCE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 99/100 M.N. *)	$11,603.99

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$89,597,660.69
Monto esta hoja:	$202,037.46
Acumulado:	$89,799,698.15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0374	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 11 MTS. PC-11-700 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.0000	$9,201.10	(* NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 10/100 M.N. *)	$18,402.20
C.00.0375	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE SENCILLA DE 12 M. X 4" CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE:EXCAVACION A MANO EN UNA SECCION DE 0.60 X 0.80 X 1.70 MTS, RELLENO DE CONCRETO H.O.R.N. F'c= 200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.0000	$43,346.28	(* CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$86,692.56
C.00.0376	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE TRIPLE DE 12 M. X 4" CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE:EXCAVACION A MANO EN UNA SECCION DE 0.60 X 0.80 X 1.70 MTS, RELLENO DE CONCRETO H.O.R.N. F'c= 200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE	PZA	3.0000	$56,101.78	(* CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS 78/100 M.N. *)	$168,305.34

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$89,799,698.15
Monto esta hoja:	$273,400.10
Acumulado:	$90,073,098.25

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0377	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA POSTE A POSTE TIPO "RPP" (B.T.) (50 m), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.0000	$4,197.80	(* CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. *)	$4,197.80
C.00.0378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R5", NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.0000	$2,903.68	(* DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 68/100 M.N. *)	$5,807.36
C.00.0379	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R3/1R3", NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 1BS Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	8.0000	$1,675.72	(* UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$13,405.76
C.00.0347	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE:	JGO	2.0000	$1,479.36	(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	$2,958.72

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$90,073,098.25
Monto esta hoja:	$26,369.64
Acumulado:	$90,099,467.89

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS30" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.0000	$3,591.93	(* TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. *)	$21,551.58
C.00.0381	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "RD30", NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	7.0000	$8,215.13	(* OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 13/100 M.N. *)	$57,505.91
C.00.0382	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "AD30" (1/0-3/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	3.0000	$8,496.44	(* OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. *)	$25,489.32
C.00.0383	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "RS20" (1/0-3/0), NORMA C.F.E.	JGO	2.0000	$5,333.19	(* CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. *)	$10,666.38

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$90,099,467.89
Monto esta hoja:	$115,213.19
Acumulado:	$90,214,681.08

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0321	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA PRIMARIA.(A.T.). NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.0000	$4,277.98	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$8,555.96
C.00.0317	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS20" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	4.0000	$2,932.22	(* DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. *)	$11,728.88
C.00.0384	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "CCF2" (1/0), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	4.0000	$6,794.70	(* SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)	$27,178.80
C.00.0385	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "CCF3" (1/0), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	JGO	10.0000	$8,613.32	(* OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N. *)	$86,133.20

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$90,214,681.08
Monto esta hoja:	$133,596.84
Acumulado:	$90,348,277.92

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0386	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SECCIONADOR DE OPERACION EN GRUPO TIPO ALDUTY, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.0000	$21,604.20	(* VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$43,208.40
C.00.0387	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 336.4 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	KG	1,500.0000	$190.69	(* CIENTO NOVENTA PESOS 69/100 M.N. *)	$286,035.00
C.00.0388	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA CABLE ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	KG	100.0000	$51.85	(* CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. *)	$5,185.00
C.00.0389	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA CABLE ACSR CAL. 336.4 MCM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	KG	90.0000	$84.46	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. *)	$7,601.40
C.00.0322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR SEMIAISLADO CAL. 1/0 MARCA CONDUCTORES	ML	180.0000	$90.68	(* NOVENTA PESOS 68/100 M.N. *)	$16,322.40

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$90,348,277.92
Monto esta hoja:	$358,352.20
Acumulado:	$90,706,630.12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR SEMIAISLADO CAL. 336 KCM MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	90.0000	$465.88	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. *)	$41,929.20
C.00.0391	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN MONOFASICO TIPO "1TR2B" NORMA C.F.E. (AUTOPROTEGIDO ESTRUCTURA "V"), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.0000	$15,069.02	(* QUINCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$30,138.04
C.00.0392	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN TRIFASICO TIPO "1TR3B", NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.0000	$20,849.44	(* VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$20,849.44
C.00.0393	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA	JGO	8.0000	$2,713.67	(* DOS MIL SETECIENTOS TRECE	$21,709.36

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$90,706,630.12
Monto esta hoja:	$114,626.04
Acumulado:	$90,821,256.16

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EN TERMINACION DE CIRCUITO (POR FUERA DE POSTE) INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 2 (8 MTS), VARILLA DE TIERRA COPERWELD, DE 16x3000m, CONECTOR A C. YHD-300, TUBO DE 13 MM E.V., FLEJE Y HEBILLAS, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).				PESOS 67/100 M.N. *)	
C.00.0394	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACION MONOFASICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 10 A 300 KVA CON CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCETA PT-200, ABRAZADERAS, TRANSFORMADOR, SOPORTES CV1 Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE:MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	PZA	2.0000	$10,802.11	(* DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 11/100 M.N. *)	$21,604.22
C.00.0395	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "VS30 " (336.4), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	15.0000	$4,301.25	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 25/100 M.N. *)	$64,518.75
C.00.0396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA	JGO	2.0000	$7,597.31	(* SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA	$15,194.62

APODERADO LEGAL ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$90,821,256.16
Monto esta hoja:	$101,317.59
Acumulado:	$90,922,573.75

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ALTA TENSION TIPO "VA30" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).				Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	
C.00.0397	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL USO EXTERIOR CAL. 500 KCM 15 KV NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	12.0000	$3,905.42	(* TRES MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 42/100 M.N. *)	$46,865.04
C.00.0398	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "VS20" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.0000	$4,813.95	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 95/100 M.N. *)	$9,627.90
C.00.0399	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA DE ALUMINIO CAL. 1/0 AWG, 15 KV, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	90.0000	$320.03	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 03/100 M.N. *)	$28,802.70
C.00.0400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA DE ALUMINIO CAL. 500 KCM 15 KV, AISLAMIENTO 133%,	ML	240.0000	$978.30	(* NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	$234,792.00

APODERADO LEGAL ENRIQUE GANDARA GASSO

Acumulado anterior:	$90,922,573.75
Monto esta hoja:	$320,087.64
Acumulado:	$91,242,661.39

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DERIVADORA 4 VIAS, DE 200 AMPS, 15 KV. MCA. ELASTIMOLD NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.0000	$14,761.87	(* CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. *)	$44,285.61
C.00.0366	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 76 MM (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	100.0000	$120.73	(* CIENTO VEINTE PESOS 73/100 M.N. *)	$12,073.00
C.00.0402	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 102 MM (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	1,300.0000	$137.12	(* CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. *)	$178,256.00
C.00.0403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 152 MM (6"), INCLUYE:	ML	18.0000	$363.93	(* TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. *)	$6,550.74

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$91,242,661.39
Monto esta hoja:	$241,165.35
Acumulado:	$91,483,826.74

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RMTB-4 PARA MEDIA TENSION DE FoFo DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS. COMPLETO CON TAPA DE Fo.Fo., NORMA C.F.E. . INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.0000	$19,170.85	(* DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$38,341.70
C.00.0406	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RMTB-3 PARA MEDIA TENSION DE 1.16 X 1.16 X 1.16 MTS. COMPLETO CON TAPA DE Fo.Fo., NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.0000	$16,263.08	(* DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. *)	$16,263.08
C.00.0407	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-RMTA-4 PARA	PZA	1.0000	$28,143.99	(* VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 99/100	$28,143.99

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MEDIA TENSION DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS. COMPLETO CON TAPA DE Fo.Fo., NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).				M.N. *)	
C.00.0408	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN RMTA4TC, PARA MEDIA TENSION DE FoFo DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS. COMPLETO CON TAPA DE Fo.Fo., NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.0000	$29,345.17	(* VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. *)	$29,345.17
C.00.0409	RETIRO DE CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSIÓN, 336 KCM, A TUBERIA NUEVA O EXISTENTE, SIN ENERGIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	660.0000	$44.93	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. *)	$29,653.80
C.00.0410	CABLEAR CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSIÓN, 336 KCM, A TUBERIA NUEVA O EXISTENTE, SIN ENERGIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y	ML	660.0000	$112.37	(* CIENTO DOCE PESOS 37/100 M.N. *)	$74,164.20

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0411	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA BANQUETA ANCLA "RBA", PARA LINEA PRIMARIA, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	5.0000	$3,942.70	(* TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. *)	$19,713.50
C.00.0412	REUBICAR ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN, CON MISMO CABLE, TRIFASICA O MONOFASICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBA DE ARRANQUE, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.0000	$4,096.16	(* CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$24,576.96
C.00.0413	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACION MONOFASICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 10 A 37.5 KVA CON CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCETA PT-200, ABRAZADERAS, TRANSFORMADOR, SOPORTES CV1 Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE:MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.0000	$7,444.28	(* SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. *)	$7,444.28
C.00.0414	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACION TRIFASICA HASTA 75 KVA KVA CON CORTACIRCUITOS,	PZA	1.0000	$10,590.19	(* DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 19/100 M.N. *)	$10,590.19

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$91,699,738.68
Monto esta hoja:	$62,324.93
Acumulado:	$91,762,063.61

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	APARTARRAYOS, CRUCETA PT-200, ABRAZADERAS, TRANSFORMADOR, SOPORTES CV1 Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE:MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).					
C.00.0415	DESAZOLVE DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN PARA PODER PROCEDER CON RETIRO DE CABLE Y COLOCACION DE CABLE, REGISTRO 116 CM X 116 CM X 116 CM, NORMA CFE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$710.02	(* SETECIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N. *)	$710.02
C.00.0416	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y MARCO, (84A) CON TAPA POLIMERICA DE 82.3 CM DE DIAMETRO, ESPESOR DE 3 CM, MARCO DE 99 CM DE DIAMETRO TOTAL, 10 CM DE ESPESOR, AGARRADERAS DE REDONDO LISO GALVANIZADO, DIAMETRO INTERNO DE MARCO DE 83.1 CM, DIAMETRO INTERNO QUE DETIENE LA TAPA DE 77.1 CM, MARCO PARA REGISTRO TIPO ARROYO, CON COLADO DE FIRME PARA RESISTENCIA 250 kg/cm2), PARA REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN, NORMA CFE, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$5,030.31	(* CINCO MIL TREINTA PESOS 31/100 M.N. *)	$5,030.31
C.00.0417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA	JGO	2.0000	$6,724.48	(* SEIS MIL SETECIENTOS	$13,448.96

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$91,762,063.61
Monto esta hoja:	$19,189.29
Acumulado:	$91,781,252.90

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ALTA TENSION TIPO "TD30" (336), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).				VEINTICUATRO PESOS 48/100 M.N. *)	
C.00.0418	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 1/0-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	130.0000	$134.39	(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. *)	$17,470.70
C.00.0419	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R3" (1/0-2), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	6.0000	$1,906.03	(* UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 03/100 M.N. *)	$11,436.18
C.00.0420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA ESTACA ANCLA TIPO "REA" PARA LINEA SECUNDARIA. (INCLUYE: POSTE PC-7-600), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.0000	$10,428.85	(* DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$10,428.85

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$91,781,252.90
Monto esta hoja:	$39,335.73
Acumulado:	$91,820,588.63

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0421	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL USO EXTERIOR CAL. 1/0 AWG 15 KV NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	9.0000	$3,463.61	(* TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. *)	$31,172.49
&99	**TOTAL RED DE ALUMBRADO (LINEA DE MEDIA TENSIÓN)**					**$2,206,662.93**
&100	**RED DE ALUMBRADO (RETIROS DE CFE)**					
C.00.0422	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. ESTRUCTURA MEDIA TENSION TIPO TS30, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	39.0000	$1,129.38	(* UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	$44,045.82
C.00.0423	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. ESTRUCTURA MEDIA TENSION TIPO VS30, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	5.0000	$1,155.44	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. *)	$5,777.20
C.00.0424	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. ESTRUCTURA MEDIA TENSION TIPO TS3N, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	4.0000	$1,155.44	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. *)	$4,621.76
C.00.0425	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE	PZA	2.0000	$1,565.48	(* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	$3,130.96

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$91,820,588.63
Monto esta hoja:	$88,748.23
Acumulado:	$91,909,336.86

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE CONCRETO DE 9.00. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).				CINCO PESOS 48/100 M.N. *)	
C.00.0426	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE DE CONCRETO O TORRE DE 11.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	1.0000	$2,657.90	(* DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. *)	$2,657.90
C.00.0427	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE DE CONCRETO O TORRE DE 12.00, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	15.0000	$1,723.26	(* UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 26/100 M.N. *)	$25,848.90
C.00.0428	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. TORRECILLA DE ACERO TUBULAR SENCILLA DE 9 A 12 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	4.0000	$2,659.08	(* DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. *)	$10,636.32
&100	TOTAL RED DE ALUMBRADO (RETIROS DE CFE)					$96,718.86
&101	REUBICACIÓN DE LINEAS TELEFONICAS CARRIER TELMEX (MATERAL ESTRATEGICO TELMEX)-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					

APODERADO LEGAL : ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$91,909,336.86
Monto esta hoja:	$39,143.12
Acumulado:	$91,948,479.98

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0429	Construcc. pozo normalizado C3T en A/B MARCO PARA POZO 1207x506 L2T	PZA	7.0000	$12,077.72	(* DOCE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	$84,544.04
C.00.0430	PV excav.C0 a=40cm (Automatico) SIN MATERIAL	dm	91.5000	$21.65	(* VEINTIUN PESOS 65/100 M.N. *)	$1,980.98
C.00.0431	PV para relleno con tepetate.a=40cm SIN MATERIAL	dm	73.2000	$34.65	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$2,536.38
C.00.0432	Incluy.cepa carga=0.70 a=40 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ML	18.3000	$242.05	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. *)	$4,429.52
C.00.0433	Incl.cepa carga 0.90 A/B a=50cm BASICO/MISC. 3H4	ML	647.1200	$373.44	(* TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. *)	$241,660.49
C.00.0434	PV exc.C0 dm ind.a=50cm(Aut) SIN MATERIAL	dm	6,944.1600	$21.66	(* VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$150,410.51
C.00.0435	PV rell. c/tepetate dma=50cm SIN MATERIAL	dm	2,588.4800	$34.65	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$89,690.83
C.00.0436	Incl.cepa carga0.90 A/B a=50cm BAS/MISC. 5H4	ML	807.9500	$358.74	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$289,843.98
C.00.0437	PV exc.C0 dm ind.a=50cm(Automatico) SIN MATERIAL	dm	4,847.7000	$21.66	(* VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$105,001.18
C.00.0438	PV rell. c/tepetate dma=50cm SIN MATERIAL	dm	3,231.8000	$34.65	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$111,981.87
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ML	34.0000	$332.82	(* TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)	$11,315.88
C.00.0440	Incl.cepa carga0.90 A/B a=50cm BAS/MISC. 7H4	ML	510.2400	$432.24	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)	$220,546.14

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$91,948,479.98
Monto esta hoja:	$1,313,941.80
Acumulado:	$93,262,421.78

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0441	PV rell. c/tepetate dma=50cm SIN MATERIAL	dm	2,040.9600	$34.65	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$70,719.26
C.00.0442	Pv por exc.en C0 por Dm indivisible SIN MATERIAL	dm	56.0000	$21.66	(* VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$1,212.96
C.00.0443	L3T Construcción de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	9.0000	$4,678.18	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	$42,103.62
C.00.0444	L3T PV por excavación en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	36.0000	$198.83	(* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. *)	$7,157.88
C.00.0445	MARCO PARA POZO 1207x506 L2T	PZA	7.0000	$2,135.99	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. *)	$14,951.93
C.00.0446	MARCO PARA POZO 1508x606 L3T	PZA	9.0000	$2,551.08	(* DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)	$22,959.72
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	41.0000	$1,569.56	(* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$64,351.96
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	10,068.8600	$27.25	(* VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. *)	$274,376.44
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	18.3000	$20.99	(* VEINTE PESOS 99/100 M.N. *)	$384.12
C.00.0450	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 3H4	M	647.1200	$24.88	(* VEINTICUATRO PESOS 88/100 M.N. *)	$16,100.35
C.00.0451	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 5H4	M	807.9500	$27.04	(* VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N. *)	$21,846.97
C.00.0452	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 7H4	M	510.2400	$37.85	(* TREINTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. *)	$19,312.58

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$93,262,421.78
Monto esta hoja:	$555,477.79
Acumulado:	$93,817,899.57

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS. LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: . León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0453	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L3T	JGO	9.0000	$356.84	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. *)	$3,211.56
C.00.0454	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS C3T	JGO	7.0000	$670.43	(* SEISCIENTOS SETENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$4,693.01
C.00.0455	CONEX HILO POR HILO CAB PRINC. POR MODULO DE CONECTOR MODULAR 25P. MS2	MOD	24.0000	$459.57	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. *)	$11,029.68
C.00.0456	COLOCACION DE MUFA CON COLA MUFA DESPL.TIPO SIEC. 9M RELL.	PZA	1.0000	$358.74	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$358.74
C.00.0457	CIERRE EMP.SUBT.RELL RECTO C/CABLE RELL HASTA PAQ. XAGA 40 RELLENO RECTO	PZA	4.0000	$808.27	(* OCHOCIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$3,233.08
C.00.0458	CIERRE EMP.SUBT.RELL RECTO C/CABLE RELL HASTA PAQ. XAGA 30 RELLENO RECTO	PZA	3.0000	$808.27	(* OCHOCIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$2,424.81
C.00.0459	CONEX.DISP.EXTREM.EDIFICIO CABLE PPAL/TKL .MO SIN MATERIAL	MOD	1.0000	$462.48	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)	$462.48
C.00.0460	CONEX NORMAL CABLE PRINCIPAL POR MODULO DE 50 CONECTOR MODULAR 25PS	MOD	8.0000	$462.48	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)	$3,699.84
C.00.0461	INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC DE CLASE 2 CABLE SCReEBh-3 100Ps 0.41mm	ML	256.4000	$16.43	(* DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	$4,212.65
C.00.0462	INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC DE CLASE 2 CABLE SCReEBh-3 300Ps 0.41mm	ML	274.3000	$16.43	(* DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	$4,506.75
C.00.0463	INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC DE CLASE 3	ML	293.3500	$16.43	(* DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	$4,819.74

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$93,817,899.57
Monto esta hoja:	$42,652.34
Acumulado:	$93,860,551.91

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: . León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CABLE SCREEBh-3 600Ps 0.41mm					
C.00.0464	INST.POSTE MAD.7.6M 25' TER.C POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	1.0000	$1,975.40	(* UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$1,975.40
&101	TOTAL REUBICACIÓN DE LINEAS TELEFONICAS CARRIER TELMEX (MATERAL ESTRATEGICO TELMEX)-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					$1,914,047.33
&102	REUBICACIÓN DE LINEAS TELEFONICAS (COSTO CARRIER TELEFONOS DE MEXICO)-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					
C.00.0465	CAB.SCReEBh-3 100Ps 0.41mm	M	261.5300	$237.89	(* DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	$62,215.37
C.00.0466	CAB.SCReEBh-3 300P 0.41mm	M	279.7900	$356.84	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. *)	$99,840.26
C.00.0467	CAB.SCReEBh-3 600P 0.41mm	M	299.2200	$583.93	(* QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. *)	$174,723.53
C.00.0468	POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	1.0000	$2,826.47	(* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 47/100 M.N. *)	$2,826.47
C.00.0469	PLACA ALUMINIO CABLE PRINCIPAL	PZA	18.0000	$51.91	(* CINCUENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	$934.38
C.00.0470	CONECTOR MODULAR 25P. MS2 4000	PZA	48.0000	$81.10	(* OCHENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. *)	$3,892.80

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$93,860,551.91
Monto esta hoja:	$346,408.21
Acumulado:	$94,206,960.12

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0471	XAGA CIERRE XAGA U-30	PZA	3.0000	$670.43	(* SEISCIENTOS SETENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$2,011.29
C.00.0472	XAGA CIERRE XAGA U-40	PZA	4.0000	$670.43	(* SEISCIENTOS SETENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$2,681.72
C.00.0473	XAGA KIT RELLENO P/XAGA U30.	PZA	3.0000	$227.09	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N. *)	$681.27
C.00.0474	XAGA KIT RELLENO P/XAGA U40.	PZA	4.0000	$227.09	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N. *)	$908.36
C.00.0475	XAGA ROLLO D/CINTA TRANSPARENT	PZA	4.2000	$162.19	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$681.20
C.00.0476	ENCAPSULANTE 500 GRM	PZA	3.0000	$151.39	(* CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	$454.17
C.00.0477	ENCAPSULANTE 750 GRAMOS.	PZA	15.0000	$151.39	(* CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	$2,270.85
C.00.0478	CONECTOR MODULAR 25P 4000 RELL	PZA	16.0000	$81.10	(* OCHENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. *)	$1,297.60
C.00.0479	MUFA DESPL.TIPO SIEC. 9M RELL.	PZA	1.0000	$2,270.81	(* DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 81/100 M.N. *)	$2,270.81
C.00.0480	COLOCACION DE TERMINAL MULTISERVICIO. CAJA TERMINAL DE 10 PS C/CABLE	PZA	5.0000	$281.15	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. *)	$1,405.75
C.00.0481	COLOCACION DE MUFA CON COLA MUFA DESPL.TIPO	PZA	1.0000	$358.51	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y	$358.51

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$94,206,960.12
Monto esta hoja:	$15,021.53
Acumulado:	$94,221,981.65

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SIEC.12M RELL.				OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	
C.00.0482	CONEX A DISP DE EXTREMIDAD CAB SECUNDARIO.MOD SIN MATERIAL	MOD	5.0000	$243.32	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. *)	$1,216.60
C.00.0483	INST.Y FIJ.CIERRE 3M CUALQUIER CAPACIDAD CIERRE EMPALME AEREO 3M-100	PZA	4.0000	$358.51	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	$1,434.04
C.00.0484	CONEXION HILO / HILO, CAB SECUNDARIO, MODULO CONECTOR UY AMARILLO	MOD	7.0000	$246.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. *)	$1,724.66
C.00.0485	CONEXION NORMAL CABLE SECUNDARIO POR MODULO 1 CONECTOR MODULAR 10PS RELL.	MOD	3.0000	$246.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. *)	$739.14
C.00.0458	CIERRE EMP.SUBT.RELL RECTO C/CABLE RELL HASTA PAQ. XAGA 30 RELLENO RECTO	PZA	1.0000	$808.27	(* OCHOCIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$808.27
C.00.0486	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 10Ps 0.41mm	ML	51.8000	$16.35	(* DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)	$846.93
C.00.0487	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 20 PS 0.41mm	ML	223.8000	$16.35	(* DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)	$3,659.13
C.00.0488	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 50Ps 0.41mm	ML	180.0000	$16.35	(* DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)	$2,943.00
C.00.0489	INST.POSTE MAD.7.6M 25' TER.A/B POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	2.0000	$1,975.40	(* UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$3,950.80
C.00.0464	INST.POSTE MAD.7.6M 25' TER.C POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	4.0000	$1,975.40	(* UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$7,901.60

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$94,221,981.65
Monto esta hoja:	$25,224.17
Acumulado:	$94,247,205.82

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&102	TOTAL REUBICACIÓN DE LINEAS TELEFONICAS (COSTO CARRIER TELEFONOS DE MEXICO)-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					$384,678.51
&103	COSTO CARRIER TELEFONOS DE MEXICO					
C.00.0490	CAB.ACREBg-3 10Ps 0.41mm	M	53.6100	$86.51	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. *)	$4,637.80
C.00.0491	CAB.ACREBg-3 20Ps. 0.41mm	M	231.6300	$129.76	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. *)	$30,056.31
C.00.0492	CAB.ACREBg-3 50Ps 0.41mm	M	186.3000	$173.02	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. *)	$32,233.63
C.00.0493	POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	6.0000	$2,825.49	(* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$16,952.94
C.00.0494	CIERRE EMPALME AEREO 3M-100	PZA	4.0000	$627.17	(* SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$2,508.68
C.00.0495	TERMINAL C/POUYET 10 Ps C/COLA	PZA	5.0000	$476.51	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. *)	$2,382.55
C.00.0469	PLACA ALUMINIO CABLE PRINCIPAL	PZA	2.0000	$51.91	(* CINCUENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	$103.82
C.00.0496	CONECTOR UY AMARILLO	PZA	147.0000	$51.90	(* CINCUENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. *)	$7,629.30
C.00.0497	CONECTOR MODULAR 10PS RELLENO	PZA	3.0000	$81.17	(* OCHENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	$243.51

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$94,247,205.82
Monto esta hoja:	$96,748.54
Acumulado:	$94,343,954.36

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					*)	
C.00.0471	XAGA CIERRE XAGA U-30	PZA	1.0000	$670.43	(* SEISCIENTOS SETENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$670.43
C.00.0473	XAGA KIT RELLENO P/XAGA U30	PZA	1.0000	$227.09	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N. *)	$227.09
C.00.0475	XAGA ROLLO D/CINTA TRANSPARENT	PZA	0.6000	$162.19	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$97.31
C.00.0476	ENCAPSULANTE 500 GRM	PZA	1.0000	$151.39	(* CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	$151.39
C.00.0477	ENCAPSULANTE 750 GRAMOS	PZA	1.0000	$151.39	(* CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	$151.39
C.00.0498	MUFA DESPL TIPO SIEC.12M RELL.	PZA	1.0000	$2,291.65	(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 65/100 M.N. *)	$2,291.65
&103	TOTAL COSTO CARRIER TELEFONOS DE MEXICO					$100,337.80
&104	CARRIER TELMEX					
C.00.0480	COLOCACION DE TERMINAL MULTISERVICIO. CAJA TERMINAL DE 10 PS C/CABLE	PZA	5.0000	$281.15	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. *)	$1,405.75
C.00.0481	COLOCACION DE MUFA CON COLA MUFA DESPL.TIPO SIEC.12M RELL.	PZA	1.0000	$358.51	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	$358.51
C.00.0482	CONEX A DISP DE EXTREMIDAD.CAB SECUNDARIO.MOD SIN MATERIAL	MOD	5.0000	$243.32	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. *)	$1,216.60

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$94,343,954.36
Monto esta hoja:	$6,570.12
Acumulado:	$94,350,524.48

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0483	INST.Y FIJ.CIERRE 3M CUALQUIER CAPACIDAD CIERRE EMPALME AEREO 3M-100	PZA	4.0000	$358.51	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	$1,434.04
C.00.0484	CONEXION HILO / HILO. CAB SECUNDARIO. MODULO CONECTOR UY AMARILLO	MOD	7.0000	$246.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. *)	$1,724.66
C.00.0485	CONEXION NORMAL CABLE SECUNDARIO POR MODULO 1 CONECTOR MODULAR 10PS RELL	MOD	3.0000	$246.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. *)	$739.14
C.00.0458	CIERRE EMP.SUBT.RELL RECTO C/CABLE RELL HASTA PAQ. XAGA 30 RELLENO RECTO	PZA	1.0000	$808.27	(* OCHOCIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$808.27
C.00.0486	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 10Ps 0.41mm	ML	51.8000	$16.35	(* DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)	$846.93
C.00.0487	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 20 PS 0.41mm	ML	223.8000	$16.35	(* DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)	$3,659.13
C.00.0488	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE ACREBg-3 50Ps 0.41mm	ML	180.0000	$16.35	(* DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)	$2,943.00
C.00.0489	INST.POSTE MAD.7.6M 25' TER.A/B POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	2.0000	$1,975.40	(* UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$3,950.80
C.00.0464	INST.POSTE MAD.7.6M 25' TER.C POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	4.0000	$1,975.40	(* UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$7,901.60
&104	TOTAL CARRIER TELMEX					$26,988.43
&105	CARRIER TELEFONOS DE MEXICO					
C.00.0490	CAB.ACREBg-3 10Ps 0.41mm	M	53.6100	$86.51	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100	$4,637.80

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$94,350,524.48
Monto esta hoja:	$28,645.37
Acumulado:	$94,379,169.85

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					M.N. *)	
C.00.0491	CAB.ACREBg-3 20Ps. 0.41mm	M	231.6300	$129.76	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. *)	$30,056.31
C.00.0492	CAB.ACREBg-3 50Ps 0.41mm	M	186.3000	$173.02	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. *)	$32,233.63
C.00.0493	POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	6.0000	$2,825.49	(* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$16,952.94
C.00.0494	CIERRE EMPALME AEREO 3M-100	PZA	4.0000	$627.17	(* SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$2,508.68
C.00.0495	TERMINAL C/POUYET 10 Ps C/COLA	PZA	5.0000	$476.51	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. *)	$2,382.55
C.00.0469	PLACA ALUMINIO CABLE PRINCIPAL	PZA	2.0000	$51.91	(* CINCUENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	$103.82
C.00.0496	CONECTOR UY AMARILLO	PZA	147.0000	$51.90	(* CINCUENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. *)	$7,629.30
C.00.0497	CONECTOR MODULAR 10PS RELLENO	PZA	3.0000	$81.17	(* OCHENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. *)	$243.51
C.00.0471	XAGA CIERRE XAGA U-30	PZA	1.0000	$670.43	(* SEISCIENTOS SETENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$670.43
C.00.0473	XAGA KIT RELLENO P/XAGA U30.	PZA	1.0000	$227.09	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N. *)	$227.09

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$94,379,169.85
Monto esta hoja:	$93,008.26
Acumulado:	$94,472,178.11

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: . León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0475	XAGA ROLLO D/CINTA TRANSPARENT	PZA	0.6000	$162.19	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$97.31
C.00.0476	ENCAPSULANTE 500 GRM	PZA	1.0000	$151.39	(* CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	$151.39
C.00.0477	ENCAPSULANTE 750 GRAMOS.	PZA	1.0000	$151.39	(* CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	$151.39
C.00.0498	MUFA DESPL.TIPO SIEC.12M RELL.	PZA	1.0000	$2,291.65	(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 65/100 M.N. *)	$2,291.65
&105	TOTAL CARRIER TELEFONOS DE MEXICO					$100,337.80
&106	COSTO CARRIER TELMEX					
C.00.0499	CONEXIÓN DE .FO.POR FUSION ACOMETIDAS RDA SINMATERIAL	FIB	640.0000	$306.88	(* TRESCIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N. *)	$196,403.20
C.00.0500	SUM/COLO.ETIQ.TIPO BANDERA CABLE F.O.AUTOSOPO ETIQ.TIPO BANDERA CAB. F.O.	PZA	12.0000	$51.90	(* CINCUENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. *)	$622.80
C.00.0501	PROTOCOLO #9 ANEXO 4 PRUEBA 5; EN FTTH SIN MATERIAL	PBA	8.0000	$1,966.64	(* UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. *)	$15,733.12
C.00.0502	COLOCACION DE CHAROLA ADICIONAL AL KIT ORIGIN CHAROLA EMPALME FOSC 450 A	JGO	12.0000	$129.67	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 67/100 M.N. *)	$1,556.04
C.00.0503	INTERVENCION A CIERRE.(abrir prep/salida cerr SIN MATERIAL	PZA	23.0000	$263.66	(* DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$6,064.18
C.00.0504	COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE.	PZA	2.0000	$84.43	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 43/100	$168.86

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$94,472,178.11
Monto esta hoja:	$223,239.94
Acumulado:	$94,695,418.05

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SIN MATERIAL				M.N. *)	
C.00.0505	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1. CAB.6FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ML	1,056.0000	$16.22	(* DIECISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$17,128.32
C.00.0506	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1. CAB.12FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ML	150.0000	$16.22	(* DIECISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$2,433.00
C.00.0507	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1. CAB.24FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ML	715.0000	$16.22	(* DIECISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$11,597.30
C.00.0508	INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE96FODIELAÉRFIG8T-AFDTP-2F	ML	1,056.0000	$16.22	(* DIECISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$17,128.32
C.00.0509	REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CAB.6FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ML	15.0000	$16.22	(* DIECISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$243.30
C.00.0510	REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CABLE 12 FO DIELAÉRFIG8T-AFDTP-2F	ML	15.0000	$16.22	(* DIECISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$243.30
C.00.0511	REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CAB.24FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	ML	15.0000	$16.22	(* DIECISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$243.30
C.00.0512	REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CABLE 96 FO DIELAÉRFIG8T-AFDTP-2F	ML	15.0000	$16.22	(* DIECISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$243.30
C.00.0513	EXC.NO APROP/POSTE TERR. A/B SIN MATERIAL	PZA	2.0000	$1,948.36	(* UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. *)	$3,896.72
C.00.0514	POSTE MADERA 7.6 MTS. 25' EN TERRENO A/B POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	2.0000	$2,825.49	(* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$5,650.98

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$94,695,418.05
Monto esta hoja:	$58,807.84
Acumulado:	$94,754,225.89

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS. LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: . León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0515	COLOC.DE TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POSTE C.TERMINAL OPTICAEREA1x8/SCUPC	PZA	4.0000	$285.27	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. *)	$1,141.08
C.00.0516	PBA.PTO-PTO PROTOCOLO#9 ACOMETIDAS DE RDA SIN MATERIAL	FIB	12.0000	$1,952.68	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$23,432.16
&106	TOTAL COSTO CARRIER TELMEX					$303,929.28
&107	COSTO CARRIER TELEFONOS DE MEXICO					
C.00.0517	CAB.6 FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	M	93.6000	$86.51	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. *)	$8,097.34
C.00.0518	CAB.12 FO DIEL.F8T-AFDTP-2FO/YF	M	93.6000	$129.76	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. *)	$12,145.54
C.00.0519	CAB.24 FO DIEL.F8T-AFDTP-2UTFO	M	103.0000	$194.63	(* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)	$20,046.89
C.00.0520	CAB.96 FO DIEL.F8T-AFDTP-2FO/YF	M	112.0000	$281.15	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. *)	$31,488.80
C.00.0521	C.TERMINAL OPTICA AER1x8/SCUPC	PZA	4.0000	$3,029.43	(* TRES MIL VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N. *)	$12,117.72
C.00.0468	POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	2.0000	$2,826.47	(* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 47/100 M.N. *)	$5,652.94
C.00.0522	CHAROLA EMPALME FOSC 450 A	PZA	6.0000	$97.32	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. *)	$583.92
C.00.0523	ETIQ.TIPO BANDERA CAB. F.O.	PZA	4.0000	$54.28	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$217.12

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$94,754,225.89
Monto esta hoja:	$114,923.51
Acumulado:	$94,869,149.40

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					28/100 M.N. *)	
&107	TOTAL COSTO CARRIER TELEFONOS DE MEXICO					$90,350.27
&108	CARRIER MEGACABLE-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					
C.00.0524	Trazo, protección y señalización de la trayectoria para la construcción de la obra civil (banco de ductos y registros), incluye la utilización de cinta de 10 cm con leyenda de precaución o peligro, la utilización de postes de concreto para la colocación de la misma, (no conos de precaución) durante el proceso de ejecución de los trabajos.	ML	266.0000	$21.32	(* VEINTIUN PESOS 32/100 M.N. *)	$5,671.12
C.00.0525	Colocación de registro prefabricado de concreto 40x60x60 en banqueta o arroyo, Incluye: corte, demolicion, excavación a mano, colocación y nivelacion del registro, suministro y colocación de grava de 5 cms, acarreo producto de la excavación.	PZA	34.0000	$2,161.15	(* DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. *)	$73,479.10
C.00.0526	Demolición para recibir ductos y resane de registro, incluye: demolicion de registro por medios manuales, corte de tuberia a raz de registro, mezcla de cemento arena prop. 1:3 para resane en las 4 caras del registro, mano de obra, herramienta y todo los trabajos necesarios para su correcta ejecucion.	PZA	34.0000	$432.24	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)	$14,696.16

APODERADO LEGAL : ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$94,869,149.40
Monto esta hoja:	$93,846.38
Acumulado:	$94,962,995.78

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0527	Corte de concreto en banqueta y/o arroyo con espesor de 8 a 10 cms, incluye: maquinaria ligera (cortadora de piso para concreto con disco de 14"), mano de obra para operar maquinaria y lo necesario para su correcta ejecucion.	M	827.0000	$30.26	(* TREINTA PESOS 26/100 M.N. *)	$25,025.02
C.00.0528	Demolición de concreto en banqueta y/o arroyo de 20 cm de ancho Y 10 cms de espesor, incluye: maquinaria ligera (rompedora a gasolina), mano de obra y lo necesario para su correcta ejecucion.	M	260.0000	$105.13	(* CIENTO CINCO PESOS 13/100 M.N. *)	$27,333.80
C.00.0529	Elaboracion de cepa sobre terreno natural tipo A-B clase II. Incluye: excavacion a mano 20x40 para alojar ducto, colocación a mano de una linea de ducto de 2", relleno con material producto de excavacion, compactado y todo lo necesario para su correcta colocacion.	M	1,058.0000	$259.33	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$274,371.14
C.00.0530	Colocación a mano de ducto 2" (En cepa ya hecha y/o linea extra) incluye: mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta colocacion.	M	1,058.0000	$56.19	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$59,449.02
C.00.0531	Colocación de tubería de 3/4" para acometida de casa habitacion y/o local comercial, incluye: excavación a mano 12x20 para alojar ducto, colocación a mano de 1 linea de ducto de 3/4", relleno con material producto de excavacion, compactado y lo necesario para su correcta colocacion.	M	1,145.0000	$43.21	(* CUARENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. *)	$49,475.45

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$94,962,995.78
Monto esta hoja:	$435,654.43
Acumulado:	$95,398,650.21

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0532	Colocación a mano de ducto 3/4" (En cepa ya hecha y/o linea extra) incluye: mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta colocacion.	M	916.0000	$133.99	(* CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. *)	$122,734.84
C.00.0533	Tuneleo de machuelo de banqueta y/o guarnicion, tomando como unidad una profundidad de 20 a 40 cms y ancho maximo de 20 cms por pieza, incluye: mano de obra y herramienta menor.	PZA	10.0000	$181.54	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. *)	$1,815.40
C.00.0534	REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BANQUETA DE 20 CM ANCHO Y 8 A 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, ACABADO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	ML	954.0000	$164.15	(* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. *)	$156,599.10
C.00.0535	Reposición de concreto en arroyo de 10 cm ancho y 20cm de espesor, concreto hecho en obra f'c=250 Kg/cm2, acabado igual o similar al existente, incluye: elaboracion del concreto, material, mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta aplicación.	M	260.0000	$229.04	(* DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N. *)	$59,550.40
C.00.0536	Limpieza gruesa y fina en sitio donde se realizaron los trabajos de introduccion de ducteria, incluye: mano de obra,	LOTE	10.0000	$1,945.03	(* UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	$19,450.30

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$95,398,650.21
Monto esta hoja:	$360,150.04
Acumulado:	$95,758,800.25

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecucion. (1 lote cada 100 metros lineales de canalizado)					
C.00.0537	Carga y acarreo de Material producto de la demolición y excavación fuera de la obra, tiro a 5 km, incluye: mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	107.1400	$965.84	(* NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. *)	$103,480.10
&108	**TOTAL CARRIER MEGACABLE-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**					**$993,130.95**
&109	**CARRIER AXTEL-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**					
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ML	30.0000	$332.82	(* TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)	$9,984.60
C.00.0538	PV por excavacion en terreno C0 a=30 SIN MATERIAL	dm	0.0300	$21.66	(* VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$0.65
C.00.0431	PV para relleno con tepetate a=40cm SIN MATERIAL	dm	2,872.4600	$34.65	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$99,530.74
C.00.0539	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ML	1,436.2300	$46.55	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$66,856.51
C.00.0540	Incluyendo la cepa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ML	0.0100	$130.14	(* CIENTO TREINTA PESOS 14/100 M.N. *)	$1.30
C.00.0443	L3T Construcción de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	15.0000	$4,678.18	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	$70,172.70

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	**$95,758,800.25**
Monto esta hoja:	**$350,026.60**
Acumulado:	**$96,108,826.85**

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS. LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0444	L3T PV por excavaciǫn en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	60.0000	$198.83	(* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. *)	$11,929.80
C.00.0446	MARCO PARA POZO 1508x606 L3T	PZA	15.0000	$2,551.08	(* DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)	$38,266.20
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	45.0000	$1,569.56	(* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$70,630.20
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	3,016.1000	$27.25	(* VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. *)	$82,188.73
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	1,436.2400	$20.99	(* VEINTE PESOS 99/100 M.N. *)	$30,146.68
C.00.0453	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L3T	JGO	15.0000	$356.84	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. *)	$5,352.60
&109	TOTAL CARRIER AXTEL-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					$485,060.71
&110	CARRIER TOTAL PLAY-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ML	38.0000	$332.82	(* TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)	$12,647.16
C.00.0538	PV por excavacion en terreno C0 a=30 SIN MATERIAL	dm	0.0300	$21.66	(* VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$0.65
C.00.0431	PV para relleno con tepetate.a=40cm SIN MATERIAL	dm	2,862.0000	$34.65	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$99,168.30
C.00.0539	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ML	1,431.0000	$46.55	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$66,613.05

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$96,108,826.85
Monto esta hoja:	$416,943.37
Acumulado:	$96,525,770.22

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0540	Incluyendo la cepa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ML	0.0100	$130.14	(* CIENTO TREINTA PESOS 14/100 M.N. *)	$1.30
C.00.0541	L1T Construcción de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	19.0000	$2,352.19	(* DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$44,691.61
C.00.0542	L1T PV por excavación en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	76.0000	$21.67	(* VEINTIUN PESOS 67/100 M.N. *)	$1,646.92
C.00.0543	MARCO PARA POZO 600x500 L1T	PZA	19.0000	$1,911.14	(* UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N. *)	$36,311.66
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	19.0000	$1,569.56	(* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$29,821.64
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	3,005.1200	$27.25	(* VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. *)	$81,889.52
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	1,431.0100	$20.99	(* VEINTE PESOS 99/100 M.N. *)	$30,036.90
C.00.0544	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L1T	JGO	19.0000	$227.09	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N. *)	$4,314.71
&110	**TOTAL CARRIER TOTAL PLAY-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**					**$407,143.42**
&111	**COSTO CARRIER TELECOM-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**					
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ML	30.0000	$332.82	(* TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)	$9,984.60
C.00.0431	PV para relleno con tepetate a=40cm SIN MATERIAL	dm	3,150.0000	$34.65	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100	$109,147.50

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$96,525,770.22
Monto esta hoja:	$347,846.36
Acumulado:	$96,873,616.58

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					M.N. *)	
C.00.0539	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ML	1,575.0000	$46.55	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$73,316.25
C.00.0545	Incl.cepa carga 0.90 A/B a=50cm BASICO/MISC. 2H4	ML	37.0000	$330.14	(* TRESCIENTOS TREINTA PESOS 14/100 M.N. *)	$12,215.18
C.00.0437	PV exc.C0 dm ind.a=50cm(Automatico) SIN MATERIAL	dm	222.0000	$21.66	(* VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$4,808.52
C.00.0541	L1T Construcción de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	15.0000	$2,352.19	(* DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$35,282.85
C.00.0542	L1T PV por excavación en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	60.0000	$21.67	(* VEINTIUN PESOS 67/100 M.N. *)	$1,300.20
C.00.0543	MARCO PARA POZO 600x500 L1T	PZA	15.0000	$1,911.14	(* UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N. *)	$28,667.10
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	15.0000	$1,569.56	(* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$23,543.40
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	3,385.2000	$27.25	(* VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. *)	$92,246.70
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	1,612.0000	$20.99	(* VEINTE PESOS 99/100 M.N. *)	$33,835.88
C.00.0544	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L1T	JGO	15.0000	$227.09	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N. *)	$3,406.35
&111	TOTAL COSTO CARRIER TELECOM-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					$427,754.53
&112	COSTO CARRIER MOVISTAR-TRAMO CLUTHIER-BLVD.					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$96,873,616.58
Monto esta hoja:	$308,622.43
Acumulado:	$97,182,239.01

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MORELOS					
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ML	28.0000	$332.82	(* TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)	$9,318.96
C.00.0538	PV por excavacion en terreno C0 a=30 SIN MATERIAL	dm	0.0300	$21.66	(* VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$0.65
C.00.0431	PV para relleno con tepetate,a=40cm SIN MATERIAL	dm	3,097.7000	$34.65	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$107,335.31
C.00.0539	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ML	1,548.8500	$46.55	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$72,098.97
C.00.0540	Incluyendo la cepa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ML	0.0100	$130.14	(* CIENTO TREINTA PESOS 14/100 M.N. *)	$1.30
C.00.0541	L1T Construcción de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	14.0000	$2,352.19	(* DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$32,930.66
C.00.0542	L1T PV por excavación en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	56.0000	$21.67	(* VEINTIUN PESOS 67/100 M.N. *)	$1,213.52
C.00.0543	MARCO PARA POZO 600x500 L1T	PZA	14.0000	$1,911.14	(* UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N. *)	$26,755.96
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	14.0000	$1,569.56	(* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$21,973.84
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	3,252.6100	$27.25	(* VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. *)	$88,633.62
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	1,548.8600	$20.99	(* VEINTE PESOS 99/100 M.N. *)	$32,510.57
C.00.0544	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L1T	JGO	14.0000	$227.09	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS	$3,179.26

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$97,182,239.01
Monto esta hoja:	$395,952.62
Acumulado:	$97,578,191.63

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS. LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					09/100 M.N. *)	
&112	TOTAL COSTO CARRIER MOVISTAR-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					$395,952.62
&113	COSTO CARRIER FLO NETWORKS-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ML	28.0000	$332.82	(* TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)	$9,318.96
C.00.0538	PV por excavacion en terreno C0 a=30 SIN MATERIAL	dm	0.0200	$21.66	(* VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$0.43
C.00.0431	PV para relleno con tepetate.a=40cm SIN MATERIAL	dm	6,079.0000	$34.65	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$210,637.35
C.00.0539	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ML	3,039.6000	$46.55	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$141,493.38
C.00.0546	Incluyendo la cepa Carga = 0.30 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ML	0.0100	$144.56	(* CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. *)	$1.45
C.00.0541	L1T Construcción de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	14.0000	$2,352.19	(* DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$32,930.66
C.00.0542	L1T PV por excavación en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	56.0000	$21.67	(* VEINTIUN PESOS 67/100 M.N. *)	$1,213.52
C.00.0543	MARCO PARA POZO 600x500 L1T	PZA	14.0000	$1,911.14	(* UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N. *)	$26,755.96
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	14.0000	$1,569.56	(* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	$21,973.84

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$97,578,191.63
Monto esta hoja:	$444,325.55
Acumulado:	$98,022,517.18

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	6,383.1800	$27.25	(* VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. *)	$173,941.66
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	3,039.6100	$20.99	(* VEINTE PESOS 99/100 M.N. *)	$63,801.41
C.00.0544	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L1T	JGO	14.0000	$227.09	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N. *)	$3,179.26
&113	TOTAL COSTO CARRIER FLO NETWORKS-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					$685,247.88
&114	PARQUE METROPOLITANO LOS CARCAMOS-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS					
C.00.0538	PV por excavacion en terreno C0 a=30 SIN MATERIAL	dm	111.0300	$21.66	(* VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$2,404.91
C.00.0431	PV para relleno con tepetate,a=40cm SIN MATERIAL	dm	2,835.2000	$34.65	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	$98,239.68
C.00.0547	En cepa hecha sobre otra canalizacion nueva BASICO/MISCELANEO C.HOR. 1H4	ML	1,417.6000	$46.55	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$65,989.28
C.00.0548	Incluyendo la cepa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 1H4	ML	0.0100	$144.56	(* CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. *)	$1.45
C.00.0439	PV por reemplazo de arena por concreto a=40 SIN MATERIAL	ML	26.0000	$332.82	(* TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)	$8,653.32
C.00.0540	Incluyendo la cepa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	ML	37.0000	$130.14	(* CIENTO TREINTA PESOS 14/100 M.N. *)	$4,815.18
C.00.0435	PV rell. c/tepetate dma=50cm SIN MATERIAL	dm	74.0000	$34.65	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100	$2,564.10

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$98,022,517.18
Monto esta hoja:	$423,590.25
Acumulado:	$98,446,107.43

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
					M.N. *)	
C.00.0541	L1T Construcción de un pozo normalizado ter.A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	13.0000	$2,352.19	(* DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$30,578.47
C.00.0542	L1T PV por excavación en terreno tipo C0 SIN MATERIAL	dm	52.0000	$21.67	(* VEINTIUN PESOS 67/100 M.N. *)	$1,126.84
C.00.0543	MARCO PARA POZO 600x500 L1T	PZA	13.0000	$1,911.14	(* UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N. *)	$24,844.82
C.00.0447	TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	13.0000	$1,569.56	(* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$20,404.28
C.00.0448	DUCTO PVC DIAMS IN41.4 EX 45MM	M	1,566.1900	$27.25	(* VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. *)	$42,678.68
C.00.0549	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 1H4	M	1,417.6100	$20.99	(* VEINTE PESOS 99/100 M.N. *)	$29,755.63
C.00.0449	BASICO/MISCELANEO C.HOR. 2H4	M	37.0000	$20.99	(* VEINTE PESOS 99/100 M.N. *)	$776.63
C.00.0544	HERRAJES S/MARCOS NI TAPAS L1T	JGO	13.0000	$227.09	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N. *)	$2,952.17
&114	**TOTAL PARQUE METROPOLITANO LOS CARCAMOS-TRAMO CLUTHIER-BLVD. MORELOS**					**$335,785.44**
&115	**GAS NATURAL (PRELIMINARES)**					
C.00.0218	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	721.0000	$5.57	(* CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$4,015.97

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$98,446,107.43
Monto esta hoja:	$157,133.49
Acumulado:	$98,603,240.92

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&115	TOTAL GAS NATURAL (PRELIMINARES)					$4,015.97
&116	GAS NATURAL (EXCAVACIÓN)					
C.00.0550	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	628.7800	$394.46	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. *)	$248,028.56
C.00.0551	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A CUÑA Y MARRO, INCLUYE: EXTRACCION DE RESACA, AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	33.0900	$662.69	(* SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. *)	$21,928.41
C.00.0129	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	1,442.0000	$21.20	(* VEINTIUN PESOS 20/100 M.N. *)	$30,570.40
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	112.4800	$378.52	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$42,575.93
&116	TOTAL GAS NATURAL (EXCAVACIÓN)					$343,103.30
&117	GAS NATURAL (RETIROS Y ACARREOS)					
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3	1,035.7700	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$16,178.73

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$98,603,240.92
Monto esta hoja:	$359,282.03
Acumulado:	$98,962,522.95

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,035.7700	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$14,314.34
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	23,408.4000	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$153,325.02
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	1,035.7700	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$6,276.77
&117	**TOTAL GAS NATURAL (RETIROS Y ACARREOS)**					**$190,094.86**
&118	**GAS NATURAL (RELLENOS Y PLANTILLAS DE ZANJA)**					
C.00.0552	PLANTILLA DE TEPETATE APISONADA Y COMPACTADA EN CAPAS DE 10 CMS. DE ESPESOR CON PIZON DE MANO, PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	43.2600	$368.79	(* TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. *)	$15,953.86

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$98,962,522.95
Monto esta hoja:	$189,869.99
Acumulado:	$99,152,392.94

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0553	ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON MEDIOS SEMIMECANICOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	108.1500	$400.70	(* CUATROCIENTOS PESOS 70/100 M.N. *)	$43,335.71
C.00.0133	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	86.5200	$406.75	(* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	$35,192.01
C.00.0220	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	108.1500	$2,204.94	(* DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$238,464.26
&118	**TOTAL GAS NATURAL (RELLENOS Y PLANTILLAS DE ZANJA)**					**$332,945.84**
&119	**GAS NATURAL (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)**					
C.00.0554	CINTA POLIETILENO PARA SEÑALACIONES DE CONDUCCIONES DE GAS EN ZANJA, COLOR AMARILLO CON TEXTO DE "ATENCION TUBERIA GAS", MEDIDAS DE ALTO DE ROLLOS DE 15 CM CON GALGA O ESPESOR DE 300 MICRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	721.0000	$13.38	(* TRECE PESOS 38/100 M.N. *)	$9,646.98

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$99,152,392.94
Monto esta hoja:	$326,638.96
Acumulado:	$99,479,031.90

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&119	TOTAL GAS NATURAL (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)					$9,646.98
&120	SUMINISTRO E INSTALACIÓND DE TUBERÍA DE GAS NATURAL					
C.00.0555	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PEAD LISO 100 SDR 17.6 DE 160 MM DE DIAMETRO, LA MEDICION Y CUANTIFICACION SE EFECTURARAN POR METRO LINEAL CON PROXIMACION DE DOS DECIMALES DE TUBERÍA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES GEOMETRICAS Y CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA. INCLUYE:MANEJO,TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERIA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE EL SISTEMA, ALMACENAJE, P.U.O.T.	ML	721.0000	$279.74	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)	$201,692.54
C.00.0556	INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD LISO 100 SDR 17.6 DE 160 MM DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPEDICIOS, ALINEACION, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACION, LAVADO,	ML	721.0000	$60.93	(* SESENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$43,930.53

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$99,479,031.90
Monto esta hoja:	$245,623.07
Acumulado:	$99,724,654.97

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DESINFECCION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. P.U.O.T					
&120	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓND DE TUBERÍA DE GAS NATURAL**					**$245,623.07**
&121	**SEMAFORIZACION (PRELIMINARES)**					
C.00.0557	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. P.U.O.T.	M2	20.9700	$8.37	(* OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$175.52
C.00.0129	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	150.8000	$21.20	(* VEINTIUN PESOS 20/100 M.N. *)	$3,196.96
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2.6300	$378.52	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$995.51
C.00.0558	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	13.3500	$394.46	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. *)	$5,266.04
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3	21.3100	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$332.86

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO.

Acumulado anterior:	$99,724,654.97
Monto esta hoja:	$9,966.89
Acumulado:	$99,734,621.86

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0174	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	2.0100	$372.73	(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. *)	$749.19
&121	**TOTAL SEMAFORIZACION (PRELIMINARES)**					**$10,716.08**
&122	**SEMAFORIZACION (ACARREOS)**					
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	21.3100	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$294.50
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	481.6100	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$3,154.55
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	21.3100	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$129.14

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$99,734,621.86
Monto esta hoja:	$4,327.38
Acumulado:	$99,738,949.24

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&122	TOTAL SEMAFORIZACION (ACARREOS)					$3,578.19
&123	SEMAFORIZACION (RELLENOS)					
C.00.0132	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	9.3700	$392.81	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$3,680.63
&123	TOTAL SEMAFORIZACION (RELLENOS)					$3,680.63
&124	SEMAFORIZACION (PAVIMENTOS HIDRAULICOS)					
C.00.0559	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	10.4100	$286.76	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. *)	$2,985.17
&124	TOTAL SEMAFORIZACION (PAVIMENTOS HIDRAULICOS)					$2,985.17
&125	SEMAFORIZACION (LIMPIEZA)					
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	20.9700	$8.05	(* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$168.81
&125	TOTAL SEMAFORIZACION (LIMPIEZA)					$168.81
&126	SEMAFORIZACION (CONTROL)					
C.00.0560	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN JORNADA NOCTURNA	PZA	2.0000	$783,821.85	(* SETECIENTOS OCHENTA Y TRES	$1,567,643.70

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$99,738,949.24
Monto esta hoja:	$1,574,478.31
Acumulado:	$101,313,427.55

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE CONTROLADOR DE SEMÁFOROS CENTRALIZABLE BAJO NORMA NEMA TS-2 ATC 8 FASES. CAPACIDAD DE 8 FASES. PROGRAMACIÓN LOCAL Y REMOTA DESDE CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS. SOFTWARE BASADO EN LINUX QUE CUMPLA CON NTCIP 1201, 1202, QUE PERMITA LA OPERACIÓN ADAPTATIVA EN TIEMPO REAL CONECTADO AL SISTEMA CENTRALIZADO EXISTENTE EN LA CIUDAD Y A TIEMPO FIJO COORDINADO, ACTUADO, TSP. ENTRADAS Y SALIDAS PARA DETECTORES O DEMANDAS DE PRIORIDAD DE PASO. RELOJ ACTUALIZADO POR DISPOSITIVO GPS TAMBIÉN EN MODO CENTRALIZADO. MONITOR DE CONFLICTOS FÍSICO COMPATIBLE CON NEMA TS-2 DE 16 CANALES. 2 PUERTOS ETHERNET PARA CONFIGURACION LOCAL Y REMOTA, USB, PUERTO SERIAL. VOLTAJE DE OPERACIÓN 90 A 135 VAC 60HZ ± 5 HZ. TODOS LOS ELEMENTOS INTERNOS DEBEN OPERAR CON RANGO DE TEMPERATURA DE -35 °C A + 74 °C. ESTÁNDARES NEMA TS-2-2016. PANEL FRONTAL CON PANTALLA LCD ILUMINADA, 32 TECLAS PARA LA PROGRAMACIÓN. GABINETE TIPO NEMA TS-2				MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 85/100 M.N. *)	

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$101,313,427.55
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$101,313,427.55

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS. LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 O ALEACIÓN DE ALUMINIO 5052-H32 DE 1/8". ACABADO EN RECUBRIMIENTO EN POLVO COLOR GRIS CLARO, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65; CON 4 CANALES DE MONTAJE TIPO C EN PAREDES LATERALES Y TRASERA. ARQUITECTURA PARA ALOJAR TODOS LOS COMPONENTES INCLUYENDO COMUNICACIONES. SISTEMA DE DETECCIÓN, PROTECCIONES ELÉCTRICAS. CPU. MONITOR DE CONFLICTOS. UNIDADES BUS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN. RELEVADORES DE CARGA. UNIDAD FLASH. MEDIDAS DE 60" DE ALTURA X 30" DE ANCHO X 16 1/2" DE PROFUNDO. PUERTA CON BISAGRA DE PIANO. MARCO DE PUERTA DE DOBLE PESTAÑA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CON SISTEMA DE CIERRE DE TRES PUNTOS. MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. SENSOR DE PUERTA ABIERTA. PUERTA DE POLICÍA PARA EL CONTROL MANUAL. SISTEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS NEMA TS-2-2016. SISTEMA DE VENTILACIÓN CON AL MENOS 2 EXTRACTORES DE AIRE CONTROLADOS POR TERMOSTATO REGULABLE.					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$101,313,427.55
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$101,313,427.55

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	REJILLAS DE VENTILACIÓN A PRUEBA DE LLUVIA. PLACA BASE DE SUJECIÓN AISLADA CON NEOPRENO Y ATORNILLADA EN PERNOS DE LA BASE DE CONCRETO. INCLUYE HERRAJES, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN CON EL SISTEMA CENTRALIZADO EXISTENTE EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO EN MODO ADAPTATIVO EN TIEMPO REAL. INCLUYE GARANTÍA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U O.T.					
C.00.0561	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN JORNADA NOCTURNA DE EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA UPS TIPO ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN CON BATERÍAS RECARGABLES DE PLOMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VOLTAJE DE ENTRADA DE 110/120 V, 60 HZ+-5%, FACTOR DE POTENCIA 90%, CAPACIDAD DE 2000 VA /1800 W. SALIDA DE 120 VAC +-2%, 60 HZ+-.2% EN MODO BATERÍA, ONDA SENOIDAL, 0 MS DE TIEMPO DE TRANSFERENCIA, SOPORTA SOBRECARGA DE HASTA 129% POR 60 SEG.SALIDAS NEMA, BATERÍAS DE PLOMO CON OPERACIÓN A 48VDC. CON	PZA	4.0000	$243,255.06	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. *)	$973,020.24

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$101,313,427.55
Monto esta hoja:	$973,020.24
Acumulado:	$102,286,447.79

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CAPACIDAD DE 10 AH, DEBE RESPALDAR AL MENOS UNA HORA LA INTERSECCIÓN DE MAYOR CONSUMO; CARGADOR INTEGRADO DE 4 A CON SISTEMA DE MONITOREO DE BATERÍAS; INTERFACE DE COMUNICACIÓN SNMP CON SALIDA ETHERNET. INCLUYE SOFTWARE LIBRE DE LICENCIA PARA MONITOREO DE TODOS LOS EQUIPOS UPS SUMINISTRADOS Y ACCESOS A CONFIGURACIÓN Y MONITOREO DEL EQUIPO POR WEB SERVER LOCAL/REMOTO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN -0 A 60 GRADOS CENTÍGRADOS. GABINETE BAJO NORMA NEMA DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE DE 1/8" DE 40X70X102CM. SISTEMA DE CIERRE DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVE MAESTRA, PALANCA EXTRAÍBLE Y CERROJO DE ANCLAJE DE TRES PUNTOS; SISTEMA DE VENTILACIÓN CON TERMOSTATO Y DOBLE VENTILADOR, INTERRUPTOR PARA ALARMA DE PUERTA ABIERTA CON CONEXIÓN DEL CONTROLADOR DE SEMÁFOROS, DEBERÁ DE CONTAR CON INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO PARA ALIMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA AL UPS,					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior: $102,286,447.79
Monto esta hoja:
Acumulado: $102,286,447.79

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BORNES PARA CONEXIÓN DEL GABINETE UPS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO; DEBE TENER BYPASS AUTOMÁTICO EN CASO DE FALLA Y MECÁNICO PARA PODER DAR MANTENIENDO AL EQUIPO GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL EQUIPO DE CONTROL EN CASO DE FALLA O RETIRO DEL UPS Y SU BANCO DE BATERÍAS DE SER NECESARIO. INCLUYE GARANTÍA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.					
C.00.0562	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN JORNADA NOCTURNA DE SENSOR DE VEHÍCULOS TIPO VIDEO DETECTOR W, PARA DETECTAR PRESENCIA DE VEHÍCULOS, SENSOR TIPO CMOS 1/4" BLANCO Y NEGRO, VGA DE 20 FPS, LONGITUD FOCAL DE 2.1 MM, TIPO DE LENTE ANCHO PARA DETECCIÓN A DISTANCIA DE HASTA 25 M.; COMPRESIÓN JPEG, 8 ZONAS DE DETECCIÓN. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 12-24 VDC POE PASIVO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN HASTA 74 ° C; DEBERÁ CUMPLIR CON ESTÁNDAR IP67. CARCASA DE	PZA	13.0000	$135,141.70	(* CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. *)	$1,756,842.10

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior: $102,286,447.79
Monto esta hoja: $1,756,842.10
Acumulado: $104,043,289.89

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ALUMINIO Y PARASOL DE POLICARBONATO. CONFIGURACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS DE FORMA LOCAL Y DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS EXISTENTE CON SOFTWARE LIBRE DE LICENCIA. INCLUYE HERRAJES, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. PERMITE CONEXIÓN AL CONTROLADOR CON DISTANCIAS SUPERIORES A LOS 200 M DE CABLE EN CONFIGURACIÓN RS-485. SE CONSIDERA INSTALADO CUANDO SE RECIBA LA SEÑAL DE VIDEO Y DE DETECCIONES EN LA INTERFACE. INCLUYE GARANTÍA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.					
C.00.0563	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERFAZ 4TI ETH EDGE O EQUIVALENTE PARA SU INSTALACIÓN EN GABINETE TIPO NEMA, DEBERÁ PERMITIR LA CONEXIÓN DE HASTA 4 SENSORES DE VIDEO DETECCIÓN, COMUNICACIÓN CON SENSORES POR PROTOCOLO RS-485 PARA DISTANCIA DE MAYOR A 200 M, CONEXIÓN AL CONTROLADOR DE SEMÁFOROS DE HASTA 16 SALIDAS, DEBE PERMITIR LA	PZA	5.0000	$63,354.43	(* SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. *)	$316,772.15

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior: $104,043,289.89
Monto esta hoja: $316,772.15
Acumulado: $104,360,062.04

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONFIGURACIÓN DE TODOS LOS PARAMETROS DE FORMA LOCAL Y REMOTA DESDE EL CENTRO DE CONTROL, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LA INTERFAZ Y LOS SENSORES, CABLEADOS, HERRAJES DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN. TEMPERATURA DE OPERACIÓN HASTA 74 ° C; DIMENSIONES ESTÁNDAR US EDGE DE UNA RANURA TAMBIÉN PARA LAS TARJETAS DE EXPANSIÓN NECESARIAS; SE CONSIDERA INSTALADO CUANDO SE RECIBA LA SEÑAL DE VIDEO Y DE DETECCIONES EN EL CONTROLADOR Y SE PUEDA VERIFICAR DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS LA SEÑAL DE TODOS LOS SENSORES CONECTADOS A LA INTERFAZ. INCLUYE GARANTÍA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.					
C.00.0564	REUBICACION DE CONTROLADOR DE SEMAFOROS EXISTENTE EN EL PUNTO QUE INDIQUE EL PROYECTO, INCLUYE HERRAJES, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	$21,068.21	(* VEINTIUN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. *)	$21,068.21

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO.

Acumulado anterior:	$104,360,062.04
Monto esta hoja:	$21,068.21
Acumulado:	$104,381,130.25

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN CON EL SISTEMA CENTRALIZADO EXISTENTE EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. EN MODO ADAPTATIVO EN TIEMPO REAL. INCLUYE GARANTÍA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.					
&126	**TOTAL SEMAFORIZACION (CONTROL)**					$4,635,346.40
&127	**SEMAFORIZACION (POSTERIA)**					
C.00.0565	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RETENIDA, CON FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS. FORMADA CON POSTE CÓNICO DE FIERRO DE LÁMINA CALIBRE 10, DE 9m. DE ALTURA, DIÁMETRO INFERIOR DE 20cm. Y 10cm. DE DIÁMETRO SUPERIOR, CON PLACA DE 30cm. x 30cm. DE ½ PULGADA DE ESPESOR, CON PERFORACIONES A 20cm. x 20cm. CENTRO A CENTRO PARA RECIBIR ANCLAJE DE ¾ PULGADA, LA PLACA LLEVA UNA PERFORACIÓN DE 5.5cm. DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLE DE CONTROL PARA LA CONEXIÓN DE LOS SEMÁFOROS, CON DOS REGISTROS ELÉCTRICOS DE 20cm. x 8cm. CON TAPA DE ALUMINIO,UNO LA PARTE INFERIOR Y OTRO EN LA	PZA	4.0000	$11,881.67	(* ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. *)	$47,526.68

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pùblica

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0566	PARTE SUPERIOR, PARA ENTRADA DE CABLE AÉREO, COMPATIBLE CON LA INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA EXISTENTE EN LA CIUDAD. P.U.O.T. SUMINISTRO DE ESTRUCTURA TIPO LÁTIGO, COLOR GRIS. FORMADA A BASE DE POSTE CÓNICO DE FIERRO DE LÁMINA CALIBRE 10, DE 3.55 MTS DE ALTO, CON 16.50 CM DE DIÁMETRO EN LA BASE Y 10.00 CM DE DIÁMETRO EN EL OTRO EXTREMO, CON PLACA BASE DE 30X30 CMS Y ¾ DE PULGADA DE ESPESOR, CON PERFORACIONES EN LA PLACA DE 20X20 CM CENTRO A CENTRO PARA ANCLAJE, CON 8 CARTABONES DE 7 X 6 CM DE ½ PULGADAS ESPESOR SOLDADOS A LA PLACA BASE. PREPARACIÓN PARA INSTALAR UN SEMÁFORO LATERAL. REGISTRO ELÉCTRICO EN LA PARTE INFERIOR DE 20 X 8 CM CON TAPA DE ALUMINIO. EN EL EXTREMO SUPERIOR PREPARACIÓN PARA RECIBIR DOS MENSULAS TIPO LATIGO. INCLUYE EXTENSIÓN PARA RETENIDA Y MÉNSULA TIPO LÁTIGO FORMADA CON POSTE CÓNICO DE 6.50 MTS DE LONGITUD DE DIÁMETRO EN UN EXTREMO DE 7.60 CM Y 3.80 CM EN EL OTRO	PZA	13.0000	$35,141.26	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. *)	$456,836.38

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$104,428,656.93
Monto esta hoja:	$456,836.38
Acumulado:	$104,885,493.31

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXTREMO. COLOR GRIS. COMPATIBLE CON LA INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA EXISTENTE EN LA CIUDAD, P.U.O.T.					
&127	**TOTAL SEMAFORIZACION (POSTERIA)**					**$504,363.06**
&128	**SEMAFORIZACION (SEÑALAMIENTO VERTICAL)**					
C.00.0567	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-12) DE "VUELTA CONTINUA A LA IZQUIERDA" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16. FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$1,952.14	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$3,904.28
C.00.0568	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ADICIONAL PARA SEÑAL RESTRICTIVA (SR-12) DE "VUELTA CONTINUA A LA IZQUIERDA" DE 25 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$1,147.34	(* UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. *)	$2,294.68
&128	**TOTAL SEMAFORIZACION (SEÑALAMIENTO VERTICAL)**					**$6,198.96**
&129	**SEMAFORIZACION (CABLEADO)**					
C.00.0569	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 7 X	ML	722.8500	$135.17	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS	$97,707.63

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$104,885,493.31
Monto esta hoja:	$103,906.59
Acumulado:	$104,989,399.90

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	18 USO RUDO PARA SEMÁFOROS; CABLE CONTROL DE USO RUDO PARA EXTERIOR CON 7 HILOS DE COBRE SUAVE CALIBRE 18 AWG, AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC IDENTIFICADO POR CÓDIGO DE COLORES Y CUBIERTA DE PVC RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CON PROTECCIÓN PARA LA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD, RAYOS UV Y DAÑOS FÍSICOS, ANTI FLAMA. TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V. INCLUYE INSTALACIÓN AÉREA O SUBTERRÁNEA EN DUCTOS EXISTENTES O NUEVOS. P.U.O.T.				17/100 M.N. *)	
C.00.0570	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BIMETÁLICO 2 X 12 USO RUDO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA; CABLE DE USO RUDO PARA EXTERIOR CON 2 HILOS DE CONDUCTOR BIMETÁLICO (ALUMINIO - COBRE) SUAVE CALIBRE 10 AWG. AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC IDENTIFICADO POR CÓDIGO DE COLORES Y CUBIERTA DE PVC RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CON PROTECCIÓN PARA LA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD, RAYOS UV Y DAÑOS FÍSICOS, ANTI FLAMA. TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V. TEMPERATURA DE 75 °C; INCLUYE INSTALACIÓN AÉREA O SUBTERRÁNEA EN	ML	264.0000	$285.45	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. *)	$75,358.80

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0571	DUCTOS EXISTENTES O NUEVOS. P.U.O.T. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO 4 X 22, PARA CONEXIÓN DE SENSOR DE VIDEO DETECCIÓN EN PROTOCOLO RS485; CONDUCTORES DE COBRE SUAVE ESTAÑADO EN CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE, AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC E IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES, BLINDAJE A BASE CINTA POLIÉSTER ALUMINIO MÁS MALLA DE COBRE ESTAÑADO E HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC. ESPECIFICACIÓN NOM-063-SCFI, UL-758. CERTIFICACIÓN NOM-ANCE-UL. P.U.O.T.	ML	722.8500	$781.59	(* SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. *)	$564,972.33
C.00.0572	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE TIERRA FÍSICA, INCLUYE ELECTRODO DE COBRE DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE 1.5 MTS, CONEXIÓN AL EQUIPO CON 25 M. DE CABLE CALIBRE NO. 8, CONECTORES DE BRONCE DE 1/2 PULGADA, ACONDICIONAR SUELO A BASE DE COMPUESTOS MINERALES CON BENTONITA, CARBÓN, SAL EN CANTIDADES SUFICIENTES PARA LOGRAR UN MÁXIMO DE 5 OHM DE RESISTENCIA Y TODO LO NECESARIO	PZA	8.0000	$1,956.61	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. *)	$15,652.88

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$105,064,758.70
Monto esta hoja:	$580,625.21
Acumulado:	$105,645,383.91

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN AL UPS O CONTROLADOR DE SEMÁFOROS. P.U.O.T.					
&129	**TOTAL SEMAFORIZACION (CABLEADO)**					$753,691.64
&130	**SEMAFORIZACION (CABEZAS SEMAFORICAS)**					
C.00.0573	SEMÁFORO DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DE CUATRO LUCES,FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR NEGRO CON VISERA TIPO TUNEL, : EL CUERPO DE PLÁSTICO DEBERÁ TENER CERTIFICACIÓN NEMA, LUCES DE LEDS DE 3cm, DE FLECHA ROJA, FLECHA ROJA - FLECHA AMBAR - FLECHA VERDE; APARIENCIA INCANDESCENTE Y LENTE CLARO; CON DURACIÓN DE MÁS DE 100,000 HORAS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN MICRO-CONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN Y AUTO DESCONEXIÓN ANTE FALLAS; RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS; CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, LENTE FRESNEL PARA DIRIGIR Y REPARTIR DE FORMA HOMOGÉNEA LA LUZ; VISERAS TIPO TUNEL DE POLICARBONATO EN COLOR AMARILLO DE 30CM. DE DIÁMETRO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTCSH LED DE JUNIO 2005;	PZA	2.0000	$13,923.14	(* TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$27,846.28

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$105,645,383.91
Monto esta hoja:	$27,846.28
Acumulado:	$105,673,230.19

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	GARANTÍA DE AL MENOS 5 AÑOS. INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN.					
C.00.0574	CABEZAL DE SEMÁFORO VEHICULAR DE 3 LUCES ROJO – ÁMBAR – VERDE, DE LED´S DE 30cm. FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR NEGRO CON VISERA TIPO TÚNEL; EL CUERPO DE PLÁSTICO DEBERÁ TENER CERTIFICACIÓN NEMA, LUCES DE LED´S DE 30cm. CON DURACIÓN DE MÁS DE 100,000 HORAS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN MICRO-CONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN Y AUTO DESCONEXIÓN ANTE FALLAS; RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS; CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, LENTE FRESNEL PARA DIRIGIR Y REPARTIR DE FORMA HOMOGÉNEA LA LUZ; CON MECANISMO DE CIERRE HERMÉTICO, DOBLE TUERCA MOLOTEADA, PERNO O TORNILLO DE LATÓN PARA EVITAR SE INTRODUZCA EL AGUA Y SEAN ABIERTAS FÁCILMENTE POR EL AIRE O POR VANDALISMO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTC SH LED DE JUNIO 2005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD; GARANTÍA DE AL MENOS	PZA	24.0000	$10,285.63	(* DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$246,855.12

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$105,673,230.19
Monto esta hoja:	$246,855.12
Acumulado:	$105,920,085.31

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	5 AÑOS. COMPATIBLE CON LA INFRESTRUCTURA SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD. P.U.O.T.					
C.00.0575	UNIDAD PARA SEMÁFORO DE 30CM (12") DE LED'S, PEATÓN SILUETA COLOR BLANCO LUNAR; CON DURACIÓN DE MÁS DE 100,000 HORAS; FUENTE DE ALIMENTACIÓN MICRO-CONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN Y AUTO DESCONEXIÓN ANTE FALLAS; RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS; CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTCSH LED DE JUNIO 2005; GARANTÌA DE AL MENOS 5 AÑOS, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,453.82	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. *)	$4,907.64
C.00.0576	UNIDAD PARA SEMÁFORO DE 30CM (12") DE LED'S, PEATÓN SILUETA DE MANO COLOR NARANJA PORTLAND; CON DURACIÓN DE MÁS DE 100,000 HORAS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN MICRO-CONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN Y AUTO DESCONEXIÓN ANTE FALLAS; RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS; CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTCSH LED DE JUNIO 2005; GARANTÌA DE AL MENOS 5 AÑOS, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,453.82	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. *)	$4,907.64

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior: $105,920,085.31
Monto esta hoja: $9,815.28
Acumulado: $105,929,900.59

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS. LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: . León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0577	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA SUJECIÓN DE CABEZAS SEMAFÓRICAS VEHICULARES, SE CONSIDERAN DOS HERRAJES POR CABEZA SEMAFÓRICA, P.U.O.T	JGO	28.0000	$529.84	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 84/100 M.N. *)	$14,835.52
C.00.0578	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA NIPLE DE PLÁSTICO O ALUMINIO DE 1 1/2" PARA SUJECCIÓN DE SEMÁFOROS. P.U.O.T.	PZA	52.0000	$114.65	(* CIENTO CATORCE PESOS 65/100 M.N. *)	$5,961.80
C.00.0579	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABEZAS DE SEMÁFOROS DE POLICARBONATO DE TRES Y CUATRO LUCES. P.U.O.T.	PZA	26.0000	$605.12	(* SEISCIENTOS CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	$15,733.12
C.00.0580	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UNIDAD PARA SEMÁFORO DE 30CM (12") DE LED'S, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$1,084.90	(* UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$4,339.60
&130	**TOTAL SEMAFORIZACION (CABEZAS SEMAFORICAS)**					**$325,386.72**
&131	**SEMAFORIZACION (OBRA CIVIL)**					
C.00.0581	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA CONTROL DE SEMÁFOROS TIPO ATC-2000 NEMA. DIMENSIONES DE LA BASE 50X90X90CM. DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2. INCLUYE: 4 ANCLAS DE 40 CM. DE LONGITUD Y UN DIÁMETRO DE 5/8", EN LA PARTE SUPERIOR 10CM. DE ROSCA GALVANIZADA Y EN LA PARTE INFERIOR GANCHO DE 15 CM. A 90°	PZA	3.0000	$15,726.94	(* QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 94/100 M.N. *)	$47,180.82

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$105,929,900.59
Monto esta hoja:	$88,050.86
Acumulado:	$106,017,951.45

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ARMADO CON VARILLA DE 3/8" PARA DEJAR LAS ANCLAS A UNA SEPARACIÓN CENTRADA COMO INDICA ESQUEMA. DOS DUCTOS DE P.V.C. DE 4", CON CODO DE 45° PARA CONEXIÓN DE CABLEADO Y SISTEMA DE TIERRA FÍSICA. EL DUCTO DEBERÁ ESTAR GUIADA CON ALAMBRE GALVANIZADO. P.U.O.T.					
C.00.0582	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA UPS DE 50 X 80 X 90CM. DE ALTO, DE CONCRETO F' C =200 KG/CM2. INCLUYE: 4 ANCLAS DE 3/4" CON ROSCA GALVANIZADA DE 10CM. Y UN DUCTO DE P.V.C. DE 3", CON CODO PARA CONEXIÓN DE CABLEADO Y PICA DE TIERRA FÍSICA. SEGÚN P.U.O.T. EL DUCTO DEBERÁ ESTAR GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$15,726.94	(* QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 94/100 M.N. *)	$62,907.76
C.00.0583	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA POSTE DE SEMÁFORO PEATONAL Y CICLISTA TIPO: "PEDESTAL" DE DIMENSIONES EN LA BASE INFERIOR DE 40 X 40CM. Y ALTURA DE 1.0M. CON PUNTA PIRAMIDAL DE 30 X 30 X 10CM. SOBRE LA SUPERFICIE LA SEPARACIÓN DE LAS ANCLAS DE CENTRO A CENTRO ES DE 20 CM. INCLUYE: 4 ANCLAS DE ACERO DE 1.0M. DE LONGITUD.	PZA	17.0000	$13,473.09	(* TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N. *)	$229,042.53

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$106,017,951.45
Monto esta hoja:	$291,950.29
Acumulado:	$106,309,901.74

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	3/4" DE DIÁMETRO, 10CM. DE ROSCA GALVANIZADA EN LA PARTE SUPERIOR, 10CM. DE GANCHOS A 90° PARTE INFERIOR, ESTRIBOS DE 1/2" @ 40 CM. CONCRETO F'C =250 KG/CM2, 4 TUERCAS Y 4 RONDANAS GALVANIZADAS DE 3/4" , INCLUYE TUBO Y CODO AHOGADO AL CENTRO DE LA BASE Y CANALIZACIÓN AL REGISTRO ELÉCTRICO DE PISO MÁS CERCANO EN TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS. LA DUCTERÍA DEBERÁ ESTAR GUIADA CON ALAMBRE. SEGÚN P.U.O.T					
C.00.0584	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS, CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN	PZA	7.0000	$13,724.26	(* TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N. *)	$96,069.82

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$106,309,901.74
Monto esta hoja:	$96,069.82
Acumulado:	$106,405,971.56

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&131	**TOTAL SEMAFORIZACION (OBRA CIVIL)**					**$435,200.93**
&132	**SEMAFORIZACION (RED DE COMUNICACIÓN DE FIBRA OPTICA)**					
C.00.0585	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO AEREO, CON AL MENOS 1(UNO) HILO DE FIBRA, TIPO DROP INTERIOR EXTERIOR, TIPO INTERIOR EXTERIOR, FIBRA ÓPTICA 1 HILO, MONOMODO ESTANDAR G.657.A2, CUBIERTA TIPO LSZH, DIÁMETRO DEL REVESTIMIENTO: 125+-0.7 ?M, MIEMBRO DE FUERZA: MATERIAL DE VARILLA DE KFRP, CON AL MENOS UN DIÁMETRO DE 0.5 MM, MENSAJERO: MATERIAL DE ALAMBRE GALVANIZADO, DIÁMETRO DE AL MENOS 1.1 MM, CUBIERTA EXTERIOR: MATERIAL LSZH, ESPESOR >0.4 MM, TENSIÓN: CORTO PLAZO 600 N, LARGO PLAZO 300 N, RESISTENCIA LA APLASTAMIENTO: CORTO PLAZO 220 N/100CM Y LARGO PLAZO 1000N/100CM, SPAN: 50M,	ML	821.4300	$45.66	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. *)	$37,506.49

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RADIO DE CURVATURA: ESTÁTICO 15MM Y DINÁMICO 30MM, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TENSORES PARA FIBRA DROP EN MATERIAL PLASTICO ABS + ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y RAYOS UV. CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES: ITU-T G.657.A2, IEC 60794-1-2 LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA AÉREA EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN A UNA ALTURA ENTRE 6 A 9 METROS, HASTA EL GABINETE DE CONTROL SEMAFORICO EN CAJA DE DISTRIBUCIÓN TIPO ROSETA 2 PUERTOS SC SIMPLEX RECTANGULA, E INCLUIR LA EL EMPALME POR HILO DE FIBRA ÓPTICA A TRAVÉS DE FUSIÓN POR NÚCLEO, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON PÉRDIDAS DE HASTA 0.3 DB Y UNA PÉRDIDA NO MAYOR A 16 DB EN UNA MEDICIÓN EN EL PUNTO INMEDIATO DE CONEXIÓN A LA OLT, INCLUYE: MANO DE OBRA, JALADO, GUIADO, DERIVACIONES, IDENTIFICACIÓN, PEINADO EN RACK, REVISIÓN DE DESEMPEÑO CON EQUIPO OTDR, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIOS PARA SU						

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.					
C.00.0586	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN ÓPTICA NETWORK TERMINAL - ONT- MARCA DZS O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS GENERALES: EN SEÑAL ELÉCTRICA (ESTÁNDAR ETHERNET) Y VICEVERSA, EL EQUIPO DEBE SOPORTAR TASAS DE HASTA 2.5GBPS EN EL DOWNSTREAM Y 1.25GBPS EN EL UPSTREAM, DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES INTERFACES: INTERFAZ ÓPTICA GPON SC-APC MONOMODO, INTERFAZ ÓPTICA GPON SC-APC MONOMODO, 4 INTERFACES RJ-45 10/100/1000 BASE-T (GBETHERNET) Y POE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CAPA 2: SOPORTE IEEE 802.3AC, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P., SOPORTE DE AUTO NEGOCIACIÓN , SOPORTE DE CONTROL DE FLUJO Y SOPORTE PARA IEEE 802.1P; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS GESTIÓN: ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DEL PROTOCOLO OMCI DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR G984.4, TOTALMENTE COMPATIBLE CON SOLUCIÓN DE OLT QUE SE INDICA EN EL PRESENTE PROCESO, DEBE	PZA	4.0000	$26,904.56	(* VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 56/100 M.N. *)	$107,618.24

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OPERACIÓN: TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C): -40 °C HASTA 60°C Y HUMEDAD RELATIVA DE OPERACIÓN (%): 5% HASTA 90%, NO CONDENSADA ASÍ COMO UN ADAPTADOR AC/DC ENTRADA: 100-200 VAC, 50/60HZ; CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES MÍNIMAS GPON: SOPORTE ITU-T G.984.4, ITU-T G.984.1, ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.3, ITU-T G.984.4 , LONGITUD DE ONDA DE TRANSMISIÓN: 1310 NM Y 1490 NM DE RECEPCIÓN; DEBERÁ INCLUIR 3 AÑOS DE GARANTÍA CON EL FABRICANTE Y SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON LA SOLUCIÓN DE OLT OFERTADA, SE DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ONT Y LA CONFIGURACIÓN DE ELLA EN LA OLT, CON AL MENOS 6 VLAN EN DIFERENTES SEGMENTOS DE RED Y CON DIFERENTES CONFIGURACIONES DE QOS. P.U.O.T.					
C.00.0587	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRE DE EMPALME HORIZONTAL IP68 PARA EMPALME DE LÍNEA Y/O DE PRIMER NIVEL, TIPO HORIZONTAL IP65 0 SUPERIOR PARA192 FIBRAS CARACTERÍSTICAS, APLICACIÓN	PZA	3.0000	$9,232.98	(* NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. *)	$27,698.94

APODERADO LEGAL ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$106,551,096.29
Monto esta hoja:	$27,698.94
Acumulado:	$106,578,795.23

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	AÉREA Y SUBTERRÁNEA, PUERTOS DE CABLE (2 PARA CABLES DE 20 MM 2 PARA CABLES DE 22 MM 2 PARA CABLES DE 25 MM O 30 MM), QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA SU MANIPULACIÓN, MANGAS DE EMPALME TIRAS NUMERADAS, CINCHOS PLÁSTICOS PARA LA SUJECIÓN DE LOS CABLES, ABRAZADERAS, Y AL MENOS 2 GANCHOS COLGANTES. LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA AÉREA EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN A UNA ALTURA MAYOR A 6 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, IDENTIFICACIÓN, PEINADO Y ORGANIZACIÓN DE FIBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T.					
C.00.0588	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TIPO ROSETA 2 PUERTOS SC SIMPLEX RECTANGULAR; PUEDE ALMACENAR DOS ACOPLADORES TIPOS SC SIMPLEX O LC DÚPLEX; LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS GABINETES DE LOS CONTROLES SEMAFÓRICOS,	PZA	5.0000	$1,838.61	(* UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$9,193.05

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$106,578,795.23
Monto esta hoja:	$9,193.05
Acumulado:	$106,587,988.28

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE: MANO DE OBRA, IDENTIFICACIÓN, PEINADO Y ORGANIZACIÓN DE FIBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T.					
C.00.0589	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE TIPO "D" GRANDE EN CONJUNTO CON EL REMATE PREFORMADO DE ALUMINIO O DE ACERO GALVANIZADO, FABRICADO CON ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$1,189.61	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$5,948.05
C.00.0590	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE TIPO J, FABRICADO DE ACERO, CON TRATAMIENTO DE GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE LO QUE EVITA LA CORROSIÓN DEL HERRAJE DERIVADO DE LA EXPOSICIÓN DEL MISMO. LA SUJECIÓN ESTÁ FABRICADA EN NEOPRENO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$1,189.61	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$5,948.05
C.00.0591	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PATCH CAT6A FTP RJ-45 MACHO - RJ-45 MACHO, 2 METROS, AWG	PZA	5.0000	$1,730.22	(* UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 22/100 M.N. *)	$8,651.10

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$106,587,988.28
Monto esta hoja:	$20,547.20
Acumulado:	$106,608,535.48

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CALIBRE DEL CABLE 28, ESTÁNDARES DE RED IEEE 802.3AF, IEEE 802.3AT, BLINDAJE DE CABLE F/UTP (FTP), CONECTORES RJ-45, GÉNERO DE LOS CONECTORES MACHO, MATERIAL DE CHAQUETA DE BAJO HUMO LIBRE DE HALÓGENOS (LSZH), CATEGORÍA DE CABLE CAT6A, LA INSTALACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA AL INTERIOR DE LOS CONTROLES SEMAFÓRICOS, P.U.O.T					
C.00.0592	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA SIMPLEX, MONOMODO G.652A2, CON CONECTORES SC/UPC-SC/UPC DE 2 MTS, CONECTORES: SC/UPC - SC/UPC, SIMPLEX, FORRO: 3 MM, PÉRDIDA DE RETORNO UPC: 50 DB, PÉRDIDA DE RETORNO APC: 60 DB, PÉRDIDA DE INSERCIÓN NO SUPERIOR A: 0.3 DB, LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN CONTROLES SEMAFÓRICOS Y CUARTOS DE COMUNICACIONES, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$1,405.68	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 68/100 M.N. *)	$7,028.40
C.00.0593	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO DE ALUMINIO PARA CABLE ADSS 9.5-10.5 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$1,513.89	(* UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 89/100 M.N. *)	$7,569.45

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$106,608,535.48
Monto esta hoja:	$14,597.85
Acumulado:	$106,623,133.33

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0594	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPLITTER PLC DE PRIMER NIVEL 1 X 8; FIBRAS SIN CONECTORES EN CADA EXTREMO DE 250UM DE AL MENOS 1(UNO) METRO DE FIBRA EN CADA EXTREMO., LONGITUD DE ONDA: 1260- 1650 NM, FIBRA ÓPTICA: MONOMODO G.657.A1, CONFIGURACIÓN DE PUERTOS: 1X8, PÉRDIDA DE INSERCIÓN MÁXIMA(DB): 10.2, PÉRDIDA DE RETORNO: 55, ESTABILIDAD TEMPERATURA (-40°C A 85°C)(DB) 0.5, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40°C A 85°C; CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES: : TELCORDIA GR-1209-CORE, TELCORDIA GR-1221-CORE, Y ROHS; LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA AÉREA EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN A UNA ALTURA MAYOR A 6 METROS POR DERIVACIÓN O SANGRADO Y SOLO INTERVINIENDO LOS HILOS DE FIBRA NECESARIOS E INCLUIR LA TOTALIDAD DE EMPALMES POR HILO DE FIBRA ÓPTICA A TRAVÉS DE FUSIÓN AL MENOS (9). EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON PÉRDIDAS DE HASTA 0.3 DB Y UNA PÉRDIDA NO MAYOR A 16 DB	PZA	1.0000	$3,892.19	(* TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$3,892.19

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$106,623,133.33
Monto esta hoja:	$3,892.19
Acumulado:	$106,627,025.52

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EN UNA MEDICIÓN EN EL PUNTO INMEDIATO DE CONEXIÓN A LA OLT, INCLUYE: MANO DE OBRA, JALADO, GUIADO, DERIVACIONES, IDENTIFICACIÓN, PEINADO EN RACK, REVISIÓN DE DESEMPEÑO CON EQUIPO OTDR, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T.					
&132	**TOTAL SEMAFORIZACION (RED DE COMUNICACIÓN DE FIBRA OPTICA)**					$221,053.96
&133	**SEMAFORIZACION (TUBERIA EN SEMAFORIZACION)**					
C.00.0595	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 41 ANGER 6" (150 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T	ML	95.3400	$306.55	(* TRESCIENTOS SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$29,226.48
C.00.0596	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA, P.U.O.T.	ML	95.3400	$23.29	(* VEINTITRES PESOS 29/100 M.N. *)	$2,220.47
&133	**TOTAL SEMAFORIZACION (TUBERIA EN SEMAFORIZACION)**					$31,446.95
&134	**IMAGEN URBANA (PRELIMINARES)**					
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE	M2	5,792.6500	$8.37	(* OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$48,484.48

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$106,627,025.52
Monto esta hoja:	$79,931.43
Acumulado:	$106,706,956.95

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0002	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,908.5400	$36.71	(* TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	$70,062.50
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,481.1000	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$38,754.78
C.00.0004	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS, P.U.O.T.	M2	1,790.5400	$18.54	(* DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N. *)	$33,196.61
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2,481.1000	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$34,288.80
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO,	M3/KM	56,072.8600	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$367,277.23

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$106,706,956.95
Monto esta hoja:	$543,579.92
Acumulado:	$107,250,536.87

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	2,481.1000	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$15,035.47
&134	TOTAL IMAGEN URBANA (PRELIMINARES)					$607,099.87
&135	IMAGEN URBANA (BANQUETAS-PAVIMENTOS)					
C.00.0597	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO EN MODELO SEGUN DISEÑO, USO DE MOLDE, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIE, VIBRADO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5,792.6500	$616.70	(* SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 70/100 M.N. *)	$3,572,327.26
&135	TOTAL IMAGEN URBANA (BANQUETAS-PAVIMENTOS)					$3,572,327.26
&136	IMAGEN URBANA (VEGETACION)					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$107,250,536.87
Monto esta hoja:	$3,587,362.73
Acumulado:	$110,837,899.60

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0598	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTO PIRACANTO DE TAMAÑO DE PLANTACION 18 LTS, ALTURA DE 1.0 MTS Y FRONDA MINIMA DE 0.50 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	376.0000	$124.26	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N. *)	$46,721.76
C.00.0599	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO TIPO DORMILONA DE 0.60 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACION PARA CAJETE DE 0.60X0.60X0.60 MTS. RIEGO POR 3 DIAS CONTINUOS, POSTERIORMENTE A CADA 3 ER. DIA, HASTA LA ENTREGA DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$402.94	(* CUATROCIENTOS DOS PESOS 94/100 M.N. *)	$1,611.76
C.00.0600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO TIPO TULIPAN MEXICANO DE 0.60 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACION PARA CAJETE DE 0.60X0.60X0.60 MTS. RIEGO POR 3 DIAS CONTINUOS, POSTERIORMENTE A CADA 3 ER. DÍA, HASTA LA ENTREGA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	376.0000	$297.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. *)	$111,762.24
C.00.0601	SUMINISTRO Y PLANTACION DE HERBACEA ROSA LAUREL, DE TAMAÑO DE PLANTACION 2 GALONES, ALTURA DE 0.60 CMS Y FRONDA MINIMA DE 0.60 CMS. INCLUYE: EXCAVACION PARA CAJETE DE	PZA	387.0000	$156.70	(* CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. *)	$60,642.90

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$110,837,899.60
Monto esta hoja:	$220,738.66
Acumulado:	$111,058,638.26

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	0.60X0.60X0.60 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0602	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA DEL SITIO, EN CAPA DE 0.20 CMS, INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,097.5800	$115.16	(* CIENTO QUINCE PESOS 16/100 M.N. *)	$126,397.31
C.00.0603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA LAMA EN AREAS DE JARDIN BLANDO, EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	810.9600	$687.06	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. *)	$557,178.18
C.00.0604	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA CUBRE SUELOS, (HIEDRA) INCLUYE: 4 PIEZAS POR M2, RIEGO POR 3 DIAS CONTINUOS, POSTERIORMENTE A CADA 3 ER. DIA, HASTA LA ENTREGA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	648.9700	$198.32	(* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. *)	$128,703.73
C.00.0605	ELABORACION DE CONTENEDOR DE RAIZ A BASE TABICON PESADO 20x20x40 CM, EN DIMENCIONES DE 0.40x0.40M DE LADO INTERNO Y 1.00M DE PROFUNDIDAD, ASENTADO CON MORTERO PROP. 1:4, ACABADO PULIDO CON IMPERMEABIIZANTE INTEGRAL AL CEMENTO FESTERGRAL, LECHO FILTRANTE DE ARENA DE 30 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE	PZA	26.0000	$4,669.39	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. *)	$121,404.14

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$111,058,638.26
Monto esta hoja:	$933,683.36
Acumulado:	$111,992,321.62

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0606	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION ROYAL DIAMONS ENTRE LA TRANSICION DE ACABADOS JARDINADOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	97.4300	$342.62	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. *)	$33,381.47
&136	**TOTAL IMAGEN URBANA (VEGETACION)**					**$1,187,803.49**
&137	**IMAGEN URBANA (LIMPIEZA GENERAL)**					
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5,792.6500	$8.05	(* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$46,630.83
&137	**TOTAL IMAGEN URBANA (LIMPIEZA GENERAL)**					**$46,630.83**
&138	**DEMOLICIONES (PRELIMINARES ARROYO)**					
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	12,531.9500	$8.37	(* OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$104,892.42
C.00.0607	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	36.0000	$60.70	(* SESENTA PESOS 70/100 M.N. *)	$2,185.20
C.00.0608	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	148.8800	$1,309.05	(* UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N. *)	$194,891.36

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$111,992,321.62
Monto esta hoja:	$381,981.28
Acumulado:	$112,374,302.90

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales
Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0609	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE DE 0.08 MTS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (MINICARGADOR C/MARTILLO BOB CAT), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1,998.0700	$19.99	(* DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N. *)	$39,941.42
C.00.0130	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	1,117.2200	$378.52	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$422,890.11
C.00.0610	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	418.2300	$589.07	(* QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. *)	$246,366.75
C.00.0611	DEMOLICION DE PISO DE ADOCRETO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA Y EMBOQUILLADO CON ARENA, CON RECUPERACION DEL MATERIAL. A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,633.0300	$28.40	(* VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. *)	$46,378.05
C.00.0612	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA CON RECUPERACION DE PIEDRA EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M2	759.4900	$34.43	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. *)	$26,149.24

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$112,374,302.90
Monto esta hoja:	$781,725.57
Acumulado:	$113,156,028.47

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0613	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	588.0000	$170.17	(* CIENTO SETENTA PESOS 17/100 M.N. *)	$100,059.96
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,987.7100	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$77,908.03
&138	**TOTAL DEMOLICIONES (PRELIMINARES ARROYO)**					**$1,261,662.54**
&139	**DEMOLICIONES (ACARREOS EN CAMION ARROYO)**					
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4,987.7100	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$68,930.15
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	112,722.2500	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$738,330.74
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA	M3	4,987.7100	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$30,225.52

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$113,156,028.47
Monto esta hoja:	$1,015,454.40
Acumulado:	$114,171,482.87

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.					
&139	**TOTAL DEMOLICIONES (ACARREOS EN CAMION ARROYO)**					**$837,486.41**
&140	**DEMOLICIONES (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA)**					
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	12,531.9500	$8.05	(* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$100,882.20
&140	**TOTAL DEMOLICIONES (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA)**					**$100,882.20**
&141	**RESOLUTIVO AMBIENTAL**					
C.00.0614	ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, EN EL QUE SE INCLUYA LA EVIDENCIA DEL APARTADO DE LA PREPARACION Y CONSTRUCCION, DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA, CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES, DE LOS RESIDUOS Y DEBERA ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS Y/O NUMERALES QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA A LAS	REPORTE	1.0000	$10,264.97	(* DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	$10,264.97

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,171,482.87
Monto esta hoja:	$111,147.17
Acumulado:	$114,282,630.04

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONDICIONANTES APLICABLES EN OBRA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO. (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).					
C.00.0615	ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, DE LOS NUMERALES DE LA VEGETACIÓN, DE LA VEGETACIÓN A TRASPLANTAR, DE LA VEGETACIÓN A TALAR Y RETIRAR, ASI COMO ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA DE LOS MOVIMIENTOS A LA VEGETACION, INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 21 Y MAS EJEMPLARES, ASI MISMO DEBERA DE VERIFICAR QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VEGETACION COINCIDAN CON LO QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL, MANEJADO COMO SUBCONTRATO. (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE	REPORTE	1.0000	$11,552.65	(* ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	$11,552.65

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,282,630.04
Monto esta hoja:	$11,552.65
Acumulado:	$114,294,182.69

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUPERVISION).					
C.00.0616	ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, DEL REPORTE DEL ESTADO QUE GUARDA LA VEGETACION TRASPLANTADA, ESTO DE ACUERDO A LO MARCADO EN EL RESOLUTIVO AMBIENTAL, INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 21 Y MAS EJEMPLARES, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCIÓN DE SUPERVISION).	REPORTE	1.0000	$13,588.33	(* TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. *)	$13,588.33
C.00.0617	ASESORIA PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO A LOS ARBOLES QUE SE MANTIENEN SIN AFECTACION DE ACUERDO AL RESOLUTIVO AMBIENTAL, EN LA CUAL SE DEBERA INDICAR LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR Y EL TRATAMIENTO PARA LA ATENCION ADECUADA EN CASO DE ALGUNA AFECTACION A LAS RAICES, ASI COMO ATENDER CUALQUIER PERCANCE DURANTE LA OBRA RELACIONADO CON EL ARBOLADO, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, INCLUYE: LA ENTREGA DE LA	VISITA	1.0000	$3,208.45	(* TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 45/100 M.N. *)	$3,208.45

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,294,182.69
Monto esta hoja:	$16,796.78
Acumulado:	$114,310,979.47

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL ARBOLADO, ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA. MANEJADO COMO SUBCONTRATO.					
C.00.0618	VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL, ASESORIA TECNICA, SUPERVISION Y MONITOREO AMBIENTAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL RESOLUTIVO, INCLUYE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LA VISITA REALIZADA, ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO.	VISITA	1.0000	$5,133.52	(* CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$5,133.52
&141	**TOTAL RESOLUTIVO AMBIENTAL**					$43,747.92
&142	**TALAS, PODAS, TRASPLANTES Y RETIRO DE ARBOLES**					
C.00.0619	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS.	PZA	6.0000	$3,037.62	(* TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. *)	$18,225.72

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,310,979.47
Monto esta hoja:	$23,359.24
Acumulado:	$114,334,338.71

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES. ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO)					
C.00.0620	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM. ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES. ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL	PZA	6.0000	$4,213.08	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 08/100 M.N. *)	$25,278.48

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,334,338.71
Monto esta hoja:	$25,278.48
Acumulado:	$114,359,617.19

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).					
C.00.0621	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 MTS HASTA 6.99 MTS. AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES. RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	6.0000	$4,713.90	(* CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$28,283.40
C.00.0622	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 7.0 MTS HASTA 8.99 MTS. AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO	PZA	14.0000	$6,736.88	(* SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. *)	$94,316.32

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,359,617.19
Monto esta hoja:	$122,599.72
Acumulado:	$114,482,216.91

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	AMBIENTE. A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).					
C.00.0623	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 9.0 MTS HASTA 12.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE. A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO	PZA	8.0000	$13,223.96	(* TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. *)	$105,791.68

APODERADO LEGAL: ~~ENRIQUE SANCHEZ JASSO~~

Acumulado anterior:	$114,482,216.91
Monto esta hoja:	$105,791.68
Acumulado:	$114,588,008.59

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).					
&142	**TOTAL TALAS, PODAS, TRASPLANTES Y RETIRO DE ARBOLES**					**$271,895.60**
&143	**DESMONTAJES ESTRUCTURAS**					
C.00.0624	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ANUNCIO ESPECTACULAR EXISTENTE DE 6.00 X 4.00 X 6.50 MTS DE ALTURA CON UN PESO APROXIMADO DE 600 KG, INCLUYE; CORTES DE OXIACITILENO NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$24,858.20	(* VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. *)	$49,716.40
C.00.0625	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, CON EXTRACCION DE ESCOMBROS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	6.9300	$1,624.61	(* UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 61/100 M.N. *)	$11,258.55
C.00.0626	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ANUNCIO ESPECTACULAR EXISTENTE DE 6.00 X 6.00 X 8.00 MTS	PZA	1.0000	$33,800.40	(* TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 40/100 M.N. *)	$33,800.40

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE ALTURA CON UN PESO APROXIMADO DE 900 KG, INCLUYE: CORTES DE OXIACITILENO NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0627	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ANUNCIO ESPECTACULAR EXISTENTE DE 8.00 X 8.00 X 10.00 MTS DE ALTURA CON UN PESO APROXIMADO DE 1200 KG, INCLUYE: CORTES DE OXIACITILENO NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$45,043.99	(* CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. *)	$45,043.99
C.00.0628	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA TIPO EUROPANEL REJACERO CAL. 6, DE HASTA 2.5 METROS DE ALTURA, INCLUIDOS LOS POSTES Y ABRAZADERAS, PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES PARA DESMANTELAMIENTO, MANO DE OBRA, TRASLADO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.	ML	55.0000	$748.30	(* SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	$41,156.50
C.00.0629	COLOCACIÓN DE MALLA REJACERO CAL. 6 RECUPERADA, CON POSTES COLOCADOS A CADA 2.5 M AHOGADOS EN UN DADO DE CONCRETO, 4	ML	55.0000	$590.52	(* QUINIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 M.N. *)	$32,478.60

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,682,783.94
Monto esta hoja:	$118,679.09
Acumulado:	$114,801,463.03

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ABRAZADERAS POR POSTE, INCLUYE TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO ALMACENADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, P.U.O.T.					
C.00.0630	CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA EN DADO DE CONCRETO DE 30X30X40CM, PARA COLOCACIÓN DE MALLA REJACERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	0.7900	$2,875.96	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. *)	$2,272.01
&143	**TOTAL DESMONTAJES ESTRUCTURAS**					**$215,726.45**
&144	**SEÑALAMIENTO OPERATIVO ESTACIONAMIENTO PARQUE CARCAMOS (SEÑALAMIENTO VERTICAL)**					
C.00.0076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9) DE " VELOCIDAD" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE. CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE... MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.0000	$1,952.14	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$11,712.84

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,801,463.03
Monto esta hoja:	$13,984.85
Acumulado:	$114,815,447.88

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0631	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-21) DE " ESTACIONAMIENTO PERMITIDO" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2". INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$1,952.14	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$7,808.56
C.00.0079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-22) DE " NO ESTACIONARSE" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2". INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$1,952.14	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$9,760.70
C.00.0632	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ADICIONAL	PZA	2.0000	$1,105.79	(* UN MIL CIENTO CINCO PESOS	$2,211.58

APODERADO LEGAL ENRIQUE GONZALEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,815,447.88
Monto esta hoja:	$19,780.84
Acumulado:	$114,835,228.72

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PARA SEÑAL RESTRICTIVA (SR-21) "INICIA" DE 25 X 61 CMS.FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE. INCLUYE:,, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.				79/100 M.N. *)	
C.00.0633	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ADICIONAL PARA SEÑAL RESTRICTIVA (SR-21) "TERMINA" DE 25 X 61 CMS.FAB EN LAM. GALV. CAL. 16. FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD,, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE. INCLUYE:,, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$1,105.79	(* UN MIL CIENTO CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$2,211.58
C.00.0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA (SID-13) DE "SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO" DE 178X56 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16,FONDO VERDE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA AVANZADO FLEXIBLE 3MRECORTE, FILETES Y SIMBOLOS EN VINIL BLANCO ALTA INTENSIDAD,, INCLUYE:,, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,020.44	(* CUATRO MIL VEINTE PESOS 44/100 M.N. *)	$4,020.44
&144	TOTAL SEÑALAMIENTO OPERATIVO					$37,725.70

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,835,228.72
Monto esta hoja:	$6,232.02
Acumulado:	$114,841,460.74

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESTACIONAMIENTO PARQUE CARCAMOS (SEÑALAMIENTO VERTICAL)					
&145	SEÑALAMIENTO OPERATIVO ESTACIONAMIENTO PARQUE CARCAMOS (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)					
C.00.0634	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA LINEAS DE CONFORMACION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTOS, DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	375.0000	$67.77	(* SESENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. *)	$25,413.75
C.00.0635	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA LINEAS DE CONFORMACION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTOS, DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES,	ML	193.2000	$67.77	(* SESENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. *)	$13,093.16

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,841,460.74
Monto esta hoja:	$38,506.91
Acumulado:	$114,879,967.65

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T					
C.00.0636	RAYA EN GUARNICION DE 50 CMS PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO DE 3.16 MM DE ESPESOR. INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	352.0000	$360.54	(* TRESCIENTOS SESENTA PESOS 54/100 M.N. *)	$126,910.08
C.00.0637	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AZUL (CON SIMBOLO EN BLANCO) APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 1.00 METRO X 1.00 METRO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA CAJON DE ESTACIONAMIENTOS. INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	PZA	6.0000	$1,065.86	(* UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. *)	$6,395.16
&145	TOTAL SEÑALAMIENTO OPERATIVO ESTACIONAMIENTO PARQUE CARCAMOS (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)					$171,812.15
&146	VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (PRELIMINARES ARROYO)					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$114,879,967.65
Monto esta hoja:	$133,305.24
Acumulado:	$115,013,272.89

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,280.4400	$8.37	(* OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$10,717.28
C.00.0002	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,170.6900	$36.71	(* TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	$42,976.03
C.00.0003	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C1" POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	292.6700	$234.36	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$68,590.14

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$115,013,272.89
Monto esta hoja:	$122,283.45
Acumulado:	$115,135,556.34

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0609	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE DE 0.08 MTS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (MINICARGADOR C/MARTILLO BOB CAT). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	101.6400	$19.99	(* DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N. *)	$2,031.78
C.00.0610	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	16.1700	$589.07	(* QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. *)	$9,525.26
C.00.0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	2,137.6200	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$33,389.62
C.00.0004	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM. POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	1,463.3600	$18.54	(* DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N. *)	$27,130.69
&146	**TOTAL VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (PRELIMINARES ARROYO)**					**$194,360.80**
&147	**VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (ACARREOS EN CAMION ARROYO)**					
C.00.0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE	M3	2,137.6200	$13.82	(* TRECE PESOS 82/100 M.N. *)	$29,541.91

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$115,135,556.34
Monto esta hoja:	$101,619.26
Acumulado:	$115,237,175.60

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	48,310.2100	$6.55	(* SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$316,431.88
C.00.0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	2,137.6200	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$12,953.98
&147	**TOTAL VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (ACARREOS EN CAMION ARROYO)**					**$358,927.77**
&148	**VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (BASES Y SUB BASES ARROYO)**					
C.00.0638	BASE PARA PAVIMENTO FLEXIBLE CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	292.6700	$708.01	(* SETECIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	$207,213.29

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$115,237,175.60
Monto esta hoja:	$536,599.15
Acumulado:	$115,773,774.75

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0009	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	292.6700	$467.43	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$136,802.74
C.00.0010	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN LA CAPA SUBYACENTE COMPACTADO AL 95% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, P.U.O.T. N·CTR·CAR·1·01·009/16	M3	109.7500	$382.03	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. *)	$41,927.79
C.00.0011	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN COMPACTADO AL 90% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, P.U.O.T. N·CTR·CAR·1·01·009/16	M3	109.7500	$379.27	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. *)	$41,624.88
&148	**TOTAL VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (BASES Y SUB BASES ARROYO)**					**$427,568.70**
&149	**VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (PAVIMENTOS HIDRAULICOS ARROYO)**					
C.00.0639	GUARNICION SEMI-INTEGRAL "PECHO DE PALOMA" DE	ML	323.9700	$373.68	(* TRESCIENTOS SETENTA Y TRES	$121,061.11

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$115,773,774.75
Monto esta hoja:	$341,416.52
Acumulado:	$116,115,191.27

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 dias naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	15X35X50 CMS DE SECCION (CORONA, ALTURA, BASE), ACABADO ESCOBILLADO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 PARA PAVIMENTO 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.				PESOS 68/100 M.N. *)	
C.00.0640	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" DE 0.15X 0.30 MTS EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	8.0000	$212.90	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 90/100 M.N. *)	$1,703.20
C.00.0031	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	323.9700	$21.92	(* VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	$7,101.42
&149	**TOTAL VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (PAVIMENTOS HIDRAULICOS ARROYO)**					**$129,865.73**
&150	**VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (PAVIMENTOS ASFALTICOS)**					
C.00.0035	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE:	M2	1,280.4400	$21.43	(* VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$27,439.83

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$116,115,191.27
Monto esta hoja:	$36,244.45
Acumulado:	$116,151,435.72

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)					
C.00.0641	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 DE 6 CMS DE ESPESOR COMPACTOS AL 95% DE ACUERDO A NORMATIVA SICT N.CTM.4.05.004, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	1,280.4400	$291.76	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. *)	$373,581.17
C.00.0642	RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 MODIFICADA CON POLIMERO A RAZON DE 1.3 LT/M2 Y MATERIAL PETREO 3-A PREMEZCLADO EN CALIENTE A RAZON DE 11 LT/M2, CONSIDERANDO EL BARRIDO DE MATERIAL TRITURADO SOBRANTE, SU RECOLECCION Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	1,280.4400	$79.99	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. *)	$102,422.40
&150	TOTAL VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (PAVIMENTOS ASFALTICOS)					$503,443.40
&151	VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA)					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$116,151,435.72
Monto esta hoja:	$476,003.57
Acumulado:	$116,627,439.29

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: , León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,280.4400	$8.05	(* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$10,307.54
&151	**TOTAL VIALIDAD CALLE CAMINO A LA PRESA (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA)**					**$10,307.54**
&152	**BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA (PRELIMINARES BANQUETA)**					
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	914.6000	$8.37	(* OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$7,655.20
C.00.0043	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE BANQUETAS (CON EQUIPO MENOR) 90%, P.U.O.T.	M2	914.6000	$21.08	(* VEINTIUN PESOS 08/100 M.N. *)	$19,279.77
&152	**TOTAL BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA (PRELIMINARES BANQUETA)**					**$26,934.97**
&153	**BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA(BASES Y SUB BASES EN BANQUETA)**					
C.00.0136	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE:	M3	137.1900	$411.80	(* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N. *)	$56,494.84

APODERADO LEGAL ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$116,627,439.29
Monto esta hoja:	$93,737.35
Acumulado:	$116,721,176.64

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0045	TERRAPLEN EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON POR MEDIOS SEMI-MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	91.4600	$411.80	(* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N. *)	$37,663.23
&153	**TOTAL BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA(BASES Y SUB BASES EN BANQUETA)**					**$94,158.07**
&154	**BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA (PAVIMENTOS HIDRAULICOS BANQUETA)**					
C.00.0559	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	914.6000	$286.76	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. *)	$262,270.70
C.00.0017	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	182.9200	$12.79	(* DOCE PESOS 79/100 M.N. *)	$2,339.55
C.00.0048	SELLADO EN JUNTAS 6X 6 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA SEMIRIGIDA (NO	ML	182.9200	$43.70	(* CUARENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$7,993.60

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$116,721,176.64
Monto esta hoja:	$310,267.08
Acumulado:	$117,031,443.72

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	AUTONIVELANTE) A BASE DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE 1 COMPONENTE NP1 COLOR GRIS MARCA SONOLASTIC O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO MARCA AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA (CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA. (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0032	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	914.6000	$21.92	(* VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	$20,048.03
&154	**TOTAL BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA (PAVIMENTOS HIDRAULICOS BANQUETA)**					$292,651.88
&155	**BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA (LIMPIEZA**					

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SANCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$117,031,443.72
Monto esta hoja:	$20,048.03
Acumulado:	$117,051,491.75

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, SA. DE C.V.

Cliente: Dirección General de Obra Pública

Concurso No. D/010/2026
Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

Fecha: 17/07/2026
Duración: 278 días naturales

Inicio Obra: 03/08/2026
Fin Obra: 07/05/2027

ANEXO E-2

Lugar: León, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	GENERAL DE LA OBRA BANQUETA)					
C.00.0042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	914.6000	$8.05	(* OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$7,362.53
&155	TOTAL BANQUETAS CALLE CAMINO A LA PRESA (LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA BANQUETA)					$7,362.53
A	TOTAL OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.					$117,058,854.28

APODERADO LEGAL: ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO

Acumulado anterior:	$117,051,491.75
Monto esta hoja:	$7,362.53
Acumulado:	$117,058,854.28

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	$117,058,854.28
IVA 16.00%	$18,729,416.68
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$135,788,270.96

(* CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N. *)

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DGOPDEU-08
REVISION: 03
FECHA DE REVISION: 09/01/2020

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO	10-ago-26	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V.		TERMINACION	14-may-27	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
CAPITULO 1 VIALIDADES Y BANQUETAS (PRELIMINARES ARROYO)																											
C 00 0001	C 00 0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M2	$ 330,336.78	10/08/2026	29/08/2026	18																						
C 00 0002		EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FG-DGOPDEU-07 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE REZAGA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 455,832.10	19/08/2026	10/11/2026	72																						
C 00 0003		EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FG-DGOPDEU-07 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE REZAGA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 325,163.52	19/08/2026	10/11/2026	72																						
C 00 0004		AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM. POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T	M2	$ 281,586.14	19/08/2026	10/11/2026	72																						
CAPITULO 2 VIALIDADES Y BANQUETAS (ACARREO EN CAMION LIBRE)																											
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 1,251,986.91	20/08/2026	11/11/2026	72																						
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3/KM	$ 7,695,924.52	20/08/2026	11/11/2026	72																						
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE: PAGO P.U.O.T	M3	$ 169,367.89	20/08/2026	11/11/2026	72																						
CAPITULO 3 VIALIDADES Y BANQUETAS (BASES Y SUB BASES ARROYO)																											
C 00 0008		BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE E.E/0.5 EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 1,531,786.72	29/09/2026	29/12/2026	96																						
C 00 0009		SUBRASANTE O BASE DE MATERIAL INERTE DE BANCO, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 1,513,419.60	31/08/2026	24/10/2026	48																						
C 00 0010		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA EN LA CAPA SUBYACENTE COMPACTADO AL 95% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO. P.U.O.T. NTTR CAR 1 01 009/18	M3	$ 1,653,270.55	29/08/2026	15/12/2026	96																						
C 00 0011		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA EN EL CUERPO DEL TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO. P.U.O.T. NTTR CAR 1 01 009/18	M3	$ 310,242.88	24/08/2026	17/10/2026	48																						
CAPITULO 4 VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS HIDRAULICOS ARROYO)																											
C 00 0012		Pavimento de 0.23 MTS de Espesor de concreto premezclado MR=45 Kg/cm2 con resistencia rapida a 7 dias, acabado escobillado, vibrado por medios Lohnemcanicos. Cimbra metalica, cimbrado y descimbrado. Trabajos ejecutados en horario nocturno. Incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T	M2	$ 6,852,047.59	30/08/2026	12/12/2026	64																						
C 00 0013		GUARNICION SEMI-INTEGRAL DE 0.15 X 0.42 A 0.60 MTS DE SECCION, ACABADO ESCOBILLADO EN AREA DE RODAMIENTO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" REV. 15, PARA PAVIMENTO DE 0.23 MTS DE ESPESOR CONSIDERANDO VIBRADO, CIMBRADO METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	ML	$ 102,712.84	29/08/2026	03/11/2026	32																						
C 00 0014		GUARNICION SEMI-INTEGRAL PARA RAMPAS DE COCHERAS Y PASO A MINUSVALIDOS DE 30 CMS. DE CORONA X 6X3 DE RAMPA, ALTURA TOTAL DE 50 CMS. BASE MAYOR A NIVEL DE BASE DE 50 CMS. ACABADO ESCOBILLADO EN AREA DE RODAMIENTO COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" REV. 15, PARA PAVIMENTO DE 25 CMS. DE ESPESOR, CONSIDERANDO VIBRADO, CIMBRADO METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	ML	$ 670,406.93	29/08/2026	03/11/2026	32																						
C 00 0015		GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" DE 0.20 X 0.40 MTS. EN ZONA DE CAMELLON, DENTELLON, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	ML	$ 774,002.85	15/10/2026	11/11/2026	24																						
C 00 0016		CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, A 100 MM POR 5 CMS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	ML	$ 271,981.90	15/10/2026	11/11/2026	24																						
C 00 0017		AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 100 X 000 DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	ML	$ 164,087.13	12/10/2026	29/10/2026	16																						
C 00 0018		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS EN JUNTAS LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO Y 0.60 MTS DE LONGITUD, COLOCADAS CON EL ESPACIAMIENTO A CADA 76 CM Y AL ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO QUE INDIQUE EL PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 144,231.87	30/09/2026	12/12/2026	64																						
C 00 0019		PERFORACION HORIZONTAL EN LOSA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EXISTENTE PARA COLOCACION DE PASAJUNTA, MEDIANTE BARRENACION DE 30 CM DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA LISA DE ACERO DE 5/8" DE DIAMETRO Y 0.60 M DE LONGITUD, LIMPIEZA DEL BARRENO MEDIANTE AIRE A PRESION, SUMINISTRO Y APLICACION DE EPOXICO PARA ANCLAJE TIPO ML7-140-60 SIKA O SIMILAR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. ALINEACION Y FIJACION DE LA BARRA CONFORME A PROYECTO EJECUTIVO Y ESPECIFICACIONES APLICABLES. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	$ 393,510.45	21/09/2026	30/10/2026	35																						
C 00 0020		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO # DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS. A ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA TIPO 6 PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.0 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 288,642.21	28/09/2026	03/11/2026	32																						
C 00 0021		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO # DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS. A ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA TIPO 6 PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.0 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 5,127.00	28/09/2026	03/11/2026	32																						
C 00 0022		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO # DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS. A ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 3/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS A BASE DE SOLDADURA TIPO 6 PIEZA DE 2.50 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.50 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 100,831.00	28/09/2026	03/11/2026	32																						

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO	10-ago-26	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27	

CODIGO: FO-DGOP-05-01/R
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 18/05/2020

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %: 0.0074%

HOJA:

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
C 00 0023		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO # DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS. # ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 5/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS # BASE DE SOLDADURA 70/18. PIEZA DE 2.30 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE .75 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES). INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 12,958.18	28/09/2026	03/11/2026	32																							
C 00 0024		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO # DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS. # ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 5/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS # BASE DE SOLDADURA 70/18. PIEZA DE 2.30 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 3.00 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES). INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 1,709.00	28/09/2026	03/11/2026	32																							
C 00 0025		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO # DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS. # ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 5/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS # BASE DE SOLDADURA 70/18. PIEZA DE 3.00 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.60 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES). INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 54,250.16	28/09/2026	03/11/2026	32																							
C 00 0026		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO # DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS. # ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 5/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS # BASE DE SOLDADURA 70/18. PIEZA DE 3.00 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 3.00 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES). INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 4,587.12	28/09/2026	03/11/2026	32																							
C 00 0027		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PORTAPASAJUNTAS PREFABRICADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO # DE No. 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL DE No. 2.5 (5/16") EN ELEMENTOS VERTICALES Y TRANSVERSALES @ 0.30 MTS. # ATIESADORES DE ACERO DE REFUERZO DE No. 5/16" DISTRIBUIDOS EN LA LONGITUD DE LA PIEZA, TODOS LOS PUNTOS SOLDADOS # BASE DE SOLDADURA 70/18. PIEZA DE 2.60 MTS DE LONGITUD POR ANCHO DE 2.17 MTS (DISEÑO SEGUN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES). INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 17,431.80	28/09/2026	03/11/2026	32																							
C 00 0028		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION CON ACERO REDONDO LISO DE 1 1/4" DE DIAMETRO Y 0.46 MTS DE LONGITUD COLOCADAS A CADA 30 CENTIMETROS DE ESPACIAMIENTO Y AL ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO QUE INDIQUE EL PROYECTO. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 732,113.78	28/09/2026	03/11/2026	32																							
C 00 0029		SELLADO EN JUNTAS 6 A 10 MM ANCHO X PROFUNDIDAD CON MASILLA AUTOMOVILANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO DE 1 COMPONENTE KEMFOND SL MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM OC MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO MATERIAL AUTORIZADO POR SCP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA. LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 1,021,869.43	19/10/2026	27/10/2026	8																							
C 00 0031		CURADO DE CONCRETO EN OLAS/NICHOS CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 17,204.67	28/09/2026	03/11/2026	32																							
C 00 0032		CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 370,250.28	28/09/2026	03/11/2026	32																							
C 00 0033		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4" DIAMETRO CED. 40 DE 60 CMS DE ALTURA, AHELADO A LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, HORADO CON PINTURA VINIL ACRILICA COLOR NEGRO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CINTA REFLEJANTE BLANCA DE 7" INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 125,426.67	19/10/2026	05/11/2026	16																							
C 00 0050		SELLADO EN JUNTAS 6 A 10 MM ANCHO X PROFUNDIDAD EN CONCRETO EXISTENTE CON MASILLA AUTOMOVILANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO DE 1 COMPONENTE KEMFOND SL MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM OC MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO MATERIAL AUTORIZADO POR SCP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA. LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 1,921,112.38	19/10/2026	27/10/2026	8																							
C 00 0051		AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO EXISTENTE EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 135 X 4MM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 368,453.71	19/10/2026	27/10/2026	8																							
CAPITULO 5 VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS ASFALTICOS) BANQUETA EXISTENTE																											
C 00 0034		BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 3,707.20	15/03/2027	23/03/2027	8																							
C 00 0035		RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1 ß 1.5 LTMC CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO.	M2	$ 18,001.20	15/03/2027	24/03/2027	9																							
C 00 0036		POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO.	M3	$ 4,272.18	15/03/2027	24/03/2027	9																							
C 00 0037		RENIVELACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22, CON MATERIAL TRITURADO DE 3/4" COMPACTADA AL 95% TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE, MATERIALES, FLETES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO.	M3	$ 347,204.29	15/03/2027	24/03/2027	9																							
CAPITULO 5 VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS ASFALTICOS) CARRETERA																											
C 00 0034		BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 65,390.11	22/03/2027	26/03/2027	5																							
C 00 0035		RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1 ß 1.5 LTMC CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO.	M2	$ 317,468.95	22/03/2027	26/03/2027	5																							
C 00 0036		POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO.	M3	$ 22,551.03	22/03/2027	26/03/2027	5																							
C 00 0038		BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS, AGUA A PRESION, SOLUCION JABONOSA, ACIDO MURIATICO PROPORCION 1:10. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 662,446.13	22/03/2027	26/03/2027	5																							
C 00 0039		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 EN 1 ß 1.5 LTMC INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO.	M2	$ 1,021,531.41	22/03/2027	26/03/2027	5																							

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. [illegible] PEREZ PARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-DI/0255/2026	SECCION:	INICIO	10-ago-26	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27	

CODIGO: FO-GOSPE-01-06 REVISION: 0.0 FECHA DE REVISION: 08/05/2020

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 (10-ago a 23-ago) … 20 (10-may a 16-may)
C 00 0040		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENDIDO DE REFUERZO DE ASFALTO TENSAR ASPHALT REINFORCEMENT, SEGUN ESPECIFICACION TAR-PMG ROLLO DE 3.90 X 100 METROS (390M2). INCLUYE FLETE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 1,516,812.93	22/03/2027	26/03/2027	5	
C 00 0041		CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I (PG) QUE CUMPLA CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003/08 GRADO PG 76-22 DE 4 A 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS AL 95% QUE CUMPLA CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-004/08. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO(HORARIO NOCTURNO)	M2	$ 9,927,648.34	22/03/2027	26/03/2027	5	
CAPITULO 2: LIMPIEZA Y EXCAVACIONES COMPACTACIONES DE BANQUETAS								
C 00 0042		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 310,540.02	19/04/2027	20/04/2027	2	
CAPITULO 3: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL								
C 00 0001		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 49,432.80	19/10/2026	24/11/2026	32	
C 00 0043		AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE BANQUETAS CON EQUIPO MENOR(.30% P.U.O.T.	M2	$ 5,902.40	19/10/2026	24/11/2026	32	
CAPITULO 4: SUBRASANTE Y BASES DE GRAVA DE 15 Y 20 CMS DE ESPESOR								
C 00 0044		BASE HIDRAULICA PARA BANQUETA COMPACTADA AL 95% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 891,548.74	24/10/2026	12/11/2026	17	
C 00 0045		TERRAPLEN EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM ALCANZADO POR MEDIOS SEMI-MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 55,754.16	19/10/2026	24/11/2026	32	
CAPITULO 5: BANQUETAS PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO								
C 00 0017		AMPLIACIÓN DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REALIZAMAR LINEAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 100 X MM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 27,736.16	14/11/2026	23/11/2026	8	
C 00 0032		CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO BIOLEGNOX BLANCO BASE AGUA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 129,458.42	19/10/2026	24/11/2026	32	
C 00 0046		BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA, VIBRADO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. P.U.O.T.	M2	$ 86,996.00	19/10/2026	24/11/2026	32	
C 00 0047		LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.15 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO EN CAMELLON. INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO. P.U.O.T.	M2	$ 30,608.99	19/10/2026	24/11/2026	32	
C 00 0048		SELLADO EN JUNTAS DE 6 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD, CON MASILLA SEMIFLUIDA DE AUTONIVELANTE A BASE DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE 1 COMPONENTE NP1 COLOR GRIS MARCA SONOLASTIC O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO MARCA AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CON GARANTIA DE 10 AÑOS CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA ELECTRICA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESORA (JUNTAS CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESORA DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CUALQUIERES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 94,720.88	14/11/2026	23/11/2026	8	
CAPITULO 7: VIALIDADES Y BANQUETAS EN CAMPOZA (DISEÑO EN LA OBRA Y BANQUETAS)								
C 00 0042		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 47,542.90	21/11/2026	26/11/2026	5	
CAPITULO 7: EXCAVACION EN CAMPOZA (PIPE MAKING)								
C 00 0049		TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 3,013.20	29/03/2027	06/04/2027	8	
C 00 0050		EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 2.20 MTS. CON MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FOLOGOPEDIA 07 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA CONSIDERANDO ACCESORIOS AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 62,509.29	29/03/2027	06/04/2027	8	
C 00 0051		EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C" (ROCA MADA) POR MEDIOS MECANICOS Y MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FOLOGOPEDIA 07 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 826,345.32	29/03/2027	06/04/2027	8	
C 00 0052		RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, LIBRE DE MATERIA ORGANICA, CON ANGULO DE FRICCION INTERNA MAYOR A 30 GRADOS, INDICE DE PLASTICIDAD MENOR A 6, CONTENIDO DE FINOS MENOR AL 15%, COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS AL 95% PVSM. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 1,259,489.24	29/03/2027	06/04/2027	8	
C 00 0053		SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM, NORMAS SCT. P.U.O.T.	M3	$ 418,828.16	29/03/2027	06/04/2027	8	
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 65,572.14	29/03/2027	06/04/2027	8	
CAPITULO 10: ACARREOS, PAVIMENTO, MATERIAL EXCEDENTE Y MATERIAL DE BANCO								
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 58,015.81	29/03/2027	06/04/2027	8	
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO. DEL KM 2 AL KM 30 /KM SUBSECUENTE, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	$ 621,424.05	29/03/2027	06/04/2027	8	
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	$ 25,439.64	29/03/2027	06/04/2027	8	
C 00 0055		PLANILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, DE 0.5 MTS. DE ESPESOR EN DAMPAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 8,971.93	29/03/2027	06/04/2027	8	
C 00 0056		CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO CONSIDERANDO ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, FUGAS, CASETES, TLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 16, CIMBRADO, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 308,656.48	29/03/2027	06/04/2027	8	
C 00 0057		SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, DANCHOS DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 1,007,846.40	29/03/2027	06/04/2027	8	

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V		

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA
INICIO	10-ago-26		
TERMINACION	14-may-27		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %: 0.0074%

HOJA:

CATORCENAS: 1 (10-ago–16-ago, 17-ago–23-ago), 2 (24-ago–30-ago, 31-ago–06-sep), 3 (07-sep–13-sep, 14-sep–20-sep), 4 (21-sep–27-sep, 28-sep–04-oct), 5 (05-oct–11-oct, 12-oct–18-oct), 6 (19-oct–25-oct, 26-oct–01-nov), 7 (02-nov–08-nov, 09-nov–15-nov), 8 (16-nov–22-nov, 23-nov–29-nov), 9 (30-nov–06-dic, 07-dic–13-dic), 10 (14-dic–20-dic, 21-dic–27-dic), 11 (28-dic–03-ene, 04-ene–10-ene), 12 (11-ene–17-ene, 18-ene–24-ene), 13 (25-ene–31-ene, 01-feb–07-feb), 14 (08-feb–14-feb, 15-feb–21-feb), 15 (22-feb–28-feb, 01-mar–07-mar), 16 (08-mar–14-mar, 15-mar–21-mar), 17 (22-mar–28-mar, 29-mar–04-abr), 18 (05-abr–11-abr, 12-abr–18-abr), 19 (19-abr–25-abr, 26-abr–02-may), 20 (03-may–09-may, 10-may–16-may)

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0056		SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MURO PANTALLA FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 1,193,954.40	29/03/2027	06/04/2027	8
C 00 0059		CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ZAPATA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	$ 596,350.08	29/03/2027	06/04/2027	8
C 00 0060		CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS BOMBEABLES EN MURO PANTALLA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	$ 1,044,591.12	29/03/2027	06/04/2027	8
C 00 0061		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACION A BASE DE CARTON ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR EN MENSULAS DE APOYO DE LOSA DE ACCESO. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, PRESENTACION, SUJECION Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	M2	$ 5,962.88	29/03/2027	06/04/2027	8
C 00 0062		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 10.16 CM DE DIAMETRO PARA DRENES DE MURO DE CONTENCION. P.U.O.T.	ML	$ 9,479.68	29/03/2027	06/04/2027	8
C 00 0063		FILTROS DE PIEDRA QUEBRADA DE 30 CM DE ESPESOR EN MURO DE CONTENCION. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 38,015.40	29/03/2027	06/04/2027	8
C 00 0064		MURO DE GAVION ARMADO 2X1X1 EN MALLA GALVANIZADA Y PIEDRA DE DESECHO ACOMODADA, RELLENOS COMPACTADOS. P.U.O.T.	M3	$ 4,784,198.80	29/03/2027	06/04/2027	8
CAPITULO 14 CONTENCION ESTRUCTURAL (LIMPIEZA)							
C 00 0065		LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. P.U.O.T.	M2	$ 2,898.00	10/05/2027	13/05/2027	4
CAPITULO [illegible] MUROS DE CONTENCION (PRELIMINARES)							
C 00 0049		TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 1,129.95	07/09/2026	10/09/2026	4
C 00 0050		EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. CON MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 12,485.92	09/0[illegible]	15/10/2026	32
C 00 0051		EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C2" (ROCA MACIZA) POR MEDIOS MECANICOS Y MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 77,549.93	09/09/2026	15/10/2026	32
C 00 0052		RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, LIBRE DE MATERIA ORGANICA, CON ANGULO DE FRICCION INTERNA MAYOR A 30 GRADOS, INDICE DE PLASTICIDAD MENOR A 6, CONTENIDO DE FINOS MENOR AL 15%, COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% PVSM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 136,888.23	14/09/2026	01/10/2026	16
C 00 0053		SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% PVSM, NORMAS SCT, EJ.U.O.T.	M3	$ 89,142.48	30/09/2026	31/10/2026	28
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 8,830.58	09/09/2026	15/10/2026	32
CAPITULO 16 MUROS DE CONTENCION (ACARREOS EN CAMION)							
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 7,901.45	09/09/2026	15/10/2026	32
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO DEL KM 2 AL KM 30 (KM SUBSECUENTE). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	$ 54,834.65	09/09/2026	15/10/2026	32
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE PAGO. P.U.O.T.	M3	$ 3,464.74	09/09/2026	15/10/2026	32
C 00 0055		PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. 3/4" RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN ZAPATAS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 30,985.92	28/09/2026	10/10/2026	12
C 00 0056		CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA. SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO ACARREOS, CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 104,837.06	12/10/2026	24/10/2026	12
C 00 0057		SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 83,748.60	05/10/2026	17/10/2026	12
C 00 0058		SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MURO PANTALLA FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 81,801.20	05/10/2026	17/10/2026	12
C 00 0059		CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ZAPATA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	$ 53,008.90	12/10/2026	24/10/2026	12
C 00 0060		CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS BOMBEABLES EN MURO PANTALLA, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	$ 71,472.02	12/10/2026	24/10/2026	12
C 00 0061		SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION A BASE DE CARTON ASFALTADO DE 2 CM DE ESPESOR EN MENSULAS DE APOYO DE LOSA DE ACCESO. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, PRESENTACION, FIJACION Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	M2	$ 456.76	12/10/2026	[illegible]/10/2026	11
C 00 0062		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 10.16 CM DE DIAMETRO PARA DRENES DE MURO DE CONTENCION. P.U.O.T.	ML	$ 2,486.42	12/10/2026	24/10/2026	12
C 00 0063		FILTROS DE PIEDRA QUEBRADA DE 30 CM DE ESPESOR EN MURO DE CONTENCION. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 10,261.54	23/11/2026	26/11/2026	4
CAPITULO 17 MUROS DE CONTENCION (LIMPIEZA)							
C 00 0065		LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. P.U.O.T.	M2	$ 1,086.75	04/12/2026	05/12/2026	2
CAPITULO 18 PARAPETO EN CONTENCION [illegible]							
C 00 0057		SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 10,021.20	02/11/2026	12/11/2026	10

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DOGOPER-06
REVISION: 07
FECHA DE REVISION: 08/03/2029

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO	10-ago-26	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	12-ene 18-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
C 00 0059		CONCRETO F´C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ZAPATA. CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEBE CUMPLIR NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 P.U.O.T	M3	$ 6,626.11	11/11/2026	03/12/2026	20																																			
C 00 0066		CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. EMBRADO, DESCIMBRADO Y TUNEL PARA CHAFLANES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M2	$ 11,971.52	15/11/2026	03/12/2026	20																																			
C 00 0067		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO DC CEDULA 40 DE 8.29 CM (3 1/2" DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	KG	$ 32,766.20	14/12/2026	19/12/2026	6																																			
C 00 0068		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CEDULA 40 DE 2.54 CM (1 " DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	KG	$ 37,660.00	14/12/2026	19/12/2026	6																																			
C 00 0069		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CEDULA 40 DE 4.83 CM (1 1/2 DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	KG	$ 1,515.20	14/12/2026	19/12/2026	6																																			
C 00 0070		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CEDULA 40 DE 2.12 CM (0.75 " DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	KG	$ 378.80	14/12/2026	19/12/2026	6																																			
C 00 0071		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CEDULA 40 DE 1.91 CM (0.54 " DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	KG	$ 852.30	14/12/2026	19/12/2026	6																																			
C 00 0072		FABRICACION Y HABILITACION DE ACERO ESTRUCTURAL A36 CONSTITUIDO POR PLACAS DE ACERO CON ELEMENTOS METALICOS A BASE DE SOLDADURA, EN PILASTRAS, COMO LO ESTABLECE EL PLANO DE PARAPETO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	KG	$ 54,907.78	14/12/2026	19/12/2026	6																																			
C 00 0073		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ACERO DE 2 ¾ CM DE DIAMETRO X 25 CM DE LARGO CON TUERCA. P.U.O.T	PZA	$ 62,296.08	14/12/2026	19/12/2026	6																																			
C 00 0074		PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS (CORROSIÓN U OXIDACIÓN) CON PINTURA (SE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS CON PINTURA ESMALTE EN PILASTRAS Y BARANDALES DE PARAPETO. P.U.O.T	M2	$ 14,392.58	14/12/2026	19/12/2026	6																																			
CAPITULO DE PAVIMENTO Y BANQUETAS																																														
C 00 0057		SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, DAÑOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	KG	$ 15,031.80	12/11/2026	21/11/2026	9																																			
C 00 0059		CONCRETO F´C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN ZAPATA. CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEBE CUMPLIR NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 P.U.O.T	M3	$ 9,939.17	15/11/2026	24/11/2026	8																																			
C 00 0066		CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. EMBRADO, DESCIMBRADO Y TUNEL PARA CHAFLANES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M2	$ 17,957.28	25/11/2026	30/11/2026	6																																			
C 00 0067		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO DC CEDULA 40 DE 8.29 CM (3 1/2" DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	KG	$ 49,054.80	07/12/2026	12/12/2026	6																																			
C 00 0068		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CEDULA 40 DE 2.54 CM (1 " DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	KG	$ 56,490.00	07/12/2026	12/12/2026	6																																			
C 00 0069		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CEDULA 40 DE 4.83 CM (1 ½ DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	KG	$ 2,178.10	07/12/2026	12/12/2026	6																																			
C 00 0070		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CEDULA 40 DE 2.12 CM (0.75 " DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	KG	$ 568.20	07/12/2026	12/12/2026	6																																			
C 00 0071		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CEDULA 40 DE 1.91 CM (0.54 " DE DIAMETRO NOMINAL INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	KG	$ 1,231.10	07/12/2026	12/12/2026	6																																			
C 00 0072		FABRICACION Y HABILITACION DE ACERO ESTRUCTURAL A36 CONSTITUIDO POR PLACAS DE ACERO CON ELEMENTOS METALICOS A BASE DE SOLDADURA, EN PILASTRAS, COMO LO ESTABLECE EL PLANO DE PARAPETO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	KG	$ 83,179.95	07/12/2026	12/12/2026	6																																			
C 00 0073		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ACERO DE 2 ¾ CM DE DIAMETRO X 25 CM DE LARGO CON TUERCA. P.U.O.T	PZA	$ 94,586.00	07/12/2026	12/12/2026	6																																			
C 00 0074		PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS (CORROSIÓN U OXIDACIÓN) CON PINTURA (SE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS CON PINTURA ESMALTE EN PILASTRAS Y BARANDALES DE PARAPETO. P.U.O.T	M2	$ 21,852.94	07/12/2026	12/12/2026	6																																			
SEÑALAMIENTO VERTICAL																																														
C 00 0075		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-4) DE " ALTO" DE 50 X 50 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL 16 FONDO ROJO Y LEYENDAS CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD. CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 25 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 49,300.00	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0076		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-30 DE " VELOCIDAD DE 61 A 80 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL 16 FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 25 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 23,425.88	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0077		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-34 DE " NO VUELTA IZQUIERDA" DE 61 A 81 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL 16 FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 25 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 24,279.96	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0078		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-29) DE "NO DE FRENTE" DE 61 A 81 CMS. FAB EN LAM. FAB EN LAM. GALV. CAL 16 FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 25 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 3,904.28	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0079		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-33 DE " NO ESTACIONARSE" DE 61 A 81 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL 16 FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 25 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 61,949.58	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0080		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-25) DE " RETORNO" DE 61 A 81 CMS. FAB EN LAM. FAB EN LAM. GALV. CAL 16 FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 25 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 1,952.14	19/04/2027	22/04/2027	4																																			

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CÓDIGO: PROGOOPR001-00
REVISIÓN: 01
FECHA DE REVISIÓN: 20/03/2025

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO	10-ago-26	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PTO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19	19	20
								10-ago	17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene	18-ene	25-ene	01-feb	08-feb	15-feb	22-feb	01-mar	08-mar	15-mar	22-mar	29-mar	05-abr	12-abr	19-abr	26-abr	03-may	10-may
								16-ago	23-ago	30-ago	06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene	07-feb	14-feb	21-feb	28-feb	07-mar	14-mar	21-mar	28-mar	04-abr	11-abr	18-abr	25-abr	02-may	09-may	16-may
C 00	0081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL «SD-5 DE 1 "BIFURCADOR" DE 81 X 122 CMS FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	11,412.12	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0082	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-22) "PEATON" DE 81 X 81 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	17,589.39	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ADICIONAL(SP-22) "PEATON" DE 40 X 81 CMS FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	8,395.20	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-SC) "ANTICIPE" DE 81 X 81 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	9,804.24	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ADICIONAL (SP-SC) "ANTICIPE SU CARRIL" DE 25 X 81 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	1,742.16	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-SU-A) "PREFERENCIA DE PASO" DE 81 X 81 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	1,952.14	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE (SD-13) "INDICADOR DE CURVA" DE 81 X 45 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2" INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	16,921.70	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA (SD-13) DE "SEÑAL INFORMATIVA" DE 122 CM DE ANCHO (10) TIRAS CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16,FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA ALMACADO FLEXIBLE INSECONTE, FILETES Y SIMBOLOS EN VINIL BLANCO ALTA INTENSIDAD. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	32,163.52	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA(SIDE-01) "CICLOVIA" DE 81 X 81 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16,FONDO AZUL Y SIMBOLOS REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	20,928.52	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0090	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.14 MM DE ESPESOR PARA LINEA SEPARADORA DE CARRIL EN FORMA DE LINEA DE APROXIMACION DE 30MTS. INCLUYE: PRIMER Y MICROESFERA DE VIDRIO. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$	56,773.20	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0091	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.14 MM DE ESPESOR PARA LINEA SEPARADORA DE CARRIL EN FORMA DE LINEA DE APROXIMACION DE 30MTS. INCLUYE: PRIMER Y MICROESFERA DE VIDRIO. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$	53,644.80	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0092	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.14 MM DE ESPESOR PARA RAYA EN ISLETAS INCLUYE: PRIMER Y MICROESFERA DE VIDRIO. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$	18,898.00	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0093	RAYA EN LINEA DE ALTO DE 40 CMS PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO ,TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCION, APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO DE 2.0 MM DE ESPESOR, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13 INCLUYE: TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO	ML	$	20,332.04	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0094	RAYA EN CRUCE PEATONAL" MARIMBA 40 CMS PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.14 MM DE ESPESOR INCLUYE: PRIMER Y MICROESFERA DE VIDRIO. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$	381,362.54	19/04/2027	10/05/2027	19																																				
C 00	0095	RAYA EN CRUCE DE PEATONES TIPO SENDERO" 40 CMS PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO DE SECADO RAPIDO. INCLUYE: PRIMER Y MICROESFERA DE VIDRIO. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$	67,688.45	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0096	RAYA EN CRUCE CICLISTA"MARIMBA 40 CMS PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR VERDE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$	57,036.23	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0097	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION DE "FRENTE" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 3.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	90,335.42	19/04/2027	26/04/2027	9																																				
C 00	0098	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION DE FRENTE Y VUELTA" EN PISO DE 5.00 MTS DE LARGO Y 3.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	5,567.00	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0099	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION "VUELTA A LA IZQUIERDA O DERECHA" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 1.95 MTS. DE ANCHO, PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	42,461.20	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALETA DE PLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCO ,POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, DE 0.125 0.10 MTS Y 1.80 CMS DE ALTURA, CON LADOS, REFLEJANTES METALIZADOS AL ALTO VACIO, CON CUERPO INTERIOR SOLIDO A BASE DE ARENA SILICA, CON 2 PERFORACIONES PARA MEJOR ADHESION DE CON ADHESIVO EPOXICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	20,712.42	19/04/2027	22/04/2027	4																																				
C 00	0101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA PLASTICA (POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD Mínima DE CARGA DE 17,500 KG/PZA DE 0.30X 0.20 MTS Ø 0.60 MTS DE DIAMETRO Y 0.07 MTS DE ALTURA CON CUATRO REFLEJANTES SISTEMA 3M CLIO DE GATO, CON 4 CLAVOS PARA EMPOTRAR A CONCRETO DE 1/4"X 3". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	57,197.00	19/04/2027	22/04/2027	4																																				

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DOGOPE01-08
REVISION: 03
FECHA DE REVISION: 03/03/2023

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:	INICIO	10-ago-26		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U		MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
C 00 0102		LETRAS "SOLO" EN PISO DE 1.60 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO; PINTURA EPOXICA, PARA TRAFICO, COLOR: BLANCO, DE SECADO RAPIDO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	7,030.14	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0103		LETRAS "BUS" EN PISO DE 0.75 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO; PINTURA EPOXICA, PARA TRAFICO, COLOR: BLANCO, DE SECADO RAPIDO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	4,925.34	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0104		LETRAS "PRIORIDAD" EN PISO DE 2.250 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO; PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	36,011.05	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0106		LETRAS DE VELOCIDAD "P" HASTA 70 EN LINEA DE 10 CM ESPESOR SEGUN DISEÑO EN PISO DE 1.60 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS DE ANCHO; PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	16,251.09	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0106		SIMBOLO "PEATON EN PISO" DE 2.50 X 2.00 MTS. DE ANCHO; PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	3,568.68	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0107		SIMBOLO "CICLISTA EN PISO" DE 1.20 X 2.10 MTS. DE ANCHO; PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	4,544.24	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0108		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DELINEADOR DE CICLOVIA TIPO CONFIBO I, COLOR AMARILLA, MEDIDAS 180 CM DE LARGO, 36 CM DE ANCHO Y ALTO 13 CM, FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLO PIEZA CON 7 REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD, SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAJE DE SUJECION, ANTIDESLIZANTE, PROTECCION DE RAYOS UV, COLOR AMARILLO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	530,178.00	19/04/2027	14/05/2027	23																																		
C 00 0109		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTON OPTICO PLASTICO (POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR) COLOR AMARILLO O BLANCO DE 0.10 MTS DE DIAMETRO, PREVIA AUTORIZACION DE DGOP, CONSIDERANDO PERFORACION Y PEGAMENTO EPOXICO PARA PEGADO DE PALETAS, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	3,478.00	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0110		PINTURA EN PISO PARA FONDO DE CAJA BICI A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR VERDE, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$	83,622.60	19/04/2027	26/04/2027	9																																		
C 00 0111		SIMBOLO CICLISTA DE CAJA BICI EN PISO DE 1.80 X 1.15 MTS DE ANCHO; PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO, COLOR: BLANCO, DE SECADO RAPIDO; INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	9,913.35	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0112		SIMBOLO CICLISTA EN TRIANGULO BICI EN PISO DE 1.20 X 3.70 MTS. DE ANCHO; PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO DE SECADO RAPIDO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	6,870.87	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0113		PINTURA EN PISO PARA CHEVRON (>) 60 = DE LADO Y 0.40 DE ANCHO; A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO, POR MEDIOS MANUALES INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	$	9,111.72	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0114		PINTURA EN PISO PARA FONDO DE TRIANGULO (>) DE BASE 1.50 = DE ALTURA, DOS LADOS IGUALES (60) X BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR VERDE, POR MEDIOS MANUALES, CON CONTORNO EN COLOR BLANCO(0.20 = DE ANCHO) EN LA BASE Y 0.10 M DE ANCHO EN LOS LADOS; INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	28,297.58	19/04/2027	24/04/2027	6																																		
C 00 0115		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO DOJIN SERLINES MODELO DOJIN 180 FABRICADO EN POLIETILENO RESISTENTE AL IMPACTO DE AUTOS, ANTIDERRAPANTE, CUENTA CON 3 VIALETAS, SOLARES, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	86,283.88	19/04/2027	03/05/2027	13																																		
C 00 0116		RAMPA PARA MINUSVALIDOS FORJADA EN SITIO RELLENO CON MATERIAL INERTE DE 0.15 MTS DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE PVSM CON LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 CON DESARROLLO DE 1.50 MTS DE LARGO Y 1.50 MTS DE ANCHO, PENDIENTE MAXIMA 6%, CON SIMBOLO DE MINUSVALIDO A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR AZUL DEGUN DISEÑO CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	186,429.75	19/04/2027	03/05/2027	13																																		
C 05 0117		RAMPA PARA CICLOVIA FORJADA EN SITIO RELLENO CON MATERIAL INERTE DE 0.15 MTS DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE PVSM, CON LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2, CON DESARROLLO DE 2.40 MTS DE LARGO Y 1.20 MTS DE ANCHO, PENDIENTE MAXIMA 6%, CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	53,861.13	19/04/2027	27/04/2027	8																																		
C 00 0118		PINTURA EN GUARNICIONES Y PARAPETOS DE PUENTES A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCION) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13, SECADO RAPIDO, CON ESPESOR EN SECO MINIMO DE 4.0 MILS, POR MEDIOS MANUALES, REALIZANDO TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$	567,535.30	19/04/2027	14/05/2027	23																																		
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL																																										
C 00 0119		SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "HOMBRES TRABAJANDO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL 18 DE 71 X71 CMS, ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	$	3,579.06	19/08/2026	25/09/2026	41																																		
C 00 0120		SEÑAL TABLERO ADICIONAL PARA SEÑAL RESTRICTIVA DE 100 X 30 CMS, LARGO Y ALTO, TAB EN LAM. GALV. CAL 18, FONDO COLOR NARANJA, RECORTE CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, TEXTOS Y SIMBOLOS EN COLOR NEGRO VINIL MATE	USO/OBRA	$	5,079.64	19/08/2026	25/09/2026	41																																		
C 00 0121		SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "VARIAS LEYENDAS" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL 14, DE 96 X 176 CMS, FONDO NARANJA ACABADO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS, LETRAS EN VINIL COLOR NEGRO MATE, MONTADAS EN POSTE PTR DE 3", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	$	7,611.36	19/08/2026	25/09/2026	41																																		
C 00 0122		SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL 14 D E 71 X71 CMS, EN FONDO COLOR NARANJA REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD, LOS TEXTOS Y SIMBOLOS EN COLOR NEGRO EN VINIL MATE, MONTADAS EN POSTE PTR DE 3", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	$	1,207.46	19/08/2026	25/09/2026	41																																		
C 00 0123		SEÑAL INDICADOR DE OBSTACULO" SEÑAL DPO DE 122 X 61 CMS, FAB EN LAMINA NEGRA CAL 14, FONDO ESMALTE Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	$	86,944.00	19/08/2026	25/09/2026	41																																		
C 00 0124		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE DESTELLO CON CELDA SOLAR E INSTALADAS SOBRE PALETONES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. O HERRAMIENTA.	PZA	$	2,636.32	19/08/2026	25/09/2026	41																																		
C 00 0125		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA ALUSIVA A LA OBRA DE 1.22 X 1.83 MTS, FONDO NARANJA REFLEJANTE, SIMBOLOS LEYENDAS EN NEGRO MATE CON BASTIDOR PERIMETRAL DE PERFIL CUADRADO DE 1 1/2" PULGADA, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES MANO DE OBRA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	$	18,884.27	19/08/2026	25/09/2026	41																																		

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DOOPDIRSU-04
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 10/01/2024

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:	INICIO	10-ago-26			0.0074%	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20
								10-ago / 16-ago	17-ago / 23-ago	24-ago / 30-ago	31-ago / 06-sep	07-sep / 13-sep	14-sep / 20-sep	21-sep / 27-sep	28-sep / 04-oct	05-oct / 11-oct	12-oct / 18-oct	19-oct / 25-oct	26-oct / 01-nov	02-nov / 08-nov	09-nov / 15-nov	16-nov / 22-nov	23-nov / 29-nov	30-nov / 06-dic	07-dic / 13-dic	14-dic / 20-dic	21-dic / 27-dic	28-dic / 03-ene	04-ene / 10-ene	11-ene / 17-ene	18-ene / 24-ene	25-ene / 31-ene	01-feb / 07-feb	08-feb / 14-feb	15-feb / 21-feb	22-feb / 28-feb	01-mar / 07-mar	08-mar / 14-mar	15-mar / 21-mar	22-mar / 28-mar	29-mar / 04-abr	05-abr / 11-abr	12-abr / 18-abr	19-abr / 25-abr	26-abr / 02-may	03-may / 09-may	10-may / 16-may
C 00 0126		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA DE 1.20 MTS DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	ML	$ 19,590.00	10/08/2026	25/09/2026	41																							
C 00 0127		TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON APARATOS DE PRECISION AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	ML	$ 30.36	26/10/2026	10/11/2026	14																							
C 00 0128		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 3.00 MTS. CON MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FO-DOOPDISU-37 "CLASIFICACION DE PRADIMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 7,074.62	26/10/2026	14/11/2026	18																							
C 00 0129		CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD. (EN DEMOLICIONES). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	ML	$ 40,012.88	26/10/2026	14/11/2026	18																							
C 00 0130		DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 23,216.83	26/10/2026	10/11/2026	14																							
C 00 0131		DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO: INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALMACENAJES RUPTURA, EXTRACCION, REMOCION DEL MATERIAL A UN SITIO DONDE NO INTERFIERA NI IMPIDA LA TE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA SELECCION DEL MATERIAL EXTRAIDO DE LA RUPTURA PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO EN LA REPOSICION. LIMPIEZA. P.U.O.T	M2	$ 18,765.20	26/10/2026	10/11/2026	14																							
C 00 0132		RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 297,675.36	02/11/2026	17/11/2026	14																							
C 00 0133		RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 16,619.87	02/11/2026	17/11/2026	14																							
C 00 0009		BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA D3037 CAPITULO 6. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 16,011.71	16/11/2026	11/12/2026	23																							
C 00 0012		PAVIMENTO DE 0.25 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS ACABADO ESCOBILLADO VIBRADO POR MEDIOS DEMANCANICOS. CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M2	$ 194,819.86	23/11/2026	16/12/2026	23																							
C 00 0134		SUBYACENTE (EN REPARACION DE PAVIMENTO) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA N-CMT-1-02/21 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 19,427.69	02/11/2026	30/11/2026	25																							
C 00 0135		SUBASANTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SCPL CAPITULO 8. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 13,818.27	09/11/2026	05/12/2026	24																							
C 00 0138		BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS. EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 36,813.75	02/11/2026	30/11/2026	25																							
C 00 0137		BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR. ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO. P.U.O.T	M2	$ 157,290.25	23/11/2026	16/12/2026	23																							
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 30,859.67	26/10/2026	24/11/2026	26																							
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO DEL KM 2 AL KM 30 (M SUBSECUENTE). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3KM	$ 328,404.56	26/10/2026	24/11/2026	26																							
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE PAGO. P.U.O.T	M3	$ 13,444.11	26/10/2026	24/11/2026	26																							
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$ 34,652.97	26/10/2026	24/11/2026	26																							
C 00 0138		CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MEDIDAS DE 0.40 M 60.00 M X 0.50M. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 1,071.95	02/11/2026	30/11/2026	25																							
C 00 0139		INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER DE 3" DIAMETRO. INCLUYE LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA. P.U.O.T	ML	$ 314.58	02/11/2026	30/11/2026	25																							
C 00 0140		CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 10 CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.40X 1.10 MTS. FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 DE 0.28 MTS DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (1/2") @ 0.30 MTS CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CADENA PERIMETRAL DE 0.50X 0.28 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.30 MTS CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CASTILLO EN ESQUINAS DE 0.28X 0.28 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.30 MTS CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CADENA PERIMETRAL DE 0.50X 0.28 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.30 MTS CONCRETO F'C=250 KG/CM2 RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO. (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	$ 34,499.58	25/11/2026	11/12/2026	17																							
C 00 0141		SUM DE VALVULA COMP. VASTAGO FIJO 8" (152 MM) PD PD DIAMETRO P.U.O.T	PZA	$ 16,573.80	02/11/2026	05/11/2026	4																							

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:			
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V				

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	PRORROGA
INICIO	10-ago-26		
TERMINACION	14-may-27		

CODIGO: FO-DOSOP-09-02-08
REVISION: 01
FECHA DE REVISIÓN: 06/02/2019

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
C 00 0142		SUMINISTRO DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE ROMPEDORAS DE VACIO CON ORIFICIO DE VENTEO DEL MISMO DIAMETRO QUE EL DE LA ENTRADA PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 125 PSI 8.8 KG/CM2 MODELO 41 Y CONEXION ROSCADA DE 1" DE DIAMETRO	PZA	$	1,696.00	02/11/2026	05/11/2026	4																																	
C 00 0143		SUMINISTRO DE VALVULA DE ESFERA DE BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS DE 1" DE DIAMETRO	PZA	$	179.78	02/11/2026	05/11/2026	4																																	
C 00 0144		SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA TIPO OBLEA CON OPERADOR DE ENGRANES Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE, DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316 NORMA A-743 CF8M CUERPO DE FIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CLASE B, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 410, ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SUJECION AL CUERPO EN TODO SU PERIMETRO INTERNO EXCEPTUANDO EL VULCANIZADO, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI 10.5 KG/CM2 DE 4" DE DIAMETRO. LA CUANTIFICACION SE EFECTUARA POR PIEZA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCION, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACION Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OPERADOR O DEPENDENCIA VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANIOBRAS, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS DE HONDA C.P.R. ALMACENAJES	PZA	$	4,566.82	02/11/2026	05/11/2026	4																																	
C 00 0145		SUMINISTRO DE VALVULA DE COMP. O VASTAGO FIJO PZ/PZ DE 8" (152 MM) DIAMETRO P.U.O.T.	PZA	$	2,178.36	14/11/2026	16/11/2026	3																																	
C 00 0146		INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE ROMPEDORA DE VACIO DE PZ PZ DE 1" (25 MM) DE DIAMETRO, SE UNIRAN DE AGUA POTABLE LA CUANTIFICACION SE EFECTUARA POR PIEZA EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALMACENAJES ACARREOS ESTIBAJE REVISION LIMPIEZA ALINEACION, INSTALACION Y PRUEBA P.U.O.T.	PZA	$	308.59	14/11/2026	16/11/2026	3																																	
C 00 0147		INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA DE BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS DE 1" DE DIAMETRO	PZA	$	308.59	14/11/2026	16/11/2026	3																																	
C 00 0148		INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA TIPO OBLEA CON OPERADOR DE ENGRANES Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE, DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316 NORMA A-743 CF8M CUERPO DE FIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CLASE B, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 410, ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SUJECION AL CUERPO EN TODO SU PERIMETRO INTERNO EXCEPTUANDO EL VULCANIZADO, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI 10.5 KG/CM2 DE 4" DE DIAMETRO. LA CUANTIFICACION SE EFECTUARA POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCION, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACION Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OPERADOR O DEPENDENCIA VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANIOBRAS, ALINEACION, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACION, LAVADO, DESINFECCION P.U.O.T.	PZA	$	907.54	14/11/2026	16/11/2026	3																																	
C 00 0149		SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 9" (76 MM) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	ML	$	3,059.68	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0150		SUMINISTRO CRUZ DE FO FO DE 8" X 8" DE DIAMETRO	PZA	$	5,006.54	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0151		SUMINISTRO TEE DE FO FO DE 8" X 8" DE DIAMETRO	PZA	$	4,676.33	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0152		SUMINISTRO DE TEE FO FO 8" X 6" (152 MM X 152 MM) DIAMETRO P.U.O.T.	PZA	$	5,613.84	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0153		SUMINISTRO DE REDUCCION DE FO FO DE 8" X 4" DE DIAMETRO	PZA	$	1,910.79	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0154		SUMINISTRO DE REDUCCION FO FO 8" X 6" (203 MM X 152 MM) DIAMETRO P.U.O.T.	PZA	$	2,150.12	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0155		SUMINISTRO DE CODO 90° 8" X FO FO DE (90_ X 152 MM) DIAMETRO P.U.O.T.	PZA	$	1,792.71	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0156		SUMINISTRO DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1" (DE DIAMETRO X 25 (MM) DE LARGO (S/ 1 250 MM) P.U.O.T.	PZA	$	38.09	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0157		SUMINISTRO DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 8" (152 MM) DIAMETRO P.U.O.T.	PZA	$	1,248.04	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0158		SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 6" (150 MM) DIAMETRO P.U.O.T.	PZA	$	342.35	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0159		SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 8" (152 MM) DIAMETRO P.U.O.T.	PZA	$	486.45	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0160		JUM DE TORNILLO CU/ERCA CABEZA HEXAGONAL 3/4" X 1 1/2" P.U.O.T.	PZA	$	1,534.40	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0161		SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 8" X 22° (150MM X 22°) CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$	477.28	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0162		SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HID. ANGER 8" (150MM) CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$	22,395.65	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0163		SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DUCTIL DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06 DE 60 X 60 CMS. PESADO 48 KGS. P.U.O.T.	PZA	$	2,662.65	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0164		SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE P.U.O.T.	PZA	$	4,089.81	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0165		SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	$	3,342.90	05/10/2026	09/10/2026	5																																	
C 00 0166		COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	$	341.06	09/11/2026	12/11/2026	4																																	
C 00 0167		COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	$	341.06	09/11/2026	12/11/2026	4																																	
C 00 0168		COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DUCTIL 60 X 60 CMS. PESADO 48 KGS., INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	$	258.80	09/11/2026	13/11/2026	5																																	
C 00 0169		INSTALACION Y ARMADO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO FO P.U.O.T.	KG	$	27,142.66	09/11/2026	12/11/2026	4																																	
C 00 0170		INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HASTA DIAMETROS DE 8" EN HOJA POTABLE, INCLUYE LUBRICANTE, P.U.O.T.	PZA	$	8,924.00	09/11/2026	13/11/2026	4																																	
C 00 0171		CONSTRUCCION CASO DE CONCRETO H-2 X N T O=150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.30 MTS. DE SECCION, PARA PUNTA BASTON DE TOMA DOMICILIARIA, P.U.O.T.	PZA	$	13,243.80	09/11/2026	12/11/2026	4																																	
C 00 0172		TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 6" A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE DE MULTICAPAS HDS/AL PEAD DE 1/2" DE DIAMETRO DE 1.50 MTS DE LONGITUD, CONSIDERANDO ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2", VALVULA DE INSERCION DE NYLON CON SISTEMA DE COMPRESION A TUBERIA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD/AL/PEAD DE 1/2", CODO DE NYLON TERMOPLASTICO DE 90° X 1/2" (COMPRESION A ROSCA NPT =EMBRAL UNION DE POLIETILENO, NIPLE GALVANIZADO DE 13 MMD X 50 MTS (1/2"X 5 50 MTS) CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VALVULA DE CORTE DE 1/2" DE DIAMETRO, VALVULA RESTRICTORA DE FLUJO CON DISPOSITIVO ANTIFRAUDE, NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMD S 15 A 0.30 MTS (1/2"S 0 15 A 0.30 MTS), CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MMD 90° (1/2"X 90°), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMD S 15 MTS (1/2"S 0 15 MTS), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	75,230.40	09/11/2026	12/11/2026	4																																	

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	CODIGO: PO-DOGP/SEC-08 REVISION: 03 FECHA DE REVISION: 09/03/2020
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-DI/0255/2026	SECCION:	INICIO	10-ago-26			FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) % / HOJA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27			0.0074%

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DURACION (DIAS)
CATORCENAS							
1	10-ago / 16-ago	2	17-ago / 23-ago	3	24-ago / 30-ago	4	31-ago / 06-sep
5	07-sep / 13-sep	6	14-sep / 20-sep	7	21-sep / 27-sep	8	28-sep / 04-oct
9	05-oct / 11-oct	10	12-oct / 18-oct	11	19-oct / 25-oct	12	26-oct / 01-nov
13	02-nov / 08-nov	14	09-nov / 15-nov	15	16-nov / 22-nov	16	23-nov / 29-nov
17	30-nov / 06-dic	18	07-dic / 13-dic	19	14-dic / 20-dic	20	21-dic / 27-dic
21	28-dic / 03-ene	22	04-ene / 10-ene	23	11-ene / 17-ene	24	18-ene / 24-ene
25	25-ene / 31-ene	26	01-feb / 07-feb	27	08-feb / 14-feb	28	15-feb / 21-feb
29	22-feb / 28-feb	30	01-mar / 07-mar	31	08-mar / 14-mar	32	15-mar / 21-mar
33	22-mar / 28-mar	34	29-mar / 04-abr	35	05-abr / 11-abr	36	12-abr / 18-abr
37	19-abr / 25-abr	38	26-abr / 02-may	39	03-may / 09-may	40	10-may / 16-may

C 00 0127	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$	11,102.24	26/09/2026	30/10/2026	29
C 00 0128	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.80 A 2.00 MTS. CON MEDIOS MECANICOS DE HASTA 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$	89,902.03	05/10/2026	05/11/2026	28
C 00 0173	ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$	463,100.67	05/10/2026	05/11/2026	28
C 00 0174	PLANTILLA DE TEPETATE FINO ARZONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	$	32,907.32	05/10/2026	05/11/2026	28
C 00 0005	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$	19,282.36	05/10/2026	05/11/2026	28
C 00 0006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM 1 AL KM 10 (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$	265,028.52	05/10/2026	05/11/2026	28
C 00 0007	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA DEMOLICION DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO, P.U.O.T.	M3	$	6,456.22	05/10/2026	05/11/2026	28
C 00 0054	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$	21,793.81	05/10/2026	05/11/2026	28
C 00 0170	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM 21 (KM ADICIONAL SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$	28,905.48	05/10/2026	05/11/2026	28
C 00 0138	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MEDIDAS DE 0.40 M X0.30 M X 0.30M, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	17,579.98	28/12/2026	29/12/2026	3
[illegible]	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 7, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.50 X 1.20 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, DE 0.14 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.20 MTS. LOSA DE TECHO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS. CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR. CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.14X 0.14 MTS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.15X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=250 KG/CM2. RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO. CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18
C 00 0177	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 8, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.50X 1.20 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 DE 0.28 MTS DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.20 MTS. LOSA DE TECHO DE DE 0.20 MTS. DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS. CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR. CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.28X 0.28 MTS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.28X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=250 KG/CM2. RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO. CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	13,377.54	05/04/2027	24/04/2027	18
C 00 0178	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 10, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.50X 1.20 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE DE DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 DE 0.14 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.20 MTS. LOSA DE TECHO DE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS. CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR. CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.14X 0.14 MTS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.15X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=250 KG/CM2. RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO. CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	69,280.18	05/04/2027	24/04/2027	18
C 00 0141	SUM DE VALVULA COMP. VASTAGO FIJO 8" (152 MM) FG FG DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	$	16,573.80	05/10/2026	09/10/2026	5
C 00 0144	SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA TIPO OBLEA CON OPERADOR DE SINFIN/MET Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 61 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE), DISCO DE ACERO INOXIDABLE S 18 NORMA AISI 316M, CUERPO DE FIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CLASE B, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SELLADO QUE PERMITA EL CAMBIO DE ASIENTO SIN NECESIDAD DE RETIRAR LA VALVULA(S) PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI +13.5 KG/CM2 DE 8" DE DIAMETRO. LA CUANTIFICACION SE EFECTUARA POR PIEZA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y DE SATISFACER LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCION, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACION Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS RANCHINES O SITIOS QUE INDIQUE O FIJE ALMACENAJES.	PZA	$	4,586.62	05/10/2026	09/10/2026	5

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERO JESUS PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DGO/DPE/01-00
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 05/01/2026

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:			
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.				

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA
INICIO	10-ago-26		
TERMINACION	14-may-27		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0179		SUM DE VALVULA COMP VASTAGO FIJO 4" (102 MM) PD FD DIAMETRO P.U.O.T	PZA	$ 7,526.25	05/10/2026	09/10/2026	5
C 00 0180		SUM DE VALVULA COMP VASTAGO FIJO 3" (76 MM) PD FD DIAMETRO P.U.O.T	PZA	$ 20,630.81	05/10/2026	09/10/2026	5
C 00 0181		SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO REMOTO DE 4" DE DIAMETRO Y CERTIFICADO POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE) CON CERTIFICACION DE GRADO DE PROTECCION IP68/NEMA 6P CON MICROPROCESADOR PARA MEDICION BIDIRECCIONAL SIN PARTES MOVILES LIBRE DE MANTENIMIENTO, CONTADOR INTELIGENTE PARA DETECCION DE FUGAS, REGISTRO DE DATOS Y DETECCION AUTOMATICA DE ERRORES, CON UN TRANSMISOR DE INSTALACION COMPACTA INTEGRADA, DE CARCASA SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE (ASI 316) E INFERIOR DE LATON CON PANTALLA GRAFICA CON SIMBOLOS Y UNA SOLA TECLA CON UNIDADES DE MEDICION DE FLUJO EN M3 Y L/S, CON 2 SALIDAS DIGITALES PASIVAS (MOD. COMUNICACION CON INTERFAZ RS485 DE MEDICION POR INFRARROJOS CON PROTOCOLO MODBUS RTU, CON UN SENSOR ALIMENTADO POR UNA BATERIA INTERNA D-CELL DE 3.6 V 19 AH DE VIDA UTIL DE 10 ANOS INCLUYE BATERIA, CON PUESTA A TIERRA MEDIANTE ABRAZADERAS DE UNIONCONEXION A TIERRA (10 ANILLOS DE CONEXION A TIERRA INCORPORADOS. LA CUANTIFICACION SE EFECTUARA POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCION, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACION Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACION, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACION, LAVADO Y DESINFECCION P.U.O.T	PZA	$ 128,903.39	05/04/2027	24/04/2027	15
		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE (PARTIDO) (ATAS)					
C 00 0145		DOLOC DE VALVULA DE COMP O VASTAGO FIJO PD 6(2) DE 4" (102 MM) DIAMETRO P.U.O.T	PZA	$ 2,178.38	14/11/2026	18/11/2026	4
C 00 0146		INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA TIPO OBLEA CON OPERADOR DE ENGRANES Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE) DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316 NORMA AASTDM CUERPO DE HIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CLASE B VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 410, ASIENTO DE EPDM CON UN SISTEMA DE SUJECION AL CUERPO EN 150(D SIN PERMITIR) INTERNO, EXCEPTUANDO EL VASTAGO PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 4" DE DIAMETRO Y CERTIFICADO POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE) DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCION, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACION Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACION, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACION, LAVADO Y DESINFECCION P.U.O.T	PZA	$ 907.64	14/11/2026	18/11/2026	4
C 00 0162		DOLOC DE VALVULA DE COMP O VASTAGO FIJO PD FD DE 6" (150MM) DIAMETRO P.U.O.T	PZA	$ 896.56	14/11/2026	18/11/2026	4
C 00 0163		DOLOC DE VALVULA DE COMP O VASTAGO FIJO PD FD DE 3" (76 MM) DIAMETRO P.U.O.T	PZA	$ 2,795.85	14/11/2026	18/11/2026	4
C 00 0643		INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO REMOTO DE 4" DE DIAMETRO Y CERTIFICADO POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE) CON CERTIFICACION DE GRADO DE PROTECCION IP68/NEMA 6P CON MICROPROCESADOR PARA MEDICION BIDIRECCIONAL SIN PARTES MOVILES LIBRE DE MANTENIMIENTO, CONTADOR INTELIGENTE PARA DETECCION DE FUGAS, REGISTRO DE DATOS Y DETECCION AUTOMATICA DE ERRORES, CON UN TRANSMISOR DE INSTALACION COMPACTA INTEGRADA, DE CARCASA SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE (ASI 316) E INFERIOR DE LATON CON PANTALLA GRAFICA CON SIMBOLOS Y UNA SOLA TECLA CON UNIDADES DE MEDICION DE FLUJO EN M3 Y L/S, CON 2 SALIDAS DIGITALES PASIVAS (MOD. COMUNICACION CON INTERFAZ RS485 DE MEDICION POR INFRARROJOS CON PROTOCOLO MODBUS RTU, CON UN SENSOR ALIMENTADO POR UNA BATERIA INTERNA D-CELL DE 3.6 V 19 AH DE VIDA UTIL DE 10 ANOS INCLUYE BATERIA, CON PUESTA A TIERRA MEDIANTE ABRAZADERAS DE UNIONCONEXION A TIERRA (10 ANILLOS DE CONEXION A TIERRA INCORPORADOS. LA CUANTIFICACION SE EFECTUARA POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCION, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACION Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: INSTALACION DE TABLETA, MODBUS, MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACION, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACION, LAVADO Y	PZA	$ 726.12	14/11/2026	18/11/2026	4
		SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 9" (152 MM.) DIAMETRO, TONGUEGROOVE EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T					
C 00 0164		SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 9" (152 MM.) DIAMETRO, TONGUEGROOVE EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T	ML	$ 726,029.45	29/10/2026	29/10/2026	5
C 00 0165		SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO (CUALQUIERA A SU 36 GRADO B DE 14" A 20 MM DE ESPESOR, EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON CERTIFICADO DE ORIGEN DEL FABRICANTE Y CERTIFICACION NSF/ANSI 61 Y NSF/ANSI 372 CON MAXIMO 0.25% DE PLOMO EN SU COMPOSICION QUIMICA) CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, REALIZADA MEDIANTE CHORRO DE ARENA ABRASIVA O GRANALLA DE ACERO DE CONFORMIDAD CON ESTANDAR SSPC-SP 5. CON RECUBRIMIENTO INTERIOR SIN DOS CAPAS DE REVESTIMIENTO EPOXICO DE GRADO ALIMENTICIO ELABORADO CON RESINA EPOXICA +50% SOLIDOS LIBRE DE SOLVENTES CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA DE 8 MILS CADA (CON CERTIFICACION NSF/ANSI 061 PARA SU USO EN AGUA POTABLE O CERTIFICADO DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE) ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CONTACTO CON AGUA, RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO RESISTENTE AL INTEMPERISMO + 4 MILS RATIO 24 DE 8 MILS/MIN) LA MEDICION SE EFECTUARA POR KILOGRAMO CON APROXIMACION DE DOS DECIMALES, EL CALCULO SE REALIZARA CON BASE EN EL PESO TEORICO EN RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMETRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMER ALINEACION, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA P.U.O.T. PRUEBA DE HERMETICIDAD (HOW-SPI-CONAGUA-2011) P.U.O.T	KG	$ 69,342.96	29/10/2026	29/10/2026	5
		SUMINISTRO DE REDUCCION EXCENTRICA DE (PARTIDO) (ATAS)					
C 00 0154		SUMINISTRO DE REDUCCION FD. FD 8" X 6" (203 MM X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T	PZA	$ 2,150.12	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0157		SUMINISTRO DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 6" (152 MM.) DIAMETRO P.U.O.T	PZA	$ 2,359.07	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0158		SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 8" (203 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T	PZA	$ 205.41	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0159		SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 6" (152 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T	PZA	$ 2,488.30	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0160		SUM DE TORNILLO CF/GERCA CABEZA HEXAGONAL 3/4" X 3 1/2" P.U.O.T	PZA	$ 5,370.40	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0166		SUMINISTRO CRUZ DE FD FD DE 14" X 8" DE DIAMETRO	PZA	$ 19,294.75	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0167		SUMINISTRO TEE DE FD FD DE 14" X 4" DE DIAMETRO	PZA	$ 18,014.48	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0168		SUMINISTRO DE TEE FD FD FD 8" X 8" (152 MM X 152 MM) DIAMETRO, P.U.O.T	PZA	$ 13,008.96	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0169		SUMINISTRO DE TEE FD FD FD 8" X 3" (152 MM X 76 MM) DIAMETRO, P.U.O.T	PZA	$ 28,184.90	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0140		SUMINISTRO DE TEE FD FD FD 6" X 4" (152 MM X 102 MM) DIAMETRO, P.U.O.T	PZA	$ 2,023.43	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0191		SUMINISTRO DE REDUCCION FD. FD 8" X 3" (152 MM X 76 MM) DIAMETRO P.U.O.T	PZA	$ 1,280.50	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0192		SUMINISTRO DE REDUCCION FD. FD 8" X 4" (152 MM X 101 MM) DIAMETRO, P.U.O.T	PZA	$ 5,839.16	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0193		SUMINISTRO DE CODO DE FD FD DE 22º 30' DE 8", (152 MM) DE DIAMETRO	PZA	$ 1,724.94	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0194		SUMINISTRO DE CODO 45° 8" FD FD DE (ø8 X 152 MM) DIAMETRO P.U.O.T	PZA	$ 1,724.94	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0195		SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 3", 76 MM - DE DIAMETRO	PZA	$ 3,938.20	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0196		SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 4", 102 MM - DE DIAMETRO	PZA	$ 1,111.84	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0197		SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 6", 153 MM - DE DIAMETRO	PZA	$ 1,841.84	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0198		SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 14", 356 MM - DE DIAMETRO	PZA	$ 11,273.64	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0199		SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE FD FD DE 3" (76 MM) DIAMETRO P.U.O.T	PZA	$ 232.48	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0200		SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 14", 356MM.) DE DIAMETRO.	PZA	$ 1,427.04	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0201		SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 4" (102 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T	PZA	$ 405.99	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0202		SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 3" (76 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T	PZA	$ 653.74	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0203		SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1" X 4 1/2" DIAMETRO X LONGITUD	PZA	$ 2,236.60	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0204		SUM DE TORNILLO CF/GERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 3" P.U.O.T	PZA	$ 822.64	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0205		SUM DE TORNILLO CF/GERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 3 1/2" P.U.O.T	PZA	$ 882.64	05/10/2026	10/10/2026	6

CATORCENAS

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
10-ago	17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene	18-ene	25-ene	01-feb	08-feb	15-feb	22-feb	01-mar	08-mar	15-mar	22-mar	29-mar	05-abr	12-abr	19-abr	26-abr	03-may	10-may
16-ago	23-ago	30-ago	06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene	07-feb	14-feb	21-feb	28-feb	07-mar	14-mar	21-mar	28-mar	04-abr	11-abr	18-abr	25-abr	02-may	09-may	16-may

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	
No. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V		

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA
INICIO	10-ago-26		
TERMINACION	14-may-27		

CODIGO: FO-DOOPDB01-03
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 18/03/2020

FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0161		SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 6" X 22 ½ GRADOS X 150 MM CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$ 477.28	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0162		SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO ANGER 6" 150MM, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$ 22,366.95	05/10/2026	12/10/2026	7
C 00 0206		SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 8" X 45 °150MM X 45 °, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$ 6,206.33	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0207		SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 8" X 90 °150MM X 90 °, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$ 1,821.90	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0208		SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 8" X 90 °150MM X 90 °, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$ 258.21	05/10/2026	10/10/2026	5
C 00 0209		SUMINISTRO DE TEE DE PVC DE 8" X 6" (150 MM X 150 MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$ 967.98	05/10/2026	10/10/2026	5
C 00 0210		SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO ANGER 6" 150MM, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$ 917.79	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0211		SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC LINEA HIDRAULICA ANGER EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 150 MM DE DIAMETRO	PZA	$ 2,669.80	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0212		SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO ANGER 6" 150MM, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$ 1,113.84	05/10/2026	12/10/2026	7
C 00 0213		SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO ANGER 3" 75MM, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$ 2,580.34	05/10/2026	10/10/2026	6
C 00 0163		SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DUCTIL, DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, DE 90 X 90 CMS, PESADO HS-520, P.U.O.T.	PZA	$ 54,774.15	05/10/2026	09/10/2026	5
C 00 0164		SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS DOBLE P.U.O.T.	PZA	$ 4,089.61	05/10/2026	09/10/2026	5
C 00 0166		COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS DOBLE INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 241.08	17/10/2026	22/10/2026	5
C 00 0168		COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DUCTIL, DE 0.90 CMS. PESADO, (HS A520.), INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 4,932.40	17/10/2026	22/10/2026	5
C 00 0214		SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.00 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	$ 17,176.90	05/10/2026	09/10/2026	5
C 00 0215		SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.40 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	$ 5,285.35	05/10/2026	09/10/2026	5
C 00 0216		COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.00 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 3,133.78	17/10/2026	22/10/2026	5
C 00 0217		COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.40 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 864.24	17/10/2026	22/10/2026	5
C 00 0169		INSTALACION Y ARMADO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO. FO. P.U.O.T.	KG	$ 27,142.68	31/10/2026	06/11/2026	6
C 00 0170		INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HASTA DIAMETROS DE 6" SIN INCLUIR ROTABLE INCLUYE LUBRICANTE P.U.O.T.	PZA	$ 8,924.00	31/10/2026	06/11/2026	6
C 00 0171		CONSTRUCCION GASC DE CONCRETO H=0.15 M Y D=150 ESCAME DE 0.20 X 0.20 X 0.20 MTS. DE SECCION, PARA FIJAR BASTON DE TOMA DOMICILIARIA P.U.O.T.	PZA	$ 13,243.80	31/10/2026	06/11/2026	6
C 00 0172		TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 6" A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE DE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2" DE DIAMETRO DE 1.50 MTS DE LONGITUD, CONSIDERANDO ABRAZADERA DE PVC P X 1/2" VALVULA DE INSERCION DE NYLON CON SISTEMA DE COMPRESION A TUBERIA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2" 12000 DE NYLON TERMOPLASTICO DE 90° X 1/2" COMPRESION X ROSCA MPT HEMBRA, UNION DE POLIETILENO NIPLE GALVANIZADO DE 13 MMS 1.50 MTS (1/2"X 5.00 MTS), CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VALVULA DE CORTE DE 1/2" DE DIAMETRO (VALVULA RESTRICTORA DE FLUJO CON DISPOSITIVO ANTIFRAUDE), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMS 0.15 A 0.30 MTS (1/2"X 0.15 A 0.30 MTS), CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MMS 90°, (1/2"X 90°), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMS 0.30 MTS (1/2"X 0.15 MTS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 75,230.40	31/10/2026	06/11/2026	6
C 00 0128		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.50 A 2.00 MTS. CON MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO DEL FORMATO PO-DOOPEDSU-57 CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE REZAGA, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	M3	$ 4,483.41	30/11/2026	03/12/2026	4
C 00 0126		CORTE DE CONCRETO EN ARROYO CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE 3 MM. POR 5 CMS DE PROFUNDIDAD, (EN DEMOLICIONES), INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	ML	$ 37,908.87	30/11/2026	03/12/2026	4
C 00 0130		DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$ 981,732.84	30/11/2026	04/12/2026	5
C 00 0218		TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	ML	$ 118.25	30/11/2026	03/12/2026	4
C 00 0133		RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SL.P.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE, MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 1,942,813.60	05/12/2026	11/12/2026	6
C 00 0173		ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$ 205,921.27	05/12/2026	11/12/2026	6
C 00 0174		PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T	M3	$ 85,857.08	05/12/2026	11/12/2026	6
C 00 0219		RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS TENDIDA, NIVELADA Y COMPACTADA EN CAPAS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE, MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 224,169.67	05/12/2026	11/12/2026	6
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 155,873.45	05/12/2026	11/12/2026	6
C 00 0006		BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE E.E.E. EQUIVALENTES (E.E.e.) IGUAL O MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGCR CAPITULO 6, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 192,080.19	05/12/2026	11/12/2026	6
C 00 0012		PAVIMENTO DE 0.20 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS CIMBRA METALICA CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	$ 2,344,749.78	05/12/2026	11/12/2026	6
C 00 0130		SUBRASANTE (EN FORMACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (SUELO SANCO, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGR), CAPITULO 6, INCLUYE, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 188,572.60	05/12/2026	11/12/2026	6

CATORCENAS

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
10-ago	17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene	18-ene	25-ene	01-feb	08-feb	15-feb	22-feb	01-mar	08-mar	15-mar	22-mar	29-mar	05-abr	12-abr	19-abr	26-abr	03-may	10-may
15-ago	23-ago	30-ago	06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene	07-feb	14-feb	21-feb	28-feb	07-mar	14-mar	21-mar	28-mar	04-abr	11-abr	18-abr	25-abr	02-may	09-may	16-may

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DOOP/DEU-05
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 10/03/2025

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:	INICIO	10-ago-26	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0220		RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2 PARA EL ENCAPADO DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 328,271.47	05/12/2026	11/12/2026	6
C 00 0221		SUBYACENTE COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR POR MEDIOS SEMI MECANICOS Y EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM DE ESPESOR	M3	$ 17,689.90	05/12/2026	11/12/2026	6
C 00 0222		SUBYACENTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE DE BANCO QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 199,043.25	05/12/2026	11/12/2026	6
C 00 0223		INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S.05 DE 10" (250 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	$ 4,112.78	05/12/2026	14/12/2026	8
C 00 0224		INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S.20 DE 8" (200 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	$ 712.80	05/12/2026	14/12/2026	8
C 00 0225		INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S.20 DE 4" (100 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	$ 112.70	05/12/2026	14/12/2026	8
C 00 0226		INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	$ 277.74	05/12/2026	14/12/2026	8
C 00 0227		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A, DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD) FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 5 CM/TS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.25X 0.25 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CUCHO KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO A DE no.3 CMT. Y ESTRIBOS DE no.14 @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE ZAPATAS DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 38,661.73	09/01/2027	13/01/2027	3
C 00 0228		SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. LINEA SANITARIA ANGER SERIE 20 DE 4" (100 MM) DE DIAMETRO EN LINEAS DE ALCANTARILLADO, CON CERTIFICADO VIGENTE DE LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICION Y CUANTIFICACION SE EFECTUARAN POR METRO LINEAL CON APROXIMACION DE DOS DECIMALES DE TUBERIA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERIA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, P.U.O.T.	ML	$ 153.65	30/11/0026	01/12/2026	2
C 00 0229		SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	$ 342.81	30/11/0026	01/12/2026	2
C 00 0230		REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 40 X 150 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:9, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66X66-10 Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 280,858.65	05/04/2027	24/04/2027	18
C 00 0126		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FO-DOOP/DEU-07 CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 281,858.59	24/08/2026	01/10/2026	34
C 00 0216		TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 14,577.86	17/08/2026	21/08/2026	5
C 00 0231		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FO-DOOP/DEU-07 CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 119,082.93	31/08/2026	23/09/2026	21
C 00 0232		PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 175,535.17	31/08/2026	06/10/2026	34
C 00 0233		ACOSTILLADO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 958,485.07	31/08/2026	06/10/2026	34
C 00 0234		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P250 (250 GR/M2) PARA DE POLIPROPILENO DE 0.75 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 381,884.23	31/08/2026	06/10/2026	34
C 00 0235		ADEME METALICO EN ZANJAS, PARA EVITAR DERRUMBES, A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" DE ESPESOR, PARA FORMAR TABLAS APILABLES DE 1.83M X 3.66M, CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 6"X6"X1/4" A CADA 1.52M VERTICALES A CADA 1.83 M HORIZONTALES Y PERFILES TUBULARES DE 4"X4"X3/16" Y 3"X3"X1/4" TRANSVERSALES A CADA 90 CM VERTICAL Y A CADA 3.05 M HORIZONTAL, LA CUANTIFICACION DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERA EL NUMERO DE TABLAS COLOCADAS EN EL PROYECTO APROBADO, EL PRECIO UNITARIO APROBADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HABILA CARAS DE CAMA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS, MATERIALES ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TABLILLADOS, MONTAJE, DESMONTAJE A MANO A PARA USARSE UNOS, P.U.O.T.	M2/USO	$ 712,082.41	31/08/2026	06/10/2026	34
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 137,734.13	31/08/2026	06/10/2026	34
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 KM. SUBSECUENTE, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 1,893,096.33	31/08/2026	06/10/2026	34
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE: PAGO P.U.O.T.	M3	$ 80,396.72	31/08/2026	06/10/2026	34
C 00 0236		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM SUBSECUENTE), TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 443,699.09	31/08/2026	06/10/2026	34
C 00 0237		INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S.20 DE 12" (300 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	$ 157,347.27	07/09/2026	14/10/2026	33
C 00 0238		INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 8" (200 MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	$ 1,270.78	14/12/2026	19/12/2026	6

CATORCENAS 1 a 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGR. MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD.MORELOS LEON 450"	LONGITUD:			
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C.V				

CODIGO: FO-ZGOPERU-05
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 06/03/2020

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA
INICIO	10-ago-26		
TERMINACION	14-may-27		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00.0227		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	51,815.64	01/03/2027	11/03/2027	10
C 00.0239		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	12,021.93	01/03/2027	11/03/2027	10
C 00.0240		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.15 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	209,922.45	01/03/2027	11/03/2027	10
C 00.0241		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	211,006.84	01/03/2027	11/03/2027	10
C 00.0242		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	139,366.08	30/11/2026	21/12/2026	19
C 00.0243		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	190,290.65	30/11/2026	21/12/2026	19
C 00.0244		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	112,476.14	30/11/2026	21/12/2026	19
C 00.0245		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	39,100.92	30/11/2026	21/12/2026	19
C 00.0246		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	82,704.36	30/11/2026	21/12/2026	19
C 00.0247		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	85,405.19	30/11/2026	21/12/2026	19
C 00.0248		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	114,497.40	30/11/2026	21/12/2026	19
C 00.0249		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP.1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F.C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHZSE KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 CMP.Y ESTRIBOS DE No.ra @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS.QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.75 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	72,231.72	30/11/2026	21/12/2026	19
C 00.0250		CAJA ADOSADA DE 1.20 MTS. EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 20 A 25 CMS. DE DIAMETRO, FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F.C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO F.C=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TUBO DE ASBESTO CEMENTO TIPO ALCANTARILLADO JUNTA HERMETICA CLASE 6-A DE 0" CONSIDERANDO MUERTO DE CONCRETO F.C=100 KG/CM2, SEGUN ESPECIFICACIONES SAPAL, TUBO DE ASBESTO CEMENTO, CONCRETO O TUBO VITRIFICADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	60,584.64	30/11/2026	21/12/2026	19
C 00.0251		CAJA ADOSADA DE 1.50 MTS. EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 20 A 25 CMS. DE DIAMETRO, FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F.C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO F.C=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TUBO DE ASBESTO CEMENTO TIPO ALCANTARILLADO JUNTA HERMETICA CLASE 6-A DE 0" CONSIDERANDO MUERTO DE CONCRETO F.C=100 KG/CM2, SEGUN ESPECIFICACIONES SAPAL, TUBO DE ASBESTO CEMENTO, CONCRETO O TUBO VITRIFICADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	$	8,848.36	30/11/2026	21/12/2026	19

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V
CONTRATISTA

ING MONSES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DOPE-09-08
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 08/03/2024

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO	10-ago-26			0.0074%	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20
								10-ago / 16-ago	17-ago / 23-ago	24-ago / 30-ago	31-ago / 06-sep	07-sep / 13-sep	14-sep / 20-sep	21-sep / 27-sep	28-sep / 04-oct	05-oct / 11-oct	12-oct / 18-oct	19-oct / 25-oct	26-oct / 01-nov	02-nov / 08-nov	09-nov / 15-nov	16-nov / 22-nov	23-nov / 29-nov	30-nov / 06-dic	07-dic / 13-dic	14-dic / 20-dic	21-dic / 27-dic	28-dic / 03-ene	04-ene / 10-ene	11-ene / 17-ene	18-ene / 24-ene	25-ene / 31-ene	01-feb / 07-feb	08-feb / 14-feb	15-feb / 21-feb	22-feb / 28-feb	01-mar / 07-mar	08-mar / 14-mar	15-mar / 21-mar	22-mar / 28-mar	29-mar / 04-abr	05-abr / 11-abr	12-abr / 18-abr	19-abr / 25-abr	26-abr / 02-may	03-may / 09-may	10-may / 16-may
C 00 0252		CAJA ADOSADA DE 2.00 MTS. EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 30 A 25 CMS. DE DIAMETRO, FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TUBO DE ASBESTO CEMENTO TIPO ALCANTARILLADO DE 30 CMS. DE DIAMETRO, CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA CON TUBO DE ASBESTO CEMENTO, SEGUN ESPECIFICACIONES. DATAL: TUBO DE ASBESTO CEMENTO, CONCRETO O TUBO VITRIFICADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	73,337.36	30/11/2026	25/12/2026	19																																		
C 00 0255		REINSTALACION DE POZO DE VISITA, A BASE DE TABICON ASENTADO CON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 REINSTALANDO UNA DIFERENCIA DE DESNIVEL DE + 0.00 A 0.35 MTS. (SIN CONSIDERAR BROCAL), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	19,297.52	01/03/2027	11/03/2027	10																																		
C 00 0256		CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE HASTA 12" Ø, EN MTS. A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	12,057.48	01/03/2027	11/03/2027	10																																		
C 00 0257		CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE HASTA 12" A 14" Ø, EN A 6.60 MTS. A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	34,160.11	01/03/2027	11/03/2027	10																																		
C 00 0258		DADO DE CONCRETO F'C=150 ASENTADO DE 50X 50X 50 CMS. EN ZANJA PARA CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA A RED DE ATARJEAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	2,821.80	01/03/2027	11/03/2027	10																																		
C 00 0302		INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DUCTIL DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, TIPO COMERCIAL PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	$	20,249.04	30/11/2026	21/12/2026	19																																		
C 00 0303		INSTALACION DE ESCALONES DE FO FO, PARA POZOS DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	$	13,866.20	30/11/2026	21/12/2026	19																																		
CAPITULO DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL																																									
C 00 0256		SUMINISTRO DE BROCAL DE HIERRO DUCTIL ABIERTO DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, (1800 KG) KG HAS PARA POZO DE VISTA. P.U.O.T.	PZA	$	267,379.96	17/08/2026	21/08/2026	5																																		
C 00 0280		SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-25 DE 10" (250 MM) DE DIAMETRO. P.U.O.T.	ML	$	16,667.73	17/08/2026	21/08/2026	5																																		
C 00 0281		SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-25 DE 12" (300 MM) DE DIAMETRO. P.U.O.T.	ML	$	1,130,292.46	17/08/2026	21/08/2026	5																																		
C 00 0282		SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-25 DE 8" (200 MM) DE DIAMETRO. P.U.O.T.	ML	$	3,804.00	17/08/2026	21/08/2026	5																																		
C 00 0263		SUMINISTRO DE CORTE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGES 8" (200 MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	PZA	$	1,988.46	17/08/2026	21/08/2026	5																																		
C 00 0264		SUMINISTRO DE ESCALONES FO FO, PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	$	30,146.08	17/08/2026	19/08/2026	3																																		
CAPITULO DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL																																									
C 00 0218		TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$	8,186.04	24/08/2026	17/09/2026	22																																		
CAPITULO DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL																																									
C 00 0128		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FO-DOPE-09-07 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE REZAGA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	MED	$	67,120.77	04/08/2026	02/10/2026	35																																		
C 00 0231		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FO-DOPE-09-07 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE REZAGA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	12,656.50	30/11/2026	08/12/2026	8																																		
CAPITULO DE TERRACERIAS																																									
C 00 0133		RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE EN CAPAS DE 0.30 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS ELEMENTALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	561,864.11	24/08/2026	02/10/2026	35																																		
C 00 0174		PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PUZON DE MANO EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA. P.U.O.T.	M3	$	26,979.03	24/08/2026	02/10/2026	35																																		
CAPITULO DE DEMOLICIONES, TRASLADOS Y RETIROS DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES																																									
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	21,211.49	24/08/2026	02/10/2026	35																																		
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO DEL KM. 2 AL KM. 30 KM. SUBSECUENTE, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	$	301,586.08	24/08/2026	02/10/2026	35																																		
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO. P.U.O.T.	M3	$	9,301.13	24/08/2026	02/10/2026	35																																		
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	23,974.20	24/08/2026	02/10/2026	35																																		
C 00 0236		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE) TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	$	80,196.45	24/08/2026	02/10/2026	35																																		
CAPITULO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS																																									
C 00 0265		INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-25 DE 8" (150 MM), INCLUYE LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. P.U.O.T.	ML	$	27,587.30	24/08/2026	02/10/2026	35																																		
CAPITULO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS																																									
C 00 0266		SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 8" (150 MM) DE DIAMETRO. P.U.O.T.	ML	$	126,175.27	24/08/2026	26/08/2026	3																																		
CAPITULO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS																																									
C 00 0261		SUMINISTRO DE CODO DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 45 X 8" (45 X 150 MM). P.U.O.T.	PZA	$	54,687.20	24/08/2026	26/08/2026	3																																		
C 00 0268		SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC PARA CANALARTARILLADO DE 10 A RED 8" (250 MM X 150 MM).	PZA	$	146.77	24/08/2026	26/08/2026	3																																		
C 00 0269		SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC PARA CANALARTARILLADO DE 12 A RED 8" (300 MM X 150 MM).	PZA	$	29,709.76	24/08/2026	26/08/2026	3																																		
C 00 0270		SUMINISTRO DE COPLE REDUCTOR PARA ALCANTARILLADO DE PVC DE 8"X 6" (200X150 MM). P.U.O.T.	PZA	$	48,434.55	24/08/2026	26/08/2026	3																																		
CAPITULO DE PAVIMENTOS Y ACCESORIOS																																									
C 00 0218		TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$	938.71	12/10/2026	17/10/2026	6																																		

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V
CONTRATISTA

INGENIOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DGOP/DSU-05
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 08/03/2024

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:	INICIO:	10-ago-26	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C.V.		TERMINACION:	14-may-27	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20
								10-ago	17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene	18-ene	25-ene	01-feb	08-feb	15-feb	22-feb	01-mar	08-mar	15-mar	22-mar	29-mar	05-abr	12-abr	19-abr	26-abr	03-may	10-may
								16-ago	23-ago	30-ago	06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene	07-feb	14-feb	21-feb	28-feb	07-mar	14-mar	21-mar	28-mar	04-abr	11-abr	18-abr	25-abr	02-may	09-may	16-may
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0129		CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD, EN DEMOLICIONES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 29,852.44	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0130		DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 78,823.00	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0231		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL ANEXO 2 DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-07 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 35,034.14	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0271		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 4.00 A 6.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL ANEXO 2 DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-07 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 184.65	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0133		RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS SEMIMECANICOS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 890,779.48	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0219		RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 213,107.12	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0234		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL PO30 250F GRADO, FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.75 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 3,588.00	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0235		ADEME METALICO EN ZANJAS PARA EVITAR DERRUMBES A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" DE ESPESOR, PARA FORMAR TARIMAS APILABLES DE 1.60M X 2.00M CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 6"X6"X1/4" A CADA 1.00M VERTICALES A CADA 1.83 M HORIZONTALES Y PERFILES TUBULARES DE 4"X4"X3/16" Y 3"X3"X1/4" TRANSVERSALES A CADA 60 CM VERTICAL Y A CADA 0.06 M LONGITUDINAL, LA CUANTIFICACION DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERA EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMETRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MEDIAS CARAS DE ZANJA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, ALIMENTANES, MADANAS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, MONTAJE DESMONTAJE, LIMPEZA PARA VEINTE USOS. P.U.O.T.	M2/USO	$ 204,664.04	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0008		BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 126,196.37	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0012		PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, EMBEBIDO Y DESCIMBRADO, TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 744,758.88	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0136		SUBRASANTE EN REPARACION DE PAVIMENTOS A BASE DE MATERIAL INERTE DE BANCO QUE CUMPLA CON LA NORMA SCPL CAPITULO 8, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 111,148.13	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0221		SUBRASANTE COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR POR MEDIOS SEMI MECANICOS Y EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM DE ESPESOR	M3	$ 23,257.79	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0272		SUBRASANTE COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR POR MEDIOS SEMI MECANICOS Y EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM DE ESPESOR	M3	$ 31,946.28	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0273		SUBRASANTE EN REPARACION DE PAVIMENTO A BASE DE MATERIAL INERTE DE BANCO QUE CUMPLA CON LA NORMA SCPL POR MEDIOS SEMI MECANICOS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	$ 137,839.81	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	$ 63,673.37	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0274		INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 18" ø50 MM.- DE DIAMETRO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD P.U.O.T.	ML	$ 8,950.31	13/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0275		INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 24" ø18 MM.- DE DIAMETRO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD P.U.O.T.	ML	$ 8,284.56	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0276		INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S.50 DE 24" ø18 MM. INCLUYE LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD P.U.O.T.	ML	$ 5,299.80	13/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0277		INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 36" ø10 MM.- DE DIAMETRO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD P.U.O.T.	ML	$ 18,121.54	13/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0278		INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO ARMADO DE 24" ø1.00 CMS DE DIAMETRO EN LINEAS DE DRENAJE, JUNTEADA CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:5. LA MEDICION SE EFECTUARA POR METRO LINEAL DE TUBERIA COLOCADA EN OBRA, LA CUANTIFICACION DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERA EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMETRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MAQUINARIA, EQUIPO, ALIMENTANES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES DESPERDICIOS, ALINEACION, LIMPIEZA, INSTALACION, JUNTEADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T.	ML	$ 6,040.92	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0245		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAMA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAMA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.25X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHIGNE CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS, CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAMA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 18,550.48	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0246		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAMA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAMA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.25X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y CHIGNE CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAMA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO, SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 20,676.06	12/10/2026	22/10/2026	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGMOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DGDP004-08
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 09/01/2024

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:	INICIO	10-ago-26		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
C 00 0246		POZO DE VISITA TIPO COMERCIAL HTA A 3.5 M*3 SE PROFUNDIZARA POR AGUA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 , FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5 ,LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.350 X 0.30 MTS PARA RECIBIR BROCAL Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO A DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.14 @ 0.15 MTS, CON DIAMETRO INTERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	22,939.48	12/10/2026	22/10/2026	10																						
C 00 0279		POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERIA DE 91 CM DE DIAMETRO, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICON SOLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM), DE USO ESTRUCTURAL, CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX CASA VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX CASA VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMUN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CM, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS(BRAL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, P.U.O.T.	PZA	$	17,299.15	12/10/2026	22/10/2026	10																						
C 00 0280		POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERIA DE 91 CM DE DIAMETRO, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICON SOLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM), DE USO ESTRUCTURAL, CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX CASA VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX CASA VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMUN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CM, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS(BRAL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, P.U.O.T.	PZA	$	20,676.09	12/10/2026	22/10/2026	10																						
C 00 0281		POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 3.75 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERIA DE 91 CM DE DIAMETRO, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICON SOLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM), DE USO ESTRUCTURAL, CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX CASA VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX CASA VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMUN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CM, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS(BRAL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, P.U.O.T.	PZA	$	45,678.95	12/10/2026	22/10/2026	10																						
C 00 0282		POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 4.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBERIA DE 91 CM DE DIAMETRO, PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., FIRME DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASE FORJADA CON TABICON SOLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM), DE USO ESTRUCTURAL, CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX CASA VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX CASA VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMUN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CM, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS(BRAL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, LIMPIEZA P.U.O.T.	PZA	$	24,077.24	12/10/2026	22/10/2026	10																						
C 00 0283		CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE HASTA 24" D.25 MTS. A POZO DE VISITA CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$	4,430.30	12/10/2026	22/10/2026	10																						
C 00 0284		INSTALACION DE REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A-36 DE 1.20 X 0.90 M. (LXA), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8" X 4" Y VARILLA ATIZADORA DE 3/8". LA MEDICION Y CUANTIFICACION SE EFECTUARAN POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RELLENO CON LIRETAMO ESPREADO EN LOS ESPACIOS ENTRE REJILLAS Y MARCO Y ENTRE REJILLAS, MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, CARGA, ACTA, P.U.O.T.	PZA	$	3,764.14	12/10/2026	22/10/2026	10																						
C 00 0302		INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DUCTIL DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06 TIPO COMERCIAL PARA POZO DE VISITA P.U.O.T.	PZA	$	964.24	12/10/2026	22/10/2026	10																						
C 00 0303		INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA, P.U.O.T.	PZA	$	1,782.75	12/10/2026	22/10/2026	10																						
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA (SUMINISTRO DE MATERIALES)																												
C 00 0285		SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA CON JUNTA HERMETICA TIPO "S" PARA ALCANTARILLADO, DE 30" DE DIAMETRO, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICION Y CUANTIFICACION SE EFECTUARA POR METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS DECIMALES DE TUBERIA SUMINISTRADA DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES GEOMETRICAS Y CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERIA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	$	46,752.90	24/08/2026	26/08/2026	3																						
C 00 0286		SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 24" (61 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	$	52,204.80	24/08/2026	28/08/2026	3																						
C 00 0287		SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA CON JUNTA HERMETICA TIPO "S" PARA ALCANTARILLADO DE 36" DE DIAMETRO, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICION Y CUANTIFICACION SE EFECTUARA POR METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS DECIMALES DE TUBERIA SUMINISTRADA DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES GEOMETRICAS Y CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERIA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	$	136,931.40	24/08/2026	26/08/2026	3																						
C 00 0288		SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO ARMADO DE 36" (910 MM) DE DIAMETRO,CLASE I, SIMILAR	ML	$	36,026.94	24/08/2026	26/08/2026	3																						
C 00 0289		SUMINISTRO DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO ASTM A-36 DE 1.20 X 0.90 M. (LXA), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8" X 4" Y VARILLA ATIZADORA DE 3/8". INCLUYE: MANIOBRAS, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, P.U.O.T.	PZA	$	18,345.20	24/08/2026	26/08/2026	3																						
C 00 0290		CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36 DE UN MODULO (1.20 X 0.90 DLU, CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.72 X 1.30 M. (LXA) DE LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.80 MEDIDAS INTERIORES REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CM, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS(BRAL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, P.U.O.T.	PZA	$	16,020.21	21/09/2026	09/10/2026	17																						
C 00 0291		CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36 DE UN MODULO (1.20 X 0.90 DLU, CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.72 X 1.30 M. (LXA) DE LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.80 MEDIDAS INTERIORES REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 15 CM, REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 15 CM, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CM, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, EL CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS(BRAL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, P.U.O.T.	PZA	$	25,670.71	21/09/2026	09/10/2026	17																						

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:	INICIO	10-ago-26	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27	

CODIGO: FO-DOGOP05-04 REVISION: 01 FECHA DE REVISION: 06/01/2026

FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
C 00 0292		CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A36 DE CUATRO MODULOS (1.20 X 0.98 CM) CAJA CON MEDIDAS EXTERIORES DE (1.950 X 1.72 X 1.35 M LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2 T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, LOSA IMPERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CUATRO CASTILLOS DE ESQUINA DE 30 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 @ 15 CM Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, QUE INCLUYE DESARENADOR DE (1.00X0.60 MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 @15 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 @15 CM, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 4"X3"X1/4" ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X5/8" DE DIAMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON MEZCLON SIKATYCO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO. TRAZO NUMERICALES, CIMBRADO, ACABADO, APLANADOS EN INTERIOR, DESCIMBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA P.U.O.T	PZA	$	132,582.84	21/09/2026	09/10/2026	17																																				
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sem 37	sem 37	sem 37	sem 37	sem 37	sem 37	sem 37	sem 37	sem 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0057		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO P.U.O.T	M3	$	51.45	19/10/2026	24/10/2026	5																																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0064		CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 3RA. SUPERFICIE EN CONTACTO CONSIDERANDO ACUMERCO CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, TLGOS, CACHETES, CLAVOS, HAMARES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	$	194.67	19/10/2026	24/10/2026	6																																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	52.40	52.40	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0283		MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.80 A 1.00 MTS. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$	1,545.39	19/10/2026	24/10/2026	6																																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.57	257.57	257.57	257.57	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0264		CONCRETO R.N. H.O. F´C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL HESTERURAL CON DOSIFICACION DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO VACIADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	1,804.67	19/10/2026	24/10/2026	6																																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.79	300.79	300.79	300.79	300.79	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0218		TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	ML	$	4,556.09	24/08/2026	06/09/2026	14																																			
								0.00	0.00	325.44	325.44	325.44	325.44	325.44	325.44	325.44	325.44	325.44	325.44	325.44	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0128		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 3.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FO-DOGOP05-07 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$	109,297.16	24/08/2026	16/09/2026	23																																			
								0.00	0.00	4752.05	4752.05	4752.05	4752.05	4752.05	4752.05	4752.05	4752.05	4752.05	4752.05	4752.05	4752.05	4752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0231		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 3.00 A 4.50 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO FO-DOGOP05-07 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$	26,254.89	09/11/2026	21/11/2026	12																																			
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0232		PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3A" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	83,295.22	31/08/2026	24/09/2026	22																																			
								0.00	0.00	0.00	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	3796.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0233		ACOSTILLADO CON GRAVA TRITURADA DE 3A" PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$	448,493.00	31/08/2026	24/09/2026	22																																			
								0.00	0.00	0.00	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	20186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0234		GUANISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL PT200 250 GRAMO PARA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M2	$	149,831.65	31/08/2026	24/09/2026	22																																			
								0.00	0.00	0.00	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	6813.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0235		ADEME METALICO EN ZANJAS PARA EVITAR DERRAMBES, A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" DE ESPESOR, PARA FORMAR TABLEROS APILABLES DE 1.97M X 1.08M, CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 5"X5"X1/4" A CADA 1.97M VERTICALES Y CADA 1.83 M HORIZONTALES Y PERFILES TUBULARES DE 4"X4"X1/4" A CADA 1.97M VERTICALES Y CADA 1.83 M HORIZONTALES, PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CAMITANDAS DE OBRA SERA EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMETRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS MATERIALES ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, MONTAJE, DESMONTAJE, LIBRETA PARA GRADO (SITE P.U.O.T	M2/USO	$	177,198.45	31/08/2026	24/09/2026	22																																			
								0.00	0.00	0.00	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	4853.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0299		RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=75 KG/CM2 PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$	111,178.68	31/08/2026	24/09/2026	22																																			
								0.00	0.00	0.00	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	5253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3	$	58,082.14	24/08/2026	16/09/2026	23																																			
								0.00	0.00	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	2525.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 10 .000 SUBSECUENTE, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	M3/KM	$	796,314.00	24/08/2026	16/09/2026	23																																			
								0.00	0.00	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	34,596.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO. P.U.O.T	M3	$	25,466.73	24/08/2026	16/09/2026	23																																			
								0.00	0.00	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	1107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0175		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	$	212,878.12	24/09/2026	16/09/2026	23																																			
								0.00	0.00	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	9253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0274		INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 18" ø450 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD. P.U.O.T	ML	$	96,222.92	24/08/2026	16/09/2026	23																																			
								0.00	0.00	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	4181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0276		INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO ARMADO DE 24" 61 DIA DE DIAMETRO EN LINEA DE DRENAJE JUNTEADA CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:5. LA MEDICION SE EFECTUARA POR METRO LINEAL CON APROXIMACION DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACION DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERA EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMETRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEACION, LIMPIEZA, INSTALACION, JUNTEADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T	ML	$	16,112.66	24/08/2026	16/09/2026	23																																			
								0.00	0.00	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 08/05/2026

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO	10-ago-26	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V		TERMINACION	14-may-27	

PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
	0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
[illegible]							
C 00 0227		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO. ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 12,953.91	07/12/2026	15/12/2026	8
C 00 0240		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO. ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 41,984.49	07/12/2026	15/12/2026	8
C 00 0241		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO. ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 45,216.18	07/12/2026	22/12/2026	14
C 00 0242		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO. ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 48,520.53	07/12/2026	22/12/2026	14
C 00 0243		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO. ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 69,196.80	07/12/2026	22/12/2026	14
C 00 0244		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO. ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 86,620.36	07/12/2026	22/12/2026	14
C 00 0245		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO. ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 19,590.46	07/12/2026	22/12/2026	14
C 00 0246		POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3. FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5. LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS. CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO. ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 20,678.09	07/12/2026	22/12/2026	14
C 00 0284		INSTALACIÓN DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO ASTM A-36 DE 1.20 X 0.98 M (LXA), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8 X 4" Y VARILLA ATIEZADORA DE 3/8". LA MEDICION Y CUANTIFICACION SE EFECTUARAN POR PIEZA INSTALADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RELLENO CON URETANO ESPREADO EN LOS ESPACIOS ENTRE REJILLAS Y MARCO Y ENTRE REJILLAS, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	$ 113,574.72	07/12/2026	22/12/2026	14
C 00 0296		CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 18") A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 4,648.68	07/12/2026	22/12/2026	14
C 00 0297		CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 24") A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 2,651.86	07/12/2026	22/12/2026	14
C 00 0298		CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 18" A 24", 0.25 A 0.45 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 4,648.68	07/12/2026	22/12/2026	14
C 00 0299		CONSTRUCCIÓN DE CAIDA DE 1.00 M DE ALTURA CON DEFLECTOR, EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 30 A 76 CM DE DIAMETRO. PLANTILLA DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE 15X30 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE HASTA 1.76 M DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CM CON ACABADO COMUN, MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMUN EN LAS JUNTAS. DEFLECTOR DE 30X70 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UNA LONGITUD DE HASTA 1.40 M, ARMADO CON ALAMBRON DE ACUERDO A DISEÑO, PERFILES TIPO I DE 15.84 KG/M, APLANADO INTERIOR DE 2.00 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL MORTERO DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRAL. LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE 1.40 X 1.45 M A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXION Y SELLADO DE TUBERIA EXISTENTE.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO. P.U.O.T.	PZA	$ 62,630.20	07/12/2026	22/12/2026	14

CATORCENAS

CLAVE 1	1: 10-ago / 16-ago	1: 17-ago / 23-ago	2: 24-ago / 30-ago	2: 31-ago / 06-sep	3: 07-sep / 13-sep	3: 14-sep / 20-sep	4: 21-sep / 27-sep	4: 28-sep / 04-oct	5: 05-oct / 11-oct	5: 12-oct / 18-oct	6: 19-oct / 25-oct	6: 26-oct / 01-nov	7: 02-nov / 08-nov	7: 09-nov / 15-nov	8: 16-nov / 22-nov	8: 23-nov / 29-nov	9: 30-nov / 06-dic	9: 07-dic / 13-dic	10: 14-dic / 20-dic	10: 21-dic / 27-dic	11: 28-dic / 03-ene	11: 04-ene / 10-ene	12: 11-ene / 17-ene	12: 18-ene / 24-ene	13: 25-ene / 31-ene	13: 01-feb / 07-feb	14: 08-feb / 14-feb	14: 15-feb / 21-feb	15: 22-feb / 28-feb	15: 01-mar / 07-mar	16: 08-mar / 14-mar	16: 15-mar / 21-mar	17: 22-mar / 28-mar	17: 29-mar / 04-abr	18: 05-abr / 11-abr	18: 12-abr / 18-abr	19: 19-abr / 25-abr	19: 26-abr / 02-may	20: 03-may / 09-may	20: 10-may / 16-may
C 00 0227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1619.24	1619.24	1619.24	1619.24	1619.24	1619.24	1619.24	1619.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 00 0299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE: BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:		FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA
NUMERO DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:		INICIO:	10-ago-26		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V			TERMINACION:	14-may-27		

CODIGO: FE-GGOP-DEU-08 REVISION: 02 FECHA DE REVISION: 18/03/2026

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 (16-ago / 10-ago, 17-ago, 23-ago)	2 (24-ago, 30-ago / 31-ago, 06-sep)	3 (07-sep, 13-sep / 14-sep, 20-sep)	4 (21-sep, 27-sep / 28-sep, 04-oct)	5 (05-oct, 11-oct / 12-oct, 18-oct)	6 (19-oct, 25-oct / 26-oct, 01-nov)	7 (02-nov, 08-nov / 09-nov, 15-nov)	8 (16-nov, 22-nov / 23-nov, 29-nov)	9 (30-nov, 06-dic / 07-dic, 13-dic)	10 (14-dic, 20-dic / 21-dic, 27-dic)	11 (28-dic, 03-ene / 04-ene, 10-ene)	12 (11-ene, 17-ene / 18-ene, 24-ene)	13 (25-ene, 31-ene / 01-feb, 07-feb)	14 (08-feb, 14-feb / 15-feb, 21-feb)	15 (22-feb, 28-feb / 01-mar, 07-mar)	16 (08-mar, 14-mar / 15-mar, 21-mar)	17 (22-mar, 28-mar / 29-mar, 04-abr)	18 (05-abr, 11-abr / 12-abr, 18-abr)	19 (19-abr, 25-abr / 26-abr, 02-may)	20 (03-may, 09-may / 10-may, 16-may)
C 00 0300		CONSTRUCCION DE CAIDA DE 1.50 M DE ALTURA CON DEFLECTOR, EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 30 A 76 CM DE DIAMETRO, PLANTILLA DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., LOSA DE POZO DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE 15X30 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE HASTA 1.70 M DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CM CON ACABADO COMUN, MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO PREOLOADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 150 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX CxDx VIGENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMUN EN LAS JUNTAS DEFLECTOR DE 30X70 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON UNA LONGITUD DE HASTA 1.40 M, ARMADO CON ALAMBRON DE ACUERDO A DISEÑO, PERFILES TIPO I DE 7.94 KG/ML, APLANADO INTERIOR DE 2.00 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL MORTERO DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS(BRA), LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE 1.40 X 1.40 M A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXION Y SELLADO DE TUBERIA EXISTENTE,INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO P.U.O.T	PZA	$	64,911.72	07/12/2026	22/12/2026	14																					
C 00 0301		CONSTRUCCION DE CAIDA DE 2.00 M DE ALTURA CON DEFLECTOR, EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 30 A 76 CM DE DIAMETRO, PLANTILLA DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., LOSA DE POZO DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE 15X30 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE HASTA 1.70 M DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CM CON ACABADO COMUN, MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO PREOLOADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 150 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX CxDx VIGENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMUN EN LAS JUNTAS DEFLECTOR DE 30X70 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON UNA LONGITUD DE HASTA 1.40 M, ARMADO CON ALAMBRON DE ACUERDO A DISEÑO, PERFILES TIPO I DE 7.94 KG/ML, APLANADO INTERIOR DE 2.00 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL MORTERO DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS(BRA), LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE 1.40 X 1.40 M A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXION Y SELLADO DE TUBERIA EXISTENTE,INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO P.U.O.T	PZA	$	34,587.38	07/12/2026	22/12/2026	14																					
C 00 0302		INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DUCTIL DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 65-55-06 TIPO COMERCIAL PARA POZO DE VISITA P.U.O.T	PZA	$	4,338.88	07/12/2026	22/12/2026	14																					
C 00 0303		INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA P.U.O.T.	PZA	$	3,038.10	07/12/2026	22/12/2026	14																					
C 00 0259		SUMINISTRO DE BROCAL DE HIERRO DUCTIL ABIERTO DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 65-55-06 CIEGO DE 60 KGS PARA POZO DE VISITA P.U.O.T	PZA	$	76,667.37	24/08/2026	26/09/2026	3																					
C 00 0264		SUMINISTRO DE ESCALONES FO FO. PARA POZO DE VISITA P.U.O.T	PZA	$	10,669.68	24/08/2026	26/09/2026	3																					
C 00 0289		SUMINISTRO DE REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A-36 DE 1.35 X 1.64 M (LAH), CON SOLERA DE CARGA DE 3/8" X 4" Y VARILLA ATIGADORA DE 5/8" INCLUYE MANIOBRAS, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS P.U.O.T	PZA	$	886,498.40	24/08/2026	26/09/2026	3																					
C 00 0290		CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A36, DE UN MODULO (1.20 X 0.66 CAL) CON MEDIDAS EXTERIORES DE (2.0 X 1.06 X 0.80 M LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO), DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.1560 82 MEDIDAS INTERIORES REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM, REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN NOMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.5 (5/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. RELLENO CONTRAMURO A BASE DE ANGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X3/4" DE DIAMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTETICO Y POLIURETANO DE 6 MM A 13 MM ENTRE CONTRAMURO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO, ACABADO APARENTE EN INTERIOR, DESCIMBRADO, USRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA P.U.O.T	PZA	$	84,080.84	12/10/2026	13/11/2026	29																					
C 00 0291		CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A36, DE UN MODULO (1.20 X 0.66 CAL) CON MEDIDAS EXTERIORES DE (2.0 X 1.06 X 1.40 M LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO), DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.1560 82 MEDIDAS INTERIORES REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM, REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN NOMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.5 (5/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. RELLENO CONTRAMURO A BASE DE ANGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X3/4" DE DIAMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTETICO Y POLIURETANO DE 6 MM A 13 MM ENTRE CONTRAMURO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO, ACABADO APARENTE EN INTERIOR, DESCIMBRADO, USRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA P.U.O.T	PZA	$	84,080.84	12/10/2026	13/11/2026	29																					
C 00 0304		SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA CON JUNTA HERMETICA TIPO "S" PARA ALCANTARILLADO DE "8" DE DIAMETRO, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICION Y CUANTIFICACION SE EFECTUARA POR METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS DECIMALES DE TUBERIA SUMINISTRADA, DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES GEOMETRICAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO APROBADO. PRUEBAS A LA TUBERIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-001-CONAGUA-2011, ALMACENAJES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	ML	$	482,167.07	24/08/2026	26/09/2026	3																					
C 00 0305		SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 24" (610 MM) DE DIAMETRO	ML	$	74,079.05	24/08/2026	26/09/2026	3																					
C 00 0306		CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A36, DE UN MODULO (1.20 X 0.66 CAL) CON MEDIDAS EXTERIORES DE (2.0 X 1.06 X 0.70 M LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO), DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.1560 82 MEDIDAS INTERIORES REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM, REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN NOMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.5 (5/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMURO A BASE DE ANGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X3/4" DE DIAMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTETICO Y POLIURETANO DE 6 MM A 13 MM ENTRE CONTRAMURO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO, ACABADO APARENTE EN INTERIOR, DESCIMBRADO, USRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA P.U.O.T	PZA	$	15,613.72	12/10/2026	13/11/2026	29																					
C 00 0307		CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A36, DE UN MODULO (1.20 X 0.66 CAL) CON MEDIDAS EXTERIORES DE (2.0 X 1.06 X 1.10 M LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO), DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.1560 82 MEDIDAS INTERIORES REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM, REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN NOMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.5 (5/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMURO A BASE DE ANGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X3/4" DE DIAMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTETICO Y POLIURETANO DE 6 MM A 13 MM ENTRE CONTRAMURO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO, ACABADO APARENTE EN INTERIOR, DESCIMBRADO, USRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA P.U.O.T	PZA	$	51,226.04	12/10/2026	13/11/2026	29																					
C 00 0308		CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A36, DE DOS MODULOS (1.20 X 0.66 CAL) CON MEDIDAS EXTERIORES DE (2.0 X 1.06 X 1.40 M LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO), DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.1560 82 MEDIDAS INTERIORES REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM, REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN NOMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.5 (5/8"), PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMURO A BASE DE ANGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X3/4" DE DIAMETRO @ 25 CM, CALAFATEO CON RESPALDO SINTETICO Y POLIURETANO DE 6 MM A 13 MM ENTRE CONTRAMURO Y PAVIMENTO, TRAZO, ALMACENAJES, CIMBRADO, ACABADO APARENTE EN INTERIOR, DESCIMBRADO, USRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA P.U.O.T	PZA	$	25,670.11	12/10/2026	13/11/2026	29																					

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DGOP/DSU-06
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 08/03/2026

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:	INICIO	10-ago-26		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27		

FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
C 00 0309		CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A36, DE 39/16 MODULOS (7.39 X 0.98 CAL CON MEDIDAS EXTERIORES DE 9.822 X 1.22 X 1.16 M. LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2" CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, SALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 15 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.60 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO DIAGONAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 4"X3"X1/4" ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X3/4" DE DIAMETRO @ 25 CM. CALAFATEO CON RESPALDO SINTETICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO. JUNTAS DE DILATACION EN CIMENTACION DE 25 MM X 30 MM CON GAS NEGRO. TRAZO, ALINEAMIENTOS, CIMBRADO, ACABADO APARENTE EN INTERIOR, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO. SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	$	462,072.81	12/10/2026	15/11/2026	29																																				
C 00 0310		CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A36, DE 58/16 MODULOS (11.39 X 0.98 CAL CON MEDIDAS EXTERIORES DE 9.822 X 1.22 X 1.16 M. LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2" CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, SALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 15 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.60 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO DIAGONAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 4"X3"X1/4" ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X3/4" DE DIAMETRO @ 25 CM. CALAFATEO CON RESPALDO SINTETICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO. JUNTAS DE DILATACION EN CIMENTACION DE 25 MM X 30 MM CON GAS NEGRO. TRAZO, ALINEAMIENTOS, CIMBRADO, ACABADO APARENTE EN INTERIOR, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO. SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	$	305,978.22	12/10/2026	13/11/2026	29																																				
C 00 0311		CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A36, DE 84/16 MODULOS (11.39 X 0.98 CAL CON MEDIDAS EXTERIORES DE 9.822 X 1.22 X 1.16 M. LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2" CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, SALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 15 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.60 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO DIAGONAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 4"X3"X1/4" ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X3/4" DE DIAMETRO @ 25 CM. CALAFATEO CON RESPALDO SINTETICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO. JUNTAS DE DILATACION EN CIMENTACION DE 25 MM X 30 MM CON GAS NEGRO. TRAZO, ALINEAMIENTOS, CIMBRADO, ACABADO APARENTE EN INTERIOR, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO. SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	$	359,389.96	13/10/2026	13/11/2026	29																																				
C 00 0312		CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A36, DE DOCE MODULOS (11.39 X 0.98 CAL CON MEDIDAS EXTERIORES DE 7.84 X 1.22 X 1.35 M. LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2" CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, SALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 15 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.60 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO DIAGONAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 4"X3"X1/4" ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X3/4" DE DIAMETRO @ 25 CM. CALAFATEO CON RESPALDO SINTETICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO. JUNTAS DE DILATACION EN CIMENTACION DE 25 MM X 30 MM CON GAS NEGRO. TRAZO, ALINEAMIENTOS, CIMBRADO, ACABADO APARENTE EN INTERIOR, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO. SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	$	410,731.36	12/10/2026	13/11/2026	29																																				
C 00 0313		CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM A36, DE ONCE MODULOS (7.39 X 0.98 CAL CON MEDIDAS EXTERIORES DE 10.803 X 1.22 X 1.92 M. LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO, DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2" CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, SALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 15 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM QUE INCLUYE DESARENADOR DE 1.10X0.60 (MEDIDAS INTERIORES) REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO DIAGONAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE TEPETATE DE 50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 4"X3"X1/4" ANCLAS CON TAQUETE TIPO HILTI DE 4"X3/4" DE DIAMETRO @ 25 CM. CALAFATEO CON RESPALDO SINTETICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO. JUNTAS DE DILATACION EN CIMENTACION DE 25 MM X 30 MM CON GAS NEGRO. TRAZO, ALINEAMIENTOS, CIMBRADO, ACABADO APARENTE EN INTERIOR, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO. SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	$	291,491.87	12/10/2026	13/11/2026	29																																				
TRABAJOS PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS																																									
C 00 0001		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$	1,313.25	02/11/2026	06/11/2026	5																																				
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	3,908.85	02/11/2026	06/11/2026	5																																				
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO DEL KM. 2 AL KM. 50 (KM. SUBSECUENTE). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	$	53,725.65	02/11/2026	06/11/2026	5																																				
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE: PAGO P.U.O.T.	M3	$	1,562.82	02/11/2026	06/11/2026	5																																				
C 00 0014		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	4,417.96	02/11/2026	06/11/2026	5																																				
C 00 0056		CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA. SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS CURADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 14, CIMBRADO, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$	1,103.15	02/11/2026	06/11/2026	5																																				
C 00 0128		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 3.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO: FO-DGOP/DSU-07 "CLASIFICACION DE TRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, M'NE DE FONDO, TALUD Y EXTRACION DE RESACA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	15,721.38	02/11/2026	06/11/2026	5																																				
C 00 0175		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO DEL KM. 51 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	$	14,328.44	02/11/2026	06/11/2026	5																																				
C 00 0231		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 7.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO 1 DEL FORMATO: FO-DGOP/DSU-07 "CLASIFICACION DE TRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, M'NE DE FONDO, TALUD Y EXTRACION DE RESACA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	10,612.72	02/11/2026	06/11/2026	5																																				
C 00 0293		MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	161,741.33	02/11/2026	06/11/2026	5																																				
C 00 0294		CONCRETO F´C H-20 F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGUAL, CON DOSIFICACION DE 1 KG/SACO DE CEMENTO. INCLUYE: VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	4,757.77	02/11/2026	06/11/2026	5																																				
C 00 0314		PLANTILLA DE 0.05 MTS. DE ESPESOR, CON CONCRETO H-20 F´C=200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$	1,442.53	02/11/2026	06/11/2026	5																																				

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:		FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-DI0255/2026	SECCIÓN:		INICIO:	10-ago-26		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V			TERMINACION:	14-may-27		

CODIGO FIDEOGRÁFICO/EVE REVISIÓN: 02 FECHA DE REVISIÓN: 18/05/2026

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U		MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0313		RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.30 MTS DE ESPESOR CON MEDIOS SEMIMECANICOS AL 90% P.V.S.M. SELECCION Y VOLTEO A MANO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	38,302.64	22/11/2026	06/11/2026	5
C 00 0127		TAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON APARATOS DE PRECISION AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$	187.10	19/04/2027	22/04/2027	4
C 00 0126		EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. CON MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL INCISO 1 DEL FORMATO TO-SOO-EXCL-01 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA. CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE REZAGA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	164.26	18/04/2027	22/04/2027	4
C 00 0273		SUBYACENTE EN REPARACION DE PAVIMENTOS A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT, POR MEDIOS SEMI MECANICOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	3,091.96	19/04/2027	22/04/2027	4
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	320.76	26/04/2027	28/04/2027	3
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	$	3,435.80	26/04/2027	28/04/2027	3
C 00 0097		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE PAGO. P.U.O.T.	M3	$	140.65	26/04/2027	28/04/2027	3
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$	362.54	26/04/2027	28/04/2027	3
C 00 0318		SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE A 53 M. A 53, GRADO B DE 1/4" Ø 60 MM. DE ESPESOR, EN LÍNEAS DE AGUA TRATADA CON CERTIFICADO DE ORIGEN DEL FABRICANTE Y PROTOCOLIZACIÓN DE CALIDAD. UNIPEZA TIPO METAL SLANCO TANTO INTERIOR CO MO EXTERIOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE FLAMEADO Y GIRADO, EL ACERO DEL CUERPO DEBERÁ ESTAR LIBRE DE ESCAMAS Y OXIDACIÓN INTERIOR SIN DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE GRADO ALIMENTICIO FLAMEADO CON RESINA EPÓXICA 100% SÓLIDOS LIBRE DE SOLVENTES CON ALTA RESISTENCIA QUÍMICA DE 8 MILÉSIMAS (CON CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 61 PARA SU USO EN AGUA TRATADA O CERTIFICADO DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA TRATADA, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CONTACTO CON AGUA. RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO RESISTENTE AL INTEMPERISMO Y A LOS RAYOS UV DE 8 MILÉSIMAS LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR KILOGRAMO CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL PESO TEÓRICO CALCULADO CONSIDERANDO LOS PESOS UNITARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS DE MANUFACTURA INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN.	KG	$	112,301.33	26/04/2027	28/04/2027	3
C 00 0317		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "T120F (45) CON AISLADOR 15 PD. NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO	$	17,593.32	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0318		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO Y ESTRIBO 1/0 AWG. NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO	$	3,762.18	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0319		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES 14.4 KV-100A, CON LISTON FUSIBLE DE 1 A 25 AMPS. MARCA USA NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	PZA	$	15,719.98	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0320		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO TIPO "T1F90" NORMA C.F.E. AUTOPROTEGIDO ESTRUCTURA "T1". NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO	$	27,765.09	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0321		SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA PRIMARIA A.T.). NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO	$	35,667.98	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0322		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR SEMIAISLADO CAL 1/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY. NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	ML	$	10,661.90	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0323		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE P/ EQUIPO TIPO "[illegible]" 250. NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	PZA	$	12,591.33	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0324		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (SOBRE DE POSTE) CON CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL 2.8 MTS, VARILLA COPPER WELD 16X2400 mm CON CONECTOR Y CONECTOR A COMPRESION YHD 095. NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO	$	7,351.32	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0325		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. NO.12-750 CON PROTOCOLO. NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	PZA	$	32,999.07	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0326		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 10 KVA 13200-240/120 V. AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSION. NORMA "K" CON PROTOCOLO. NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	110,564.52	05/04/2027	03/05/2027	26
C 00 0327		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 A 20 AMPS MARCA CUTLER HAMMER CON CLIP CATALOGO DE/NTSOT MARCA CUTLER HAMMER PARA INSTALARSE EN RIEL DIN. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	5,705.78	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0328		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA ETICHE MODELO RS220S CLAVE IS7 DS, CON SALIDA 4 RELEVADOR DE 1800S VAC. PILA DE RESPALDO PARA 6 MESO OPCION DE INGRESAR FECHA Y HORA REAL AL INGRESAR LAS COORDENADAS DE LATITUD Y LONGITUD, PODRÁ CALCULAR EL DE VERANO, VISUALIZACION SIMPLE DE LOS PARAMETROS Y DATOS PROGRAMADOS CON LA TECLA HORA. ALIMENTACION 230/120 VCA 60 HZ/DC. FUSIBLES EN GABINETE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	PZA	$	90,750.66	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0329		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR ENERGISADO VSS 2430 A, MARCA SQUARE D O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	33,129.00	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0330		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 51 MM (2"). CON COPLE. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	ML	$	15,348.50	05/04/2027	03/05/2027	25

CATORCENAS

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
10-ago	17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene	18-ene	25-ene	01-feb	08-feb	15-feb	22-feb	01-mar	08-mar	15-mar	22-mar	29-mar	05-abr	12-abr	19-abr	26-abr	03-may	10-may
16-ago	23-ago	30-ago	06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene	07-feb	14-feb	21-feb	28-feb	07-mar	14-mar	21-mar	28-mar	04-abr	11-abr	18-abr	25-abr	02-may	09-may	16-may
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISION: 03 FECHA DE REVISION: 08/03/2026

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS / CONTRATO / RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO: 10-ago-26	0.0074%	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V		TERMINACION: 14-may-27		

CATORCENAS: 1 (10-ago–16-ago, 17-ago–23-ago), 2 (24-ago–30-ago, 31-ago–06-sep), 3 (07-sep–13-sep, 14-sep–20-sep), 4 (21-sep–27-sep, 28-sep–04-oct), 5 (05-oct–11-oct, 12-oct–18-oct), 6 (19-oct–25-oct, 26-oct–01-nov), 7 (02-nov–08-nov, 09-nov–15-nov), 8 (16-nov–22-nov, 23-nov–29-nov), 9 (30-nov–06-dic, 07-dic–13-dic), 10 (14-dic–20-dic, 21-dic–27-dic), 11 (28-dic–03-ene, 04-ene–10-ene), 12 (11-ene–17-ene, 18-ene–24-ene), 13 (25-ene–31-ene, 01-feb–07-feb), 14 (08-feb–14-feb, 15-feb–21-feb), 15 (22-feb–28-feb, 01-mar–07-mar), 16 (08-mar–14-mar, 15-mar–21-mar), 17 (22-mar–28-mar, 29-mar–04-abr), 18 (05-abr–11-abr, 12-abr–18-abr), 19 (19-abr–25-abr, 26-abr–02-may), 20 (03-may–09-may, 10-may–16-may)

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0331		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 2 AWG MARCA CONDUMEX (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ML	$ 96 092.40	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0332		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 51 MM. INCLUYE UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 1 825.20	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0333		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 51 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	JGO	$ 1 525.60	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0334		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL 22. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ML	$ 2 885.60	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0335		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 2 769.30	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0336		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 51 MM (2"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 1 274.52	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0337		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 51 MM (2"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ML	$ 12 729.57	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0338		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 51 MM (2"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 525.75	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0339		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 74.82	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0340		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM. CON CONECTOR, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 2 865.48	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0341		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1R3" (4-4) NORMA C.F.E. INCLUYE TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	JGO	$ 10 938.13	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0342		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 1/0-2 AWG. MARCA CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ML	$ 3 524.40	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0343		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	KG	$ 16 234.00	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0344		SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION SOLDABLE CADWELD VARIOS TIPOS (MOLDE TIPO C). INCLUYE CARGA CADWELD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 8 975.00	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0345		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG. MARCA CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	ML	$ 6 446.40	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0346		EQUIPO CONTROL PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30A CONFORMADA POR GABINETE NEMA 3R DE 500X400X200 MM MCA SCHNEIDER CAT. CRN64200-M, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A MCA CUTLER HAMMER CAT. EATQC2030, INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REA7000 CLAVE 037 026, CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X30 TIPO NEMA, CAT. 8903 SMO1 SV03 MARCA S.Q.D. INCLUYE MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS, ROTULACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL CON CINTILLAS PLASTICAS, FIJACION Y NIVELACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	JGO	$ 72 478.32	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0347		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4) NORMA C.F.E. INCLUYE DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	JGO	$ 2 958.72	05/04/2027	03/05/2027	25
[illegible]							
C 00 0340		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM. CON CONECTOR, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 7 163.70	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0348		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA RECIBIR UN BRAZO TIPO BERLIN. INCLUYE APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 103 584.56	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0349		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA RECIBIR DOS BRAZOS TIPO BERLIN. INCLUYE APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO MCA COMEX 100 A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 514 859.67	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0350		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO BERLIN MARCA TOLJY DE 1.80 MTS DE LARGO Y 51 MM DE DIAMETRO CED40, APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE APLICACION DE PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS O SIMILAR APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 119 753.28	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0351		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AUTOCONECT MEDIANA MODELO ACM P60B 2T R2 AB 4K GY MP PT 3H MARCA AMERICAN ELECTRIC, CARCASA DE INYECCION DE ALUMINIO ACABADO CON POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA, RECEPTACULO DE 7 PINES, REFRACTOR DE SILICON DE GRADO OPTICO ESTABILIZADO UV, TEMPERATURA DE LUZ DE 4000K, POTENCIA DE 118W. DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO FAESE VIGENTES, CON GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 1 018 403.40	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0352		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO CON SECCION RECTANGULAR DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.00 MTS DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.00 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION)	PZA	$ 120 174.30	05/04/2027	03/05/2027	25

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:		FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:		INICIO	10-ago-26		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C.V			TERMINACION	14-may-27		

CODIGO: FO-GGSP-07-01-18
REVISION: 03
FECHA DE REVISION: 08/05/2020

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U.		MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0353		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CON 4 ANCLAS O ESPARRAGOS GALVANIZADOS DE 3/4" DE DIAM X 1.5 MTS DE LARGO CON 2 TUERCAS Y ROONDANAS PARA ANCLARSE EN SITIO CON CONCRETO DE RESISTENCIA DE 250 KG/CM2 DEL CANALON CENTRAL CON 40 CM EN BASE SUPERIOR 40 CM EN BASE INFERIOR Y 1.5 MTS DE ALTURA SEPARADOS POR UNA DISTANCIA DE 1.6 CM MARCA CERMES O SIMILAR. INCLUYE COLADO Y LIMPIEZA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	2,342.65	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0354		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 250 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS. EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN EL REGISTRO DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLIESTIRENO. INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$	131,249.85	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0355		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 250 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS. EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN EL REGISTRO DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLIESTIRENO. INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$	80,386.62	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0356		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 250 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS. EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN EL REGISTRO DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLIESTIRENO. INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$	49,963.72	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0357		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 19 MM (3/4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	ML	$	6,308.00	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0358		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V 3#10 CAL 4 AWG MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	ML	$	358,463.00	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0359		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BIMETALICO TIPO AC MARCA HIMESA O SIMILAR PARA CONECTAR CALIBRE A DE 1AWG. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	1,327.25	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0360		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING PARA BAJANTE DE VARILLA DE TIERRA INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	228.34	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0361		DETALLADO Y SELLADO DE REGISTRO CON POLIURETANO SELLADO HASTA DUCTOS DE CANALIZACIONES POR REGISTROS, A PUNTOS DE SOLDADURA EN TAPAS CON ARBO. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	18,018.08	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0362		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE HAMME, 30 X30 X20 CM, PARA EMPALMES Y CONEXIONES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	1,548.79	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0363		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 10, NORMA NACIONAL, EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	ML	$	46,169.10	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0364		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 10 AWG, MARCA CONDUMEX, EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	ML	$	132,381.78	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0365		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE A 1/0 MARCA BURNDY INCLUYE HERRAMIENTA TENSIONADORA TIPO "Y" DE DIAMETRO PARA SELLADO DE CONEXION. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$	19,484.50	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0366		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 76 MM (3"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	ML	$	724.38	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0367		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD CORRUGADO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 53 MM (2"), COLOR ROJO. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$	265,280.00	05/04/2027	03/05/2027	25
RETIRO DE EQUIPO EXISTENTE								
C 00 0368		RETIRO Y ENTREGA DE POSTE METALICO DE 9 METROS, CON ENTREGA EN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	100,123.50	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0369		RETIRO Y ENTREGA DE POSTE METALICO DE 11 METROS, CON ENTREGA EN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	4,160.00	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0370		RETIRO Y ENTREGA DE POSTE METALICO DE 12 METROS, CON ENTREGA EN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	4,706.04	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0371		RETIRO Y ENTREGA DE BRAZO DE 1.4 A 2 METROS Y LAMPARA LED, CON ENTREGA EN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	19,363.65	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0372		RETIRO Y ENTREGA DE LAMPARA LED, UBICADA EN PUENTE PEATONAL CON PROTECCION, CON ENTREGA EN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	28,073.65	05/04/2027	03/05/2027	25
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO NUEVO								
C 00 0317		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "T132" (18), CON AISLADOR CLASE NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	JGO	$	11,728.66	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0321		SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENCA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA PRIMARIA (A.T.), NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	JGO	$	8,569.96	05/04/2027	03/05/2027	25
C 00 0323		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR SEMIDESNUDO CAL 1/0 MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	ML	$	18,322.40	05/04/2027	03/05/2027	25

CATORCENAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10-ago	17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene	18-ene	25-ene	01-feb	08-feb	15-feb	22-feb	01-mar	08-mar	15-mar	22-mar	29-mar	05-abr	12-abr	19-abr	26-abr	03-may	10-may
16-ago	23-ago	30-ago	06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene	07-feb	14-feb	21-feb	28-feb	07-mar	14-mar	21-mar	28-mar	04-abr	11-abr	18-abr	25-abr	02-may	09-may	16-may

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE: BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	REGALENDARIZACIÓN / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO	10-ago-26	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27	

CODIGO: FO-GOOOPT-001-00 REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 09/03/2026	
FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0325		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. PC-13-750 CON PROTOCOLO NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	PZA	$ 142,960.97	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0347		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "VP3" (A-4) NORMA C.F.E. INCLUYE TRES ABRAZADERAS DE3MM Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 2,958.72	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0366		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD 160-17 DE 76 MM (3"). INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	ML	$ 12,073.00	05/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0370		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 15 MTS. PC-15-600 CON PROTOCOLO NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	PZA	$ 11,403.99	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0374		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 17 MTS. PC-17-750 CON PROTOCOLO NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	PZA	$ 14,403.29	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0375		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE SENCILLA DE 12 M X 4" CON PROTOCOLO NORMA C.F.E. INCLUYE EXCAVACION A MANO EN UNA SECCION DE 0.80 X 0.80 X 1.70 MTS. RELLENO DE CONCRETO f'c=2 K/m f'c= 200 KG/CM2 MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	PZA	$ 86,662.58	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0376		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE TRIPLE DE 12 M X 4" CON PROTOCOLO NORMA C.F.E. INCLUYE EXCAVACION A MANO EN UNA SECCION DE 0.80 X 0.80 X 1.70 MTS. RELLENO DE CONCRETO f'c=2 K/m f'c= 200 KG/CM2 MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	PZA	$ 148,305.34	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0377		SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA POSTE A POSTE TIPO "RPP" (6.1 m). NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 4,197.80	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0378		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1B3" NORMA C.F.E. INCLUYE TRES ABRAZADERAS 2B3MM Y TORNILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 3,607.36	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0379		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1V3/R3" NORMA C.F.E. INCLUYE TRES ABRAZADERAS 16L Y TORNILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 13,405.76	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0380		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "T-2S2" (1E) CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 21,551.58	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0381		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "R2S3" NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 57,505.81	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0382		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "A2S3" (1E-3E). CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 25,489.32	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0383		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "R3S3" (1E-3E). NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 10,666.38	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0384		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "CCF3" (1E) NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 27,178.80	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0385		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "CCF3" (1E) NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 96,133.20	26/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0386		REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SECCIONADOR DE OPERACION EN GRUPO TIPO ALDUY, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	PZA	$ 43,208.40	09/04/2027	23/06/2027	25
C 00 0387		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 336.4 MARCA CONDUCTORES MONTERREY NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	KG.	$ 386,035.00	05/04/2027	09/05/2027	25
C 00 0388		REUBICAR DENTRO DE LA OBRA CABLE ACSR CAL 1/0, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	KG.	$ 5,165.00	05/04/2027	23/05/2027	25
C 00 0389		REUBICAR DENTRO DE LA OBRA CABLE ACSR CAL 336.4 MCM, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	KG.	$ 1,801.40	05/04/2027	23/05/2027	25
C 00 0390		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR SEMIAISLADO CAL 336 MCM MARCA CONDUCTORES MONTERREY, NORMA C.F.E. INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	ML	$ 41,929.20	05/04/2027	23/05/2027	25
C 00 0391		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO TIPO "1TF3S" NORMA C.F.E. (AUTOPROTEGIDO ESTRUCTURA "V"), NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 30,136.04	05/04/2027	23/05/2027	25
C 00 0392		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION TRIFASICO TIPO "1T3S3" NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 20,849.44	05/04/2027	23/05/2027	25
C 00 0393		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO, POR FUERA DE POSTE, INCLUYE, CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL 2/0 MTS. VARILLA DE TIERRA COPERWELD DE 19x3000mm, CONECTOR A C. HAD.SOE TUBO DE 13 MM E.V., FLEJE Y HEBILLAS. NORMA C.F.E. INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 21,709.36	05/04/2027	23/05/2027	25
C 00 0394		REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACION MONOFASICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 10 A 300 KVA CON CONTACTADUTOS APARTARRAYOS CRUCETA PT-2SE ABRAZADERAS, TRANSFORMADOR, SOPORTES CVI, Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICACION.	PZA	$ 21,604.22	05/04/2027	23/05/2027	25
C 00 0395		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "V3S6-338 e, CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO.	$ 64,518.75	05/04/2027	23/05/2027	25

CATORCENAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10-ago	17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene	18-ene	25-ene	01-feb	08-feb	15-feb	22-feb	01-mar	08-mar	15-mar	22-mar	29-mar	05-abr	12-abr	19-abr	26-abr	03-may	10-may
16-ago	23-ago	30-ago	06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene	07-feb	14-feb	21-feb	28-feb	07-mar	14-mar	21-mar	28-mar	04-abr	11-abr	18-abr	25-abr	02-may	09-may	16-may

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	PRORROGA
NUMERO DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:	INICIO	10-ago-26		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27		

CODIGO PEGOPER0145 REVISION: 03 FECHA DE REVISIÓN: 09/01/2026

FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CATORCENAS

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
								10-ago	17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene	18-ene	25-ene	01-feb	08-feb	15-feb	22-feb	01-mar	08-mar	15-mar	22-mar	29-mar	05-abr	12-abr	19-abr	26-abr	03-may	10-may
								16-ago	23-ago	30-ago	06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene	07-feb	14-feb	21-feb	28-feb	07-mar	14-mar	21-mar	28-mar	04-abr	11-abr	18-abr	25-abr	02-may	09-may	15-may
C 00 0396		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "VA30" (VA) CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	JGO	$ 15,194.62	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0397		SUMINISTRO + COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL USO EXTERIOR CAL 500 KCM 15 KV, NORMA C.F.E., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$ 46,885.04	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0398		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "VA30" (VA) CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	JGO	$ 9,827.90	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0399		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA DE ALUMINIO CAL. 15 AWG 15 KV, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	ML	$ 26,802.75	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0400		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA DE ALUMINIO CAL 500 KCM 15 KV, AISLAMIENTO 133%, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	ML	$ 234,792.05	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0401		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DERIVADORA 4 VIAS DE 200 AMPS 15 KV, MCA ELASTIMOLD NORMA C.F.E., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$ 44,285.61	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0402		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 102 MM Ø", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	ML	$ 178,256.00	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0403		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 152 MM Ø", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	ML	$ 8,550.74	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0404		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE TN RMTA-1 PARA MEDIA TENSION DE FxFx DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS COMPLETO CON TAPA DE Fx Fx, NORMA C.F.E., INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$ 38,541.70	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0405		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE TN RMTA-3 PARA MEDIA TENSION DE 1.90 X 1.90 X 1.90 MTS COMPLETO CON TAPA DE Fx Fx, NORMA C.F.E., INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$ 16,263.08	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0407		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE TN RMTA-4 PARA MEDIA TENSION DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS COMPLETO CON TAPA DE Fx Fx, NORMA C.F.E., INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$ 26,143.46	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0408		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CFE TN RMTA-5 PARA MEDIA TENSION DE FxFx DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS COMPLETO CON TAPA DE Fx Fx, NORMA C.F.E., INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$ 29,345.17	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0409		RETIRO DE CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSION 334 KCM, A TUBERIA NUEVA O EXISTENTE SIN ENERGIA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 29,653.90	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0410		CABLEAR CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSION 334 KCM, A TUBERIA NUEVA O EXISTENTE SIN ENERGIA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 74,164.20	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0411		SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SANQUETA ANCLA "RSA" PARA LINEA PRIMARIA, NORMA C.F.E., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	JGO	$ 19,713.50	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0412		REUBICAR ACOMETIDA EN MEDIA TENSION CON MISMO CABLE TRIFASICA O MONOFASICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBA DE ARRANQUE, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	JGO	$ 24,576.96	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0413		REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACION MONOFASICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 10 A 37.5 KVA CON CORTACIRCUITOS APARTARRAYOS CRUCETA Pº 295, ABRAZADERAS TRANSFORMADOR SOPORTES CVI Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$ 7,444.28	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0414		REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACION TRIFASICA HASTA 75 KVA KVA CON CORTACIRCUITOS APARTARRAYOS CRUCETA Pº 295 ABRAZADERAS TRANSFORMADOR SOPORTES CVI Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$ 10,580.19	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0415		DESAZOLVE DE REGISTRO DE MEDIA TENSION PARA PODER PROCEDER CON RETIRO DE CABLE Y COLOCACION DE CABLE REGISTRO 118 CM X 118 CM X 118 CM, NORMA CFE. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 710.02	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0416		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y MARCO (MA) CON TAPA POLIMERICA DE 62.2 CM DE DIAMETRO, ESPESOR DE 5 CM, MARCO DE 89 CM DE DIAMETRO TOTAL, 10 CM DE ESPESOR, AGARRADERAS DE REDONDO LISO GALVANIZADO, DIAMETRO INTERNO DE MARCO DE 65.1 CM, DIAMETRO INTERNO QUE DETIENE LA TAPA DE 77.1 CM, MARCO PARA REGISTRO TIPO JARDIN, CON CIERRE DE FIRME, PARA RESISTENCIA (250 kg/cm2), PARA REGISTRO DE MEDIA TENSION. NORMA CFE. P.U.O.T.	PZA	$ 5,030.31	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0417		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS30" (TS) CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	JGO	$ 13,448.96	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0418		SUMINISTRO + COLOCACION DE CABLE NEUTRAMID, 600 V (XH), CAL. 1/0-7 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	ML	$ 17,470.70	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0419		SUMINISTRO + COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA SALA TENSION TIPO "TP3" (VA-3), NORMA C.F.E. INCLUYE TRES ABRAZADERAS 203MM Y TORNILERIA NECESARIA, POSTE PRETORNADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	JGO	$ 11,436.18	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0420		SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA ESTACA ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA SECUNDARIA, INCLUYE POSTE PC-7.6/50, NORMA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	JGO	$ 10,428.85	05/04/2027	03/05/2027	25																																						
C 00 0421		SUMINISTRO + COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL USO EXTERIOR CAL 1/0 AWG 15 KV, NORMA C.F.E., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION).	PZA	$ 31,172.49	05/04/2027	03/05/2027	25																																						

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:			
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V				

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA
INICIO	10-ago-26		
TERMINACION	14-may-27		

CODIGO: FO-DCOP/DEU-06
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 08/05/2026

FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0422		RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. ESTRUCTURA MEDIA TENSION TIPO TE56, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, FLOT. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO	$ 44,045.80	05/04/2021	03/05/2027	25
C 00 0423		RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. ESTRUCTURA MEDIA TENSION TIPO TE56, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, FLOT. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO	$ 5,777.20	05/04/2021	03/05/2027	25
C 00 0424		RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. ESTRUCTURA MEDIA TENSION TIPO TE59, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, FLOT. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	JGO	$ 4,621.76	05/04/2021	03/05/2027	25
C 00 0425		RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE DE CONCRETO DE 9.90, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, FLOT. SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO.	PZA	$ 3,130.96	05/04/2021	03/05/2027	25
C 00 0426		RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE DE CONCRETO O TORRE DE 11.00 MTS, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, FLOT. SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO.	PZA	$ 2,857.90	05/04/2021	03/05/2027	25
C 00 0427		RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE DE CONCRETO O TORRE DE 12.00, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, FLOT. SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO.	PZA	$ 25,848.90	05/04/2021	03/05/2027	25
C 00 0428		RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. TORRECILLA DE ACERO TUBULAR (SENCILLA DE 8 A 12 MTS) INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, FLOT. EN OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	PZA	$ 10,636.32	05/04/2021	03/05/2027	25
C 00 0429		Construct. poste normalizado CST sin AJE MARCO PARA POZO 130/140/90 LDT	Pza	$ 84,544.04	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0430		Pvi excav CS a=40cm (Automatico) SIN MATERIAL	pm	$ 1,980.98	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0431		Pv cara vistas con tapadas a=40cm SIN MATERIAL	pm	$ 2,536.36	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0432		Hcbo capa cargamt 70 a=40 BASOCIMASCELAMIDO C HOR. 3mi	m3	$ 4,429.52	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0433		Hcb capa carga 0.90 A/B a=50cm BASOCIMISC 3mi	mo	$ 241,880.49	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0434		Pv exc 1.0 m a=.p/50cm(Aut) SIN MATERIAL	dm	$ 150,410.51	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0435		Pv rel. chapeteo smartBox SIN MATERIAL	dm	$ 89,850.83	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0436		Hcb capa cargad 90 A/B a=50cm BASMISC 3mi	mo	$ 289,549.98	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0437		Pv exc 2.0 m a=.p/50cm(Automatico) SIN MATERIAL	dm	$ 105,001.18	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0438		Pv rel. chapeteo smartBox SIN MATERIAL	dm	$ 111,981.67	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0439		Pv con marcados de alma pza. rabocets a=40 SIN MATERIAL	m3	$ 11,315.86	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0440		Hcb capa cargad 90 A/B a=50cm BASMISC 3mi	ML	$ 220,548.14	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0441		Pv rel. chapeteo smartBox SIN MATERIAL	pm	$ 70,719.26	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0442		Pv por exc an CS por Dm indevidos SIN MATERIAL	pm	$ 1,712.96	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0443		CT Construccion de un pozo normalizado tar A 1 KAYA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	$ 42,103.62	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0444		LT PV por excavacion en terreno tipo TQ SIN MATERIAL	pm	$ 7,157.88	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0445		MARCO PARA POZO 130/140/90 LDT	PZA	$ 14,951.93	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0446		MARCO PARA POZO 100/80/60 LDT	PZA	$ 22,959.72	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0447		TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	$ 84,351.98	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0448		DUCTO PVC COMEX 6MT X EX 45MM	M	$ 274,378.44	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0449		BASOCIMASCELAMIDO C HOR. 3mi	M	$ 384.12	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0450		BASOCIMESCELAMIDO C HOR. 5mi	M	$ 16,100.35	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0451		BASOCIMASCELAMIDO C HOR. 5mi	M	$ 21,848.97	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0452		BASOCIMESCELAMIDO C HOR. 7mi	M	$ 19,312.58	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0453		HERRAJES SIMARCOS M TAPAS LST	JGO	$ 3,211.56	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0454		HERRAJES SIMARCOS M TAPAS CST	JGO	$ 4,893.01	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0455		CONEX HILO POR HILO CAB PRINC POR MODULO DE CONECTOR MODULAR 2MP MED	MOD	$ 11,229.68	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0456		COLOCACION DE MUFA CON COLA MUFA DESPL TIPO SIEC 4M RELL	PZA	$ 356.74	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0457		CIERRE EMP SUBT RELL RECTO CICABLE RELL HASTA PAD. KASA 40 RELLENO ANTES	PZA	$ 3,233.06	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0458		CIERRE EMP SUBT RELL RECTO CICABLE RELL HASTA PAD. KASA 30 RELLENO ANTES	PZA	$ 2,424.81	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0459		CONEX DISP EXTREM EDIFICIO CABLE PRALITAL MO SIN MATERIAL	MOD	$ 462.48	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0460		CONEX NORMAL CABLE PRINCIPAL POR MODULO DE MO CONECTOR MODULAR 2MP3	MOD	$ 3,699.84	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0461		INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC DE CLASE 2 CABLE SCR4x6m-3 1000FL 0 41mm	mi	$ 4,212.65	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0462		INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC DE CLASE 2 CABLE SCR4x6m-3 1000FL 0 41mm	mi	$ 4,508.75	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0463		INSTALACION CABLE EN TUBO DE PVC DE CLASE 3 CABLE SCR6x6m-3 1600FL 0 41mm	mi	$ 4,819.74	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0464		INST POSTE MAD 7 de 25 TER C POSTE DE MADERA 7 6 MTS 25 FT	PZA	$ 1,975.40	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0458		CIERRE EMP SUBT RELL RECTO CICABLE RELL HASTA PAD. KASA 30 RELLENO ANTES	PZA	$ 808.27	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0464		INST POSTE MAD 7 de 25 TER C POSTE DE MADERA 7 6 MTS 25 FT	PZA	$ 7,901.60	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0465		CAB SCR4x6m-3 1000FL 0 41mm	M	$ 62,215.37	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0466		CAB SCR4x6m-3 600P 0 41mm	M	$ 99,840.28	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0467		CAB SCR4x6m-7 400P 0 41mm	M	$ 174,723.53	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0468		POSTE DE MADERA 7 6 MTS 25 FT	PZA	$ 2,826.47	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0469		PLACA ALUMINIO CABLE PRINCIPAL	PZA	$ 934.38	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0470		CONECTOR MODULAR 2MP MED VIDEO	PZA	$ 3,892.60	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0471		KASA CIERRE KASA U10	PZA	$ 2,011.29	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0472		KASA CIERRE KASA U40	PZA	$ 2,681.72	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0473		KASA KIT RELLENO PRASA U30	PZA	$ 581.27	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0474		KASA KIT RELLENO PRASA U40	PZA	$ 908.36	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0475		KASA ROLLO DE INTA TRANSPARENT	PZA	$ 581.20	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0476		ENCAPSULANTE 500 GRM	PZA	$ 454.17	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0477		[illegible]	PZA	$ 2,272.66	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0478		CONECTOR MODULAR 2MP MED VIDEO	PZA	$ 1,297.60	14/09/2026	26/09/2026	12

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:			
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C.V.				

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA
INICIO	10-ago-26		
TERMINACION	14-may-27		

CODIGO: FS-DGOPSEMI-48
REVISION: 03
FECHA DE REVISION: 28/01/2026

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
C 00 0470		MUFA DESPL TIPO SIEC 3M RELL.	PZA	$ 2,270.41	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0480		COLOCACION DE TERMINAL MULTISERVICIO CAJA TERMINAL DE 10 PR CIZABLE	PZA	$ 1,405.75	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0481		COLOCACION DE MUFA CON COLA MUFA DESPL TIPO SIEC I.3M RELL	PZA	$ 358.51	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0482		CONEX A DISP DE 5 FTERMICO CAB SECUNDARIO MOD SIN MATERIAL	MOD	$ 1,216.60	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0483		INST Y FIJ CIERRE 3M CUALQUIER CAPACIDAD CIERRE EMPALME AEREO 3M-100	PZA	$ 1,434.54	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0484		CONEXION HILO HILO CAB SECUNDARIO MODULO CONECTOR UP AMARILLO	MOD	$ 1,724.66	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0485		CONEXION NORMAL CABLE SECUNDARIO POR MODULO I CONECTOR MODULAR 10PS RELL	MOD	$ 739.14	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0486		INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE I CABLE ACREBy 7 10PS 0.41mm	mts	$ 846.93	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0487		INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE I CABLE ACREBy 3 25 PS 0.41mm	mts	$ 3,659.13	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0488		INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE I CABLE ACREBy 3 50PS 0.41mm	mts	$ 2,643.00	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0489		INST POSTE MAD 7 Mat 35 TER AUX POSTE DE MADERA 7 6 MTS 35 FT	PZA	$ 3,950.90	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0469		PLACA ALUMINIO CABLE PRINCIPAL	PZA	$ 103.82	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0471		KASA CIERRE KASA U.50	PZA	$ 670.43	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0473		KASA KIT RELLENO PRADA U50	PZA	$ 227.09	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0475		KASA ROLLO CINTA TRANSPARENT	PZA	$ 97.51	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0476		ENCAPSULANTE 500 GRM	PZA	$ 151.39	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0477		ENCAPSULANTE 750 GRAMOS	PZA	$ 151.39	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0490		CAB ACREBy 3 10Ps 0.41mm	M	$ 4,637.80	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0491		CAB ACREBy 3 25Ps 0.41mm	M	$ 30,056.31	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0492		CAB ACREBy 3 50Ps 0.41mm	M	$ 32,233.63	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0493		POSTE DE MADERA 7 6 MTS 35 FT	PZA	$ 16,952.84	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0494		CIERRE EMPALME AEREO 3M-100	PZA	$ 2,508.68	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0495		TERMINAL CIPOSYET 10 Ps CIZALA	PZA	$ 2,382.55	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0496		CONECTOR UP AMARILLO	PZA	$ 7,629.30	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0497		CONECTOR MODULAR 10PS RELLENO	PZA	$ 243.51	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0498		MUFA DESPL TIPO SIEC I.7M RELL	PZA	$ 2,291.65	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0499		CONEXION DE FO POR FUSION ACOMETIDA KDA SIN MATERIAL	SIB	$ 196,403.20	14/09/2026	26/09/2026	12																																				
C 00 0500		SUMICOLG ETIQ TIPO BANDERA CABLE F.O AUTOSOPO ETIQ TIPO BANDERA CAB F.O	PZA	$ 622.80	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0501		PROTOCOLO 4a VANDO A PRUEBA S. EN FTTH SIN MATERIAL	PBA	$ 15,733.12	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0502		COLOCACION DE CHAROLA ADICIONAL AL KIT ORIGIN CHAROLA EMPALME FOSC 450	JGO	$ 1,556.04	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0503		INTERVENCION A CIERRE apoyo preexistente con SIN MATERIAL	PZA	$ 6,064.18	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0504		COLOCACION FORRO DE PROTECCION PARA CABLE SIN MATERIAL	PZA	$ 168.86	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0505		INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE I CAB MPO DIEL FAT AFDTP 2LFYO	mt	$ 17,128.32	14/09/2026	26/09/2026	13																																				
C 00 0506		INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE I CAB OPZ DIEL FAT AFDTP 2LFYO	mt	$ 2,433.00	14/09/2026	25/09/2026	12																																				
C 00 0507		INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE I CAB MPO DIEL FAT AFDTP 2LFYO	ML	$ 11,587.30	14/09/2026	26/09/2026	12																																				

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO	10-ago-26			0.0074%
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V		TERMINACIÓN	14-may-27			HOJA:

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DÍAS)
C 00 0508		INSTALACION CABLE EN AEREO DE CLASE 1 CABLE[illegible] AFDTR 2F	ml	$ 17,128.32	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0509		REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CAB 6FO DIEL FBT AFDTR 2UTFO	ml	$ 243.30	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0510		REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CABLE 12 FO DIELAERFOBT AFDTR 2F	ml	$ 243.30	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0511		REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CAB 24FO DIEL FBT AFDTR 2UTFO	ml	$ 243.30	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0512		REALIZACION Y FIJACION DEGAZA P/CABLE FIBRA O CABLE 96 FO DIELAERFOBT AFDTR 2F	ml	$ 243.30	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0513		EXC HO APROP/POSTE TERR A/B SIN MATERIAL	PZA	$ 3,896.72	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0514		POSTE MADERA 7.6 MTS 25 EN TERRENO A/B POSTE DE MADERA 7.6 MTS 25 FT	PZA	$ 5,650.98	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0515		COLOC DE TERMINAL OPTICA (FTTH) EN POSTE C TERMINAL OPTICAEREA1[illegible]	PZA	$ 1,141.08	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0516		PBA PTO-PTO PROTOCOLO[illegible] ACOMETIDAS DE RDA SIN MATERIAL	FIB	$ 23,432.16	14/09/2026	26/09/2026	12
[illegible]							
C 00 0468		POSTE DE MADERA 7.6 MT 3 25 FT	PZA	$ 5,652.94	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0517		CAB 6 FO DIEL FBT AFDTR 2UTFO	M	$ 8,097.34	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0518		CAB 12 FO DIEL FBT AFDTR 2FO/FF	M	$ 12,145.54	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0519		CAB 24 FO DIEL FBT AFDTR 2UTFO	M	$ 20,046.89	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0520		CAB 96 FO DIEL FBT AFDTR 2FO/FF	M	$ 31,488.80	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0521		C TERMINAL OPTICA AER1[illegible]	PZA	$ 12,117.72	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0522		CHAROLA EMPALME FOSC 450 A	PZA	$ 583.82	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0523		ETIQ TIPO BANDERA CAB F O	PZA	$ 217.12	14/09/2026	26/09/2026	12
[illegible]							
C 00 0524		Trazo, protección y señalización de la trayectoria para la construcción de la obra civil (banco de ductos y registros) incluye la utilización de cinta de 10 cm con leyenda de precaución o peligro, la utilización de postes de concreto para la colocación de la misma, los costos de precaución durante el proceso de ejecución de los trabajos.	ML	$ 5,871.12	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0525		Colocación de registro prefabricado de concreto 40x60x60 en banqueta o arroyo, incluye: corte, demolición, excavación a mano, colocación y nivelación del registro, suministro y colocación de grava de 5 cms, acarreo producto de la excavación	PZA	$ 73,479.10	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0526		Demolición para recibir ductos y resane de registro, incluye: demolición de registro por medios manuales, corte de tubería o [illegible] de registro, mezcla de cemento arena prop. 1:3 para resane en las 4 caras del registro, mano de obra, herramienta y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución	PZA	$ 14,896.18	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0527		Corte de concreto en banqueta y/o arroyo con espesor de 8 a 10 cms, incluye: maquinaria ligera (cortadora de piso para concreto con disco de 14"), mano de obra para operar maquinaria y lo necesario para su correcta ejecución	ml	$ 29,829.02	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0528		Demolición de concreto en banqueta y/o arroyo de 20 cm de ancho y 10 cms de espesor, incluye: maquinaria ligera, compresora y [illegible], mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución	ml	$ 27,833.80	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0529		Elaboración de cepa sobre terreno natural tipo A-B clase II, incluye: excavación a mano 20x40 para alojar ducto, colocación a mano de una línea de ducto de 2", relleno con material producto de excavación compactado y todo lo necesario para su correcta colocación	ml	$ 274,371.14	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0530		Colocación a mano de ducto 2". En cepa ya hecha y/o línea extra, incluye: mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta colocación	ml	$ 59,449.02	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0531		Colocación de tubería de 3/4" para acometida de casa habitación y/o local comercial, incluye: excavación a mano 10x20 para alojar ducto, colocación a mano de 1 línea de ducto de 3/4", relleno con material producto de excavación compactado y lo necesario para su correcta colocación	ml	$ 49,475.45	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0532		Colocación a mano de ducto 3/4". En cepa ya hecha y/o línea extra, incluye: mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta colocación	ml	$ 122,734.84	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0533		Túneles de machuelo de banqueta y/o guarnición, tomando como unidad una profundidad de 20 a 40 cms y ancho máximo de 35 cms por pieza, incluye: mano de obra y herramienta menor	PZA	$ 1,815.40	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0534		REPOSICION DE CONCRETO EN BANQUETA DE 20 CM ANCHO Y 8 A 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, ACABADO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	ML	$ 198,599.10	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0535		Reposición de concreto en arroyo de 10 cm ancho y 20cm de espesor, concreto hecho en obra f'c=250 Kg/cm2, acabado igual o similar al existente, incluye: elaboración del concreto, material, mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta aplicación	ml	$ 59,550.40	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0536		Limpieza gruesa y fina en sitio donde se realizaron los trabajos de introducción de ductería, incluye: mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución 1.1 x cada 100 metros lineales de canalización	LOTE	$ 19,450.30	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0537		Carga y acarreo de Material producto de la demolición y excavación fuera de la obra 3m3 a 5 km, incluye: mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución	m3	$ 103,480.10	14/09/2026	26/09/2026	12
[illegible]							
C 00 0431		PV para relleno con tepetate p/40cm SIN MATERIAL	dm	$ 99,530.74	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0439		PV por reemplazo de arena por concreto a/m3 SIN MATERIAL	ml	$ 9,984.60	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0443		L1T Construcción de un pozo normalizado tipo A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	$ 70,172.70	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0444		L1T PV por excavación en terreno tipo C3 SIN MATERIAL	dm	$ 11,929.80	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0446		MARCO PARA POZO 1500x600 L1T	PZA	$ 38,266.20	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0447		TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	$ 70,630.20	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0448		DUCTO PVC DIAM/S 8M1 4 EX 45MM	M	$ 62,188.73	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0449		BASICOMISCELANEO C HOR 2H4	M	$ 30,146.68	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0453		HERRAJES S/MARCOS H TAPAS L1T	JGO	$ 5,352.60	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0538		PV por excavación en terreno C0 a/30 SIN MATERIAL	dm	$ 0.65	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0539		En cepa hecha sobre otra canalización nueva BASICOMISCELANEO C HOR 2H4	ml	$ 86,858.51	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0540		Incluyendo la cepa 0.10 x Carga <= 0.40 a/30 BASICOMISCELANEO C HOR 2H4	ml	$ 1.30	14/09/2026	26/09/2026	12
[illegible]							
C 00 0431		PV para relleno con tepetate p/40cm SIN MATERIAL	dm	$ 99,168.30	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0439		PV por reemplazo de arena por concreto a/m3 SIN MATERIAL	ml	$ 12,647.16	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0447		TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	$ 29,821.64	14/09/2026	26/09/2026	12

CATORCENAS

CLAVE 1	1: 10-ago 16-ago	1: 17-ago 23-ago	2: 24-ago 30-ago	2: 31-ago 06-sep	3: 07-sep 13-sep	3: 14-sep 20-sep	4: 21-sep 27-sep	4: 28-sep 04-oct	5: 05-oct 11-oct	5: 12-oct 18-oct	6: 19-oct 25-oct	6: 26-oct 01-nov	7: 02-nov 08-nov	7: 09-nov 15-nov	8: 16-nov 22-nov	8: 23-nov 29-nov	9: 30-nov 06-dic	9: 07-dic 13-dic	10: 14-dic 20-dic	10: 21-dic 27-dic	11: 28-dic 03-ene	11: 04-ene 10-ene	12: 11-ene 17-ene	12: 18-ene 24-ene	13: 25-ene 31-ene	13: 01-feb 07-feb	14: 08-feb 14-feb	14: 15-feb 21-feb	15: 22-feb 28-feb	15: 01-mar 07-mar	16: 08-mar 14-mar	16: 15-mar 21-mar	17: 22-mar 28-mar	17: 29-mar 04-abr	18: 05-abr 11-abr	18: 12-abr 18-abr	19: 19-abr 25-abr	19: 26-abr 02-may	20: 03-may 09-may	20: 10-may 16-may
C 00 0508	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	
No. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C.V		

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA
INICIO	10-ago-26		
TERMINACION	14-may-27		

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U/M	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DURACION (DIAS)
C 00 0446		DUCTO PVC D/ASS tipo I a EX =D600	M	$ 81,868.52	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0449		BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	M	$ 30,036.90	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0536		P/V por excavacion en terreno tipo I,II y III SIN MATERIAL	pm	$ 0.65	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0539		En capa hecha sobre otra compactacion nueva BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	mc	$ 88,613.25	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0540		Incluyendo la capa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	mc	$ 1.30	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0541		LTT Construccion de un pozo normalizado tp: A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	$ 44,691.61	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0542		LTT P/V por excavacion en terreno tipo I,II SIN MATERIAL	pm	$ 1,646.92	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0543		MARCO PARA POZO 600x600 LTT	PZA	$ 36,311.66	14/09/2026	26/09/2026	12
C 00 0544		HERRAJES SMARCOS Y TAPAS LTT	JGO	$ 4,314.71	14/09/2026	26/09/2026	12
[illegible]							
C 00 0431		P/V para relleno con tepetate y=<0cm SIN MATERIAL	pm	$ 109,147.50	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0437		P/v sec ES .cm mo y=50cm/Automatico, SIN MATERIAL	pm	$ 4,808.52	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0438		P/v por reemplazo de arena por concreto y=40 SIN MATERIAL	mc	$ 9,984.80	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0447		TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	$ 23,543.40	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0448		DUCTO PVC D/ASS tipo I a EX =D600	M	$ 92,246.70	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0449		BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	M	$ 33,835.65	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0539		En capa hecha sobre otra compactacion nueva BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	mc	$ 73,918.25	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0541		LTT Construccion de un pozo normalizado tp: A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	$ 35,282.80	14/09/2026	26/09/2026	14
C 00 0542		LTT P/V por excavacion en terreno tipo I,II SIN MATERIAL	pm	$ 1,300.20	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0543		MARCO PARA POZO 600x600 LTT	PZA	$ 28,667.10	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0544		HERRAJES SMARCOS Y TAPAS LTT	JGO	$ 3,406.38	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0545		Vol.caja Carga 0.80 A/S a=30cm BASCOMICEL .2mt	mc	$ 12,215.18	14/09/2026	26/09/2026	13
[illegible]							
C 00 0431		P/v para relleno con tepetate y=<0cm SIN MATERIAL	pm	$ 107,335.31	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0439		P/v por reemplazo de arena por concreto y=40 SIN MATERIAL	mc	$ 9,318.98	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0447		TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	$ 21,973.84	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0448		DUCTO PVC D/ASS tipo I a EX =D600	M	$ 86,053.82	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0449		BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	M	$ 31,563.57	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0538		P/V por excavacion en terreno tipo I,II SIN MATERIAL	pm	$ 0.65	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0539		En capa hecha sobre otra compactacion nueva BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	mc	$ 68,937.35	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0540		Incluyendo la capa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	mc	$ 1.30	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0541		LTT Construccion de un pozo normalizado tp: A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	$ 32,930.68	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0542		LTT P/V por excavacion en terreno tipo I,II SIN MATERIAL	pm	$ 1,213.52	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0543		MARCO PARA POZO 600x600 LTT	PZA	$ 26,755.96	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0544		HERRAJES SMARCOS Y TAPAS LTT	JGO	$ 3,179.26	14/09/2026	26/09/2026	13
[illegible]							
C 00 0431		P/v para relleno con tepetate y=<0cm SIN MATERIAL	pm	$ 210,637.35	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0439		P/v por reemplazo de arena por concreto y=40 SIN MATERIAL	mc	$ 9,318.98	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0447		TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	$ 21,973.84	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0448		DUCTO PVC D/ASS tipo I a EX =D600	M	$ 173,941.68	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0449		BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	M	$ 63,801.41	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0538		P/V por excavacion en terreno I,II y III SIN MATERIAL	pm	$ 0.43	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0539		En capa hecha sobre otra compactacion nueva BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	mc	$ 141,493.36	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0541		LTT Construccion de un pozo normalizado tp: A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	$ 32,930.68	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0542		LTT P/V por excavacion en terreno tipo I,II SIN MATERIAL	pm	$ 1,213.52	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0543		MARCO PARA POZO 600x600 LTT	PZA	$ 26,755.96	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0544		HERRAJES SMARCOS Y TAPAS LTT	JGO	$ 3,179.26	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0546		Incluyendo la capa Carga < 0.30 a=30 BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	mc	$ 1.45	14/09/2026	26/09/2026	13
[illegible]							
C 00 0431		P/v para relleno con tepetate y=<0cm SIN MATERIAL	pm	$ 98,239.68	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0435		P/v sec =Depositado dmen50cm SIN MATERIAL	pm	$ 2,564.10	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0439		P/v por reemplazo de arena por concreto y=40, SIN MATERIAL	mc	$ 8,853.32	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0447		TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	PZA	$ 20,404.28	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0448		DUCTO PVC D/ASS tipo I a EX =D600	M	$ 42,678.68	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0449		BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	M	$ 778.63	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0538		P/V por excavacion en terreno I,II y III SIN MATERIAL	pm	$ 2,404.91	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0540		Incluyendo la capa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASCOMICELIANEO C=CR .2mt	mc	$ 4,815.18	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0541		LTT Construccion de un pozo normalizado tp: A TAPA POLIMERICA CHICA BANQUETA	Pza	$ 30,578.47	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0542		LTT P/V por excavacion en terreno tipo I,II SIN MATERIAL	pm	$ 1,126.84	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0543		MARCO PARA POZO 600x600 LTT	PZA	$ 24,844.82	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0544		HERRAJES SMARCOS Y TAPAS LTT	JGO	$ 2,952.17	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0547		En capa hecha sobre otra compactacion nueva BASCOMICELIANEO C=CR .1mt	mc	$ 85,989.28	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0548		Incluyendo la capa 0.30 < Carga <= 0.40 a=30 BASCOMICELIANEO C=CR .1mt	mc	$ 1.45	14/09/2026	26/09/2026	13
C 00 0549		BASCOMICELIANEO C=CR .1mt	M	$ 29,755.63	14/09/2026	26/09/2026	13
[illegible]							
C 00 0216		TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, PLOT	ML	$ 4,513.97	04/01/2027	13/01/2027	9

CATORCENAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACION	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCION:	INICIO	10-ago-26		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.		TERMINACION	14-may-27		

CODIGO: FO-GOOPDPE-01-R18
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 28/05/2025

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
C 00 0129		CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE 13MM POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD. EN DEMOLICIONES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 30,570.40	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0130		DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 42,575.93	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0550		EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 3 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 348,028.56	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0551		EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CUNA Y MARRO, INCLUYE EXTRACCION DE REBREA, AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 21,928.41	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 14,314.34	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO DEL KM 2 AL KM 30 KM SUBSECUENTE, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 153,325.02	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO P.U.O.T.	M3	$ 6,276.17	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 16,179.73	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0133		RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS DEMECANICOS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 35,192.01	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0226		RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2, PARA EL EMCOPADO DE TUBERIA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 238,464.26	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0562		PLANTILLA DE TEPETATE APISONADA Y COMPACTADA EN CAPAS DE 10 CMS DE ESPESOR CON PISON DE MANO, PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	$ 15,953.86	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0553		ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON MEDIOS DEMECANICOS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 43,335.71	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0554		CINTA POLIETILENO PARA SEÑALACIONES DE CONDUCCIONES DE GAS EN ZANJA COLOR AMARILLO CON TEXTO DE "ATENCION TUBERIA GAS" MEDIDAS DE ALTO DE ROLLOS DE 15 CM CON CALIBA 12 ESPESOR DE 100 MICRAS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 9,848.98	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0555		SUMINISTRO DE TUBERIA DE PEAD LISO 100 SDR 17.0 DE 160 MM DE DIAMETRO, LA MEDICION Y CUANTIFICACION SE ESTUTURARAN POR METRO LINEAL CON PROGRAMACION DE DOS DECIMALES DE TUBERIA SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES GEOMETRICAS Y CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA, INCLUYE MANEJO TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERIA EN LOS ALMACENES O SITIOS QUE INDIQUE EL SISTEMA, ALMACENAJE, P.U.O.T.	ML	$ 701,682.54	04/01/2027	09/01/2027	3																																			
C 00 0556		INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD LISO 100 SDR 17.0 DE 160 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIO, ALINEACION, LIMPIEZA, LUBRICANTE, INSTALACION, LAVADO, DESINFECCION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	$ 43,930.53	04/01/2027	13/01/2027	9																																			
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 332.96	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0129		CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE 13MM POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD. EN DEMOLICIONES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 3,196.96	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0130		DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 995.51	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0174		PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO EN CANALES PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	$ 749.18	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0557		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T.	M2	$ 175.52	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0558		EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 3,288.04	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 284.50	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM 2 AL KM 30 KM SUBSECUENTE, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 3,154.55	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO P.U.O.T.	M3	$ 129.14	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0132		RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS DEMECANICOS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 3,880.63	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0559		BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	$ 2,965.17	19/04/2027	22/04/2027	4																																			
C 00 0042		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 188.81	19/04/2027	22/04/2027	4																																			

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. [illegible] PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: PG-DGOP-DIR-01-01
REVISION: 01
FECHA DE REVISION: 02/01/2019

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO	10-ago-26			0.0074%	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V		TERMINACION	14-may-27				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
C 00 0560		SUMINISTRO E INSTALACION EN JORNADA NOCTURNA DE CONTROLADOR DE SEMAFOROS CONTROLZABLE BAJO NORMA NEMA TS2 ATC ETAPAS CAPACIDAD DE 8 FASES PROGRAMACION LOCAL Y REMOTA DESDE CENTRO DE CONTROL DE SEMAFOROS EXISTENTE CON SOFTWARE LIBRE DE LICENCIA QUE PERMITA LA OPERACION ADAPTATIVA EN TIEMPO REAL CONECTADO AL SISTEMA CENTRALIZADO EXISTENTE EN LA CIUDAD Y A TIEMPO FIJO COORDINADO ACTUADO, TSP, ENTRADAS Y SALIDAS PARA DETECTORES O DEMANDAS DE PRIORIDAD DE PASO, RELOJ ACTUALIZADO POR DISPOSITIVO GPS TAMBIEN EN MODO CENTRALIZADO MONITOR DE CONFLICTOS FISICO COMPATIBLE CON NEMA TS 2 DE 16 CANALES 2 PUERTOS ETHERNET PARA CONFIGURACION LOCAL Y REMOTA, USB, PUERTO SERIAL VOLTAJE DE OPERACION 90 A 135 VAC 60HZ ± 5 HZ TODOS LOS ELEMENTOS INTERNOS DEBEN OPERAR CON RANGO DE TEMPERATURA DE -35 °C A + 74 °C ESTANDARES NEMA TS-2 2016 PANEL FRONTAL CON PANTALLA LCD LUMINOSA, 32 TECLAS PARA LA PROGRAMACION, GABINETE TIPO NEMA TS-2 EN ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 24" DE ANCHO X 20" DE FONDO X 48" DE ALTURA ACABADO EN RECUBRIMIENTO EN POLVO COLOR GRIS CLARO, INDICE DE PROTECCION IP65, CON 4 CANALES DE MONTAJE TIPO C EN PAREDES LATERALES Y TRASERA ARQUITECTURA PARA ALOJAR TODOS LOS COMPONENTES INCLUYENDO COMUNICACIONES, SISTEMA DE DETECCION, PROTECCIONES ELECTRICAS, CPU, MONITOR DE CONFLICTOS, UNIDADES BUS, FUENTE DE ALIMENTACION, RELEVADORES DE CARGA, UNIDAD FLASH, MEDIDAS DE 80" DE ALTURA X 39" DE ANCHO X 19 1/2" DE PROFUNDO, PUERTA CON SIGADER DE PANEL, MARCO DE PUERTA DE DOBLE PESTAÑA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CON SISTEMA DE CIERRE DE TRES PUNTOS, MANIJA DE ACERO INOXIDABLE, SENSOR DE PUERTA ABIERTA, PUERTA DE POLICIA PARA EL CONTROL MANUAL, SISTEMA DE PROTECCIONES ELECTRICAS, CONTACTOR DE 3 POLOS, 30 AMPERES, 120 VAC, 2 VENTILADORES Y 2 ESTRACTORES DE AIRE CONTROLADOS POR TERMOSTATO REGULABLE, REJILLAS DE VENTILACION A PRUEBA DE LLUVIA, PLACA BASE DE SUJECION AISLADA CON NEOPRENO Y ATORNILLADA EN PERNOS DE LA BASE DE CONCRETO, INCLUYE HERRAJES, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION CON EL SISTEMA CENTRALIZADO EXISTENTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. EN MODO ADAPTATIVO EN TIEMPO REAL, INCLUYE GARANTIA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.	PZA	$	1,567,843.70	05/04/2027	03/05/2027	25																						
C 00 0561		SUMINISTRO E INSTALACION EN JORNADA NOCTURNA DE EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA UPS TIPO ONLINE DE DOBLE CONVERSION CON BATERIAS RECARGABLES DE PLOMO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE DE ENTRADA DE 120/127 V, 60 HZ+/-6%, FACTOR DE POTENCIA 90%, CAPACIDAD DE 3000 VA / 2400 W, SALIDA DE (3) VAC +-2%, 60 HZ+-2% EN MODO BATERIA, ONDA SENOIDAL, 0 MS DE TIEMPO DE TRANSFERENCIA, SOPORTA SOBRECARGA DE HASTA 130%, POR 60 SEG, SALIDAS NEMA, BATERIAS DE PLOMO, CON OPERACION A -40 GC, CON CAPACIDAD DE 10 HR, DEBE RESPALDAR AL MENOS UNA HORA LA INTERSECCION DE MAYOR CONSUMO, CARGADOR INTEGRADO DE 4 A CON SISTEMA DE MONITOREO DE BATERIAS, INTERFACE DE COMUNICACION SNMP CON SALIDA ETHERNET, INCLUYE SOFTWARE LIBRE DE LICENCIA PARA SU CONFIGURACION, TODOS LOS ACCESORIOS SUMINISTRADOS Y ACCESOS A CONFIGURACION Y MONITOREO DEL EQUIPO POR WEB SERVER, LOCALMENTOTO, TEMPERATURA DE OPERACION -5 A 65 GRADOS CENTIGRADOS, GABINETE SAUD NORMA NEMA DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE DE 19" DE HORTAS/SOM, SISTEMA DE CIERRE DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVE MAESTRA PALANCA EXTRAIBLE Y CHARNELOS METALES DE TRES PUNTOS, SISTEMA DE VENTILACION CON TERMOSTATO Y DOBLE VENTILADOR, INTERRUPTOR PARA ALARMA DE PUERTA ABIERTA CON CONEXION DEL CONTROLADOR DE SEMAFOROS, DEBERA DE CONTAR CON INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO PARA ALIMENTACION DE LA RED ELECTRICA AL UPS, BORNES PARA CONEXION DEL GABINETE UPS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, OPERACION Y MONITOREO, INCLUYE SOFTWARE LIBRE DE LICENCIA PARA SU CORRECTO MONITOREO PARA PODER DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL EQUIPO DE CONTROL EN CASO DE FALLA O RETIRO DEL UPS Y SU BANCO DE BATERIAS DE SER NECESARIO, INCLUYE GARANTIA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.	PZA	$	973,020.24	05/04/2027	03/05/2027	25																						
C 00 0562		SUMINISTRO E INSTALACION EN JORNADA NOCTURNA DE SENSOR DE VEHICULOS TIPO VIDEO DETECTOR AL PARA DETECTAR PRESENCIA DE VEHICULOS, SENSOR TIPO CMOS 1M BLANCO Y NEGRO, VGA DE 30 FPS, LONGITUD FOCAL DE 7.1 MM, TIPO DE LENTE ESTANDAR, CAMPO DE VISION DE 45° X 34°, CON 4 ZONAS DE DETECCION POR CARRIL Y 8 ZONAS DE DETECCION, VOLTAJE DE ALIMENTACION 12.3A VDC POE PASIVO, TEMPERATURA DE OPERACION HASTA 74 °C, DEBERA CUMPLIR CON ESTANDAR IP67 CARCASA DE ALUMINIO Y PARASOL DE POLICARBONATO, CONFIGURACION DE TODOS LOS PARAMETROS DE FORMA LOCAL Y DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE SEMAFOROS EXISTENTE CON SOFTWARE LIBRE DE LICENCIA, INCLUYE HERRAJES, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACION, PERMITE CONEXION AL CONTROLADOR CON DISTANCIAS SUPERIORES A LOS 200 M DE CABLE EN CONFIGURACION RS-485, SE CONSIDERA INSTALADO CUANDO SE RECIBA LA SEÑAL DE VIDEO Y DE DETECCIONES EN LA INTERFAZ, INCLUYE GARANTIA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.	PZA	$	1,756,842.10	05/04/2027	03/05/2027	25																						
C 00 0563		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERFAZ 4TI 8TH EDGE O EQUIVALENTE PARA SU INSTALACION EN GABINETE TIPO NEMA, DEBERA PERMITIR LA CONEXION DE HASTA 4 SENSORES DE VIDEO DETECCION, COMUNICACION CON SENSORES POR PROTOCOLO RS485 PARA DISTANCIA DE MAYOR A 250 M, CONEXION AL CONTROLADOR DE SEMAFOROS DE HASTA 16 SALIDAS, DEBE PERMITIR LA CONFIGURACION DE LOS PARAMETROS DE FORMA LOCAL Y REMOTA, CABLE DE ALIMENTACION PARA LA INTERFAZ, LOS SENSORES, CABLEADOS, HERRAJES DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, CONFIGURACION Y OPERACION, TEMPERATURA DE OPERACION HASTA 74 °C, DIMENSIONES ESTANDAR 45 EDGE DE UNA RANURA, TAMBIEN PARA LAS TARJETAS DE EXPANSION NECESARIAS, SE CONSIDERA INSTALADO CUANDO SE RECIBA LA SEÑAL DE VIDEO Y DE DETECCIONES EN EL CONTROLADOR DE SEMAFOROS, INCLUYE LICENCIA DE CONFIGURACION DE LA INTERFAZ, QUE PERMITA LA CONFIGURACION DE TODOS LOS SENSORES CONECTADOS A LA INTERFAZ, SEMAFOROS LA SEÑAL DE TODOS LOS SENSORES CONECTADOS A LA INTERFAZ, INCLUYE GARANTIA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.	PZA	$	318,772.15	05/04/2027	03/05/2027	25																						
C 00 0564		REUBICACION DE CONTROLADOR DE SEMAFOROS EXISTENTE EN EL PUNTO QUE INDIQUE EL PROYECTO, INCLUYE HERRAJES, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION CON EL SISTEMA CENTRALIZADO EXISTENTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. EN MODO ADAPTATIVO EN TIEMPO REAL, INCLUYE GARANTIA DEL FABRICANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AL MENOS DOS AÑOS. P.U.O.T.	PZA	$	21,088.21	19/04/2027	22/04/2027	4																						
SUBCAPITULO: ESTRUCTURA TIPO																											
C 00 0565		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO RETENSA CON FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS FORMADA CON POSTE CONICO DE FIERRO DE LAMINA CALIBRE 10, DE 9m. DE ALTURA DIAMETRO INFERIOR DE 25cm Y 12cm DE DIAMETRO SUPERIOR CON PLACA DE 50cm x 50cm DE ¾ PULGADA DE ESPESOR CON PERFORACIONES 4 25mm x 25mm CENTRO A CENTRO PARA RECIBIR ANCLAJE DE ½ PULGADA, LA PLACA LLEVA UNA PERFORACION DE 8.5cm DE DIAMETRO PARA EL PASO DE CABLE DE CONTROL PARA SEMAFOROS, CON UNA REGISTRO DE 30cm x 30cm CON TAPA DE ALUMINIO DE 3mm CON TAPA DE ALUMINIO AND LA PARTE INFERIOR Y OTRO EN LA PARTE SUPERIOR, PARA ENTRADA DE CABLE AÉREO, COMPATIBLE CON LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA EXISTENTE EN LA CIUDAD. P.U.O.T.	PZA	$	47,526.66	19/04/2027	22/04/2027	4																						
C 00 0566		SUMINISTRO DE ESTRUCTURA TIPO LATIGO, COLOR GRIS FORMADA A BASE DE POSTE CONICO DE FIERRO DE LAMINA CALIBRE 10, DE 9.88 MTS DE ALTO CON 19.90 CM DE DIAMETRO EN LA BASE Y 10.00 CM DE DIAMETRO EN EL OTRO EXTREMO CON PLACA BASE DE 30X30 CMS Y ¾ DE PULGADA DE ESPESOR, CON PERFORACIONES EN LA PLACA DE 35X35 CM CENTRO A CENTRO PARA ANCLAJE CON 6 CARTABONES DE 7.5 X 8 CM DE ¼ PULGADAS ESPESOR SOLDADOS A LA PLACA BASE, PREPARACION PARA INSTALAR UN SEMAFORO LATERAL, REGISTRO ELECTRICO EN LA PARTE INFERIOR DE 20 X 8 CM CON TAPA DE ALUMINIO, EN EL EXTREMO SUPERIOR PREPARACION PARA RECIBIR DOS MENSULAS TIPO LATIGO, INCLUYE EXTENSION PARA RETENIDA Y MENSULA TIPO LATIGO FORMADA CON POSTE CONICO DE 4.60 MTS DE LONGITUD DE 10.16 CM EN UN EXTREMO DE 7.60 CM Y 1.60 CM EN EL OTRO EXTREMO, COMPATIBLE CON LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA EXISTENTE EN LA CIUDAD. P.U.O.T.	PZA	$	456,836.36	05/04/2027	03/05/2027	26																						
SUBCAPITULO: SEÑALAMIENTO VERTICAL																											
C 00 0567		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-13) DE "VUELTA CONTINUA A LA IZQUIERDA" DE 61 X 91 CMS, FIJA EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL. 14 DE 3"X3", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	3,904.28	19/04/2027	22/04/2027	4																						
C 00 0568		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ADICIONAL PARA SEÑAL RESTRICTIVA (SR-13) DE "VUELTA CONTINUA A LA IZQUIERDA" DE 25 X 91 CMS, FIJA EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	2,294.68	19/04/2027	22/04/2027	4																						
SUBCAPITULO: INSTALACIONES ELECTRICAS																											
C 00 0569		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE T. K. 19 USO RUDO PARA SEMAFOROS, CABLE CONTROL DE USO RUDO PARA EXTERIOR CON 7 HILOS DE COBRE SUAVE CALIBRE 16 AWG, AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC IDENTIFICADO POR CODIGO DE COLORES Y CUBIERTA DE PVC RESISTENTE A LA INTEMPERIE CON PROTECCION PARA LA EXPOSICION A LA HUMEDAD, RAYOS UV Y DAÑOS FISICOS, ANTI FLAMA, TENSION MAXIMA DE OPERACION 600 V, INCLUYE INSTALACION AEREA O SUBTERRANEA EN DUCTOS EXISTENTES O NUEVOS. P.U.O.T.	ML	$	97,707.63	19/04/2027	22/04/2027	4																						
C 00 0570		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BIMETALICO 2 X 12 USO RUDO PARA ACOMETIDA ELECTRICA, CABLE DE USO RUDO PARA EXTERIOR CON 2 HILOS DE CONDUCTOR BIMETALICO (ALUMINIO - COBRE) SUAVE CALIBRE 12 AWG, AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC IDENTIFICADO POR CODIGO DE COLORES Y CUBIERTA DE PVC RESISTENTE A LA INTEMPERIE CON PROTECCION PARA LA EXPOSICION A LA HUMEDAD, RAYOS UV Y DAÑOS FISICOS, ANTI FLAMA, TENSION MAXIMA DE OPERACION 600 V, TEMPERATURA DE 75 °C, INCLUYE INSTALACION AEREA O SUBTERRANEA EN DUCTOS EXISTENTES O NUEVOS. P.U.O.T.	ML	$	75,358.80	19/04/2027	22/04/2027	4																						
C 00 0571		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO 4 X 22, PARA CONEXION DE SENSOR DE VIDEO DETECCION, CH, PROTOCOLO RS485 PARA DISTANCIA DE MAYOR A 250 M, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CALIBRE 22 AWG, AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC E IDENTIFICADOS POR CODIGO DE COLORES, BLINDAJE A BASE CINTA POLIESTER ALUMINIO MAS MALLA DE COBRE ESTAÑADO E HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC ESPECIFICACION NOM-063-SCFI, UL 758 CERTIFICACION NOM-NMX-UL. P.U.O.T.	ML	$	564,972.33	19/04/2027	22/04/2027	4																						
C 00 0572		SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE TIERRA FISICA, INCLUYE ELECTRODO DE COBRE DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE 1.5 MTS, CONEXION AL EQUIPO CON 75 M. DE CABLE CALIBRE NO. 8, CONECTORES DE BRONCE DE 1/2 PULGADA, ACONDICIONAR SUELO A BASE DE COMPUESTOS MINERALES CON BENTONITA, CARBON, SAL EN CANTIDADES SUFICIENTES PARA LOGRAR UN MAXIMO DE 5 OHMS DE RESISTENCIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CONEXION AL UPS O CONTROLADOR DE SEMAFOROS. P.U.O.T.	PZA	$	15,852.88	19/04/2027	22/04/2027	4																						

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DGOP/PRG-05
REVISION: 03
FECHA DE REVISION: 05/02/2026

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE: BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO:	10-ago-26		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A DE C.V.		TERMINACION:	14-may-27		

FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %	HOJA:
0.0074%	

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20
								10-ago	17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene	18-ene	25-ene	01-feb	08-feb	15-feb	22-feb	01-mar	08-mar	15-mar	22-mar	29-mar	05-abr	12-abr	19-abr	26-abr	03-may	10-may
								16-ago	23-ago	30-ago	06-sep	13-sep	20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene	07-feb	14-feb	21-feb	28-feb	07-mar	14-mar	21-mar	28-mar	04-abr	11-abr	18-abr	25-abr	02-may	09-may	16-may
C 00 0573		SEMAFORO DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DE CUATRO LUCES,FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR NEGRO CON VISERA TIPO TUNEL, EL CUERPO DE PLASTICO DEBERA TENER CERTIFICACION NEMA, LUCES DE LEDS DE 3um, DE FLECHA ROJA, FLECHA AMBAR, FLECHA VERDE, APARIENCIA INCANDESCENTE Y LENTE CLARO, CON DURACION DE MAS DE 150,000 HORAS, FUENTE DE ALIMENTACION MICROCONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMATICO DE ILUMINACION Y AUTO DESCONEXION ANTE FALLAS, RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, LENTE FRESNEL PARA DIRIGIR Y REPARTIR DE FORMA HOMOGENEA LA LUZ, VISERAS TIPO TUNEL DE POLICARBONATO DE COLOR AMARILLO DE 30CM DE DIAMETRO, DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTCSV, LED DE JUNIO 2009, GARANTIA DE AL MENOS 5 AÑOS, INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA SU DEBIDA INSTALACION	PZA	$	27,846.28	25/04/2027	25/05/2027	25																																					
C 00 0574		CABEZAL DE SEMAFORO VEHICULAR DE 3 LUCES ROJO - AMBAR - VERDE DE LED'S DE 30cm, FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR NEGRO CON VISERA TIPO TUNEL, EL CUERPO DE PLASTICO DEBERA TENER CERTIFICACION NEMA, LUCES DE LED'S DE 30cm CON DURACION DE MAS DE 150,000 HORAS, FUENTE DE ALIMENTACION MICROCONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMATICO DE ILUMINACION Y AUTO DESCONEXION ANTE FALLAS, RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, LENTE FRESNEL PARA DIRIGIR Y REPARTIR DE FORMA HOMOGENEA LA LUZ, CON MECANISMO DE CIERRE HERMETICO DOBLE FUERZA PARA EVITAR QUE SE ABRA POR VIENTO O VIBRACION, CON CERRADURA QUE NO SE PUEDA ABRIR Y SEAN ABIERTAS FACILMENTE POR EL AIRE O POR HANDALISMO, DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTC SV, LED DE JUNIO 2009 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD, GARANTIA DE AL MENOS 5 AÑOS, COMPATIBLE CON LA INFRESTRUCTURA SEMAFORICA DE LA CIUDAD. P.U.O.T.	PZA	$	146,955.72	25/04/2027	25/05/2027	25																																					
C 00 0575		LINGAR PARA SEMAFORO DE 30CM (12") DE LED S. PEATON SILUETA COLOR BLANCO LUNAR, CON DURACION DE MAS DE 150,000 HORAS, FUENTE DE ALIMENTACION MICROCONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMATICO DE ILUMINACION Y AUTO DESCONEXION ANTE FALLAS, RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS, CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTCSV, LED DE JUNIO 2009, GARANTIA DE AL MENOS 5 AÑOS. P.U.O.T.	PZA	$	4,967.64	19/04/2027	22/04/2027	4																																					
C 00 0576		LINGAR PARA SEMAFORO DE 30CM (12") DE LED S. PEATON SILUETA DE MANO COLOR NARANJA PORTLAND CON DURACION DE MAS DE 150,000 HORAS, FUENTE DE ALIMENTACION MICROCONTROLADA PARA EL AJUSTE AUTOMATICO DE ILUMINACION Y AUTO DESCONEXION ANTE FALLAS, RANGO DE VOLTAJE DE 80 A 135 VOLTS CONSUMO PROMEDIO 8.7 WATTS, DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTCSV, LED DE JUNIO 2009, GARANTIA DE AL MENOS 5 AÑOS. P.U.O.T.	PZA	$	4,967.64	19/04/2027	22/04/2027	4																																					
C 00 0577		SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA SUJECION DE CABEZAS SEMAFORICAS VEHICULARES SE CONSIDERAN DOS HERRAJES POR CABEZA SEMAFORICA. P.U.O.T.	JGO.	$	1,635.92	19/04/2027	22/04/2027	4																																					
C 00 0578		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NAPLE DE PLASTICO O ALUMINIO DE 1 1/2" PARA SUJECION DE SEMAFOROS. P.U.O.T.	PZA	$	5,961.80	19/04/2027	22/04/2027	4																																					
C 00 0579		INSTALACION Y CONEXION DE CABEZAS DE SEMAFOROS DE POLICARBONATO DE TRES Y CUATRO LUCES. P.U.O.T.	PZA	$	15,730.12	19/04/2027	22/04/2027	4																																					
C 00 0580		INSTALACION Y CONEXION DE LINGAR PARA SEMAFORO DE 30CM (12") DE LED S. P.U.O.T.	PZA	$	4,339.60	19/04/2027	22/04/2027	4																																					
CAPITULO DE CIMENTACIONES																																											
C 00 0581		SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA CONTROL DE SEMAFORICO TIPO ATC,2000 NEMA, DIMENSIONES DE LA BASE SUPERIOR DE CONCRETO F'C =250 KG/CM2, INCLUYE 4 ANCLAS DE 1/2 DIA. DE LONGITUD Y UN DIAMETRO DE CURVATURA DE 10 DIA. CON ROSCA GALVANIZADA EN LA PARTE SUPERIOR, PARTE INFERIOR GANCHO DE 15 CM Y 4 M². ARMADO CON VARILLA DE 3/8" PARA DEJAR LAS ANCLAS A UNA SEPARACION CENTRADO COMO HUECA ESQUEMA. DOS DUCTOS DE P.V.C. DE 4" CON CODO DE 45° PARA CONEXION DE CABLEADO Y SISTEMA DE TIERRA FISICA. EL DUCTO DEBERA ESTAR GUARDA CON ALAMBRE GALVANIZADO. P.U.O.T.	PZA	$	47,180.82	19/04/2027	22/04/2027	4																																					
C 00 0582		SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA UPS DE 50 X 80 X 90CM DE ALTO, DE CONCRETO F´C =200 KG/CM2 INCLUYE 4 ANCLAS DE 3/4" CON ROSCA GALVANIZADA DE 10CM Y UN DUCTO DE P.V.C. DE 3" CON CODO PARA CONEXION DE CABLEADO Y PICA DE TIERRA FISICA. DEBERA P.U.O.T. EL DUCTO DEBERA ESTAR GUARDA CON ALAMBRE GALVANIZADO. P.U.O.T.	PZA	$	62,907.76	19/04/2027	23/04/2027	4																																					
C 00 0583		CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA POSTE DE SEMAFORO PEATONAL Y CICLISTA TIPO "PEDESTAL" DE DIMENSIONES EN LA BASE INFERIOR DE 40 X 40CM Y ALTURA DE 1.00M CON PUNTA PIRAMIDAL DE 20 X 20 X 10CM SOBRE LA SUPERFICIE LA SEPARACION DE LAS ANCLAS DE CENTRO A CENTRO ES DE 30 CM. INCLUYE 4 ANCLAS DE 3/4" DIA. DE LONGITUD Y UN DIAMETRO DE CURVATURA DE 10 DIA. CON ROSCA GALVANIZADA EN LA PARTE SUPERIOR, NUM. DE GANCHOS 4 40° PARTE INFERIOR, ESTRIBO DE 1/2" @ 40 CM. CONCRETO F´C =200 KG/CM2 4 TUERCAS Y 4 RONDANAS GALVANIZADAS DE 3/4" DIA. ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DIA. EN LA BASE. CANALIZACION AL REGISTRO ELECTRICO DE P/BD MAS CERCANO EN TUBO DE P.V.C. HORADADO DE 4 PULGADAS. LA SUCTERA DEBERA ESTAR GUARDA CON ALAMBRE SEGUN P.U.O.T.	PZA	$	339,042.53	09/04/2027	03/05/2027	25																																					
C 00 0584		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 250 KG/CM2, PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA. FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS. EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO. TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN EL DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLIESTIRENO. INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" MATERIAL DEL MISMO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	36,089.82	19/04/2027	22/04/2027	4																																					
CAPITULO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA																																											
C 00 0585		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA MONOMODO AEREO, CON AL MENOS 12 HILOS DE FIBRA, TIPO DROP INTERIOR EXTERIOR, TIPO INTERIOR EXTERIOR FIBRA OPTICA 1 HILO, MONOMODO ESTANDAR G.657 A2 CUBIERTA TIPO LSZH, DIAMETRO DEL NO EXCEDERA 1.8 MM, CON 2 FIBRAS DE REFUERZO DE ACERO DE 0.55 MM, 1 MENSAJERO DE ACERO DE 1.2 MM, CUBIERTA EXTERIOR LSZH, DIAMETRO NOMINAL DE 5.0 MM, CUBIERTA EXTERIOR COLOR NEGRO, CUMPLIR CON LA NORMA ITE VTCSV, LED DE JUNIO 2009, GARANTIA DE AL MENOS 5 AÑOS, INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA SU DEBIDA INSTALACION	MIL	$	37,505.49	05/04/2027	03/05/2027	25																																					
C 00 0586		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN ÓPTICA METROPEX (TERMINAL DE LÍNEA OLT) DE 4 PUERTOS EN DISEÑO Y CALIDAD, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS GENERALES DE DISEÑA ELECTRICA ESTANDAR ETHERNET Y HUESPEDAR EL EQUIPO DEBE SOPORTAR TASAS DE HASTA 2.5GBPS EN EL DOWNSTREAM Y 1.25GBPS EN EL UPSTREAM, DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES INTERFACES: INTERFAZ ÓPTICA GPON SC-APC MONOMODO, INTERFAZ ÓPTICA GPON SC-APC MONOMODO, 4 INTERFACES RJ-45 10/100/1000 BASE-T (GBETHERNET) Y POE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CAPA 2: SOPORTE IEEE 802.3AC, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, SOPORTE DE AUTO NEGOCIACIÓN, SOPORTE DE CONTROL DE FLUJO Y SOPORTE PARA IEEE 802.1P, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS GESTIÓN: ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DEL PROTOCOLO OMCI DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR G984.4, TOTALMENTE COMPATIBLE CON SOLUCIÓN DE OLT QUE SE HAGA EN EL PRESENTE PROCESO, ESPECIFICACIONES ÓPTICAS: CLASE DE POTENCIA B+, SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C HASTA 40°C Y HUMEDAD RELATIVA DE OPERACIÓN: 5% HASTA 85%, NO CONDENSADA, ASÍ COMO UN ADAPTADOR AC/DC ENTRADA: 100-250 VAC, 50/60HZ CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES MÍNIMAS GPON: SOPORTE ITU-T G.984.4, ITU-T G.984.1, ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.3, ITU-T G.984.4, LONGITUD DE ONDA DE TRANSMISIÓN: 1310 NM Y 1490 NM DE RECEPCIÓN, DEBERÁ INCLUIR 3 AÑOS DE GARANTÍA CON EL FABRICANTE Y SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON LA SOLUCIÓN DE OLT OPERTADA, SE DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ONT Y LA CONFIGURACIÓN DE ELLA EN LA OLT, CON AL MENOS 8 VLAN EN DIFERENTES SEGMENTOS DE RED Y CON DIFERENTES CONFIGURACIONES DE DOS. P.U.O.T.	PZA	$	107,618.24	05/04/2027	29/05/2027	25																																					
C 00 0587		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRE DE EMPALME HORIZONTAL IP68 PARA EMPALME DE LARGA HO DE PRIMER NIVEL, TIPO HORIZONTAL IP68 3 SUPERIOR PARA 192 FIBRAS, CARACTERÍSTICAS APLICACIÓN: AÉREA Y SUBTERRÁNEA, PUERTOS DE CABLE 2 PARA CABLES DE 25 MM 2 PARA CABLES DE 22 MM 2 PARA CABLES DE 25 MM O 30 MM, QUE INCLUYA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA SU MANIPULACIÓN, MANGAS DE EMPALME TIRAS NUMERADAS CINCHOS PLÁSTICOS PARA LA SUJECIÓN DE LOS CABLES ABRAZADERAS Y AL MENOS 2 GANCHOS COLGANTES LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA AÉREA EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN A UNA ALTURA MAYOR A 6 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, IDENTIFICACIÓN, PEINADO Y ORGANIZACIÓN DE FIBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	$	27,998.94	05/04/2027	03/05/2027	25																																					
C 00 0588		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TIPO ROSETA 2 PUERTOS SC SIMPLEX RECTANGULAR, PUEDE ALMACENAR DOS ACOPLADORES TIPO SC SIMPLEX O 1/2 DUPLEX. LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS GABINETES EN LOS CONTROLES SEMAFÓRICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA IDENTIFICACIÓN, PEINADO Y ORGANIZACIÓN DE FIBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	$	9,193.05	19/04/2027	22/04/2027	4																																					
C 00 0589		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE TIPO "S" GRANDE EN CONJUNTO CON EL REMATE PREFORMADO DE ALUMINIO O DE ACERO GALVANIZADO, FABRICADO CON ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	5,948.05	19/04/2027	22/04/2027	4																																					
C 00 0590		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE TIPO 1, FABRICADO DE ACERO CON TRATAMIENTO DE GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE (LO QUE EVITA LA CORROSIÓN DEL HERRAJE DERIVADO DE LA EXPOSICIÓN DEL MISMO LA SUJECIÓN ESTÁ FABRICADA EN NEOPRENO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	5,948.05	19/04/2027	22/04/2027	4																																					
C 00 0591		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PATCH CATSA FTP RJ-45 MACHO - RJ-45 MACHO 3 METROS, AWG CALIBRE DEL CABLE 26, ESTANDARES DE RED 4X2 802.3AF, IEEE 802.3AT, BLINDAJE DE CABLE PAIR (FTP), CONECTORES RJ-45, GENERO DE LOS CONECTORES MACHO, MATERIAL DE CHAQUETA DE BAJO HUMO LIBRE DE HALOGENOS LSZH, CATEGORIA DE CABLE CATSA, LA INSTALACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA AL INTERIOR DE LOS CONTROLES SEMAFÓRICOS. P.U.O.T.	PZA	$	8,851.10	19/04/2027	22/04/2027	4																																					

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERO JESUS PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DOOPP-09-05
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/03/2019

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %	HOJA:
NUMERO DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-DI/0255/2026	SECCION:	INICIO	10-ago-26			0.0074%	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO,S.A DE C.V		TERMINACION	14-may-27				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U.	MONTO:	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								10-ago 16-ago	17-ago 23-ago	24-ago 30-ago	31-ago 06-sep	07-sep 13-sep	14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	21-dic 27-dic	28-dic 03-ene	04-ene 10-ene	11-ene 17-ene	18-ene 24-ene	25-ene 31-ene	01-feb 07-feb	08-feb 14-feb	15-feb 21-feb	22-feb 28-feb	01-mar 07-mar	08-mar 14-mar	15-mar 21-mar	22-mar 28-mar	29-mar 04-abr	05-abr 11-abr	12-abr 18-abr	19-abr 25-abr	26-abr 02-may	03-may 09-may	10-may 16-may
C 00 0582		SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUMPER DE FIBRA OPTICA SIMPLEX MONOMODO (3 MEDIA) CON CONECTORES SC/UPC-SC/UPC DE 1 MTS. CONECTORES SC/UPC-SC/UPC SIMPLEX TORDO 1 MM PERDIDA DE RETORNO UPC 50 DB, PERDIDA DE RETORNO APC 60 DB, PERDIDA DE INSERCION NO SUPERIOR A 0.3 DB, LA INSTALACION DEBERA REALIZARSE EN CONTROLES SOMAFOROS Y CUARTOS DE CONTROL. P.U.O.T.	PZA	$	7,628.40	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0583		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO DE ALUMINIO PARA CABLE ADSS 6 A 12.5 MM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$	1,589.40	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0584		SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITTER PLC DE PRIMER NIVEL 1 X 8 FIBRAS SIN CONECTORES EN CADA EXTREMO DE 750M DE AL MENOS 1(UNO) METRO DE FIBRA EN CADA EXTREMO LONGITUD DE ONDA 1260-1650 NM, MONOMODO, PERDIDA DE INSERCION 10.5 DB, PERDIDA DE RETORNO 55 DB, PERDIDA DE INSERCION POLARIZACION 0.3 DB, PERDIDA DE RETORNO EL ESTABLECIDO TEMPERATURA (APC) 0 40°C(+32-0.5 TEMPERATURA DE OPERACION -40°C A 85°C CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y ESTANDARES TELCORDIA GR-1209-CORE, TELCORDIA GR-1221-CORE Y ROHS. LA INSTALACION DEBERA REALIZARSE DE FORMA AEREA EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LEON A UNA ALTURA MAYOR A 6 METROS POR DERIVACION O GANCHADO Y SOLO INTERVINIENDO LOS HILOS DE FIBRA NECESARIOS E INCLUIR LA TOTALIDAD DE EMPALMES NO HILO DE FIBRA OPTICA A TRAVES DE FUSION AL MENOS (6) EL CUAL DEBERA CONTAR CON PERDIDAS DE HASTA 0.3 DB Y UNA PERDIDA NO MAYOR A 15 DB EN UNA VENTANA DE 1310 NM Y 1550 NM, CON UNA REFLECTANCIA DE 55 7 INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, DERIVACION O GANCHADO, FUSION, PRUEBA, REVISION, DE DESEMPEÑO CON EQUIPO STOR EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	PZA	$	3,892.19	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
OBRAS PRELIMINARES																																												
C 00 0585		SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 41 ANGER 9" (150 MM) DIAMETRO CONDERMANTO CAMPACTO DE 14.2 INCLUYE MATERIALES P.U.O.T.	ML	$	29,226.48	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0586		INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER 12" 0" DE DIAMETRO INCLUYE LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA P.U.O.T.	ML	$	2,220.47	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
TERRACERIAS																																											
C 00 0001		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	$	48,464.48	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0007		EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL INEGI C (B) FORMATO 70-CG/REV-01 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	$	70,062.50	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0004		AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 95% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS P.U.O.T.	M2	$	33,196.61	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO, SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	$	34,268.80	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO (20), KM. 2 AL KM. 30 KM SUBSECUENTE ; NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3/KM	$	367,277.23	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO P.U.O.T.	M3	$	15,035.47	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	$	36,754.78	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
PAVIMENTOS HIDRAULICOS Y ADOQUINES DE CONCRETO																																											
C 00 0597		BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" DE 8.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SIN MODELO SEGUN DISEÑO, USO DE MOLDE, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN SECO, APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIE, HIRADO, CIMBRA CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -10/10. INCLUYE MATERIALES MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	$	3,572,307.26	19/04/2027	22/04/2027	4																																		
JARDINERIA Y PAISAJISMO																																											
C 00 0598		SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTO FRACANTO DE TAMAÑO DE PLANTACION 18 LTS, ALTURA DE 1.0 MTS Y TROMPA MINIMA DE 0.60 CMS. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	$	46,721.76	26/04/2027	28/04/2027	3																																		
C 00 0599		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO TIPO GUAMUCHIL DE 0.60 M DE ALTURA INCLUYE EXCAVACION PARA CAJETE DE 0.80X0.80X0.80 MTS. RIEGO POR 5 DIAS CONTINUOS POSTERIORMENTE A CADA 3 DIA HASTA LA ENTREGA DE OBRA P.U.O.T.	PZA	$	1,811.78	26/04/2027	28/04/2027	3																																		
C 00 0600		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO TIPO TULIPAN MEXICANO DE 0.60 M DE ALTURA INCLUYE EXCAVACION PARA CAJETE DE 0.80X0.80X0.80 MTS. RIEGO POR 5 DIAS CONTINUOS POSTERIORMENTE A CADA 3 DIA HASTA LA ENTREGA DE OBRA P.U.O.T.	PZA	$	111,782.24	26/04/2027	28/04/2027	3																																		

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. LOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-GOOP-DS-ATA REVISION: 01 FECHA DE REVISION: 24/05/2026

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	INICIO	10-ago-26	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V		TERMINACION	14-may-27	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: 0.0074% HOJA:

CATORCENAS: 1 (10-ago–16-ago, 17-ago–23-ago) · 2 (24-ago–30-ago, 31-ago–06-sep) · 3 (07-sep–13-sep, 14-sep–20-sep) · 4 (21-sep–27-sep, 28-sep–04-oct) · 5 (05-oct–11-oct, 12-oct–18-oct) · 6 (19-oct–25-oct, 26-oct–01-nov) · 7 (02-nov–08-nov, 09-nov–15-nov) · 8 (16-nov–22-nov, 23-nov–29-nov) · 9 (30-nov–06-dic, 07-dic–13-dic) · 10 (14-dic–20-dic, 21-dic–27-dic) · 11 (28-dic–03-ene, 04-ene–10-ene) · 12 (11-ene–17-ene, 18-ene–24-ene) · 13 (25-ene–31-ene, 01-feb–07-feb) · 14 (08-feb–14-feb, 15-feb–21-feb) · 15 (22-feb–28-feb, 01-mar–07-mar) · 16 (08-mar–14-mar, 15-mar–21-mar) · 17 (22-mar–28-mar, 29-mar–04-abr) · 18 (05-abr–11-abr, 12-abr–18-abr) · 19 (19-abr–25-abr, 26-abr–02-may) · 20 (03-may–09-may, 10-may–16-may)

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0601		SUMINISTRO Y PLANTACION DE HERBACEA ROSA LAUREL DE TAMAÑO DE PLANTACION 2 GALONES ALTURA DE 0.60 CMS Y FRONDA MINIMA DE 0.60 CMS INCLUYE EXCAVACION PARA CAJETE DE 0.60X0.60X0.60 MTS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	PZA	$ 60 842.90	26/04/2027	28/04/2027	3
C 00 0602		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA DEL SITIO EN CAPA DE 0.20 CMS. INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	$ 126 397.31	26/04/2027	28/04/2027	3
C 00 0603		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA LAMA EN AREAS DE JARDIN BLANDO EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$ 557 178.18	26/04/2027	28/04/2027	3
C 00 0604		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA CUBRE SUELOS (HIEDRA) INCLUYE 4 PIEZAS POR M2 RIEGO POR 3 DIAS CONTINUOS POSTERIORMENTE A CADA 3 ER DIA HASTA LA ENTREGA DE OBRA P.U.O.T	M2	$ 126 703.73	26/04/2027	28/04/2027	3
C 00 0605		ELABORACION DE CONTENEDOR DE RAIZ A BASE TABICON PESADO 20x20x40 CM EN DIMENCIONES DE 0.40x0.40M DE LADO INTERNO Y 1.00M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO PROP 1:4 ACABADO PULIDO CON IMPERMEABIZANTE INTEGRAL AL CEMENTO FESTERORAL LECHO FILTRANTE DE ARENA DE 30 CM INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	PZA	$ 121 404.14	26/04/2027	28/04/2027	3
C 00 0606		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION ROYAL DIAMONS ENTRE LA TRANSICION DE ACABADOS JARDINADOS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	ML	$ 33 381.47	26/04/2027	28/04/2027	3
[illegible]							
C 00 0042		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	$ 46 630.83	28/04/2027	28/04/2027	3
[illegible]							
C 00 0001		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	$ 104 892.42	31/08/2026	01/09/2026	2
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$ 77 908.03	07/09/2026	11/09/2026	5
C 00 0130		DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$ 422 890.11	31/08/2026	09/09/2026	9
C 00 0607		DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	$ 2 185.20	31/08/2026	09/09/2026	9
C 00 0608		DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$ 194 891.36	31/08/2026	09/09/2026	9
C 00 0609		DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE DE 0.08 MTS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (MINICARGADOR C/MARTILLO BOB CAT) INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	$ 39 941.42	31/08/2026	09/09/2026	9
C 00 0610		DEMOLICION DE BANQUETA GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$ 246 366.75	31/08/2026	09/09/2026	9
C 00 0611		DEMOLICION DE PISO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA Y EMBOQUILLADO CON ARENA CON RECUPERACION DEL MATERIAL A MANO INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	$ 46 378.05	31/08/2026	09/09/2026	9
C 00 0612		DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA CON RECUPERACION DE PIEDRA EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	$ 26 149.24	31/08/2026	09/09/2026	9
C 00 0613		DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$ 100 059.96	31/08/2026	09/09/2026	9
[illegible]							
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	$ 68 930.15	07/09/2026	11/09/2026	5
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO DEL KM 2 AL KM 30 (KM SUBSECUENTE) NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3/KM	$ 738 330.74	07/09/2026	11/09/2026	5
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN SANDO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE PAGO P.U.O.T	M3	$ 30 [illegible]	[illegible]	[illegible]	5
[illegible]							
C 00 0042		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	$ 100 862.20	12/09/2026	12/09/2026	1
[illegible]							
C 00 0614		ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA EN EL QUE SE INCLUYA LA EVIDENCIA DEL APARTADO DE LA PREPARACION Y CONSTRUCCION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES DE LOS RESIDUOS Y DEBERA ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS Y/O NUMERALES QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA A LAS CONDICIONANTES APLICABLES EN OBRA MANEJADO COMO SUBCONTRATO (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION)	REPORTE	$ 10 264.97	03/05/2027	15/05/2027	12
C 00 0615		ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA DE LOS NUMERALES DE LA VEGETACION DE LA VEGETACION A TRASPLANTAR DE LA VEGETACION A TALAR Y RETIRAR ASI COMO ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA DE LOS MOVIMIENTOS A LA VEGETACION INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 21 Y MAS EJEMPLARES ASI MISMO DEBERA DE VERIFICAR QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VEGETACION COINCIDAN CON LO QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL MANEJADO COMO SUBCONTRATO (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION)	REPORTE	$ 11 552.85	03/05/2027	15/05/2027	12
C 00 0616		ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA DEL REPORTE DEL ESTADO QUE GUARDA LA VEGETACION TRASPLANTADA ESTO DE ACUERDO A LO MARCADO EN EL RESOLUTIVO AMBIENTAL INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 21 Y MAS EJEMPLARES MANEJADO COMO SUBCONTRATO (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION)	REPORTE	$ 13 588.33	03/05/2027	15/05/2027	12
C 00 0617		ASESORIA PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO A LOS ARBOLES QUE SE MANTIENEN SIN AFECTACION DE ACUERDO AL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN LA CUAL SE DEBERA INDICAR LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR Y EL TRATAMIENTO PARA LA ATENCION ADECUADA EN CASO DE ALGUNA AFECTACION A LAS RAICES ASI COMO ATENDER CUALQUIER PERCANCE DURANTE LA OBRA RELACIONADO CON EL ARBOLADO MANEJADO COMO SUBCONTRATO INCLUYE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL ARBOLADO ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA MANEJADO COMO SUBCONTRATO	VISITA	$ 3 208.45	26/04/2027	01/05/2027	6
C 00 0618		VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL ASESORIA TECNICA SUPERVISION Y MONITOREO AMBIENTAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL RESOLUTIVO INCLUYE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LA VISITA REALIZADA ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA MANEJADO COMO SUBCONTRATO	VISITA	$ 5 133.52	26/04/2027	01/05/2027	6
[illegible]							
C 00 0619		TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99 MTS AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM ACARREO CON MAQUINA CONSIDERANDO EXCAVACION DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION TRATAMIENTO Y PROTECCION DE LAS RAICES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES RIEGO EN PLANTACION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES ASI COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO)	PZA	$ 18 225.72	24/08/2026	05/09/2026	12
C 00 0620		TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99 MTS AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM ACARREO CON MAQUINA CONSIDERANDO EXCAVACION DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION TRATAMIENTO Y PROTECCION DE LAS RAICES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES RIEGO EN PLANTACION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES ASI COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO)	PZA	$ 25 278.48	24/08/2026	05/09/2026	12
C 00 0621		TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 MTS HASTA 6.99 MTS AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM ACARREO CON MAQUINA CONSIDERANDO EXCAVACION DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION TRATAMIENTO Y PROTECCION DE LAS RAICES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES RIEGO EN PLANTACION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES ASI COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO)	PZA	$ 28 263.40	24/08/2026	05/09/2026	12
C 00 0622		TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 7.0 MTS HASTA 8.99 MTS AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM ACARREO CON MAQUINA CONSIDERANDO EXCAVACION DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION TRATAMIENTO Y PROTECCION DE LAS RAICES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES RIEGO EN PLANTACION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA ASI COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO)	PZA	$ 94 316.32	24/08/2026	05/09/2026	12

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V
CONTRATISTA

ING MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

CODIGO: FO-DGOP-DSU-06 REVISION: 03

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V		

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %:	HOJA:
INICIO	10-ago-26			0.0074%	
TERMINACION	14-may-27				

CATORCENAS: 1 (10-ago – 16-ago, 17-ago – 23-ago); 2 (24-ago – 30-ago, 31-ago – 06-sep); 3 (07-sep – 13-sep, 14-sep – 20-sep); 4 (21-sep – 27-sep, 28-sep – 04-oct); 5 (05-oct – 11-oct, 12-oct – 18-oct); 6 (19-oct – 25-oct, 26-oct – 01-nov); 7 (02-nov – 08-nov, 09-nov – 15-nov); 8 (16-nov – 22-nov, 23-nov – 29-nov); 9 (30-nov – 06-dic, 07-dic – 13-dic); 10 (14-dic – 20-dic, 21-dic – 27-dic); 11 (28-dic – 03-ene, 04-ene – 10-ene); 12 (11-ene – 17-ene, 18-ene – 24-ene); 13 (25-ene – 31-ene, 01-feb – 07-feb); 14 (08-feb – 14-feb, 15-feb – 21-feb); 15 (22-feb – 28-feb, 01-mar – 07-mar); 16 (08-mar – 14-mar, 15-mar – 21-mar); 17 (22-mar – 28-mar, 29-mar – 04-abr); 18 (05-abr – 11-abr, 12-abr – 18-abr); 19 (19-abr – 25-abr, 26-abr – 02-may); 20 (03-may – 09-may, 10-may – 16-may)

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0623		TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 9.0 MTS HASTA 12.99 MTS AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM. ACARREO CON MAQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACION DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TRATAMIENTO Y PROTECCION DE LAS RAICES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES. RIEGO EN PLANTACION Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES ASI COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB CONTRATO)	PZA	$ 105,791.88	24/08/2026	25/09/2026	12
[illegible]							
C 00 0624		DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ANUNCIO ESPECTACULAR EXISTENTE DE 8.00 X 4.00 X 8.50 MTS DE ALTURA CON UN PESO APROXIMADO DE 800 KG. INCLUYE CORTES DE OXIACITILENO NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 49,716.40	04/01/2027	05/01/2027	2
C 00 0625		DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, CON EXTRACCION DE ESCOMBROS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 11,258.55	04/01/2027	05/01/2027	2
C 00 0626		DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ANUNCIO ESPECTACULAR EXISTENTE DE 8.00 X 4.00 X 8.00 MTS DE ALTURA CON UN PESO APROXIMADO DE 900 KG. INCLUYE CORTES DE OXIACITILENO NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 33,800.40	04/01/2027	05/01/2027	2
C 00 0627		DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ANUNCIO ESPECTACULAR EXISTENTE DE 8.00 X 8.00 X 10.00 MTS DE ALTURA CON UN PESO APROXIMADO DE 1200 KG. INCLUYE CORTES DE OXIACITILENO NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 45,043.99	04/01/2027	05/01/2027	2
C 00 0628		DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA TIPO EUROPANEL REJACERO CAL. 6, DE HASTA 2.5 METROS DE ALTURA, INCLUIDOS LOS POSTES Y ABRAZADERAS, PARA SU POSTERIOR COLOCACION DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE MATERIALES PARA DESMANTELAMIENTO, MANO DE OBRA, TRASLADO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO. P.U.O.T.	ML	$ 41,158.50	04/01/2027	05/01/2027	2
C 00 0629		COLOCACION DE MALLA REJACERO CAL. 6 RECUPERADA, CON POSTES COLOCADOS A CADA 2.5 M AHOGADOS EN UN DADO DE CONCRETO, 4 ABRAZADERAS POR POSTE. INCLUYE TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO ALMACENADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	$ 32,478.60	04/01/2027	05/01/2027	2
C 00 0630		CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA EN DADO DE CONCRETO DE 30X30X40CM, PARA COLOCACION DE MALLA REJACERO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEBE CUMPLIR NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-003/04. P.U.O.T.	M3	$ 2,272.01	04/01/2027	05/01/2027	2
[illegible]							
C 00 0078		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9) DE "VELOCIDAD" DE 81 X 81 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 11,712.84	19/10/2026	05/11/2026	16
C 00 0079		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-22) DE "NO ESTACIONARSE" DE 81 X 81 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE. CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 9,780.70	19/10/2026	05/11/2026	16
C 00 0098		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA (SID-13) DE "SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO" DE 178X56 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16 FONDO VERDE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA AVANZADO FLEXIBLE SMRECORTE, FILETES Y SIMBOLOS EN VINIL BLANCO ALTA INTENSIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 4,020.44	19/10/2026	05/11/2026	16
C 00 0631		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-21) DE "ESTACIONAMIENTO PERMITIDO" DE 81 X 81 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO BLANCO Y CIRCULO ROJO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE, CON POSTE PTR CAL 14 DE 2"X2", INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 25 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 7,808.56	19/10/2026	05/11/2026	16
C 00 0632		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ADICIONAL PARA SEÑAL RESTRICTIVA (SR-21) "INICIA" DE 25 X 81 CMS FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 2,211.58	19/10/2026	05/11/2026	16
C 00 0633		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ADICIONAL PARA SEÑAL RESTRICTIVA (SR-21) "TERMINA" DE 25 X 81 CMS FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO AMARILLO CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD. SIMBOLOS Y TEXTOS EN RECORTE VINIL COLOR NEGRO MATE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 2,211.58	19/10/2026	05/11/2026	16
[illegible]							
C 00 0634		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.18 MM DE ESPESOR PARA LINEAS DE CONFORMACION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTOS, DIFERENTES MEDIDAS. INCLUYE PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 25,413.75	18/01/2027	20/01/2027	3
C 00 0635		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ANCHO Y 3.18 MM DE ESPESOR PARA LINEAS DE CONFORMACION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTOS, DIFERENTES MEDIDAS. INCLUYE PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 13,093.16	18/01/2027	20/01/2027	3
C 00 0636		RAYA EN GUARNICION DE 50 CMS PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO DE 3.18 MM DE ESPESOR. INCLUYE PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 126,910.08	18/01/2027	20/01/2027	3
C 00 0637		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AZUL (CON SIMBOLO EN BLANCO) APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 1.00 METRO X 1.00 METRO Y 3.18 MM DE ESPESOR PARA CAJON DE ESTACIONAMIENTOS. INCLUYE PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	$ 8,305.15	18/01/2027	20/01/2027	3
[illegible]							
C 00 0001		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 10,717.28	24/08/2026	27/08/2026	4
C 00 0002		EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA. CONSIDERANDO ACCESORIOS: AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 42,976.03	31/08/2026	05/09/2026	6
C 00 0003		EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C1" POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACION DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA. CONSIDERANDO ACCESORIOS: AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 88,590.14	31/08/2026	05/09/2026	6
C 00 0004		AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM. POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	$ 27,130.69	14/09/2026	15/09/2026	2
C 00 0054		CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 33,389.62	31/08/2026	05/09/2026	6
C 00 0609		DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE DE 0.08 MTS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (MINICARGADOR C/MARTILLO BOB CAT). INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 2,031.78	31/08/2026	01/09/2026	2
C 00 0610		DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 9,525.26	31/08/2026	01/09/2026	2
[illegible]							
C 00 0005		ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 29,541.91	31/08/2026	05/09/2026	6
C 00 0006		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO DEL KM 2 AL KM 30 (KM SUBSECUENTE). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	$ 316,431.86	31/08/2026	05/09/2026	6
C 00 0007		PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE PAGO. P.U.O.T.	M3	$ 12,953.98	31/08/2026	05/09/2026	6
[illegible]							
C 00 0009		SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 136,802.74	21/09/2026	29/09/2026	8
C 00 0010		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN LA CAPA SUBYACENTE COMPACTADO AL 95% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO. P.U.O.T. N-CTR-CAR-1-01-009/16	M3	$ 41,927.79	14/09/2026	22/09/2026	8
C 00 0011		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, EN EL CUERPO DEL TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO. P.U.O.T. N-CTR-CAR-1-01-009/16	M3	$ 41,624.88	07/09/2026	15/09/2026	8
C 00 0638		BASE PARA PAVIMENTO FLEXIBLE CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL) ≤ MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 207,213.29	28/09/2026	08/10/2026	8

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V
CONTRATISTA

ING. MOISES PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO

OBRA:	"MODERNIZACION DE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD JUAN ALONSO DE TORRES A BVLD MORELOS LEON 450"	LONGITUD:	FECHAS: INICIO 10-ago-26 / TERMINACION 14-may-27 (CONTRATO)	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %: 0.0074%
NUM. DE CONTRATO:	A-2510-K100312-61401-D/0255/2026	SECCIÓN:	RECALENDARIZACION: / PRORROGA:	HOJA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S A DE C V			

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)
C 00 0031		CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 7,101.42	23/10/2026	28/10/2026	6
C 00 0039		GUARNICION SEMI-INTEGRAL "PECHO DE PALOMA" DE 15X35X55 CMS DE SECCION (CORONA, ALTURA, BASE), ACABADO ESCOBILLADO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 PARA PAVIMENTO 0.30 MTS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO. P.U.O.T.	ML	$ 121,081.11	23/10/2026	28/10/2026	6
C 00 0040		GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" DE 0.15X0.30 MTS EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO. CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 1,703.20	04/12/2026	05/12/2026	2
C 00 0038		RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	$ 27,439.63	09/11/2026	10/11/2026	2
C 00 0041		CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 DE 6 CMS DE ESPESOR COMPACTOS AL 95% DE ACUERDO A NORMATIVA SCT N-CTR-CAR-1-04-006. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	$ 373,581.17	09/11/2026	10/11/2026	2
C 00 0042		RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 MODIFICADA CON POLIMERO A RAZON DE 1.2 LT/M2 Y MATERIAL PETREO 3-A PREMEZCLADO EN CALIENTE A RAZON DE 11 LT/M2. CONSIDERANDO EL BARRIDO DE MATERIAL TRITURADO SOBRANTE, SU RECOLECCION Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	$ 102,422.40	16/11/2026	17/11/2026	2
C 00 0042		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 10,307.54	05/12/2026	05/12/2026	1
C 00 0001		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 7,656.20	23/11/2026	24/11/2026	2
C 00 0043		AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE BANQUETAS CON EQUIPO MENOR AL 90%. P.U.O.T.	M2	$ 19,279.77	23/11/2026	26/11/2026	4
C 00 0045		TERRAPLEN EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTO POR MEDIOS SEMI-MECANICOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 37,663.23	30/11/2026	03/12/2026	4
C 00 0136		BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 56,494.84	07/12/2026	13/12/2026	6
C 00 0017		AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X4 MM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 2,339.55	04/01/2027	06/01/2027	3
C 00 0032		CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 20,048.03	04/01/2027	06/01/2027	3
C 00 0046		SELLADO EN JUNTAS 6X8 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA SEMIRIGIDA (NO AUTONIVELANTE) A BASE DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE 1 COMPONENTE NP1 COLOR GRIS MARCA SONOLASTIC O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO MARCA AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA. CON GARANTIA DE 10 AÑOS. CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA. LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 7,869.86	11/01/2027	13/01/2027	3
[illegible]		BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR [illegible] VIBRADO. P.U.O.T.	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3
C 00 0042		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 7,362.53	16/01/2027	16/01/2027	1
				SUMA:		13471	
				SUMA: $ 117,058,854.28			

CATORCENAS

CATORCENA	SEMANA	SUMA	AV. PARCIAL (%)	AV. ACUM. (%)	SUMA ($)	AV. PARCIAL (%)	AV. ACUM. (%)
1	10-ago / 16-ago	10.00	0.07%	0.07%	40,255.09	0.03%	0.03%
	17-ago / 23-ago	38.00	0.28%	0.36%	526,845.37	0.45%	0.48%
2	24-ago / 30-ago	84.00	0.62%	0.98%	1,074,737.85	0.92%	1.41%
	31-ago / 06-sep	100.00	0.74%	1.72%	1,017,834.03	0.87%	2.28%
3	07-sep / 13-sep	130.00	0.97%	2.69%	1,336,187.39	1.14%	3.42%
	14-sep / 20-sep	343.00	2.55%	5.23%	1,527,327.48	1.31%	4.72%
4	21-sep / 27-sep	335.00	2.49%	7.72%	1,395,096.60	1.19%	5.91%
	28-sep / 04-oct	357.00	2.65%	10.37%	1,906,962.54	1.63%	7.54%
5	05-oct / 11-oct	218.00	1.62%	11.99%	1,801,775.78	1.54%	9.08%
	12-oct / 18-oct	219.00	1.63%	13.61%	1,935,652.50	1.66%	10.74%
6	19-oct / 25-oct	242.00	1.80%	15.41%	2,668,386.19	2.28%	13.02%
	26-oct / 01-nov	220.00	1.63%	17.04%	1,406,829.47	1.20%	14.22%
7	02-nov / 08-nov	271.00	2.01%	19.06%	1,827,224.48	1.56%	15.78%
	09-nov / 15-nov	242.00	1.94%	21.00%	1,929,740.15	1.65%	17.43%
8	16-nov / 22-nov	208.00	1.54%	22.54%	1,408,469.36	1.20%	18.63%
	23-nov / 29-nov	178.00	1.32%	23.87%	1,516,436.98	1.30%	19.93%
9	30-nov / 06-dic	248.00	1.84%	25.71%	3,133,417.39	2.68%	22.61%
	07-dic / 13-dic	482.00	3.58%	29.29%	3,602,819.74	3.08%	25.68%
10	14-dic / 20-dic	490.00	3.64%	32.93%	3,492,192.46	2.98%	28.67%
	21-dic / 27-dic	419.00	3.11%	36.03%	3,937,273.84	3.36%	32.03%
11	28-dic / 03-ene	309.00	2.29%	38.33%	2,350,222.33	2.01%	34.04%
	04-ene / 10-ene	323.00	2.40%	40.72%	3,056,456.33	2.61%	36.65%
12	11-ene / 17-ene	183.00	1.36%	42.08%	1,209,341.26	1.03%	37.68%
	18-ene / 24-ene	159.00	1.18%	43.26%	968,379.86	0.83%	38.51%
13	25-ene / 31-ene	354.00	2.63%	45.89%	1,394,066.55	1.19%	39.70%
	01-feb / 07-feb	378.00	2.81%	48.70%	2,119,008.94	1.81%	41.51%
14	08-feb / 14-feb	459.00	3.41%	52.10%	2,368,549.32	2.02%	43.53%
	15-feb / 21-feb	145.00	1.08%	53.18%	1,391,398.77	1.19%	44.72%
15	22-feb / 28-feb	170.00	1.26%	54.44%	2,272,341.13	1.94%	46.66%
	01-mar / 07-mar	151.00	1.12%	55.56%	971,798.83	0.83%	47.49%
16	08-mar / 14-mar	163.00	1.21%	56.77%	1,762,662.45	1.51%	49.00%
	15-mar / 21-mar	200.00	1.48%	58.26%	1,260,062.59	1.08%	50.08%
17	22-mar / 28-mar	119.00	0.88%	59.14%	3,587,109.84	3.07%	53.15%
	29-mar / 04-abr	182.00	1.35%	60.49%	5,935,563.77	5.07%	58.22%
18	05-abr / 11-abr	336.00	2.49%	62.99%	6,499,635.36	5.56%	63.77%
	12-abr / 18-abr	1203.00	8.93%	71.92%	9,390,142.29	8.02%	71.79%
19	19-abr / 25-abr	1351.00	10.03%	81.95%	12,363,823.27	10.56%	82.36%
	26-abr / 02-may	1213.00	9.00%	90.95%	7,825,672.47	6.69%	89.04%
20	03-may / 09-may	997.00	7.40%	98.35%	7,179,398.32	6.13%	95.17%
	10-may / 16-may	222.00	1.65%	100.00%	5,648,322.80	4.83%	100.00%

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. [illegible] PEREZ IBARRA
SUPERVISOR EXTERNO