Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA CONTRATANTE"** y por la otra, la Persona Moral: **GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,** representada en este acto por el **LIC. GUSTAVO GARCIA HERNANDEZ,** en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9, 10, 14, 89, 90, 91, 92, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **11 del mes de Septiembre del año de 2026**, mediante el procedimiento de: ***LICITACION PUBLICA NACIONAL*** con la **LICITACIÓN NÚM. D/022/2026** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la **CLÁUSULA PRIMERA** se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FI,** siendo el monto asignado por la cantidad de **$11,900,492.49 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.)**.

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. **MLE850101TS0**.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 224,** de fecha **18 del mes de Enero del año de 2001**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 71**, en legal ejercicio de sus funciones el **LIC. LUIS IGNACIO VAZQUEZ HERNANDEZ**; documento que contiene el acta

constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Obra Pública con número: **GTO-SOP/PUC-1337-2010** con vigencia al **7 de noviembre de 2026.**

B) Que su Representante legal cuenta con nombramiento de **ADMINISTRADOR UNICO** y como tal, firma el presente contrato a nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente, expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de la **Escritura Pública No. 224,** de fecha **18 del mes de Enero del año de 2001**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 71**, el legal ejercicio de sus funciones el **LIC. LUIS IGNACIO VAZQUEZ HERNANDEZ.**

C) Que señala como domicilio y como correo electrónico para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, así como número telefónico de contacto, los que se encuentren en su cédula de registro al Padrón Único de Contratistas, por lo que **"EL CONTRATISTA"** reconoce que cuando se actualice su información presentada para el registro o refrendo ante la Secretaría de Obra Pública, tiene la obligación de notificar a dicha Secretaría la actualización, acompañada de la documentación correspondiente, de conformidad a lo estipulado por el artículo 35 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente al momento de la firma del presente contrato.

D) Que cuenta con los siguientes registros:

Padrón Único de Contratistas: **GTO-SOP/PUC-1337-2010**
Registro Federal de Contribuyentes: **GCO0101188M3**

E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha **09 de octubre del 2024**, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

K) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FI**; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" se obliga con "LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.,** de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de **"EL CONTRATISTA".**

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el **14 del mes de Septiembre del año de 2026**, así como a terminarlas el **02 del mes de Enero del año de 2027,** contando con **111** días naturales para la conclusión de la obra.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de ejecución autorizado, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

"LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a **"EL CONTRATISTA"** la cantidad de: **$11,900,492.49 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. – DEL ANTICIPO.
"LA CONTRATANTE" pagará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del **30.00%** del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: **$3,570,147.75 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación.

El anticipo otorgado será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue **"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**, a favor de la **Tesorería Municipal de León**, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera estimación de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, previa solicitud por **"EL CONTRATISTA"** y autorización escrita debidamente fundada y motivada por **"LA CONTRATANTE"**, en caso de autorizarse, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado.
La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado la totalidad del anticipo. Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a **"LA CONTRATANTE"** en un periodo no mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, el importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra **"LA CONTRATANTE"**, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LA CONTRATANTE" dejará a disposición de **"EL CONTRATISTA"** la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que **"EL CONTRATISTA"** sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable de la documentación que le concierne.

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.
La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo **"EL CONTRATISTA"** en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando en este momento como forma de pago la transferencia electrónica de fondos a la cuenta de la institución financiera designada por **"EL CONTRATISTA"**.

Convienen **"LAS PARTES"** que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de **"EL CONTRATISTA"**, tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por **"EL CONTRATISTA"**, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LAS PARTES" convienen que los datos de facturación para el presente contrato serán los contenidos en la Constancia de Situación Fiscal proporcionada por **"EL CONTRATISTA"**, debiendo notificar **"EL CONTRATISTA"** por escrito presentado ante

la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, adscrita a la Dirección General de Obra Pública, cualquier cambio fiscal.

"LAS PARTES" acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE".**

"LAS PARTES" convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y procedencia de pago por **"EL CONTRATISTA"**, a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el **día último de cada mes calendario**, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentación de la primera estimación, **"EL CONTRATISTA"** deberá exhibir a **"LA CONTRATANTE"** el informe de la aplicación del anticipo que se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la **última estimación**, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución de la obra, dentro de la **última estimación** se entregará la siguiente documentación:

1. Planos definitivos de obra.
2. Reporte fotográfico de terminación de obra.
3. Manuales de operación y garantías.
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
5. Informe final de cumplimiento ambiental.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que se aplicará sanción administrativa a **"EL CONTRATISTA"** cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, **"EL CONTRATISTA"** ingresará ante **"LA CONTRATANTE"** la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de estimaciones establecido por **"LA CONTRATANTE"**, cumpliendo con lo determinado en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a **"EL CONTRATISTA"** el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que **"LA CONTRATANTE"** concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Convienen **"LAS PARTES"** que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; **"EL CONTRATISTA"** acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier obligación de pago desde este momento.

Para la realización de la modificación de contratos, **"LAS PARTES"** deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

"LAS PARTES" acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de los mismos.

"LAS PARTES" acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a **"LA CONTRATANTE"** por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área técnica responsable para que esta ordene a **"EL CONTRATISTA"** la ejecución de los conceptos, esto dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para **"EL CONTRATISTA"**, aceptando **"EL CONTRATISTA"** que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo determine **"LA CONTRATANTE"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a **"EL CONTRATISTA"** una sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; **"LA CONTRATANTE"** podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre **"LAS PARTES"** y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga con **"LA CONTRATANTE"** a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula Cuarta:

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de **$1,190,049.25 (UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a **"LA CONTRATANTE"** reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoría.

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción física de la obra; dicha garantía es con el fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** esto no lo exime de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa de entrega – recepción hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** realice su entrega.

La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantía no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedirá que **"LA CONTRATANTE"** le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de liberación de la garantía, conforme al artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a **"EL CONTRATISTA"** la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de **"EL CONTRATISTA"** para obtener la reparación total del defecto o vicio oculto.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

"EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.

"LA CONTRATANTE" está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará saber con anticipación y por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, si **"EL CONTRATISTA"** considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de **"LA CONTRATANTE"**, quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a **"EL CONTRATISTA"**, las cuales se considerarán parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para **"LAS PARTES"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que **"LA CONTRATANTE"** podrá solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de la entrega física de la obra.

DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
Derivado de las especificaciones ambientales, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual será responsable de la documentación que se requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el seguimiento ambiental, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** el reporte o reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término físico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por **"LA CONTRATANTE"**, así como el informe ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**,, en caso de no contar con la autorización respectiva no serán reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecución autorizado, **"EL CONTRATISTA"** no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**, no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente.

"LA CONTRATANTE" coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a **"LA CONTRATANTE"**, serán propiedad de esta, quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos.

DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.
"LAS PARTES" acuerdan que **"LA CONTRATANTE"** o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con **"EL CONTRATISTA"**, por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule **"LA CONTRATANTE"** y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de **"EL CONTRATISTA"**, a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del supervisor designado por **"LA CONTRATANTE"**.

Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias que proponga **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, elaboración y solicitud de

conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de **"LA CONTRATANTE"** quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de **"LA CONTRATANTE"** en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato.

"EL CONTRATISTA" debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo.

"EL CONTRATISTA" confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal" ubicada en el camino a los López S/N, rumbo a Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale **"LA CONTRATANTE"** por escrito, en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial "Escombrera Municipal", se sujetará para su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por **"LA CONTRATANTE"** por escrito, se sujetará para su pago a la validación emitida por **"LA CONTRATANTE"** mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.
"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

"EL CONTRATISTA" tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales **NOM-031-STPS-2011** y **NOM-086-SCT2-2023**, debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que realicen el trabajo convenido. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) **"EL CONTRATISTA"** delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura.

F) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, **"LA CONTRATANTE"** por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que **"EL CONTRATISTA"** realice lo conducente, en caso de omisión **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por **"LA CONTRATANTE"**, en caso que dichos rótulos informativos sean proporcionados por **"LA CONTRATANTE"** serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la liquidación final de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por **"LA CONTRATANTE"** y con apego a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de **"LA CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATISTA"** deberá realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que publica **"LA CONTRATANTE"**, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, **"LA CONTRATANTE"** podrá negarse a realizar el pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a **"LA CONTRATANTE"** y que serán propiedad de esta.

DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato.

A) DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

"EL CONTRATISTA" debe ejecutar la obra a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"** y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de **"EL CONTRATISTA"** que considere los siniestros y daños a terceros afectados en sus bienes y/o persona, así como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.
La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a **"EL CONTRATISTA"** de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL CONTRATISTA" debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente contrato, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevará a **"LA CONTRATANTE"** en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que **"LA CONTRATANTE"** en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario.

"EL CONTRATISTA" señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, **"LA CONTRATANTE"** no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener **"EL CONTRATISTA"** con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, en caso que **"LA CONTRATANTE"** sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar a salvo a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con **"LA CONTRATANTE"** en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización de **"LA CONTRATANTE"**, podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo **"EL CONTRATISTA"** el único responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por **"EL CONTRATISTA"** en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que si **"EL CONTRATISTA"** decide transferir a favor de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de **"LA CONTRATANTE"** y de la **TESORERÍA MUNICIPAL**; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a **"EL CONTRATISTA"** de facturar la obra que se estime, así como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS.

Convienen "**LAS PARTES**" que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a **"EL CONTRATISTA"**

podrá solicitar por escrito a **"LA CONTRATANTE"** el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva; si es a la baja, será "**LA CONTRATANTE"** quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA",** procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo," **LAS PARTES"** convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos **"EL CONTRATISTA"** dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de **"EL CONTRATISTA"** sea deficiente o incompleta **"LA CONTRATANTE"** lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo **"EL CONTRATISTA"** no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, **"LA CONTRATANTE"** deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará **"LA CONTRATANTE"** consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** existe un avance menor al programado, **"LA CONTRATANTE"** procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.

Convienen **"LAS PARTES"** que, si **"EL CONTRATISTA"** incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a **"LA CONTRATANTE"** una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras por día de atraso.

"LAS PARTES" acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo notificar por oficio girado a **"EL CONTRATISTA"** las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por **"EL CONTRATISTA"** dentro del presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.****

De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONÓMICAS.

Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido.

Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecución.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a **"EL CONTRATISTA"**, si por el contrario aún queda saldo en contra de **"EL CONTRATISTA"**, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y **"EL CONTRATISTA"** se encuentre atrasado, **"EL CONTRATISTA"** cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"**. Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantía de cumplimiento **"LA CONTRATANTE"** podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO.
En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de **"EL CONTRATISTA"**, se le notificara mediante oficio emitido por **"LA CONTRATANTE"** el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspensión debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a **"LA CONTRATANTE"** éste pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del **"EL CONTRATISTA"**, lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato, debiendo **"LA CONTRATANTE"** resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
Una vez terminados los trabajos encomendados, **"EL CONTRATISTA"** lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de verificación física asentando el estado de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose **"LAS PARTES"** a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra **y posterior a la presentación de la última estimación**, **"LAS PARTES"** se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de **"EL CONTRATISTA"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física de la obra, bajo el procedimiento determinado por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo entregar la información siguiente:

1. Presupuesto definitivo.
2. Acta de entrega.
3. Bitácora.
4. Cuadro finiquito.
5. Garantía de vicios ocultos.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"LAS PARTES"** convienen que, cuando **"EL CONTRATISTA"** no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, **"LA CONTRATANTE"** procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"LA CONTRATISTA"**, por tanto, previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.
Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA** renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de **"LA CONTRATANTE"**, su importe será deducido a **"EL CONTRATISTA"** de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de **"LA CONTRATANTE"**, será requerido **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** con motivo de la ejecución de la obra.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.
Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por **"LA CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA"** y el órgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realización de dicha acta no exime a **"EL CONTRATISTA"** de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto a la calidad de la obra.

VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para **"LA CONTRATANTE"** las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.
B) Por terminación anticipada del contrato.
C) Por rescisión del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

"LA CONTRATANTE" por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a **"EL CONTRATISTA"**, obligándose **"LA CONTRATANTE"** a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE".**

Para llevar a cabo la terminación anticipada, **"LAS PARTES"** acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo **"LA CONTRATANTE"** levantar el acta circunstanciada conforme al artículo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, **"LAS PARTES"** suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando:

1. **"EL CONTRATISTA"** suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace **"LA CONTRATANTE"** por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. **"EL CONTRATISTA"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. **"EL CONTRATISTA"** ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización de **"LA CONTRATANTE"** o de la **TESORERÍA MUNICIPAL**.

4. **"EL CONTRATISTA"** incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato.

5. **"EL CONTRATISTA"** se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

6. Si **"EL CONTRATISTA"** ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a **"LA CONTRATANTE"**, así mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA CONTRATANTE"** o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. "**EL CONTRATISTA**" se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a "**LA CONTRATANTE**" la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de "**EL CONTRATISTA**".

Cuando "**LA CONTRATANTE**" considere que "**EL CONTRATISTA**" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, se notificará a "**EL CONTRATISTA**" en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y "**EL CONTRATISTA**" no manifiesta nada a su favor, "**LA CONTRATANTE**" procederá a emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca "**LA CONTRATANTE**", debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificación de la resolución que pronuncie "**LA CONTRATANTE**" será notificada de manera personal a "**EL CONTRATISTA**" en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a "**EL CONTRATISTA**" para realizar el finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que "**EL CONTRATISTA**" no se presente, "**LA CONTRATANTE**" procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de que "**EL CONTRATISTA**" cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a "**LA CONTRATANTE**", quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se señala en el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo que "**EL CONTRATISTA**" desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad administrativa en su carácter de **CONTRATISTA**.

"**LA CONTRATANTE**" derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará a "**EL CONTRATISTA**" el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que "**EL CONTRATISTA**" tendrá la obligación de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que "**EL CONTRATISTA**" no atienda el procedimiento iniciado, "**LA CONTRATANTE**" no tendrá responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.
"**EL CONTRATISTA**" deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoría hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que "**LA CONTRATANTE**" le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoría se realicen hallazgos u observaciones, "**EL CONTRATISTA**" está obligado a atender las mismas, si "**EL CONTRATISTA**" hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo

que **"LA CONTRATANTE"** podrá requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros.

Si **"EL CONTRATISTA"** no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante **"LA CONTRATANTE"** presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicación entre **"EL CONTRATISTA"** y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de **"LA CONTRATANTE"**, debiendo **"EL CONTRATISTA"** entregar toda la información o documentación a **"LA CONTRATANTE"** para su entrega al órgano fiscalizador.

"LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, **"EL CONTRATISTA"** deberá responder por dicho daño o reintegro, obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que **"LA CONTRATANTE"** lo haga saber a la autoridad responsable, sujetándose **"EL CONTRATISTA"** a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al artículo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Guanajuato, a los **14 días del mes de Septiembre del año de 2026.**

"LA CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
LIC. GUSTAVO GARCIA HERNANDEZ

T E S T I G O S

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. NAHAT DEYANIRA DELGADO JÁUREGUI
ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN DE OBRA

Firma como encargada para suplir de forma temporal el puesto del titular de la Dirección de Supervisión de conformidad a lo señalado en el oficio número DGOP/1168/2026 del 11 de junio del 2026; con fundamento en los artículos 19 primer párrafo, fracciones VII, VIII, XV XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y 172 en todas sus fracciones, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Ramo Constructora & Arrendadora
Operado 33
-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
DOCUMENTO CONTROLADO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato. ART 45 X RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	ARROYO					
&1.1	**PRELIMINARES ARROYO**					
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,853.3200	$6.88	(* SEIS PESOS 88/100 M.N. *)	$19,630.84
C.00.0002	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,505.2100	$35.77	(* TREINTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$53,841.36
C.00.0003	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C1" POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	645.0900	$211.53	(* DOSCIENTOS ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$136,455.89
C.00.0004	EXCAVACION A MANO EN SONDEOS PARA DETERMINAR PROFUNDIDADES DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, DRENAJE O SERVICIOS, CON EL CUIDADO DE NO AFECTAR A NINGUNA DE ESTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.5000	$318.68	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 68/100 M.N. *)	$478.02
C.00.0005	EXCAVACION A MANO PARA GUARDALOSA, EN BASE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	7.9200	$395.69	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. *)	$3,133.86

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	**$213,539.97**
Acumulado:	**$213,539.97**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operado 33 — GURAM Constructora & Arrendadora — Ramo 33

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

-- SET. 2026

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS. **Duración:** 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Inicio obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0006	EXCAVACION A MANO PARA GUARNICION, EN BASE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11.0900	$302.74	(* TRESCIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N. *)	$3,357.39
C.00.0007	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA SIN RECUPERACIÓN DE PIEDRA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,921.0400	$29.99	(* VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N. *)	$87,601.99
C.00.0008	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	237.2000	$374.15	(* TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. *)	$88,748.38
C.00.0009	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,258.7800	$14.67	(* CATORCE PESOS 67/100 M.N. *)	$18,466.30
&1.2	**ACARREOS EN CAMION ARROYO**					
C.00.0010	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	3,177.8600	$13.65	(* TRECE PESOS 65/100 M.N. *)	$43,377.79
C.00.0011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	64,510.5000	$6.70	(* SEIS PESOS 70/100 M.N. *)	$432,220.35
C.00.0012	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	3,177.8600	$6.24	(* SEIS PESOS 24/100 M.N. *)	$19,829.85
&1.3	**BASES Y SUB BASES ARROYO**					
C.00.0013	ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR. COMPACTADO AL 95%, MINIMO CALIDAD SUBYACENTE PVSM. P.U.O.T.	M2	2,853.3200	$18.74	(* DIECIOCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$53,471.22

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$213,539.97**
Monto esta hoja:	**$747,073.27**
Acumulado:	**$960,613.24**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operado 33 Constructora & Arrendadora

Ramo

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

DOCUMENTO ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0014	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	570.6600	$668.84	(* SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. *)	$381,680.23
C.00.0015	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	856.0000	$415.93	(* CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 93/100 M.N. *)	$356,036.08
&1.4	**PAVIMENTOS HIDRAULICOS ARROYO**					
C.00.0016	PAVIMENTO DE 0.21 MTS DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO DE ENTRE 4" Y 6" DE DIAMETRO PROMEDIO, AHOGADA EN CONCRETO MR=45 KG/CM² R.R. A 7 DÍAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	1,546.5200	$489.91	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. *)	$757,655.61
C.00.0017	PAVIMENTO DE 0.21 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 R.R. A 7 DÍAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	964.5800	$725.53	(* SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 53/100 M.N. *)	$699,831.73
C.00.0018	GUARNICION RECTANGULAR 0.20X 0.40 MTS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 TMA 1 1/2", VIBRADO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	784.2600	$321.56	(* TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 56/100 M.N. *)	$252,186.65
C.00.0019	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 7 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,374.8000	$22.39	(* VEINTIDOS PESOS 39/100 M.N. *)	$30,781.77

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$960,613.24**
Monto esta hoja:	**$2,478,172.07**
Acumulado:	**$3,438,785.31**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Ramo 33

Operado

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
DOCUMENTO
ART 45 A, IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0020	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	3,146.1800	$14.01	(* CATORCE PESOS 01/100 M.N. *)	$44,077.98
C.00.0021	SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SL MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM CC MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO (MATERIAL AUTORIZADO POR SOP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	4,520.9800	$44.12	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. *)	$199,465.64
C.00.0022	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" NORMAL A 28 DÍAS DE 0.20X 0.40 MTS EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	43.4100	$280.47	(* DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 47/100 M.N. *)	$12,175.20

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$3,438,785.31**
Monto esta hoja:	**$255,718.82**
Acumulado:	**$3,694,504.13**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Ramo 33

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 04/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

Operado
Constructora & Arrendadora
-- SET. 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.
DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0023	JUNTAS DE EXPANSION EN PAVIMENTO DE 0.21MTS. A BASE DE 1 HOJA DE POLIESTIRENO DE 1/2" DE ESPESOR DENSIDAD 14 KG/M2, SELLADO CON MASILLA AUTONIVELANTE DE 1 COMPONENTE (POLIURETANO ELASTOMERICO KEMROAD SL MARCA KEMPRO EN UNA SECCION DE 13X10 MM) @ 50.00 MTS, CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	12.0000	$113.50	(* CIENTO TRECE PESOS 50/100 M.N. *)	$1,362.00
C.00.0024	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	235.2800	$20.59	(* VEINTE PESOS 59/100 M.N. *)	$4,844.42
C.00.0025	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,511.1000	$20.59	(* VEINTE PESOS 59/100 M.N. *)	$51,703.55
&1.5	**PAVIMENTOS ASFALTICOS ARROYO**					
C.00.0026	BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,853.3200	$3.21	(* TRES PESOS 21/100 M.N. *)	$9,159.16
C.00.0027	POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	28.5300	$514.80	(* QUINIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N. *)	$14,687.24

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$3,694,504.13**
Monto esta hoja:	**$81,756.37**
Acumulado:	**$3,776,260.50**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Operado 33 Ramo

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos"

Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART. 45 A IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0028	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	2,853.3200	$18.76	(* DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N. *)	$53,528.28
&1.6	**LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA**					
C.00.0029	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,853.3200	$7.33	(* SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$20,914.84
B	**BANQUETA**					
&2.1	**PRELIMINARES BANQUETA**					
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,538.9400	$6.88	(* SEIS PESOS 88/100 M.N. *)	$10,587.91
C.00.0030	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	267.1400	$233.70	(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$62,430.62
C.00.0031	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE BANQUETAS (CON EQUIPO MENOR) 90%, P.U.O.T.	M2	1,538.9400	$17.30	(* DIECISIETE PESOS 30/100 M.N. *)	$26,623.66
&2.2	**ACARREOS EN CAMION BANQUETAS**					
C.00.0009	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	347.2800	$14.67	(* CATORCE PESOS 67/100 M.N. *)	$5,094.60
C.00.0010	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	347.2800	$13.65	(* TRECE PESOS 65/100 M.N. *)	$4,740.37
C.00.0011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	7,049.7900	$6.70	(* SEIS PESOS 70/100 M.N. *)	$47,233.59

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$3,776,260.50**
Monto esta hoja:	**$231,153.87**
Acumulado:	**$4,007,414.37**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operadora 33 Constructora & Arrendadora

Ramo 33

SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa

*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

Inicio Obra: 14/09/2026

Fin Obra: 03/01/2027

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0012	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	347.2800	$6.24	(* SEIS PESOS 24/100 M.N. *)	$2,167.03
&2.3	**BASES Y SUB BASES EN BANQUETA**					
C.00.0015	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	262.3600	$415.93	(* CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 93/100 M.N. *)	$109,123.39
&2.4	**PAVIMENTOS HIDRAULICOS BANQUETA**					
C.00.0032	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	1,538.9400	$270.90	(* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 90/100 M.N. *)	$416,898.85
C.00.0025	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,538.9400	$20.59	(* VEINTE PESOS 59/100 M.N. *)	$31,686.77
&2.5	**ESCALONES Y RAMPAS EN BANQUETA**					
C.00.0033	FORJADO DE ESCALON CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X 14X 28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 DE 0.28 MTS DE HUELLA Y 0.18 MTS DE PERALTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	10.0000	$222.10	(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 10/100 M.N. *)	$2,221.00
C.00.0034	RAMPA DE CONCRETO EN COCHERAS DE 10 CMS. DE ESPESOR DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO RALLADO Y ARISTAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y HUMEDECIDO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SIMBRANTES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.5000	$3,345.96	(* TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. *)	$15,056.82
&2.6	**LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN BANQUETA**					

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$4,007,414.37**
Monto esta hoja:	**$577,153.86**
Acumulado:	**$4,584,568.23**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora
Ramo 33
Operado
SET 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"
DOCUMENTO
ART. 45 A IX RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0029	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,538.9400	$7.33	(* SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$11,280.43
C	**SEÑALAMIENTO OPERATIVO**					
&3.1	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SEÑALAMIENTO OPERATIVO)**					
C.00.0035	RAYA SEPARADORA DE CARRIL DE 10 CMS. DISCONTINUA DE ANCHO CON PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON PINTARAYAS. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	182.7500	$19.84	(* DIECINUEVE PESOS 84/100 M.N. *)	$3,625.76
C.00.0036	RAYA EN CRUCE DE PEATONES" 20 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	94.8600	$39.69	(* TREINTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. *)	$3,764.99
C.00.0037	RAYA EN LINEA DE ALTO" 60 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	5.7500	$121.55	(* CIENTO VEINTIUN PESOS 55/100 M.N. *)	$698.91

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$4,584,568.23**
Monto esta hoja:	**$19,370.09**
Acumulado:	**$4,603,938.32**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operadora Constructora & Arrendadora

Ramo 33

SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Fecha: 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

Inicio Obra: 14/09/2026

Fin Obra: 02/01/2027

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0038	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION DE FRENTE" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.0000	$396.92	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$1,190.76
C.00.0039	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION VUELTA A AMBOS LADOS" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 1.05 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$434.14	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$868.28
C.00.0040	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION FRENTE Y VUELTA A AMBOS LADOS" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 1.05 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$520.96	(* QUINIENTOS VEINTE PESOS 96/100 M.N. *)	$520.96

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$4,603,938.32**
Monto esta hoja:	**$2,580.00**
Acumulado:	**$4,606,518.32**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora Ramo 33
Operado
-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/04/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"
DOCUMENTO
ART 45 A IX RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0041	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y PARAPETOS DE PUENTES" A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, POR MEDIOS MANUALES, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 mils EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	218.0000	$195.98	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. *)	$42,723.64
C.00.0042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA DE PLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCO (POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO) DE 0.10X 0.10 MTS Y 1.90 CMS DE ALTURA, CON 2 LADOS REFLEJANTES METALIZADOS AL ALTO VACIO, CON CUERPO INTERIOR SOLIDO A BASE DE ARENA SILICA, CON 2 PERFORACIONES PARA MEJOR ADHESION DE CON ADHESICO EPOXICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	61.0000	$59.54	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$3,631.94
&3.2	**SEÑALAMIENTO VERTICAL (SEÑALAMIENTO OPERATIVO)**					
C.00.0043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-6) "ALTO" OCTAGONAL DE 25 CMS. DE LADO FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$1,823.37	(* UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 M.N. *)	$9,116.85

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$4,606,518.32**
Monto esta hoja:	**$55,472.43**
Acumulado:	**$4,661,990.75**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Ramo 33

Operado

Constructora & Arrendadora

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9) DE " VELOCIDAD" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$1,823.37	(* UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 M.N. *)	$7,293.48
C.00.0046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-32) "PREFERENCIA A PEATON" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$1,823.37	(* UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 M.N. *)	$9,116.85
C.00.0047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMACION GENERAL (SIG-11) DE "SENTIDO DE CIRCULACION" DE 20 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11.0000	$359.71	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$3,956.81
C.00.0048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIOS (SIS-4) DE "NOMBRES DE CALLES" DE 25 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11.0000	$396.92	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$4,366.12
D	**SEÑALAMIENTO PROTECCION DE OBRA**					
&3.3	**SEÑALAMIENTO PROTECCION DE OBRA**					
C.00.0049	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "HOMBRES TRABAJANDO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	16.0000	$544.38	(* QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	$8,710.08

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$4,661,990.75**
Monto esta hoja:	**$33,443.34**
Acumulado:	**$4,695,434.09**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Ramo 33

Operado

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART.45 A IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0050	SEÑAL ADICIONAL DE PROTECCION DE OBRA "PRECAUCION Y/O VARIAS LEYENDAS " FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 30 X 100 CMS. FONDO NARANJA ACABADO REFEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS, LETRAS EN VINIL COLOR NEGRO MATE, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	16.0000	$242.73	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. *)	$3,883.68
C.00.0051	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "VARIAS LEYENDAS" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16, DE 56 X178 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	8.0000	$637.41	(* SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. *)	$5,099.28
C.00.0052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	358.5400	$24.66	(* VEINTICUATRO PESOS 66/100 M.N. *)	$8,841.60
C.00.0053	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA NOCTURNO TIPO LUMINOSO, FABRICADA A BASE DE CUBETA PLASTICA COLOR ROJO O AMBAR DE 10 LTS, CONSIDERANDO SOQUETE DE PORCELANA, FOCO INCANDESCENTE DE 100 WATTS Y 14.00 MTS (2 HILOS) DE CABLE THW CAL.12 MARCA MONTERREY O VIAKON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	16.0000	$738.98	(* SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)	$11,823.68
E	**AGUA POTABLE.**					
&4.1	**PRELIMINARES AGUA POTABLE.**					
C.00.0054	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	728.3000	$5.25	(* CINCO PESOS 25/100 M.N. *)	$3,823.58

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$4,695,434.09**
Monto esta hoja:	**$33,471.82**
Acumulado:	**$4,728,905.91**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Ramo 33

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS. **Duración:** 111 días naturales

-- SET. 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&4.2	**EXCAVACIONES AGUA POTABLE.**					
C.00.0055	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	436.9800	$45.29	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. *)	$19,790.82
C.00.0056	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	810.3800	$23.02	(* VEINTITRES PESOS 02/100 M.N. *)	$18,654.95
C.00.0057	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23.7700	$385.65	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. *)	$9,166.90
&4.3	**RELLENOS Y PLANTILLAS AGUA POTABLE.**					
C.00.0058	ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	131.0900	$382.14	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	$50,094.73
C.00.0059	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	131.0900	$412.84	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. *)	$54,119.20
C.00.0060	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	305.8900	$420.49	(* CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 49/100 M.N. *)	$128,623.69
C.00.0061	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	30.5900	$372.58	(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. *)	$11,397.22

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$4,728,905.91**
Monto esta hoja:	**$291,847.51**
Acumulado:	**$5,020,753.42**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

GURAM Ram.
Constructora & Arrendadora
Operado 33
-- SET. 2026

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Inicio: 02/01/2027
Fin: 03/05/2027
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&4.4	**REPOSICION DE ARROYO AGUA POTABLE.**					
C.00.0062	SUBRASANTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	4.9400	$422.68	(* CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 68/100 M.N. *)	$2,088.04
C.00.0063	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	3.3000	$668.65	(* SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. *)	$2,206.55
C.00.0064	PAVIMENTO DE 0.21 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16.4000	$670.45	(* SEISCIENTOS SETENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$10,995.38
C.00.0065	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	110.2900	$431.11	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 11/100 M.N. *)	$47,547.12
C.00.0032	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	551.0100	$270.90	(* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 90/100 M.N. *)	$149,268.61
&4.5	**RETIROS Y ACARREOS AGUA POTABLE.**					
C.00.0009	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	568.0700	$14.67	(* CATORCE PESOS 67/100 M.N. *)	$8,333.59

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$5,020,753.42**
Monto esta hoja:	**$220,439.29**
Acumulado:	**$5,241,192.71**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora
Operado Ramo 33
-- SET. 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
DOCUMENTO
ART.45 A IX RLOPySRM

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0010	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	568.0700	$13.65	(* TRECE PESOS 65/100 M.N. *)	$7,754.16
C.00.0011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	12,213.5900	$6.70	(* SEIS PESOS 70/100 M.N. *)	$81,831.05
C.00.0012	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	568.0700	$6.24	(* SEIS PESOS 24/100 M.N. *)	$3,544.76
&4.6	**MORTEROS Y CONCRETOS AGUA POTABLE.**					
C.00.0066	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	27.0000	$4,598.18	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	$124,150.86
&4.7	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE.**					
C.00.0067	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER DE 3" DIAMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA. P.U.O.T.	ML	24.0000	$14.86	(* CATORCE PESOS 86/100 M.N. *)	$356.64
C.00.0068	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA, P.U.O.T.	ML	704.3000	$17.03	(* DIECISIETE PESOS 03/100 M.N. *)	$11,994.23
&4.8	**CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS AGUA POTABLE.**					

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$5,241,192.71**
Monto esta hoja:	**$229,631.70**
Acumulado:	**$5,470,824.41**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Construcción & Arrendadora

Operado Ramo 33

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

DOCUMENTO ART. 45 A IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0069	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00X 0.90 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.14 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS, CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.14X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.15X 0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO, (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.0000	$8,322.33	(* OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 33/100 M.N. *)	$49,933.98
&4.9	**SUMINISTRO DE VÁLVULAS AGUA POTABLE.**					

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$5,470,824.41**
Monto esta hoja:	**$49,933.98**
Acumulado:	**$5,520,758.39**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Gto.

Operado
Ramo 33
-- SET. 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales
DOCUMENTO
ART 45 A IX RLOPySRM

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0070	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr 13-DIN 17440) CON TUERCA REEMPLAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA, JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 3" (75 MM.), P.U.O.T.	PZA	4.0000	$1,640.42	(* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 42/100 M.N. *)	$6,561.68
C.00.0071	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr 13-DIN 17440) CON TUERCA REEMPLAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA, JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 6" (150 MM.), P.U.O.T.	PZA	2.0000	$3,623.18	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 18/100 M.N. *)	$7,246.36
&4.10	**INSTALACIÓN DE VÁLVULAS AGUA POTABLE.**					

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$5,520,758.39**
Monto esta hoja:	**$13,808.04**
Acumulado:	**$5,534,566.43**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Operado Ramo 33
Constructora & Arrendadora
-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS. **Duración:** 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos"

Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obras: 02/01/2027

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0072	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr 13-DIN 17440) CON TUERCA REEMPLAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA, JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 3" (75 MM.), INCLUYE:	PZA	5.0000	$222.38	(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. *)	$1,111.90
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
C.00.0073	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr 13-DIN 17440) CON TUERCA REEMPLAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA, JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 6" (150 MM.), INCLUYE:	PZA	4.0000	$425.51	(* CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 51/100 M.N. *)	$1,702.04
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.					
&4.11	**SUMINISTRO DE TUBERÍAS AGUA POTABLE.**					

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$5,534,566.43**
Monto esta hoja:	**$2,813.94**
Acumulado:	**$5,537,380.37**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora Ramo 33
Operado
-- SEP 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
DOCUMENTO
ART. 45 A IX RLOPySRM

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0074	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 3" (75 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	24.0000	$60.89	(* SESENTA PESOS 89/100 M.N. *)	$1,461.36
C.00.0075	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 6" (150 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	704.3000	$234.74	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	$165,327.38
C.00.0076	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE A.S.T.M. A-53- GRADO B DE 1/4" (6.35 MM) DE ESPESOR, EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE, CON CERTIFICADO DE ORIGEN DEL FABRICANTE Y PROTOCOLIZACIÓN DE CALIDAD, LIMPIEZA TIPO METAL BLANCO TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR, REALIZADA MEDIANTE CHORRO DE ARENA ABRASIVA O GRANALLA DE ACERO DE CONFORMIDAD CON ESTÁNDAR SSPC-SP 5, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN DOS CAPAS DE REVESTIMIENTO EPOXICO DE GRADO ALIMENTICIO ELABORADO CON RESINA EPOXICA , 100% SÓLIDOS LIBRE DE SOLVENTES, CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA DE 6 MILÉSIMAS (CON CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 061 PARA SU USO EN AGUA POTABLE O	KG	130.7200	$119.94	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 94/100 M.N. *)	$15,678.56

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$5,537,380.37**
Monto esta hoja:	**$182,467.30**
Acumulado:	**$5,719,847.67**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Operado Ramo 33

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.
DOCUMENTO
ART 45 A IX RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CERTIFICADO DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE), ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CONTACTO CON AGUA, RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO RESISTENTE AL INTEMPERISMO Y A LAS RAYOS UV DE 6 MILESIMAS LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR KILOGRAMO CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, ALMACENAJES, TRANPORTE DEL TALLER AL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS,					
	PRIMER, ALINEACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA , PRUEBA DE HERMETICIDAD (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.					
&4.12	**SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo. AGUA POTABLE.**					
C.00.0077	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 6" X 3" (152 MM X 76 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$3,187.80	(* TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. *)	$12,751.20
C.00.0078	SUMINISTRO DE REDUCCION FO. FO. 6" X 4" (152 MM X 101 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$1,574.21	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. *)	$1,574.21
C.00.0079	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 6" (152 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	1.0000	$474.94	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$474.94
C.00.0080	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 4" (102 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	2.0000	$321.53	(* TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 53/100 M.N. *)	$643.06
C.00.0081	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 3" (76 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	4.0000	$237.01	(* DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. *)	$948.04

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$5,719,847.67**
Monto esta hoja:	**$16,391.45**
Acumulado:	**$5,736,239.12**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Ramo Operado 33

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 23/12/2026

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.
DOCUMENTO
ART 45 A IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0082	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 3" (75 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	8.0000	$19.84	(* DIECINUEVE PESOS 84/100 M.N. *)	$158.72
C.00.0083	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 4" (101 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$32.24	(* TREINTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)	$64.48
C.00.0084	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 6" (152 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	15.0000	$55.81	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. *)	$837.15
C.00.0085	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 3/4" X 3 1/2" P.U.O.T.	PZA	136.0000	$38.14	(* TREINTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. *)	$5,187.04
C.00.0086	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 3", P.U.O.T.	PZA	16.0000	$22.40	(* VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N. *)	$358.40
C.00.0087	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 2 1/2" P.U.O.T.	PZA	46.0000	$19.22	(* DIECINUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$884.12
&4.13	**SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC AGUA POTABLE.**					
C.00.0088	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 6" X 45° (150MM X 45°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$471.35	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. *)	$942.70
C.00.0089	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 6" X 22° (150MM X 22°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	10.0000	$471.35	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. *)	$4,713.50
C.00.0090	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 3" X 22° (75MM X 22°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$169.28	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)	$169.28
C.00.0091	SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA PVC HCO. ANGER 3" (75MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$122.78	(* CIENTO VEINTIDOS PESOS 78/100 M.N. *)	$491.12
C.00.0092	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 3" (75MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	5.0000	$182.05	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. *)	$910.25
C.00.0093	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$366.73	(* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. *)	$366.73

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$5,736,239.12**
Monto esta hoja:	**$15,083.49**
Acumulado:	**$5,751,322.61**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Ramo 33

Operado

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DOCUMENTO ART. 45 FRACC IX RLOPySRM

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Esta obra se realiza con recursos federales."

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0094	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 6" (150MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	16.0000	$725.02	(* SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 02/100 M.N. *)	$11,600.32
&4.14	**MARCO Y CONTRAMARCO AGUA POTABLE.**					
C.00.0095	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.10 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	7.0000	$1,364.43	(* UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. *)	$9,551.01
C.00.0096	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.10 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.0000	$142.48	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)	$997.36
C.00.0097	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	1.0000	$3,411.07	(* TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 07/100 M.N. *)	$3,411.07
C.00.0098	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,093.29	(* CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	$4,093.29
C.00.0099	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$211.27	(* DOSCIENTOS ONCE PESOS 27/100 M.N. *)	$211.27
C.00.0100	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$211.27	(* DOSCIENTOS ONCE PESOS 27/100 M.N. *)	$211.27
C.00.0101	SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL, DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, DE 50 X 50 CMS, PESADO 46 KGS. P.U.O.T.	PZA	10.0000	$2,914.91	(* DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 91/100 M.N. *)	$29,149.10
C.00.0102	COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL 50 X 50 CMS, PESADO (46 KGS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10.0000	$211.27	(* DOSCIENTOS ONCE PESOS 27/100 M.N. *)	$2,112.70
&4.15	**INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES AGUA POTABLE.**					
C.00.0103	INSTALACION Y ARMADO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO. FO. P.U.O.T.	KG	345.8000	$9.61	(* NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$3,323.14
C.00.0104	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, HASTA DIAMETROS DE 8", EN AGUA POTABLE, INCLUYE: LUBRICANTE, P.U.O.T.	PZA	35.0000	$52.89	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$1,851.15
&4.16	**TOMAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE.**					

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$5,751,322.61**
Monto esta hoja:	**$66,511.68**
Acumulado:	**$5,817,834.29**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Ramo 33

Operado

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

-- SET. 2026

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0105	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE DESDE LA ABRAZADERA, CANCELANDO VALVULA DE INSERCCION, P.U.O.T.	PZA	63.0000	$158.68	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. *)	$9,996.84
C.00.0106	CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.20 MTS. DE SECCION, PARA FIJAR BASTON DE TOMA DOMICILIARIA, P.U.O.T..	PZA	63.0000	$61.31	(* SESENTA Y UN PESOS 31/100 M.N. *)	$3,862.53
C.00.0107	TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 6" A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE DE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2" DE DIAMETRO, DE 1.50 MTS. DE LONGITUD, CONSIDERANDO ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2", VALVULA DE INSERCION DE NYLON CON SISTEMA DE COMPRESION A TUBERIA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2", CODO DE NYLON TERMOPLASTICO DE 90°X 1/2" (COMPRESION X ROSCA NPT HEMBRA), UNION DE POLIETILENO, NIPLE GALVANIZADO DE 13 MMX 0.50 MTS (1/2"X 0.50 MTS) CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VALVULA DE CORTE DE 1/2" DE DIAMETRO (VALVULA RESTRICTORA DE FLUJO CON DISPOSITIVO ANTIFRAUDE), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.15 A 0.30 MTS (1/2"X 0.15 A 0.30 MTS), CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MMX 90° (1/2"X 90°), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.10 MTS (1/2"X 0.10 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	63.0000	$1,436.20	(* UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	$90,480.60
F	**DRENAJE SANITARIO**					
&5.1	**PRELIMINARES DRENAJE SANITARIO**					
C.00.0108	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	403.5300	$5.25	(* CINCO PESOS 25/100 M.N. *)	$2,118.53

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$5,817,834.29**
Monto esta hoja:	**$106,458.50**
Acumulado:	**$5,924,292.79**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Operado Ramo 33
-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 4/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este obra fue realizada con recursos públicos federales."
DOCUMENTO
ART 45 FIX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0055	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,759.3900	$45.29	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. *)	$79,682.77
C.00.0109	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.01 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	761.8600	$58.43	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. *)	$44,515.48
C.00.0056	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,937.1700	$23.02	(* VEINTITRES PESOS 02/100 M.N. *)	$44,593.65
C.00.0057	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	19.0900	$385.65	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. *)	$7,362.06
C.00.0110	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	114.2200	$150.40	(* CIENTO CINCUENTA PESOS 40/100 M.N. *)	$17,178.69
&5.2	**RELLENOS DRENAJE SANITARIO**					
C.00.0111	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	96.8500	$588.80	(* QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)	$57,025.28

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$5,924,292.79**
Monto esta hoja:	**$250,357.93**
Acumulado:	**$6,174,650.72**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operado GURAM Ramo 33 Constructora & Arrendadora -- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS. **Duración:** 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0112	ACOSTILLADO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	232.4300	$588.80	(* QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)	$136,854.78
C.00.0113	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	264.7200	$588.80	(* QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)	$155,867.14
C.00.0060	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,904.6600	$420.49	(* CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 49/100 M.N. *)	$800,890.48
C.00.0114	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,001.7400	$33.42	(* TREINTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	$66,898.15
C.00.0115	ADEME METÁLICO EN ZANJAS PARA EVITAR DERRUMBES, A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" DE ESPESOR, PARA FORMAR TARIMAS APILABLES DE 1.83M X 3.05M, CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 5"X5"X1/4" A CADA 1.52M VERTICALES, A CADA 1.83 M HORIZONTALES Y PERFILES TUBULARES DE 4"X4"X3/16" Y 3"X3"X1/4" TRANSVERSALES A CADA 90 CM VERTICAL Y A CADA 3.05 M LONGITUDINAL. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS,	M2/USO	1,073.7000	$110.10	(* CIENTO DIEZ PESOS 10/100 M.N. *)	$118,214.37

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$6,174,650.72**
Monto esta hoja:	**$1,278,724.92**
Acumulado:	**$7,453,375.64**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora
Ramo 33
Operado
-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"
DOCUMENTO
ART. 45 A IX RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HABILITADOS, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA. P.U.O.T.					
&5.3	**CARGA Y ACARREOS DRENAJE SANITARIO**					
C.00.0009	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	3,477.5900	$14.67	(* CATORCE PESOS 67/100 M.N. *)	$51,016.25
C.00.0010	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	3,477.5900	$13.65	(* TRECE PESOS 65/100 M.N. *)	$47,469.10
C.00.0011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	74,768.2600	$6.70	(* SEIS PESOS 70/100 M.N. *)	$500,947.34
C.00.0012	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	3,477.5900	$6.24	(* SEIS PESOS 24/100 M.N. *)	$21,700.16
&5.4	**REPOSICION DE ARROYO DRENAJE SANITARIO**					
C.00.0062	SUBRASANTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	170.6600	$422.68	(* CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 68/100 M.N. *)	$72,134.57
C.00.0063	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	113.8100	$668.65	(* SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. *)	$76,099.06

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$7,453,375.64**
Monto esta hoja:	**$769,366.48**
Acumulado:	**$8,222,742.12**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora — Ramo 33

Operado

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 24/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0064	PAVIMENTO DE 0.21 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	25.2500	$670.45	(* SEISCIENTOS SETENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$16,928.86
C.00.0116	PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE RIO 0.21 MTS. DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO DE 0.10 MTS DE DIAMETRO ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON MATERIAL INERTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	543.3400	$280.54	(* DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 54/100 M.N. *)	$152,428.60
C.00.0065	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	35.5900	$431.11	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 11/100 M.N. *)	$15,343.20
C.00.0032	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	177.7200	$270.90	(* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 90/100 M.N. *)	$48,144.35
&5.5	**MANO DE OBRA (INSTALACION / COLOCACIÓN) DRENAJE SANITARIO**					
C.00.0117	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	15.5000	$24.54	(* VEINTICUATRO PESOS 54/100 M.N. *)	$380.37
C.00.0118	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 12" (300 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	384.0300	$32.77	(* TREINTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. *)	$12,584.66
C.00.0119	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 18" (450 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	4.0000	$59.10	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. *)	$236.40
&5.6	**POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DRENAJE SANITARIO**					

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,222,742.12**
Monto esta hoja:	**$246,046.44**
Acumulado:	**$8,468,788.56**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora — Ramo 33 Operado

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

-- SET. 2026

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a partidos políticos. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
DOCUMENTO ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0120	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$9,227.22	(* NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$9,227.22

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,468,788.56**
Monto esta hoja:	**$9,227.22**
Acumulado:	**$8,478,015.78**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operado 33 Ramo
GURAM Constructora & Arrendadora
-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales
DOCUMENTO
ART. 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0121	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$9,987.66	(* NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	$19,975.32

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,478,015.78**
Monto esta hoja:	**$19,975.32**
Acumulado:	**$8,497,991.10**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora
Ramo 33
Operado
-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"
DOCUMENTO
ARTÍCULO 31 RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0122	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$11,207.09	(* ONCE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 09/100 M.N. *)	$11,207.09

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,497,991.10**
Monto esta hoja:	**$11,207.09**
Acumulado:	**$8,509,198.19**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora
Operado
Ramo 33
SET. 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
DOCUMENTO
ART. 45 A IX REGLAMENTO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Entrega: 02/01/2027

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0123	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$12,487.27	(* DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. *)	$24,974.54

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,509,198.19**
Monto esta hoja:	**$24,974.54**
Acumulado:	**$8,534,172.73**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Ramo 33

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Inicio Obra: 14/09/2026

Fin Obra: 02/01/2027

Operado
Constructora & Arrendadora
-- SET. 2026
*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.
DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0124	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$13,558.37	(* TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$13,558.37

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,534,172.73**
Monto esta hoja:	**$13,558.37**
Acumulado:	**$8,547,731.10**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operado GURAM Constructora & Arrendadora Ramo 33

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

-- SET. 2026

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"
DOCUMENTO
ART 74 LGCG, RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0125	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$14,490.25	(* CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 25/100 M.N. *)	$28,980.50

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,547,731.10**
Monto esta hoja:	**$28,980.50**
Acumulado:	**$8,576,711.60**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Operado Ramo 33
Constructora & Arrendadora
-- SET. 2026.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.
DOCUMENTO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales

Inicio Obra: 14/09/2026 **Fin Obra:** 02/01/2027

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0126	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$15,496.46	(* QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. *)	$30,992.92

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,576,711.60**
Monto esta hoja:	**$30,992.92**
Acumulado:	**$8,607,704.52**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operado 33 GURAM Constructora & Arrendadora

-- SET. 2026

Ramo

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0127	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$16,504.82	(* DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 82/100 M.N. *)	$33,009.64

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,607,704.52**
Monto esta hoja:	**$33,009.64**
Acumulado:	**$8,640,714.16**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

GURAM Constructora & Arrendadora

Ramo 33

Operado

-- SET. 2026

Fecha: 31/08/2026

Duración: 111 días naturales

Inicio Obra: 14/09/2026

Termino Obra: 08/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

PARTIDA DE DOCUMENTO
ART 46 II LCF y SRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0128	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$17,504.93	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 93/100 M.N. *)	$17,504.93

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,640,714.16**
Monto esta hoja:	**$17,504.93**
Acumulado:	**$8,658,219.09**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operado 33
Constructora & Arrendadora
-- SET. 2026

Ramo

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"
DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0129	CONSTRUCCIÓN DE POZO CAJA DE 1.50 MTS DE ALTURA, LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAJA FABRICADA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A = 3/4", REV. +- 10CMS, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4(1/2"), A CADA 20 CMS DOBLE PARRILLA AMBOS SENTIDOS EN MUROS Y LOSAS CON UN ESPESOR DE MUROS Y LOSAS DE 20 CMS Y MEDIDAS EXTERIORES DE 4.00 X 2.50 X 1.20 MTS (LARGO X ANCHO X ALTO), CIMBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.50 CMS DE ESPESOR Y PULIDO FINO DE CEMENTO. SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-2011, CHIMENEA PARA POZO DE VISITA CON MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE CON TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 40 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.5 CMS DE ESPESOR, PULIDO FINO DE CEMENTO Y CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN. SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-2011,	PZA	1.0000	$87,964.92	(* OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)	$87,964.92

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,658,219.09**
Monto esta hoja:	**$87,964.92**
Acumulado:	**$8,746,184.01**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Ramo 33

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 -- SET. 2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Inicio Obra: 14/09/2026

Fin Obra: 02/01/2027

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, ALMACENAJES ACARREOS Y LIMPIEZA, P.U.O.T. (NOTA IMPORTANTE: CONSULTAR EL PLANO PROY-DP-03, "DETALLE POZOS CAJA (E11)-(15)", PARA REVISAR LOS ARMADOS DE LA TRABES: T-1, T-2 Y T-3 Y SECCIONE: SECCIÓN G-G'					
C.00.0130	CAIDA ADOSADA DE 1.00 MTS. EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 20 A 25 CMS. DE DIAMETRO, FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TUBO DE ASBESTO CEMENTO TIPO ALCANTARILLADO JUNTA HERMETICA CLASE B-6 DE 8" CONSIDERANDO MUERTO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SEGUN ESPECIFICACIONES SAPAL, TUBO DE ASBESTO CEMENTO, CONCRETO O TUBO VITRIFICADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$2,019.95	(* DOS MIL DIECINUEVE PESOS 95/100 M.N. *)	$8,079.80
C.00.0131	INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, TIPO COMERCIAL PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	15.0000	$257.94	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. *)	$3,869.10
C.00.0132	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	76.0000	$50.96	(* CINCUENTA PESOS 96/100 M.N. *)	$3,872.96
C.00.0133	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 10" A 18", 0.25 A 0.45 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.0000	$267.26	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. *)	$1,603.56
&5.7	**SUMINISTRO DE MATERIALES DRENAJE SANITARIO**					

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,746,184.01**
Monto esta hoja:	**$17,425.42**
Acumulado:	**$8,763,609.43**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operado 33 Ramo
Constructora & Arrendadora
-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicia Obra: 4/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0134	SUMINISTRO DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL ABIERTO DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, 50 KGS PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	15.0000	$2,925.56	(* DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N. *)	$43,883.40
C.00.0135	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	15.5000	$295.25	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. *)	$4,576.38
C.00.0136	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 12" (300 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	384.0300	$469.49	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. *)	$180,298.24
C.00.0137	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 18" (457 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	4.0000	$1,252.77	(* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. *)	$5,011.08
C.00.0138	SUMINISTRO DE ESCALONES FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	76.0000	$97.00	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)	$7,372.00
G	**DESCARGAS DOMICILIARIAS**					
&6.1	**PRELIMINARES DESCARGAS DOMICILIARIAS**					
C.00.0108	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	593.4500	$5.25	(* CINCO PESOS 25/100 M.N. *)	$3,115.61
&6.2	**EXCAVACIONES DESCARGAS DOMICILIARIAS**					
C.00.0055	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	786.2200	$45.29	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. *)	$35,607.90

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$8,763,609.43**
Monto esta hoja:	**$279,864.61**
Acumulado:	**$9,043,474.04**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Operado 33

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

Ramo Fondo

Fecha: 31/08/2026

Duración: 111 días naturales

Inicio Obra: 14/09/2026

Fin Obra: 02/04/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

DOCUMENTO

ART 33 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0109	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.01 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	128.1400	$58.43	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. *)	$7,487.22
&6.3	**RELLENOS DESCARGAS DOMICILIARIAS**					
C.00.0060	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	863.2900	$420.49	(* CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 49/100 M.N. *)	$363,004.81
C.00.0061	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	40.5700	$372.58	(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. *)	$15,115.57
&6.4	**RETIROS Y ACARREOS DESCARGAS DOMICILIARIAS**					
C.00.0009	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,190.3500	$14.67	(* CATORCE PESOS 67/100 M.N. *)	$17,462.43
C.00.0010	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,190.3500	$13.65	(* TRECE PESOS 65/100 M.N. *)	$16,248.28
C.00.0011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	24,422.5600	$6.70	(* SEIS PESOS 70/100 M.N. *)	$163,631.15
C.00.0012	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	1,190.3500	$6.24	(* SEIS PESOS 24/100 M.N. *)	$7,427.78

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$9,043,474.04**
Monto esta hoja:	**$590,377.24**
Acumulado:	**$9,633,851.28**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora
Operado Ramo 33
-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"
DOCUMENTO
ART 45 fracc. V CRLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
&6.5	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DESCARGAS DOMICILIARIAS**					
C.00.0139	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	593.4500	$20.44	(* VEINTE PESOS 44/100 M.N. *)	$12,130.12
&6.6	**INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DESCARGAS DOMICILIARIAS**					
C.00.0140	INSTALACION DE CODO DE PVC P/ALCANTARILLADO DE 45° X 6" (45° X 150 MM.) PARA ALCANTARILLADO S-20, INCLUYE: PEGAMENTO Y/O LUBRICANTE PARA PVC, P.U.O.T.	PZA	63.0000	$78.08	(* SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. *)	$4,919.04
C.00.0141	INSTALACION DE SILLETA DE PVC DE 12" A RED 6" (300 X 150 MM.) PARA ALCANTARILLADO S-20, CONSIDERANDO LIMPIADOR PARA PVC, PEGAMENTO PARA PVC SECADO LENTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	63.0000	$324.94	(* TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	$20,471.22
C.00.0142	INSTALACION DE COPLE REDUCTOR DE PVC CAMPANA CAMPANA DE 8"X 6" (200X 150 MM) PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: PEGAMENTO Y/O LUBRICANTE PARA PVC, P.U.O.T.	PZA	63.0000	$79.20	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. *)	$4,989.60
&6.7	**SUMINISTRO DE TUBERÍAS DESCARGAS DOMICILIARIAS**					
C.00.0143	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	593.4500	$145.65	(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. *)	$86,435.99
&6.8	**SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC DESCARGAS DOMICILIARIAS**					
C.00.0144	SUMINISTRO DE CODO DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 45 X 6" (45 X 150 MM), P.U.O.T.	PZA	63.0000	$60.75	(* SESENTA PESOS 75/100 M.N. *)	$3,827.25
C.00.0145	SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC P/ALCANTARILLADO DE 12 A RED 6" (300 MM X 150 MM)	PZA	63.0000	$227.54	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 54/100 M.N. *)	$14,335.02

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$9,633,851.28**
Monto esta hoja:	**$147,108.24**
Acumulado:	**$9,780,959.52**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Ramo 33

Operado

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026

Duración: 111 días naturales

Inicio Obra: 14/09/2026

Termino: 02/01/2027

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.
DOCUMENTO ANEXO AL ACTA DE LICITACIÓN

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0146	SUMINISTRO DE COPLE REDUCTOR PARA ALCANTARILLADO DE PVC DE 8"X 6" (200X 150 MM), P.U.O.T.	PZA	63.0000	$223.28	(* DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 28/100 M.N. *)	$14,066.64
&6.9	**SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC REGISTROS SANITARIOS**					
C.00.0147	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR., TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4"., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	63.0000	$2,575.79	(* DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	$162,274.77
H	**INSTALACION ELÉCTRICA**					
&7.1	**REUBICACION DE POSTERIA MT (INSTALACION ELÉCTRICA)**					
C.00.0148	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA POSTE DE CONCRETO 11.00 O 12.00 MTS. CON RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.0000	$4,713.48	(* CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 48/100 M.N. *)	$9,426.96
&7.2	**INSTALCIONES NUEVAS MT (INSTALACION ELÉCTRICA)**					

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$9,780,959.52**
Monto esta hoja:	**$185,768.37**
Acumulado:	**$9,966,727.89**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

GURAM Constructora & Arrendadora

Ramo 33 Operado

-- SET. 2026

Fecha: 03/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DOCUMENTO
ART.45 A IX RLOBySRM
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este programa es financiado con recursos públicos federales."

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0149	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. PC-12-750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.0000	$11,783.70	(* ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$23,567.40
C.00.0150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "VS30 " (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.0000	$3,907.22	(* TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$7,814.44
C.00.0151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPALMES DE TENSION COMPLETA PARA ACSR CAL. 1/0 AWG NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANOD EOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	6.0000	$310.10	(* TRESCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N. *)	$1,860.60
&7.3	**INSTALCIONES NUEVAS BT (INSTALACION ELÉCTRICA)**					
C.00.0152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 MTS. PC-9-450. CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	4.0000	$5,953.87	(* CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)	$23,815.48
C.00.0153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1P4", NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.0000	$1,103.95	(* UN MIL CIENTO TRES PESOS 95/100 M.N. *)	$2,207.90

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$9,966,727.89**
Monto esta hoja:	**$59,265.82**
Acumulado:	**$10,025,993.71**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Operado 33

Ramo

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

-- SET. 2026

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Término: 04/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

DOCUMENTO ART 45 A IX REGLAMENTO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R4", NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.0000	$1,277.61	(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$2,555.22
C.00.0155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (3+1) CAL. 1/0-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	50.0000	$155.05	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. *)	$7,752.50
C.00.0156	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE DE CONCRETO DE 11.00 O 12.00 MTS. CON ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ENTREGARLO EN BODEGA DE C.F.E., INCLUE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.0000	$2,852.89	(* DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$5,705.78
C.00.0157	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.0000	$620.19	(* SEISCIENTOS VEINTE PESOS 19/100 M.N. *)	$620.19
&7.4	**ALUMBRADO (INSTALACION ELÉCTRICA)**					

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,025,993.71**
Monto esta hoja:	**$16,633.69**
Acumulado:	**$10,042,627.40**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

GURAM Ramo Construcción & Arrendadora

Operado 33

-- SET. 2026

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

DOCUMENTO
ART. 45 A IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0158	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, MODELO ROADFOCUS PLUS SMALL CARCASA DE INYECCION DE ALUMINIO ACABADO CON POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROESTATICA, RECEPTACULO DE 7 PINES, REFRACTOR DE POLÍMERO DE GRADO ÓPTICO ESTABILIZADO UV , TEMPERATURA DE LUZ DE 4000K CAT.RPS-80W40LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3, DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES, CON GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	1.0000	$7,107.42	(* SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS 42/100 M.N. *)	$7,107.42
C.00.0159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO DE FIERRO GALV. POR INMERSION TIPO ALTO DE 51 X 1800 MM DE LARGO POR 1500MM DE ALTURA. MARCA POLESA AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.0000	$930.29	(* NOVECIENTOS TREINTA PESOS 29/100 M.N. *)	$930.29
C.00.0160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.0000	$161.25	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. *)	$161.25
C.00.0161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	7.0000	$35.97	(* TREINTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$251.79

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,042,627.40**
Monto esta hoja:	**$8,450.75**
Acumulado:	**$10,051,078.15**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora Ramo 33

Operado

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

SET 2026

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Fin Obra: 02/01/2027

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0162	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	4.0000	$27.28	(* VEINTISIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$109.12
C.00.0163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.0000	$142.65	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	$427.95
C.00.0164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC 504 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	3.0000	$49.62	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. *)	$148.86
C.00.0165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	40.0000	$68.22	(* SESENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. *)	$2,728.80
C.00.0166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1R3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.0000	$967.49	(* NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. *)	$967.49
C.00.0167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.0000	$1,054.33	(* UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. *)	$1,054.33

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,051,078.15**
Monto esta hoja:	**$5,436.55**
Acumulado:	**$10,056,514.70**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

GURAM Constructora & Arrendadora
Operado 33
-- SET. 2026

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0168	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA BRAZO PARA LIMINARIO MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.0000	$148.85	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$148.85
C.00.0169	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.0000	$806.25	(* OCHOCIENTOS SEIS PESOS 25/100 M.N. *)	$806.25
&7.5	**RETIROS**					
C.00.0170	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.0000	$620.19	(* SEISCIENTOS VEINTE PESOS 19/100 M.N. *)	$620.19
I	**AMBIENTAL**					
&7.6	**RESOLUTIVO AMBIENTAL**					
C.00.0171	ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, EN EL QUE SE INCLUYA LA EVIDENCIA DEL APARTADO DE LA PREPARACION Y CONSTRUCCION, DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA, CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES, DE LOS RESIDUOS Y DEBERA ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS Y/O NUMERALES QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA A LAS CONDICIONANTES APLICABLES EN OBRA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPORTE	2.0000	$10,915.42	(* DIEZ MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 42/100 M.N. *)	$21,830.84

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,056,514.70**
Monto esta hoja:	**$23,406.13**
Acumulado:	**$10,079,920.83**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operado M Ramo 33
Constructora & Arrendadora
SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 03/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0172	ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, DE LOS NUMERALES DE LA VEGETACIÓN, DE LA VEGETACIÓN A TRASPLANTAR, DE LA VEGETACIÓN A TALAR, DE LA VEGETACION A PODA Y RETIRO, ASI COMO ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS QUE MARCA EL RESOLUTIVO EN REFERENCIA A LOS MOVIMIENTOS A LA VEGETACION, INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 1 A 20 EJEMPLARES, ASI MISMO DEBERA DE VERIFICAR QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VEGETACION COINCIDAN CON LO QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL, MANEJADO COMO SUB CONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPORTE	1.0000	$12,279.85	(* DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)	$12,279.85
C.00.0173	ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, DE LOS NUMERALES DE LA VEGETACIÓN, DE LA VEGETACIÓN A TRASPLANTAR, DE LA VEGETACIÓN A TALAR Y RETIRAR, ASI COMO ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA DE LOS MOVIMIENTOS A LA VEGETACION, INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 21 Y MAS EJEMPLARES, ASI MISMO DEBERA DE VERIFICAR QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VEGETACION COINCIDAN CON LO QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPORTE	1.0000	$14,884.66	(* CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. *)	$14,884.66

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,079,920.83**
Monto esta hoja:	**$27,164.51**
Acumulado:	**$10,107,085.34**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

GURAM Constructora & Arrendadora

Ramo 33 Operado

-- SET. 2026

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0174	ELABORACION Y ENTREGA A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, DEL REPORTE DEL ESTADO QUE GUARDA LA VEGETACION TRASPLANTADA, ESTO DE ACUERDO A LO MARCADO EN EL RESOLUTIVO AMBIENTAL, INCLUYE PARA OBRAS QUE TENGAN DE 1 A 20 EJEMPLARES, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCIÓN SE SUPERVISION).	REPORTE	2.0000	$8,186.56	(* OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. *)	$16,373.12
C.00.0175	ASESORIA PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO A LOS ARBOLES QUE SE MANTIENEN SIN AFECTACION DE ACUERDO AL RESOLUTIVO AMBIENTAL, EN LA CUAL SE DEBERA INDICAR LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR Y EL TRATAMIENTO PARA LA ATENCION ADECUADA EN CASO DE ALGUNA AFECTACION A LAS RAICES, ASI COMO ATENDER CUALQUIER PERCANCE DURANTE LA OBRA RELACIONADO CON EL ARBOLADO, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, INCLUYE: LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL ARBOLADO, ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO.	VISITA	2.0000	$3,535.10	(* TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	$7,070.20
C.00.0176	VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL, ASESORIA TECNICA, SUPERVISION Y MONITOREO AMBIENTAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL RESOLUTIVO, INCLUYE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA Y LA JUSTIFICACION DE LA VISITA REALIZADA, ESTO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO.	VISITA	4.0000	$4,651.45	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. *)	$18,605.80
&8.1	**TALAS, PODAS, TRANSPLANTES Y RETIRO DE ARBOLES**					

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,107,085.34**
Monto esta hoja:	**$42,049.12**
Acumulado:	**$10,149,134.46**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operado Ramo 33
Constructora & Arrendadora
-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0177	TALA DE ARBOLES DE LA ESPECIE "VARIAS", CON ALTURAS PROMEDIO DE 9.0 M HASTA 12.99 M, REALIZANDO LA DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA CON CINTA PLÁSTICA DE SEGURIDAD, PODA DE CLAREO O REDUCCIÓN DE VOLUMEN DE RAMAJE, CORTES DE TRONCO EN FRAGMENTOS DE 1 M, CORTANDO HASTA 10 CM DE LA BASE DEL SUELO EXCAVACIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M PARA EL RETIRO DEL TOCON Y RAICES, CARGA DE PRODUCTO DE TALA A CAMIÓN Y ACARREO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TRASLADO DE MATERIAL AL RELLENO SANITARIO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	1.0000	$8,558.68	(* OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. *)	$8,558.68
C.00.0178	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99 MTS NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	4.0000	$1,116.35	(* UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)	$4,465.40

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,149,134.46**
Monto esta hoja:	**$13,024.08**
Acumulado:	**$10,162,158.54**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Operado Ramo 33

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

Fecha: 31/08/2026

Duración: 111 días naturales

-- SET. 2026

Inicio Obra: 14/09/2026

Fin Obra: 02/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

DOCUMENTO
ART.45A IX RLGPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0179	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99 MTS, NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	17.0000	$1,612.50	(* UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N. *)	$27,412.50
C.00.0180	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 MTS HASTA 6.99 MTS, NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	4.0000	$2,294.72	(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. *)	$9,178.88

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,162,158.54**
Monto esta hoja:	**$36,591.38**
Acumulado:	**$10,198,749.92**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora — Ramo 33

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Operado -- SET. 2026

Concurso No. D/022/2026 — **Hasta:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Inicio Obra: 24/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0181	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS"CON ALTURAS PROMEDIO DE 7.0 MTS HASTA 8.99 MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	2.0000	$3,814.20	(* TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 20/100 M.N. *)	$7,628.40
C.00.0182	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 9.0 MTS HASTA 12.99 MTS., ALTURA X MTS., Y DIÁMETRO DE COPA X MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	1.0000	$5,395.69	(* CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. *)	$5,395.69

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,198,749.92**
Monto esta hoja:	**$13,024.09**
Acumulado:	**$10,211,774.01**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Ramo 33

Operado

-- SET. 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Inicio de Obra 14/09/2026
Fin de Obra 02/01/2027

DOCUMENTO

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0183	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	3.0000	$5,767.81	(* CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$17,303.43
C.00.0184	TRASPLANTE DE ESPECIE VEGETAL "VARIOS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99 MTS, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES DE MEDIO AMBIENTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM., ACARREO CON MÁQUINA, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE CAJETE DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS RAÍCES CON FUNGICIDAS Y ENRAIZADORES, RIEGO EN PLANTACIÓN Y A CADA TERCER DIA Y CONTINUAR CON EL RIEGO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA DURANTE 4 MESES, ASÍ COMO RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DE EQUILIBRIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	3.0000	$6,263.96	(* SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$18,791.88

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,211,774.01**
Monto esta hoja:	**$36,095.31**
Acumulado:	**$10,247,869.32**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Operado M3 Ramo 33
Constructora & Arrendadora

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026 **Fecha:** 31/08/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Duración: 111 días naturales
Inicio Obra: 14/09/2026
Fin Obra: 02/01/2027

SET. 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C.00.0185	RETIRO DE ARBOL "VARIOS", CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.0 MTS HASTA 2.99, CON EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ DE FORMA MANUAL Y CON EL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES, CON LA AUTORIZACION DE ECOLOGIA, CLAREO Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, SUJECION DE RAMAS Y TRONCOS CON CUERDAS (LINEAS DE CARGAS) PARA EVITAR QUE CAIGAN EN TECHUMBRES, CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, VEHICULOS Y/O PEATONES, RECOLECCION, TRITURACIÓN DE RAMAS, HOJAS Y TRONCOS PARA DISPOSICION FINAL, CARGA Y ACARREO CON MAQUINA, ASI COMO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA A LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	3.0000	$1,798.57	(* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. *)	$5,395.71
C.00.0186	RETIRO DE ARBOL "VARIOS", CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99, CON EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ DE FORMA MANUAL Y CON EL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES, CON LA AUTORIZACION DE ECOLOGIA, CLAREO Y LIBERACION DE CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, SUJECION DE RAMAS Y TRONCOS CON CUERDAS (LINEAS DE CARGAS) PARA EVITAR QUE CAIGAN EN TECHUMBRES, CABLES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, VEHICULOS Y/O PEATONES, RECOLECCION, TRITURACIÓN DE RAMAS, HOJAS Y TRONCOS PARA DISPOSICION FINAL, CARGA Y ACARREO CON MAQUINA, ASI COMO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA A LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE:	PZA	2.0000	$2,890.11	(* DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 11/100 M.N. *)	$5,780.22

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,247,869.32**
Monto esta hoja:	**$11,175.93**
Acumulado:	**$10,259,045.25**

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GURAM Constructora & Arrendadora

Ramo 33

Operado

-- SET 2026

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE LEON, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/022/2026

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.

Fecha: 31/08/2026
Duración: 111 días naturales

Inicio Obra: 30/09/2026
Fin Obra: 29/01/2027

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS., León de los Aldama, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).					

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$10,259,045.25**
IVA 16.00% **$1,641,447.24**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$11,900,492.49**
(* ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GARCÍA HERNÁNDEZ

Acumulado anterior:	**$10,259,045.25**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$10,259,045.25**

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD:	393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:		INICIO	14-sep-26	
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			TERMINACION	02-ene-27	

PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
			0.0583%	1 de 37

Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
•Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
•Este obra fue realizada con recursos públicos federales.

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
CAPÍTULO: 1 PRELIMINARES ARROYO																							
C.00.0001	C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 19,630.84	14/09/2026	17/09/2026	4	19630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0002	C.00.0002	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 53,841.36	05/10/2026	31/10/2026	24	0.00	0.00	0.00	13460.34	13460.34	13460.34	13460.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0003	C.00.0003	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C1" POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 136,455.89	05/10/2026	31/10/2026	24	0.00	0.00	0.00	34113.97	34113.97	34113.97	34113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0004	C.00.0004	EXCAVACION A MANO EN SONDEOS PARA DETERMINAR PROFUNDIDADES DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, DRENAJE O SERVICIOS, CON EL CUIDADO DE NO AFECTAR A NINGUNA DE ESTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 478.02	16/09/2026	19/09/2026	4	478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0005	C.00.0005	EXCAVACION A MANO PARA GUARDALOSA, EN BASE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 3,133.86	05/11/2026	10/11/2026	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.77	1253.54	1253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0006	C.00.0006	EXCAVACION A MANO PARA GUARNICION, EN BASE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 3,357.39	19/10/2026	31/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1678.70	1678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0007	C.00.0007	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA SIN RECUPERACIÓN DE PIEDRA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 87,601.99	21/09/2026	10/10/2026	18	0.00	29200.66	29200.66	29200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0008	C.00.0008	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION O PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 88,748.38	21/09/2026	10/10/2026	18	0.00	29582.79	29582.79	29582.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0009	C.00.0009	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 18,466.30	21/09/2026	10/10/2026	18	0.00	6155.43	6155.43	6155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 2 ACARREOS EN CAMION ARROYO																							

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					HOJA:
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27					0.0583% 2 de 37

Operado

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0010	C.00.0010	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 43,377.79	05/10/2026	31/10/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	10844.45	10844.45	10844.45	10844.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0011	C.00.0011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 432,220.35	05/10/2026	31/10/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	108055.09	108055.09	108055.09	108055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0012	C.00.0012	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 19,829.85	05/10/2026	31/10/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	4957.46	4957.46	4957.46	4957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 3 BASES Y SUB BASES ARROYO																							
C.00.0013	C.00.0013	ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95%, MINIMO CALIDAD SUBYACENTE PVSM. P.U.O.T.	M2	$ 53,471.22	07/10/2026	24/10/2026	16																
								0.00	0.00	0.00	13367.81	20051.71	20051.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0014	C.00.0014	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL´s) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 381,680.23	15/10/2026	04/11/2026	18																
								0.00	0.00	0.00	0.00	63613.37	127226.74	127226.74	63613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0015	C.00.0015	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 356,036.08	12/10/2026	04/11/2026	21																
								0.00	0.00	0.00	0.00	101724.59	101724.59	101724.59	50862.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 4 PAVIMENTOS HIDRAULICOS ARROYO																							
C.00.0016	C.00.0016	PAVIMENTO DE 0.21 MTS DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO DE ENTRE 4" Y 6" DE DIAMETRO PROMEDIO, AHOGADA EN CONCRETO MR=45 KG/CM² R.R. A 7 DÍAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	$ 757,655.61	09/11/2026	05/12/2026	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189413.90	189413.90	189413.90	189413.90	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0017	C.00.0017	PAVIMENTO DE 0.21 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 R.R. A 7 DÍAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 699,831.73	05/11/2026	28/11/2026	21																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99975.96	199951.92	199951.92	199951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		393.32								
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26						
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27					0.0583%	3 de 37

Operado 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos públicos federales."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
								1		2		3				6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0018	C.00.0018	GUARNICION RECTANGULAR 0.20X 0.40 MTS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 TMA 1 1/2", VIBRADO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 252,186.65	21/10/2026	07/11/2026	16																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63046.66	94569.99	94569.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0019	C.00.0019	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 7 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 30,781.77	05/11/2026	19/11/2026	13																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4735.66	7103.49	7103.49	7103.49	4735.66	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0020	C.00.0020	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 44,077.98	30/11/2026	12/12/2026	12																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22038.99	22038.99	0.00	0.00	0.00
C.00.0021	C.00.0021	SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SL MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM CC MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO (MATERIAL AUTORIZADO POR SOP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 199,465.64	30/11/2026	12/12/2026	12																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99732.82	99732.82	0.00	0.00	0.00
C.00.0022	C.00.0022	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" NORMAL A 28 DIAS DE 0.20X 0.40 MTS EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 12,175.20	05/11/2026	12/11/2026	7																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1739.31	3478.63	3478.63	3478.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0023	C.00.0023	JUNTAS DE EXPANSION EN PAVIMENTO DE 0.21MTS. A BASE DE 1 HOJA DE POLIESTIRENO DE 1/2" DE ESPESOR DENSIDAD 14 KG/M2, SELLADO CON MASILLA AUTONIVELANTE DE 1 COMPONENTE (POLIURETANO ELASTOMERICO KEMROAD SL MARCA KEMPRO EN UNA SECCION DE 13X10 MM) @ 50.00 MTS, CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 1,362.00	30/11/2026	12/12/2026	12																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 06/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD:	393.32
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	14-sep-26					0.0583%	4 de 37
TERMINACION	02-ene-27						

Operado
2026
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Esta obra fue financiada con recursos públicos federales"

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0024	C.00.0024	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 4,844.42	21/10/2026	07/11/2026	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1211.11	1816.66	1816.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0025	C.00.0025	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 51,703.55	02/11/2026	28/11/2026	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12925.89	12925.89	12925.89	12925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 5 PAVIMENTOS ASFALTICOS ARROYO																							
C.00.0026	C.00.0026	BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 9,159.16	19/10/2026	27/10/2026	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2289.79	2289.79	2289.79	2289.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0027	C.00.0027	POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	$ 14,687.24	19/10/2026	27/10/2026	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3671.81	3671.81	3671.81	3671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0028	C.00.0028	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	$ 53,528.28	19/10/2026	27/10/2026	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13382.07	13382.07	13382.07	13382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 6 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA																							
C.00.0029	C.00.0029	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 20,914.84	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20914.84	0.00	0.00
CAPÍTULO: 7 PRELIMINARES BANQUETA																							
C.00.0001	C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 10,587.91	23/10/2026	30/10/2026	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1512.56	4537.68	4537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0030	C.00.0030	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 62,430.62	24/10/2026	07/11/2026	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4802.36	28814.13	28814.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0031	C.00.0031	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE BANQUETAS (CON EQUIPO MENOR) 90%, P.U.O.T.	M2	$ 26,623.66	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13311.83	13311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 8 ACARREOS EN CAMION BANQUETAS																							
C.00.0009	C.00.0009	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 5,094.60	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2547.30	2547.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 06/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
		393.32	INICIO	14-sep-26						
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:							0.0583%	5 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27						

Operado

FACTOR DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
								1		2		3		4		5	6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0010	C.00.0010	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 4,740.37	26/10/2026	07/11/2026	12																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2370.19	2370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0011	C.00.0011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 47,233.59	26/10/2026	07/11/2026	12																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23616.80	23616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0012	C.00.0012	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 2,167.03	26/10/2026	07/11/2026	12																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1083.52	1083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 9 BASES Y SUB BASES EN BANQUETA																					
C.00.0015	C.00.0015	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 109,123.39	29/10/2026	14/11/2026	15																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21824.68	43649.36	43649.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 10 PAVIMENTOS HIDRAULICOS BANQUETA																					
C.00.0025	C.00.0025	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 31,686.77	02/11/2026	05/12/2026	30																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6337.35	6337.35	6337.35	6337.35	6337.35	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0032	C.00.0032	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	$ 416,898.85	02/11/2026	14/11/2026	12																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208449.43	208449.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 11 ESCALONES Y RAMPAS EN BANQUETA																					
C.00.0033	C.00.0033	FORJADO DE ESCALON CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X 14X 28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 DE 0.28 MTS DE HUELLA Y 0.18 MTS DE PERALTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 2,221.00	07/12/2026	12/12/2026	6																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2221.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0034	C.00.0034	RAMPA DE CONCRETO EN COCHERAS DE 10 CMS. DE ESPESOR DE F´C=150 KG/CM2, ACABADO RALLADO Y ARISTAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA PERIMETRAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y HUMEDECIDO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SIMBRANTES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 15,056.82	07/12/2026	12/12/2026	6																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15056.82	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					0.0583%	6 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27						

Operado 35
2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a los partidos políticos. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
CAPÍTULO: 12 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN BANQUETA																							
C.00.0029	C.00.0029	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 11,280.43	14/12/2026	19/12/2026	6																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11280.43	0.00	0.00
CAPÍTULO: 13 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SEÑALAMIENTO OPERATIVO)																							
C.00.0035	C.00.0035	RAYA SEPARADORA DE CARRIL DE 10 CMS. DISCONTINUA DE ANCHO CON PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON PINTARAYAS. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 3,625.76	21/12/2026	31/12/2026	10																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2175.46	1450.30
C.00.0036	C.00.0036	RAYA EN CRUCE DE PEATONES" 20 CMS. PINTURA EPOXICA, BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 3,764.99	21/12/2026	31/12/2026	10																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2258.99	1506.00
C.00.0037	C.00.0037	RAYA EN LINEA DE ALTO" 60 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 698.91	21/12/2026	31/12/2026	10																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.35	279.56
C.00.0038	C.00.0038	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION DE FRENTE" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,190.76	21/12/2026	31/12/2026	10																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.46	476.30

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DBU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/06/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA
		393.32	INICIO	14-sep-26				
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:						
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27				

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0583%	7 de 37

Operado
2026

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos públicos federales."

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 14-sep 20-sep	1 21-sep 27-sep	2 28-sep 04-oct	2 05-oct 11-oct	3 12-oct 18-oct	3 19-oct 25-oct	4 26-oct 01-nov	4 02-nov 08-nov	5 09-nov 15-nov	5 16-nov 22-nov	6 23-nov 29-nov	6 30-nov 06-dic	7 07-dic 13-dic	7 14-dic 20-dic	8 21-dic 27-dic	8 28-dic 03-ene
C.00.0039	C.00.0039	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION VUELTA A AMBOS LADOS" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 1.05 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 868.28	21/12/2026	31/12/2026	10																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.97	347.31
C.00.0040	C.00.0040	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION FRENTE Y VUELTA A AMBOS LADOS" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 1.05 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 520.96	21/12/2026	31/12/2026	10																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.58	208.38
C.00.0041	C.00.0041	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y PARAPETOS DE PUENTES" A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, POR MEDIOS MANUALES, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 mils EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	$ 42,723.64	21/12/2026	31/12/2026	10																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25634.18	17089.46
C.00.0042	C.00.0042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA DE PLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCO (POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO) DE 0.10X 0.10 MTS Y 1.90 CMS DE ALTURA, CON 2 LADOS REFLEJANTES METALIZADOS AL ALTO VACIO, CON CUERPO INTERIOR SOLIDO A BASE DE ARENA SILICA, CON 2 PERFORACIONES PARA MEJOR ADHESION DE CON ADHESICO EPOXICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 3,631.94	21/12/2026	31/12/2026	10																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2179.16	1452.78
CAPÍTULO: 14 SEÑALAMIENTO VERTICAL (SEÑALAMIENTO OPERATIVO)																							
C.00.0043	C.00.0043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-6) "ALTO" OCTAGONAL DE 25 CMS. DE LADO FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 9,116.85	01/01/2027	02/01/2027	2																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9116.85

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

Ramo 33

Operado 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de recursos públicos será sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					0.0583%	8 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27						

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0044	C.00.0044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9) DE " VELOCIDAD" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 7,293.48	01/01/2027	02/01/2027	2																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7293.48
C.00.0046	C.00.0046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-32) "PREFERENCIA A PEATON" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 9,116.85	01/01/2027	02/01/2027	2																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9116.85
C.00.0047	C.00.0047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMACION GENERAL (SIG-11) DE "SENTIDO DE CIRCULACION" DE 20 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 3,956.81	01/01/2027	02/01/2027	2																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3956.81
C.00.0048	C.00.0048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIOS (SIS-4) DE "NOMBRES DE CALLES" DE 25 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 4,366.12	01/01/2027	02/01/2027	2																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4366.12
CAPITULO: 15 SEÑALAMIENTO PROTECCION DE OBRA																							
C.00.0049	C.00.0049	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "HOMBRES TRABAJANDO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	$ 8,710.08	14/09/2026	01/10/2026	16																
								544.38	544.38	544.38	544.38	544.38	544.38	544.38	544.38	544.38	544.38	544.38	544.38	544.38	544.38	544.38	544.38
C.00.0050	C.00.0050	SEÑAL ADICIONAL DE PROTECCION DE OBRA "PRECAUCION Y/O VARIAS LEYENDAS " FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 30 X 100 CMS. FONDO NARANJA ACABADO REFEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, SIMBOLOS, LETRAS EN VINIL COLOR NEGRO MATE, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	$ 3,883.68	14/09/2026	01/10/2026	16																
								242.73	242.73	242.73	242.73	242.73	242.73	242.73	242.73	242.73	242.73	242.73	242.73	242.73	242.73	242.73	242.73
C.00.0051	C.00.0051	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "VARIAS LEYENDAS" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16, DE 56 X178 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	$ 5,099.28	14/09/2026	01/10/2026	16																

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/06/2026

| | | |

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-06
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/06/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD:	393.32
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
INICIO	14-sep-26					0.0583%	10 de 37
TERMINACION	02-ene-27						

Ramo 33

Operado 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Esta información es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3								7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0060	C.00.0060	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 128,623.69	21/09/2026	17/10/2026	24																	
									32155.92	32155.92	32155.92	32155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0061	C.00.0061	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	$ 11,397.22	21/09/2026	17/10/2026	24																	
								0.00	2849.31	2849.31	2849.31	2849.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 19 REPOSICION DE ARROYO AGUA POTABLE.																							
C.00.0032	C.00.0032	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	$ 149,268.61	13/11/2026	14/11/2026	2																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0062	C.00.0062	SUBRASANTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 2,088.04	09/11/2026	10/11/2026	2																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0063	C.00.0063	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL´s) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 2,206.55	09/11/2026	10/11/2026	2																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0064	C.00.0064	PAVIMENTO DE 0.21 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 10,995.38	13/11/2026	14/11/2026	2																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10995.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0065	C.00.0065	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 47,547.12	09/11/2026	10/11/2026	2																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47547.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 20 RETIROS Y ACARREOS AGUA POTABLE.																							
C.00.0009	C.00.0009	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 8,333.59	21/09/2026	03/10/2026	12																	
								0.00	2083.40	2083.40	2083.40	2083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0010	C.00.0010	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 7,754.16	21/09/2026	03/10/2026	12																	
								0.00	1938.54	1938.54	1938.54	1938.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

| | | |

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA / PRORROGA / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26	
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: 0.0583%

HOJA: 12 de 37

Operado 2026

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Este programa se ejerce con recursos públicos federales.

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0070	C.00.0070	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr 13-DIN 17440) CON TUERCA REEMPLAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA, JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 3" (75 MM.), P.U.O.T.	PZA	$ 6,561.68	14/09/2026	16/09/2026	3	6561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0071	C.00.0071	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr 13-DIN 17440) CON TUERCA REEMPLAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA, JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 6" (150 MM.), P.U.O.T.	PZA	$ 7,246.36	14/09/2026	16/09/2026	3	7246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO: 25 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS AGUA POTABLE.																							
C.00.0072	C.00.0072	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr 13-DIN 17440) CON TUERCA REEMPLAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA, JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 3" (75 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,111.90	28/09/2026	30/09/2026	3	0.00	0.00	1111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					0.0583%	13 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27						

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0073	C.00.0073	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr 13-DIN 17440) CON TUERCA REEMPLAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA, JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 6" (150 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,702.04	28/09/2026	30/09/2026	3																	
								0.00	0.00	1702.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 26 SUMINISTRO DE TUBERÍAS AGUA POTABLE.																							
C.00.0074	C.00.0074	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 3" (75 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	$ 1,461.36	18/09/2026	19/09/2026	2																
								1461.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0075	C.00.0075	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 6" (150 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	$ 165,327.38	18/09/2026	19/09/2026	2																
								165327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Operado 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26				
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27				

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0583%	14 de 37

Operado
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue financiada con recursos públicos federales."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	2 28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	3 12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	4 26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	5 09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	6 23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	7 07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	8 21-dic 27-dic	28-dic 03-ene
C.00.0076	C.00.0076	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE A.S.T.M. A-53- GRADO B DE 1/4" (6.35 MM) DE ESPESOR, EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE, CON CERTIFICADO DE ORIGEN DEL FABRICANTE Y PROTOCOLIZACIÓN DE CALIDAD, LIMPIEZA TIPO METAL BLANCO TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR, REALIZADA MEDIANTE CHORRO DE ARENA ABRASIVA O GRANALLA DE ACERO DE CONFORMIDAD CON ESTÁNDAR SSPC-SP 5, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN DOS CAPAS DE REVESTIMIENTO EPOXICO DE GRADO ALIMENTICIO ELABORADO CON RESINA EPOXICA , 100% SÓLIDOS LIBRE DE SOLVENTES, CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA DE 6 MILÉSIMAS (CON CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 061 PARA SU USO EN AGUA POTABLE O CERTIFICADO DEL PAIS DE ORIGEN QUE GARANTICE SU USO PARA AGUA POTABLE), ESPECIALMENTE FORMULADO PARA CONTACTO CON AGUA, RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO RESISTENTE AL INTEMPERISMO Y A LAS RAYOS UV DE 6 MILESIMAS LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR KILOGRAMO CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, ALMACENAJES, TRANPORTE DEL TALLER AL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMER, ALINEACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS, LIMPIEZA , PRUEBA DE HERMETICIDAD (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.	KG	$ 15,678.56	28/09/2026	30/09/2026	3																	
								0.00	0.00	15678.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 27 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo. AGUA POTABLE.																							
C.00.0077	C.00.0077	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 6" X 3" (152 MM X 76 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	$ 12,751.20	18/09/2026	19/09/2026	2																
								12751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0078	C.00.0078	SUMINISTRO DE REDUCCION FO. FO. 6" X 4" (152 MM X 101 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	$ 1,574.21	18/09/2026	19/09/2026	2																
								1574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0079	C.00.0079	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 6" (152 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	$ 474.94	18/09/2026	19/09/2026	2																
								474.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0080	C.00.0080	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 4" (102 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	$ 643.06	18/09/2026	19/09/2026	2																
								643.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0081	C.00.0081	SUMINISTRO DE BRIDAS SOLDABLES DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 3" (76 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	$ 948.04	18/09/2026	19/09/2026	2																
								948.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0082	C.00.0082	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 3" (75 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	$ 158.72	18/09/2026	19/09/2026	2																

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

| | | |

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-06
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					0.0583%	16 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27						

Operando

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0096	C.00.0096	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.10 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 997.36	05/11/2026	11/11/2026	6																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.68	498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0097	C.00.0097	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	$ 3,411.07	18/09/2026	19/09/2026	2																
								3411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0098	C.00.0098	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE P.U.O.T.	PZA	$ 4,093.29	18/09/2026	19/09/2026	2																
								4093.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0099	C.00.0099	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 211.27	05/11/2026	11/11/2026	6																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0100	C.00.0100	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 6" X 1.80 MTS. DOBLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 211.27	05/11/2026	11/11/2026	6																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0101	C.00.0101	SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL, DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, DE 50 X 50 CMS, PESADO 46 KGS. P.U.O.T.	PZA	$ 29,149.10	18/09/2026	19/09/2026	2																	
								29149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0102	C.00.0102	COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL 50 X 50 CMS, PESADO (46 KGS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 2,112.70	05/11/2026	11/11/2026	6																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1056.35	1056.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 30 INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES AGUA POTABLE.																							
C.00.0103	C.00.0103	INSTALACION Y ARMADO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO. FO. P.U.O.T.	KG	$ 3,323.14	28/09/2026	30/09/2026	3																
								0.00	0.00	3323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0104	C.00.0104	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, HASTA DIAMETROS DE 8", EN AGUA POTABLE, INCLUYE: LUBRICANTE, P.U.O.T.	PZA	$ 1,851.15	21/09/2026	30/09/2026	9																
								0.00	1234.10	617.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 31 TOMAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE.																							
C.00.0105	C.00.0105	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE DESDE LA ABRAZADERA, CANCELANDO VALVULA DE INSERCCION, P.U.O.T.	PZA	$ 9,996.84	19/10/2026	24/10/2026	6																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0106	C.00.0106	CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.20 MTS. DE SECCION, PARA FIJAR BASTON DE TOMA DOMICILIARIA, P.U.O.T..	PZA	$ 3,862.53	12/10/2026	24/10/2026	12																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	1931.27	1931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA
INICIO	14-sep-26				
TERMINACION	02-ene-27				

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0583%	17 de 37

Operación 2021-2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENTIDADES
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0107	C.00.0107	TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 6" A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE DE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2" DE DIAMETRO, DE 1.50 MTS. DE LONGITUD, CONSIDERANDO ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2", VALVULA DE INSERCION DE NYLON CON SISTEMA DE COMPRESION A TUBERIA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2", CODO DE NYLON TERMOPLASTICO DE 90°X 1/2" (COMPRESION X ROSCA NPT HEMBRA), UNION DE POLIETILENO, NIPLE GALVANIZADO DE 13 MMX 0.50 MTS (1/2"X 0.50 MTS) CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VALVULA DE CORTE DE 1/2" DE DIAMETRO (VALVULA RESTRICTORA DE FLUJO CON DISPOSITIVO ANTIFRAUDE), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.15 A 0.30 MTS (1/2"X 0.15 A 0.30 MTS), CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MMX 90° (1/2"X 90°), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.10 MTS (1/2"X 0.10 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 90,480.60	19/10/2026	24/10/2026	6																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 32 PRELIMINARES DRENAJE SANITARIO																							
C.00.0055	C.00.0055	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 79,682.77	24/09/2026	10/10/2026	15																	
								0.00	15936.55	31873.11	31873.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0056	C.00.0056	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 44,593.65	24/09/2026	28/09/2026	4																	
								0.00	11148.41	11148.41	22296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0057	C.00.0057	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 7,362.06	24/09/2026	28/09/2026	4																	
								0.00	1840.52	1840.52	3681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0108	C.00.0108	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 2,118.53	21/09/2026	23/09/2026	3																	
								0.00	2118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0109	C.00.0109	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.01 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 44,515.48	24/09/2026	10/10/2026	15																	
								0.00	8903.10	17806.19	17806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					0.0583%	18 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27						

operado
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Fecha de elaboración: 2026
Este programa se realiza con recursos públicos federales.

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 14-sep 20-sep	1 21-sep 27-sep	2 28-sep 04-oct	2 05-oct 11-oct	3 12-oct 18-oct	3 19-oct 25-oct	4 26-oct 01-nov	4 02-nov 08-nov	5 09-nov 15-nov	5 16-nov 22-nov	6 23-nov 29-nov	6 30-nov 06-dic	7 07-dic 13-dic	7 14-dic 20-dic	8 21-dic 27-dic	8 28-dic 03-ene
C.00.0110	C.00.0110	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 17,178.69	24/09/2026	29/09/2026	5																
								0.00	3435.74	6871.48	6871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 33 RELLENOS DRENAJE SANITARIO																							
C.00.0060	C.00.0060	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 800,890.48	24/09/2026	10/10/2026	15																
								0.00	160178.10	320356.19	320356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0111	C.00.0111	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 57,025.28	24/09/2026	10/10/2026	15																
								0.00	11405.06	22810.11	22810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0112	C.00.0112	ACOSTILLADO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 136,854.78	24/09/2026	10/10/2026	15																
								0.00	27370.96	54741.91	54741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0113	C.00.0113	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 155,867.14	24/09/2026	10/10/2026	15																
								0.00	31173.43	62346.86	62346.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0114	C.00.0114	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 66,898.15	24/09/2026	10/10/2026	15																
								0.00	13379.63	26759.26	26759.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0115	C.00.0115	ADEME METÁLICO EN ZANJAS PARA EVITAR DERRUMBES, A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" DE ESPESOR, PARA FORMAR TARIMAS APILABLES DE 1.83M X 3.05M, CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 5"X5"X1/4" A CADA 1.52M VERTICALES, A CADA 1.83 M HORIZONTALES Y PERFILES TUBULARES DE 4"X4"X3/16" Y 3"X3"X1/4" TRANSVERSALES A CADA 90 CM VERTICAL Y A CADA 3.05 M LONGITUDINAL. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	M2/USO	$ 118,214.37	24/09/2026	02/10/2026	8																
								0.00	29553.59	44330.39	44330.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 34 CARGA Y ACARREOS DRENAJE SANITARIO																							

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOPIDSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD:	393.32
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA
INICIO	14-sep-26				
TERMINACION	02-ene-27				

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0583%	19 de 37

Operación 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3				6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	09-nov	16-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0009	C.00.0009	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 51,016.25	24/09/2026	02/10/2026	8														
								0.00	12754.06	19131.09	19131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0010	C.00.0010	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 47,469.10	24/09/2026	02/10/2026	8														
								0.00	11867.28	17800.91	17800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0011	C.00.0011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 500,947.34	24/09/2026	02/10/2026	8														
								0.00	125236.84	187855.25	187855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0012	C.00.0012	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 21,700.16	24/09/2026	02/10/2026	8														
								0.00	5425.04	8137.56	8137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 35 REPOSICION DE ARROYO DRENAJE SANITARIO																					
C.00.0032	C.00.0032	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	$ 48,144.35	13/11/2026	14/11/2026	2														
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0062	C.00.0062	SUBRASANTE (EN REPARACION DE PAVIMENTOS) A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 72,134.57	09/11/2026	10/11/2026	2														
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0063	C.00.0063	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL´s) MAYOR A 10 MILLONES, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	$ 76,099.06	09/11/2026	10/11/2026	2														
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76099.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0064	C.00.0064	PAVIMENTO DE 0.21 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 16,928.86	13/11/2026	14/11/2026	2														
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16928.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0065	C.00.0065	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 15,343.20	09/11/2026	10/11/2026	2														
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOPIDSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					0.0583%	20 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27						

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el mismo. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 14-sep 20-sep	21-sep 27-sep	2 28-sep 04-oct	05-oct 11-oct	3 12-oct 18-oct	19-oct 25-oct	4 26-oct 01-nov	02-nov 08-nov	5 09-nov 15-nov	16-nov 22-nov	6 23-nov 29-nov	30-nov 06-dic	7 07-dic 13-dic	14-dic 20-dic	8 21-dic 27-dic	28-dic 03-ene
C.00.0116	C.00.0116	PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE RIO 0.21 MTS. DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO DE 0.10 MTS DE DIAMETRO ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON MATERIAL INERTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 152,428.60	13/11/2026	14/11/2026	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 36 MANO DE OBRA (INSTALACION / COLOCACIÓN) DRENAJE SANITARIO																							
C.00.0117	C.00.0117	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	$ 380.37	24/09/2026	14/10/2026	18	0.00	63.40	126.79	126.79	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0118	C.00.0118	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 12" (300 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	$ 12,584.66	24/09/2026	14/10/2026	18	0.00	2097.44	4194.89	4194.89	2097.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0119	C.00.0119	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 18" (450 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	$ 236.40	24/09/2026	14/10/2026	18	0.00	39.40	78.80	78.80	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 37 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DRENAJE SANITARIO																							
C.00.0120	C.00.0120	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F´C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 9,227.22	28/09/2026	01/10/2026	4	0.00	0.00	2306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6920.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26				
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27				

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0583%	21 de 37

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Prohibido el uso de estos fines distintos a los establecidos en el programa.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso de estos recursos públicos federales.
Este programa fue realizado con recursos públicos federales.

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0121	C.00.0121	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F´C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 19,975.32	28/09/2026	01/10/2026	4																	
								0.00	0.00	4993.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0122	C.00.0122	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F´C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 11,207.09	28/09/2026	01/10/2026	4																	
								0.00	0.00	2801.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					0.0583%	22 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27						

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ...
Este programa es público, ajeno a cualquier partido ... Prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el ... Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0123	C.00.0123	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F´C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 24,974.54	28/09/2026	01/10/2026	4																	
								0.00	0.00	6243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0124	C.00.0124	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F´C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 13,558.37	28/09/2026	01/10/2026	4																	
								0.00	0.00	3389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: 0.0583%
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					HOJA: 23 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27					

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1 14-sep	21-sep	2 28-sep	05-oct	3 12-oct	19-oct	4 26-oct	02-nov	5 09-nov	16-nov	6 23-nov	30-nov	7 07-dic	14-dic	8 21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0125	C.00.0125	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F´C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 28,980.50	28/09/2026	01/10/2026	4																
								0.00	0.00	7245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21735.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0126	C.00.0126	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F´C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 30,992.92	28/09/2026	01/10/2026	4																
								0.00	0.00	7748.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26				
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27				

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0583%	24 de 37

Obra
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
Esta obra fue financiada con recursos públicos federales.

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
								1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0127	C.00.0127	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F´C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 33,009.64	28/09/2026	01/10/2026	4																
								0.00	0.00	8252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24757.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0128	C.00.0128	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F´C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 17,504.93	28/09/2026	01/10/2026	4																
								0.00	0.00	4376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD:	393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:		INICIO	14-sep-26				
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			TERMINACION	02-ene-27				

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0583%	25 de 37

Opp
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0129	C.00.0129	CONSTRUCCIÓN DE POZO CAJA DE 1.50 MTS DE ALTURA, LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CAJA FABRICADA DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, T.M.A = 3/4", REV. +- 10CMS, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4(1/2"), A CADA 20 CMS DOBLE PARRILLA AMBOS SENTIDOS EN MUROS Y LOSAS CON UN ESPESOR DE MUROS Y LOSAS DE 20 CMS Y MEDIDAS EXTERIORES DE 4.00 X 2.50 X 1.20 MTS (LARGO X ANCHO X ALTO), CIMBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO F´C= 100 KG/CM2, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.50 CMS DE ESPESOR Y PULIDO FINO DE CEMENTO. SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-2011, CHIMENEA PARA POZO DE VISITA CON MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE CON TABICÓN SÓLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28 CM) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 40 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.5 CMS DE ESPESOR, PULIDO FINO DE CEMENTO Y CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN. SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-2011, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, ALMACENAJES ACARREOS Y LIMPIEZA, P.U.O.T. (NOTA IMPORTANTE: CONSULTAR EL PLANO PROY-DP-03, "DETALLE POZOS CAJA (E11)-(15)", PARA REVISAR LOS ARMADOS DE LA TRABES: T-1, T-2 Y T-3 Y SECCIONE: SECCIÓN G-G'	PZA	$ 87,964.92	28/09/2026	30/09/2026	3																	
								0.00	0.00	29321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0130	C.00.0130	CAIDA ADOSADA DE 1.00 MTS. EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE 20 A 25 CMS. DE DIAMETRO, FORJADO CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 , TAPA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, TUBO DE ASBESTO CEMENTO TIPO ALCANTARILLADO JUNTA HERMETICA CLASE B-6 DE 8" CONSIDERANDO MUERTO DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, SEGUN ESPECIFICACIONES SAPAL, TUBO DE ASBESTO CEMENTO, CONCRETO O TUBO VITRIFICADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 8,079.80	28/09/2026	30/09/2026	3																	
								0.00	0.00	2693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0131	C.00.0131	INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, TIPO COMERCIAL PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	$ 3,869.10	09/11/2026	12/11/2026	4																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.28	967.28	967.28	967.28	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0132	C.00.0132	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	$ 3,872.96	28/09/2026	03/10/2026	6																
								0.00	0.00	1290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.49	645.49	645.49	645.49	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN / PRORROGA / PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26	
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27	

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: 0.0583%

HOJA: 26 de 37

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0133	C.00.0133	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 10" A 18", 0.25 A 0.45 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 1,603.56	24/09/2026	26/09/2026	3																
								0.00	534.52	1069.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 38 SUMINISTRO DE MATERIALES DRENAJE SANITARIO																							
C.00.0134	C.00.0134	SUMINISTRO DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL ABIERTO DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06, 50 KGS PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	$ 43,883.40	18/09/2026	19/09/2026	2																
								43883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0135	C.00.0135	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	$ 4,576.38	18/09/2026	19/09/2026	2																
								4576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0136	C.00.0136	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 12" (300 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	$ 180,298.24	18/09/2026	19/09/2026	2																
								180298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0137	C.00.0137	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 18" (457 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	$ 5,011.08	18/09/2026	19/09/2026	2																
								5011.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0138	C.00.0138	SUMINISTRO DE ESCALONES FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	$ 7,372.00	18/09/2026	19/09/2026	2																
								7372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 39 PRELIMINARES DESCARGAS DOMICILIARIAS																							
C.00.0108	C.00.0108	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 3,115.61	28/09/2026	30/09/2026	3																
								0.00	0.00	3115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 40 EXCAVACIONES DESCARGAS DOMICILIARIAS																							
C.00.0055	C.00.0055	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 35,607.90	28/09/2026	09/10/2026	11																
								0.00	0.00	9711.25	9711.25	9711.25	6474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0109	C.00.0109	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.01 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 7,487.22	28/09/2026	09/10/2026	11																
								0.00	0.00	2041.97	2041.97	2041.97	1361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOPIDSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26				
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27				

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0583%	27 de 37

Ramo 33 Operado 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
								1		2		3		4		5		6		7	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic
CAPÍTULO: 41 RELLENOS DESCARGAS DOMICILIARIAS																					
C.00.0060	C.00.0060	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 363,004.81	29/09/2026	10/10/2026	11														
								0.00	0.00	99001.31	99001.31	99001.31	66000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0061	C.00.0061	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	$ 15,115.57	29/09/2026	10/10/2026	11														
								0.00	0.00	4122.43	4122.43	4122.43	2748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 42 RETIROS Y ACARREOS DESCARGAS DOMICILIARIAS																					
C.00.0009	C.00.0009	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 17,462.43	28/09/2026	09/10/2026	11														
								0.00	0.00	4762.48	4762.48	4762.48	3174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0010	C.00.0010	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 16,248.28	28/09/2026	09/10/2026	11														
								0.00	0.00	4431.35	4431.35	4431.35	2954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0011	C.00.0011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 163,631.15	28/09/2026	09/10/2026	11														
								0.00	0.00	44626.68	44626.68	44626.68	29751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0012	C.00.0012	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 7,427.78	28/09/2026	09/10/2026	11														
								0.00	0.00	2025.76	2025.76	2025.76	1350.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 43 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DESCARGAS DOMICILIARIAS																					
C.00.0139	C.00.0139	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	$ 12,130.12	29/09/2026	10/10/2026	11														
								0.00	0.00	3308.21	3308.21	3308.21	2205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 44 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DESCARGAS DOMICILIARIAS																					
C.00.0140	C.00.0140	INSTALACION DE CODO DE PVC P/ALCANTARILLADO DE 45° X 6" (45° X 150 MM.) PARA ALCANTARILLADO S-20, INCLUYE: PEGAMENTO Y/O LUBRICANTE PARA PVC, P.U.O.T.	PZA	$ 4,919.04	29/09/2026	10/10/2026	11														
								0.00	0.00	1341.56	1341.56	1341.56	894.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0141	C.00.0141	INSTALACION DE SILLETA DE PVC DE 12" A RED 6" (300 X 150 MM.) PARA ALCANTARILLADO S-20, CONSIDERANDO LIMPIADOR PARA PVC, PEGAMENTO PARA PVC SECADO LENTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 20,471.22	29/09/2026	10/10/2026	11														
								0.00	0.00	5583.06	5583.06	5583.06	3722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

Ramo 33

Operado 2026

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD:	393.32	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:		0.0583%	28 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.				

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA
INICIO	14-sep-26				
TERMINACION	02-ene-27				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0142	C.00.0142	INSTALACION DE COPLE REDUCTOR DE PVC CAMPANA CAMPANA DE 8"X 6" (200X 150 MM) PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: PEGAMENTO Y/O LUBRICANTE PARA PVC, P.U.O.T.	PZA	$ 4,989.60	29/09/2026	10/10/2026	11																
								0.00	0.00	1360.80	1360.80	1360.80	907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 45 SUMINISTRO DE TUBERÍAS DESCARGAS DOMICILIARIAS																							
C.00.0143	C.00.0143	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	$ 86,435.99	18/09/2026	19/09/2026	2																
								86435.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 46 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC DESCARGAS DOMICILIARIAS																							
C.00.0144	C.00.0144	SUMINISTRO DE CODO DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 45 X 6" (45 X 150 MM), P.U.O.T.	PZA	$ 3,827.25	18/09/2026	19/09/2026	2																
								3827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0145	C.00.0145	SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC P/ALCANTARILLADO DE 12 A RED 6" (300 MM X 150 MM)	PZA	$ 14,335.02	18/09/2026	19/09/2026	2																
								14335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0146	C.00.0146	SUMINISTRO DE COPLE REDUCTOR PARA ALCANTARILLADO DE PVC DE 8"X 6" (200X 150 MM), P.U.O.T.	PZA	$ 14,066.64	18/09/2026	19/09/2026	2																
								14066.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 47 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC REGISTROS SANITARIOS																							
C.00.0147	C.00.0147	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR., TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F´C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4"., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 162,274.77	05/10/2026	13/10/2026	8																
								0.00	0.00	0.00	60853.04	60853.04	40568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 48 REUBICACION DE POSTERIA MT (INSTALACION ELÉCTRICA)																							
C.00.0148	C.00.0148	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA POSTE DE CONCRETO 11.00 O 12.00 MTS. CON RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 9,426.96	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 49 INSTALCIONES NUEVAS MT (INSTALACION ELÉCTRICA)																							
C.00.0149	C.00.0149	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. PC-12-750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 23,567.40	16/11/2026	18/11/2026	3																

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

Ramo 33

Operado 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este programa fue financiado con recursos públicos federales."

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: 0.0583%	HOJA: 29 de 37
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27					

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0150	C.00.0150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "VS30 " (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	$ 7,814.44	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7814.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0151	C.00.0151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPALMES DE TENSION COMPLETA PARA ACSR CAL. 1/0 AWG NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANOD EOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 1,860.60	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 50 INSTALCIONES NUEVAS BT (INSTALACION ELÉCTRICA)																							
C.00.0152	C.00.0152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 MTS. PC-9-450. CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 23,815.48	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0153	C.00.0153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1P4", NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	$ 2,207.90	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0154	C.00.0154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R4", NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	$ 2,555.22	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0155	C.00.0155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (3+1) CAL. 1/0-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	$ 7,752.50	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0156	C.00.0156	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE DE CONCRETO DE 11.00 O 12.00 MTS. CON ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ENTREGARLO EN BODEGA DE C.F.E., INCLUE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 5,705.78	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0157	C.00.0157	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	$ 620.19	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 51 ALUMBRADO (INSTALACION ELÉCTRICA)																							

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

Ramo 33

Operado 2026

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: 0.0583%	HOJA: 30 de 37
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27					

UNIDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este fue financiado con recursos públicos federales.

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3				6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0158	C.00.0158	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, MODELO ROADFOCUS PLUS SMALL CARCASA DE INYECCION DE ALUMINIO ACABADO CON POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROESTATICA, RECEPTACULO DE 7 PINES, REFRACTOR DE POLÍMERO DE GRADO ÓPTICO ESTABILIZADO UV , TEMPERATURA DE LUZ DE 4000K CAT.RPS-80W40LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3, DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE VIGENTES, CON GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$ 7,107.42	16/11/2026	18/11/2026	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0159	C.00.0159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO DE FIERRO GALV. POR INMERSION TIPO ALTO DE 51 X 1800 MM DE LARGO POR 1500MM DE ALTURA, MARCA POLESA AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 930.29	16/11/2026	18/11/2026	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0160	C.00.0160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS MARCA CONHESA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 161.25	16/11/2026	18/11/2026	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0161	C.00.0161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 251.79	16/11/2026	18/11/2026	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0162	C.00.0162	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 109.12	16/11/2026	18/11/2026	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0163	C.00.0163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 427.95	16/11/2026	18/11/2026	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0164	C.00.0164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC 504 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 148.86	16/11/2026	18/11/2026	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0165	C.00.0165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	$ 2,728.80	16/11/2026	18/11/2026	3																

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

Ramo 33

Operado 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CÓDIGO: FO-DGOPIDSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26				0.0583%	31 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27					

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENA 1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0166	C.00.0166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1R3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	$ 967.49	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0167	C.00.0167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALUMBRADO TIPO "1P3" (4-4), NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TORNILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	$ 1,054.33	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1054.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0168	C.00.0168	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA BRAZO PARA LIMINARIO MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 148.85	23/10/2026	30/10/2026	7																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.53	42.53	0.00	0.00	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0169	C.00.0169	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 806.25	23/10/2026	30/10/2026	7																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.36	230.36	0.00	0.00	345.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 52 RETIROS																							
C.00.0170	C.00.0170	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 620.19	16/11/2026	18/11/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO: 53 RESOLUTIVO AMBIENTAL																							
C.00.0171	C.00.0171	ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION A LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL O EN SU CASO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, EN EL QUE SE INCLUYA LA EVIDENCIA DEL APARTADO DE LA PREPARACION Y CONSTRUCCION, DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA, CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES, DE LOS RESIDUOS Y DEBERA ATENDER CADA UNO DE LOS INCISOS Y/O NUMERALES QUE MARCA EL RESOLUTIVO AMBIENTAL EN REFERENCIA A LAS CONDICIONANTES APLICABLES EN OBRA, MANEJADO COMO SUBCONTRATO, (INCLUYE LA ENTREGA DE LOS ACUSES EN ORIGINAL Y LA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL EN MEDIOS DIGITALES A LA DIRECCION DE SUPERVISION).	REPORTE	$ 21,830.84	14/12/2026	16/12/2026	3																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7276.95	7276.95	7276.95

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

Ramo 33

Operado

2026

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/08/2026

| | | |

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP...
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido po...
prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el...
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

| | | |

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/08/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD: 393.32	FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	INICIO	14-sep-26					0.0583%	34 de 37
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		TERMINACION	02-ene-27						

Operado
Recibido
23
2026

"CONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Los recursos fueron entregados con recursos públicos federales."

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
								1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
C.00.0179	C.00.0179	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 3.0 MTS HASTA 4.99 MTS, NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	$ 27,412.50	22/10/2026	24/10/2026	3						27412.50											
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0180	C.00.0180	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 5.0 MTS HASTA 6.99 MTS, NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	$ 9,178.88	22/10/2026	24/10/2026	3						9178.88											
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0181	C.00.0181	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS"CON ALTURAS PROMEDIO DE 7.0 MTS HASTA 8.99 MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	$ 7,628.40	22/10/2026	24/10/2026	3						7628.40											
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0182	C.00.0182	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE LA ESPECIE "VARIAS" CON ALTURAS PROMEDIO DE 9.0 MTS HASTA 12.99 MTS., ALTURA X MTS., Y DIÁMETRO DE COPA X MTS. NO MAYOR AL 20% DEL FOLLAJE DEL INDIVIDUO. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y TROCEO DE RAMAS POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD (CICATRIZANTE), CARGA DE PRODUCTO RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD Y ACARREO AL SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM, CONSIDERANDO TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONCEPTO. (CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO).	PZA	$ 5,395.69	22/10/2026	24/10/2026	3						5395.69											
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

Ramo 33

Operado 2026

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

| | | |

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

Operado 3
Ram:
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el..."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08 REVISIÓN: 03 FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026	
FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
0.0583%	37 de 37

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DUARTE, EN LA CALLE PRINCIPAL LA LUZ EN EL TRAMO DEL ARROYITO A MORELOS.	LONGITUD:	393.32
NUM. DE CONTRATO:	C-1810-K100311-61401-D/0307/2026	SECCIÓN:	
CONTRATISTA:	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		

FECHAS	CONTRATO	RECALENDARIZACIÓN	PRORROGA	PRORROGA	PRORROGA
INICIO	14-sep-26				
TERMINACION	02-ene-27				

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
								1		2		3		4		5		6		7		8	
								14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic
								20-sep	27-sep	04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene
		SUMA:					1716	94.00	135.00	230.00	244.00	165.00	141.00	123.00	114.00	93.00	111.00	63.00	39.00	35.00	21.00	57.00	51.00
		AV. PARCIAL (%):						5.48%	7.87%	13.40%	14.22%	9.62%	8.22%	7.17%	6.64%	5.42%	6.47%	3.67%	2.27%	2.04%	1.22%	3.32%	2.97%
		AV. ACUM. (%):						5.48%	13.34%	26.75%	40.97%	50.58%	58.80%	65.97%	72.61%	78.03%	84.50%	88.17%	90.44%	92.48%	93.71%	97.03%	100.00%
		SUMA:					$ 10,259,045.25	665,179.25	673,193.43	1,325,305.20	1,500,679.34	749,519.25	841,861.20	654,663.37	714,057.84	1,315,834.97	588,747.99	565,294.24	326,949.89	142,128.03	56,382.16	58,402.03	80,847.09
		AV. PARCIAL (%):						6.48%	6.56%	12.92%	14.63%	7.31%	8.21%	6.38%	6.96%	12.83%	5.74%	5.51%	3.19%	1.39%	0.55%	0.57%	0.79%
		AV. ACUM. (%):						6.48%	13.05%	25.96%	40.59%	47.90%	56.10%	62.49%	69.45%	82.27%	88.01%	93.52%	96.71%	98.09%	98.64%	99.21%	100.00%

GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS S.A. DE C.V.
SUPERVISION EXTERNA