CONTRATO DE OBRA
NÚM. C-2510-K100350-62201-E/0325/2026

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., representado en este acto por la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA CONTRATANTE"** y por la otra, la Persona Moral: **AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,** representada en este acto por el **ING. ALEJANDRO ARENAS FERRER,** en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9, 10, 14, 89, 90, 91, 92, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la **Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA,** acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **22 del mes de Septiembre del año de 2026**, mediante el procedimiento de: ***LICITACION PUBLICA NACIONAL*** con la **LICITACIÓN NÚM. D/024/2026** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la **CLÁUSULA PRIMERA** se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FI,** siendo el monto asignado por la cantidad de **$24,500,000.00 (VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. **MLE850101TS0**.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 15530,** de fecha **01 del mes de Junio del año de 2006**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 13**, en legal ejercicio de sus funciones el **LIC. IGNACIO FREYRE GARZA**; documento que contiene el acta constitutiva de la

misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Obra Pública con número: **GTO-SOP/PUC-1497-2012** con vigencia al **28 de noviembre de 2026.**

B) Que su Representante legal cuenta con nombramiento de **ADMINISTRADOR UNICO** y como tal, firma el presente contrato a nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente, expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, así como con copia simple de la **Escritura Pública No. 15530,** de fecha **01 del mes de Junio del año de 2006**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 13**, el legal ejercicio de sus funciones el **LIC. IGNACIO FREYRE GARZA.**

C) Que señala como domicilio y como correo electrónico para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, así como número telefónico de contacto, los que se encuentren en su cédula de registro al Padrón Único de Contratistas, por lo que **"EL CONTRATISTA"** reconoce que cuando se actualice su información presentada para el registro o refrendo ante la Secretaría de Obra Pública, tiene la obligación de notificar a dicha Secretaría la actualización, acompañada de la documentación correspondiente, de conformidad a lo estipulado por el artículo 35 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente al momento de la firma del presente contrato.

D) Que cuenta con los siguientes registros:

Padrón Único de Contratistas: **GTO-SOP/PUC-1497-2012**
Registro Federal de Contribuyentes: **APC0606017N4**

E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha **09 de octubre del 2024**, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

K) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FI**; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" se obliga con "LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: **REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.,** de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de **"EL CONTRATISTA".**

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el **28 del mes de Septiembre del año de 2026**, así como a terminarlas el **15 del mes de Enero del año de 2027,** contando con **110** días naturales para la conclusión de la obra.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de ejecución autorizado, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

"LAS PARTES" reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a **"EL CONTRATISTA"** la cantidad de: **$23,540,961.12 (VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. – DEL ANTICIPO.
"LA CONTRATANTE" pagará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del **30%** del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: **$7,062,288.34 (SIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación.

El anticipo otorgado será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de **"LA CONTRATANTE"** acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue **"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**, a favor de la **Tesorería Municipal de León**, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera estimación de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, previa solicitud por **"EL CONTRATISTA"** y autorización escrita debidamente fundada y motivada por **"LA CONTRATANTE"**, en caso de autorizarse, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado.
La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado la totalidad del anticipo. Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a **"LA CONTRATANTE"** en un periodo no mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, el importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
"LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra **"LA CONTRATANTE"**, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LA CONTRATANTE" dejará a disposición de **"EL CONTRATISTA"** la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que **"EL CONTRATISTA"** sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable de la documentación que le concierne.

SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.
La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo **"EL CONTRATISTA"** en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando en este momento como forma de pago la transferencia electrónica de fondos a la cuenta de la institución financiera designada por **"EL CONTRATISTA"**.

Convienen **"LAS PARTES"** que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de **"EL CONTRATISTA"**, tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por **"EL CONTRATISTA"**, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"LAS PARTES" convienen que los datos de facturación para el presente contrato serán los contenidos en la Constancia de Situación Fiscal proporcionada por **"EL CONTRATISTA"**, debiendo notificar **"EL CONTRATISTA"** por escrito presentado ante

la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, adscrita a la Dirección General de Obra Pública, cualquier cambio fiscal.

"LAS PARTES" acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por **"LA CONTRATANTE".**

"LAS PARTES" convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y procedencia de pago por **"EL CONTRATISTA"**, a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el **día último de cada mes calendario**, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentación de la primera estimación, **"EL CONTRATISTA"** deberá exhibir a **"LA CONTRATANTE"** el informe de la aplicación del anticipo que se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la **última estimación**, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución de la obra, dentro de la **última estimación** se entregará la siguiente documentación:

1. Planos definitivos de obra.
2. Reporte fotográfico de terminación de obra.
3. Manuales de operación y garantías.
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
5. Informe final de cumplimiento ambiental.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

"LAS PARTES" acuerdan que se aplicará sanción administrativa a **"EL CONTRATISTA"** cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, **"EL CONTRATISTA"** ingresará ante **"LA CONTRATANTE"** la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por **"LA CONTRATANTE"**.

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de estimaciones establecido por **"LA CONTRATANTE"**, cumpliendo con lo determinado en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a **"EL CONTRATISTA"** el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que **"LA CONTRATANTE"** concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Convienen **"LAS PARTES"** que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; **"EL CONTRATISTA"** acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier obligación de pago desde este momento.

Para la realización de la modificación de contratos, **"LAS PARTES"** deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

"LAS PARTES" acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de los mismos.

"LAS PARTES" acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a **"LA CONTRATANTE"** por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área técnica responsable para que esta ordene a **"EL CONTRATISTA"** la ejecución de los conceptos, esto dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para **"EL CONTRATISTA"**, aceptando **"EL CONTRATISTA"** que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo determine **"LA CONTRATANTE"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a **"EL CONTRATISTA"** una sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; **"LA CONTRATANTE"** podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre **"LAS PARTES"** y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga con **"LA CONTRATANTE"** a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula Cuarta:

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de **$2,354,096.11 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a **"LA CONTRATANTE"** reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles.

La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoría.

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción física de la obra; dicha garantía es con el fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique **"LA CONTRATANTE"**.

Si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** la garantía no se exhibe ante **"LA CONTRATANTE"** esto no lo exime de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa de entrega – recepción hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** realice su entrega.

La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la **Tesorería Municipal de León.**

La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantía no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedirá que **"LA CONTRATANTE"** le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud de liberación de la garantía, conforme al artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a **"EL CONTRATISTA"** la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de **"EL CONTRATISTA"** para obtener la reparación total del defecto o vicio oculto.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

"EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.

"LA CONTRATANTE" está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará saber con anticipación y por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, si **"EL CONTRATISTA"** considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de **"LA CONTRATANTE"**, quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a **"EL CONTRATISTA"**, las cuales se considerarán parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para **"LAS PARTES"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que **"LA CONTRATANTE"** podrá solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de la entrega física de la obra.

DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
Derivado de las especificaciones ambientales, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual será responsable de la documentación que se requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que, para el seguimiento ambiental, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** el reporte o reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término físico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por **"LA CONTRATANTE"**, así como el informe ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**,, en caso de no contar con la autorización respectiva no serán reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecución autorizado, **"EL CONTRATISTA"** no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del personal especializado asignado por **"LA CONTRATANTE"**, no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente.

"LA CONTRATANTE" coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a **"LA CONTRATANTE"**, serán propiedad de esta, quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos.

DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.
"LAS PARTES" acuerdan que **"LA CONTRATANTE"** o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con **"EL CONTRATISTA"**, por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule **"LA CONTRATANTE"** y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de **"EL CONTRATISTA"**, a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del supervisor designado por **"LA CONTRATANTE"**.

Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias que proponga **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, elaboración y solicitud de

conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de **"LA CONTRATANTE"** quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de **"LA CONTRATANTE"** en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato.

"EL CONTRATISTA" debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo.

"EL CONTRATISTA" confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal" ubicada en el camino a los López S/N, rumbo a Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale **"LA CONTRATANTE"** por escrito, en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial "Escombrera Municipal", se sujetará para su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por **"LA CONTRATANTE"** por escrito, se sujetará para su pago a la validación emitida por **"LA CONTRATANTE"** mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

"EL CONTRATISTA" tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales **NOM-031-STPS-2011** y **NOM-086-SCT2-2023**, debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que realicen el trabajo convenido. **"EL CONTRATISTA"** está obligado a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) **"EL CONTRATISTA"** delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura.

F) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, **"LA CONTRATANTE"** por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que **"EL CONTRATISTA"** realice lo conducente, en caso de omisión **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por **"LA CONTRATANTE"**, en caso que dichos rótulos informativos sean proporcionados por **"LA CONTRATANTE"** serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la liquidación final de la obra ejecutada.

DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

"EL CONTRATISTA" se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por **"LA CONTRATANTE"** y con apego a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de **"LA CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATISTA"** deberá realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que publica **"LA CONTRATANTE"**, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad exigida por **"LA CONTRATANTE"** o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, **"LA CONTRATANTE"** podrá negarse a realizar el pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a **"LA CONTRATANTE"** y que serán propiedad de esta.

DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato.

A) DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

"EL CONTRATISTA" debe ejecutar la obra a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"** y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de **"EL CONTRATISTA"** que considere los siniestros y daños a terceros afectados en sus bienes y/o persona, así como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.
La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a **"EL CONTRATISTA"** de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.

"EL CONTRATISTA" debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente contrato, liberando a **"LA CONTRATANTE"** de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevará a **"LA CONTRATANTE"** en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que **"LA CONTRATANTE"** en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario.

"EL CONTRATISTA" señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, **"LA CONTRATANTE"** no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener **"EL CONTRATISTA"** con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, en caso que **"LA CONTRATANTE"** sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a sacar a salvo a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con **"LA CONTRATANTE"** en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización de **"LA CONTRATANTE"**, podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo **"EL CONTRATISTA"** el único responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por **"EL CONTRATISTA"** en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que si **"EL CONTRATISTA"** decide transferir a favor de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de **"LA CONTRATANTE"** y de la **TESORERÍA MUNICIPAL**; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a **"EL CONTRATISTA"** de facturar la obra que se estime, así como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS.

Convienen "**LAS PARTES**" que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a **"EL CONTRATISTA"**

podrá solicitar por escrito a **"LA CONTRATANTE"** el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva; si es a la baja, será **"LA CONTRATANTE"** quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA",** procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo," **LAS PARTES"** convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos **"EL CONTRATISTA"** dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de **"EL CONTRATISTA"** sea deficiente o incompleta **"LA CONTRATANTE"** lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo **"EL CONTRATISTA"** no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, **"LA CONTRATANTE"** deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará **"LA CONTRATANTE"** consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** existe un avance menor al programado, **"LA CONTRATANTE"** procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.

Convienen **"LAS PARTES"** que, si **"EL CONTRATISTA"** incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a **"LA CONTRATANTE"** una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras por día de atraso.

"LAS PARTES" acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a **"EL CONTRATISTA".**

La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo notificar por oficio girado a **"EL CONTRATISTA"** las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por **"EL CONTRATISTA"** dentro del presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, **"EL CONTRATISTA"** se hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.****

De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONÓMICAS.

Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido.

Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecución.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a **"EL CONTRATISTA"**, si por el contrario aún queda saldo en contra de **"EL CONTRATISTA"**, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y **"EL CONTRATISTA"** se encuentre atrasado, **"EL CONTRATISTA"** cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"**. Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantía de cumplimiento **"LA CONTRATANTE"** podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO.
En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de **"EL CONTRATISTA",** se le notificara mediante oficio emitido por **"LA CONTRATANTE"** el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"LA CONTRATANTE"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspensión debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a **"LA CONTRATANTE"** éste pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del **"EL CONTRATISTA",** lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato, debiendo **"LA CONTRATANTE"** resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
Una vez terminados los trabajos encomendados, **"EL CONTRATISTA"** lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de verificación física asentando el estado de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose **"LAS PARTES"** a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión.

Acuerdan **"LAS PARTES"** que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra **y posterior a la presentación de la última estimación**, **"LAS PARTES"** se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de **"EL CONTRATISTA"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física de la obra, bajo el procedimiento determinado por **"LA CONTRATANTE"**, debiendo entregar la información siguiente:

1. Presupuesto definitivo.
2. Acta de entrega.
3. Bitácora.
4. Cuadro finiquito.
5. Garantía de vicios ocultos.
6. Cualquier otro que **"LA CONTRATANTE"** requiera.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por **"LA CONTRATANTE"**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"LAS PARTES"** convienen que, cuando **"EL CONTRATISTA"** no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, **"LA CONTRATANTE"** procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, **"EL CONTRATISTA"** tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado.

"LAS PARTES" acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que **"EL CONTRATISTA"** realice el trámite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato **"LA CONTRATISTA"**, por tanto, previo a que se realice el pago correspondiente **"EL CONTRATISTA"** está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que **"EL CONTRATISTA"** no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público a fin de que se le imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.
Acuerdan **"LAS PARTES"** que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"** o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, **"EL CONTRATISTA** renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante **"LA CONTRATANTE"** dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de **"LA CONTRATANTE"**, su importe será deducido a **"EL CONTRATISTA"** de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de **"LA CONTRATANTE"**, será requerido **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose **"LA CONTRATANTE"** el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** con motivo de la ejecución de la obra.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.
Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** y el órgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que **"EL CONTRATISTA"** esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realización de dicha acta no exime a **"EL CONTRATISTA"** de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto a la calidad de la obra.

VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para **"LA CONTRATANTE"** las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.
B) Por terminación anticipada del contrato.
C) Por rescisión del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

"LA CONTRATANTE" por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a **"EL CONTRATISTA"**, obligándose **"LA CONTRATANTE"** a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por **"LA CONTRATANTE".**

Para llevar a cabo la terminación anticipada, **"LAS PARTES"** acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo **"LA CONTRATANTE"** levantar el acta circunstanciada conforme al artículo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, **"LAS PARTES"** suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando:

1. **"EL CONTRATISTA"** suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace **"LA CONTRATANTE"** por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. **"EL CONTRATISTA"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. **"EL CONTRATISTA"** ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización de **"LA CONTRATANTE"** o de la **TESORERÍA MUNICIPAL**.

4. **"EL CONTRATISTA"** incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato.

5. **"EL CONTRATISTA"** se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

6. Si **"EL CONTRATISTA"** ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a **"LA CONTRATANTE"**, así mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA CONTRATANTE"** o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra.

9. "**EL CONTRATISTA**" se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a **"LA CONTRATANTE"** la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando **"LA CONTRATANTE"** considere que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, se notificará a **"EL CONTRATISTA"** en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada a su favor, **"LA CONTRATANTE"** procederá a emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca **"LA CONTRATANTE"**, debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificación de la resolución que pronuncie **"LA CONTRATANTE"** será notificada de manera personal a **"EL CONTRATISTA"** en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a **"EL CONTRATISTA"** para realizar el finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no se presente, **"LA CONTRATANTE"** procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de que **"EL CONTRATISTA"** cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"LA CONTRATANTE"**, quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se señala en el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo que **"EL CONTRATISTA"** desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad administrativa en su carácter de **CONTRATISTA**.

"LA CONTRATANTE" derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará a **"EL CONTRATISTA"** el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no atienda el procedimiento iniciado, **"LA CONTRATANTE"** no tendrá responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.
"EL CONTRATISTA" deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoría hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que **"LA CONTRATANTE"** le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoría se realicen hallazgos u observaciones, **"EL CONTRATISTA"** está obligado a atender las mismas, si **"EL CONTRATISTA"** hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo

que **"LA CONTRATANTE"** podrá requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros.

Si **"EL CONTRATISTA"** no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante **"LA CONTRATANTE"** presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicación entre **"EL CONTRATISTA"** y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de **"LA CONTRATANTE"**, debiendo **"EL CONTRATISTA"** entregar toda la información o documentación a **"LA CONTRATANTE"** para su entrega al órgano fiscalizador.

"LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, **"EL CONTRATISTA"** deberá responder por dicho daño o reintegro, obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que **"LA CONTRATANTE"** lo haga saber a la autoridad responsable, sujetándose **"EL CONTRATISTA"** a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al artículo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, cualquiera de **"LAS PARTES"** podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Guanajuato, a los **23 días del mes de Septiembre del año de 2026.**

"LA CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
ING. ALEJANDRO ARENAS FERRER

T E S T I G O S

ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

ING. NAHAT DEYANIRA DELGADO JÁUREGUI
ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN DE OBRA

Firma como encargada para suplir de forma temporal el puesto del titular de la Dirección de Supervisión de conformidad a lo señalado en el oficio número DGOP/1168/2026 del 11 de junio del 2026; con fundamento en los artículos 19 primer párrafo, fracciones VII, VIII, XV XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y 172 en todas sus fracciones, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/024/2026

Duración: 110 dias naturales

Fecha: 2026/09/11

Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.

Lugar:

Ciudad: LEON, GUANAJUATO

Inicio Obra: 28-Sep-2026

Fin Obra: 15-Ene-2027

Operado

-- SET. 2026

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A1.41	INSTALACIÓN ELECTRICA MEDICIÓN Y CONTRO	$142,513.20
A1.42	ALUMBRADO PUBLICO	$2,525,482.39
A1.43	PRELIMINARES RED DE PASOS PLUVIALES	$12,983.93
A1.44	ACARREOS EN CAMION RED DE PASOS PLUVIALE	$6,977.74
A1.45	PAVIMENTOS HIDRAULICOS RED DE PASOS PLUV	$17,224.07
A1.46	PASOS PLUVIALES	$86,572.16
A1.47	LIMPIEZAS RED DE PASOS PLUVIALES	$399.35
A1.48	PRELIMINARES RED DE DRENAJE PLUVIAL	$25,853.76
A1.49	RELLENOS RED DE DRENAJE PLUVIAL	$134,329.74
A1.50	ACARREOS EN CAMION RED DE DRENAJE PLUVI	$64,602.87
A1.51	RED DE DRENAJE PLUVIAL	$89,456.83
A1.52	POZOS DE VISITAS RED DE DRENAJE PLUVIAL	$100,586.99
A1.53	LIMPIEZAS RED DE DRENAJE PLUVIAL	$1,029.79
A1.54	PRELIMINARES RED DE REGISTROS PLUVIALES	$6,013.05
A1.55	ACARREOS EN CAMION RED DE REGISTROS PLU	$7,605.30
A1.56	PAVIMENTOS HIDRAULICOS RED DE REGISTROS	$7,449.19
A1.57	REGISTROS PLUVIALES	$223,761.58
A1.58	LIMPIEZAS RED DE REGISTROS PLUVIALES	$93.13
	Total del Presupuesto:	**$20,293,932.00**
16% I.V.A.		**$3,247,029.12**
		$23,540,961.12

(* VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRO ARENAS FERRER

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. D/024/2026

Duración: 110 dias naturales

Fecha: 2026/09/11

Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.

Lugar:

Ciudad: LEON, GUANAJUATO

Inicio Obra: 28-Sep-2026

Fin Obra: 15-Ene-2027

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A1.01	DESMANTELAMIENTOS	$69,300.98
A1.02	DEMOLICIÓNES	$528,956.85
A1.03	PRELIMINARES MODULO DE BAÑO	$10,329.03
A1.04	TERRACERIAS MODULO DE BAÑO	$13,157.43
A1.05	CIMENTACIÓN MODULO DE BAÑO	$86,842.2[illegible]
A1.06	ESTRUCTURA MODULO DE BAÑO	$341,539.51
A1.07	ACABADOS MODULO DE BAÑO	$23,372.02
A1.08	HERRERIA MODULO DE BAÑO	$214,387.14
A1.09	MUEBLES Y ACCESORIOS MODULO DE BAÑO	$128,135.49
A1.10	INSTALACIÓN PLUVIAL MODULO DE BAÑO	$12,882.66
A1.11	INSTALACIÓN SANITARIA MODULO DE BAÑO	$51,765.65
A1.12	INSTALACIÓN ELECTRICA MODULO DE BAÑO	$75,104.57
A1.13	ALIMENTACION DE NICHO A CISTERNA	$94,817.99
A1.14	CISTERNA	$189,075.03
A1.15	PRELIMINARES ANDADORES, ÁREAS DE DESCAN	$627,985.50
A1.16	TERRACERIAS - ANDADORES, ÁREAS DE DESCAN	$1,328,873.41
A1.17	ALBAÑILERÍAS - ANDADORES, ÁREAS DE DESCA	$2,724,696.84
A1.18	ACABADOS REHABILITACIÓN CANCHAS DE BASQU	$520,742.43
A1.19	ALBANILERIAS REHABILITACION CANCHAS DE B	$139,734.74
A1.20	HERRERIAS REHABILITACIÓN CANCHAS DE BASQ	$579,744.84
A1.21	PRELIMINARES REHABILITACION CANCHAS DE F	$288,456.77
A1.22	TERRACERIAS - REHABILITACION CANCHAS DE	$557,041.82
A1.23	ACABADOS REHABILITACION CANCHAS DE FUTBO	$448,851.54
A1.24	ALBAÑILERIAS REHABILITACION CANCHAS DE F	$63,888.41
A1.25	HERRERIAS REHABILITACION CANCHAS DE FUTB	$285,782.91
A1.26	PRELIMINARES ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	$46,408.10
A1.27	TERRACERIAS -ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	$77,166.92
A1.28	ACABADOS ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	$970,550.40
A1.29	ARENERO ZONA DE JUEGOS ÁREA DE JUEGOS IN	$1,269.96
A1.30	MOBILIARIO ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	$899,489.24
A1.31	CIMENTACION CUBIERTA 2	$328,919.19
A1.32	ESTRUCTURA CUBIERTA 2	$1,821,886.69
A1.33	CIMENTACIÓN CUBIERTA 3	$215,040.21
A1.34	ESTRUCTURA CUBIERTA 3	$1,212,164.28
A1.35	REFORZAMIENTO EN REJACERO	$1,074,144.77
A1.36	SUSTITUCION DE MODULOS DE REJA ACERO	$16,492.90
A1.37	REHABILITACIÓN CERCA TUBULAR PARTE ALTA	$544,519.93
A1.38	REHABILITACIÓN DE CASETA EXISTENTE	$35,927.75
A1.39	ELECTRICO CASETA	$12,140.60
A1.40	NICHOS ELECTRICOS	$179,410.20

Operado Ramo 33

-- SET. 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRO ARENAS FERRER

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA: 04 SET. 2026

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA CORCILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA,

Operadora

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
&1.01	**DESMANTELAMIENTOS**				
C.00.0001	DESMONTAJE, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN SOBRE PAVIMENTO DE RESBALADILLA RECTA DE 4.11 X 0.89 X 2.84 MTS DE POLIETILENO CON ESCALERAS CURVAS METALICAS Y PLATAFORMA DE METAL, ENVIADO A LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE DESARROLLO URBANO. INCLUYE: CONSUMIBLES, EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$ 2,700.04	$ 10,800.16
C.00.0002	DESMONTAJE, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN SOBRE PAVIMENTO DE APARATO PARA EJERCICIO DE 5.85 X 3.33 X 2.55 MTS FABRICADO CON TUBERIA METALICA, ENVIADO A LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE DESARROLLO URBANO. INCLUYE: CONSUMIBLES, EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 2,700.04	$ 2,700.04
C.00.0003	DESMONTAJE, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN SOBRE PAVIMENTO DE APARATO EJERCITADOR TIPO TRAMPOLIN CON RESORTE, DE 0.80 X 2.00 X 1.50 MTS METALICO, ENVIADO A LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE DESARROLLO URBANO. INCLUYE: CONSUMIBLES, EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$ 2,700.04	$ 10,800.16
C.00.0004	DESMONTAJE, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN SOBRE PAVIMENTO DE SUBE Y BAJA METALICO DE 2.21 X 0.58 X 0.79 MTS, ENVIADO A LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE DESARROLLO URBANO. INCLUYE: CONSUMIBLES, EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 2,700.04	$ 2,700.04
C.00.0005	DESMONTAJE, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN SOBRE PAVIMENTO DE PUERTA METALICA DE 0.90 X 2.20 MTS APROX. CON RECUPERACIÓN, ENVIADO A LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE DESARROLLO URBANO. INCLUYE: CONSUMIBLES, EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$ 2,700.04	$ 13,500.20
C.00.0006	DESMONTAJE, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN SOBRE PAVIMENTO DE VENTANAS METALICA DE 1.20 X 0.40 MTS APROX., EN ÁREA DE BAÑOS, SIN RECUPERACIÓN, ENVIADO A LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE DESARROLLO URBANO. INCLUYE: CONSUMIBLES, EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	7.0000	$ 900.01	$ 6,300.07
C.00.0007	DESMONTAJE, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN SOBRE PAVIMENTO DE MAMPARAS METALICAS (APROX. 3 DE 1.22 M POR 2.44 M) EN ÁREA DE BAÑOS, SIN RECUPERACIÓN, ENVIADO A LA BODEGA DE MANTENIMIENTO (UBICADA EN RÍO SANTIAGO 108, COLONIA LA LUZ, C.P. 37458.) CONSIDERAR UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 9.1 KM DE RECORRIDO SOBRE PAVIMENTO. INCLUYE: CONSUMIBLES, EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	VIAJE	1.0000	$ 4,500.11	$ 4,500.11
C.00.0008	DESMONTAJE, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN SOBRE PAVIMENTO DE CORTINA METALICA EN ÁREA DE BAÑOS, DE 1.50 X 1.00 MTS SIN RECUPERACIÓN, ENVIADO A LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE DESARROLLO URBANO. INCLUYE: CONSUMIBLES, EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 900.01	$ 900.01
C.00.0009	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$ 900.01	$ 4,500.05
C.00.0010	DESMONTAJE, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN SOBRE PAVIMENTO DE TABLERO DE BASQUET BOL, DE 1.50 X 1.00 MTS FABRICADO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, ENVIADO A LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE DESARROLLO URBANO. INCLUYE: CONSUMIBLES, EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	8.0000	$ 900.01	$ 7,200.08
C.00.0011	DESMONTAJE, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN SOBRE PAVIMENTO DE PORTERIA METALICA DE 3.00 X 2.20 MTS SIN RECUPERACIÓN, ENVIADO A LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE DESARROLLO URBANO. INCLUYE: CONSUMIBLES, EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$ 900.01	$ 5,400.06
&1.02	**DEMOLICIÓNES**				
C.00.0012	PLACA INFORMATIVA SOBRE LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO DE INVERSIÓN (SIFAIS), CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 16, DE 0.60 × 0.90 M, CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINIL DE ALTA ADHERENCIA, PROTECCIÓN UV Y ACABADO ANTIGRAFITI, MONTADA SOBRE ESTRUCTURA DE DOS POSTES DE PTR DE ACERO DE 2" × 2" CALIBRE 14, CON ALTURA TOTAL DE 2.50 M, DE LOS CUALES 0.50 M SE EMPOTRARÁN EN DADOS DE CONCRETO DE 0.30 × 0.30 × 0.60 M, ELABORADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 200 KG/CM², INCLUYENDO EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE CUANDO SE REQUIERA, RELLENO Y COMPACTACIÓN. LA PLACA DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN Y ELEMENTOS GRÁFICOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS Y EL SIFAIS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, MONTO DE INVERSIÓN, ENTIDAD, MUNICIPIO, LOCALIDAD, INSTANCIA EJECUTORA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, LOGOTIPOS OFICIALES Y DEMÁS INFORMACIÓN APLICABLE. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, CORTE, DOBLECES, ESTRUCTURA METÁLICA, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL GRÁFICO, EXCAVACIONES, CONCRETO, CIMBRA CUANDO SE REQUIERA, MONTAJE, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, TRANSPORTE, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. COMPLETAMENTE TERMINADA Y	PZA	1.0000	$ 5,400.13	$ 5,400.13
C.00.0013	DEMOLICION DE PISO DE ADOCRETO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA Y EMBOQUILLADO CON ARENA, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1,957.4000	$ 26.99	$ 52,830.23

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Operadora

D024/2026
FECHA
-- SET. 202

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD			IMPORTE
C.00.0014	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,000.0000	$	90.12	$ 90,124.00
C.00.0015	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON MEDIOS SEMIMECANICOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	133.5500	$	368.75	$ 49,376.79
C.00.0016	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	46.7200	$	171.00	$ 7,989.12
C.00.0017	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR POR MEDIOS SEMIMECANICOS. INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS, TRABES, APLANADOS, RECUBRIMIENTOS CERAMICOS, ZOCLOS, CANCELACIÓN DE INSTALACIÓNES ENCONTRADAS ANTAMIOS MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M2	132.5700	$	39.44	$ 5,228.56
C.00.0018	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, CON EXTRACCION DE ESCOMBROS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	17.9100	$	991.03	$ 17,749.35
C.00.0019	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESENRAISE DE MALEZA HASTA 1.00 MT. DE ALTURA. APILE DE YERBA Y MATERIAL, ACARREO DEL MISMO A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	4,398.1700	$	22.55	$ 99,178.73
C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	881.2300	$	15.10	$ 13,306.57
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	881.2300	$	12.00	$ 10,574.76
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	31,213.5900	$	6.51	$ 203,200.47
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	881.2300	$	4.99	$ 4,397.34
&1.03	**PRELIMINARES MODULO DE BAÑO**					
C.00.0024	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	29.8500	$	7.62	$ 227.46
C.00.0025	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	28.3600	$	46.96	$ 1,331.79
C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	39.7000	$	15.10	$ 599.47
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	39.7000	$	12.00	$ 476.40
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	1,151.4300	$	6.51	$ 7,495.81
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	39.7000	$	4.99	$ 198.10
&1.04	**TERRACERIAS MODULO DE BAÑO**					
C.00.0026	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS, P.U.O.T.	M2	29.8500	$	15.94	$ 475.81
C.00.0027	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	8.9600	$	529.83	$ 4,747.28
C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA DE 3/4" LIBRE DE FINOS, ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.5000	$	582.56	$ 873.84
C.00.0029	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	29.8500	$	40.36	$ 1,204.75
C.00.0030	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	13.4000	$	430.02	$ 5,855.75
&1.05	**CIMENTACIÓN MODULO DE BAÑO**					
C.00.0031	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T.	M2	29.8500	$	7.62	$ 227.46
C.00.0032	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	1.4600	$	257.79	$ 376.37
C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2.0000	$	15.10	$ 30.20
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2.0000	$	12.00	$ 24.00
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	59.2700	$	6.51	$ 385.85
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	2.0400	$	4.99	$ 10.18
C.00.0033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCION PARA CIMENTACIÓN A BASE DE PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 400. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	67.0100	$	45.01	$ 3,016.12
C.00.0034	FABRICACIÓN DE CONTRATRABE DE 20X40 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VRS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @15 CM., COLADA MONOLITICAMENTE CON LOSA DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	29.2000	$	1,004.38	$ 29,327.90

Operado

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

FECHA: -- SET. 2026

Ramo

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		P.U.		IMPORTE
C.00.0035	FABRICACIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4"., ARMADA CON DOBLE PARRILA AMBAS HABILITADAS CON VRS DE 3/8" @ 25 CM. EN A.S., ACABADO PULIDO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, HABILITADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	48.9700	$	651.25	$	31,280.21
C.00.0036	FABRICACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 1.80 X 1.20MTS Y 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 8/8, ACABDO ESCOBILLADO, CONCIDERAR GUARDALOSA EN REMATE CON SECCIÓN DE 0.15X0.40MTS ARMADA CON 6 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM CIMBRA APARENTE EN 20CM LO DEMAS SERA LIMITADO POR EL TERRENO NATURAL, RELLENO CON TEPETATE PARA DAR NIVELES DE PENDIENTE. INCLUYE: RELLENO, COMPACTACIÓN, EXCAVACIÓNES, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, TRASALAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$	2,158.94	$	2,158.94
&1.06	ESTRUCTURA MODULO DE BAÑO						
C.00.0037	FABRICACIÓN DE MURO DE 15 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO APARENTE COLOR GRIS 7x15x30 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO CON MANGUERA EN BOQUILLA, CON CASTILLOS AHOGADOS A CADA 0.60 M. CON UNA VARILLA DE 1/2" Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, CON ESCALERILLA DE REFUERZO ELECTROSOLDADA 3/16" A CADA 3 HILADAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	76.6900	$	826.47	$	63,381.98
C.00.0038	FABRICACIÓN DE CELOSIA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO PREFABRICADO DE 15X20X40 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO APARENTE CON MANGUERA EN BOQUILLA, CON ESCALERILLA DE REFUERZO ELECTROSOLDADA 3/16" A CADA 3 HILADAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	14.4100	$	630.14	$	9,080.32
C.00.0039	FABRICACIÓN DE CASTILLO K-1 AHOGADO EN MURO DE BLOCK, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. Y COLADO DE 2 CELDAS CON CONCRETO ECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	24.0000	$	449.10	$	10,778.40
C.00.0040	FABRICACIÓN DE CASTILLO K-2 AHOGADO EN MURO DE BLOCK, REFORZADO CON 10 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM EN DOS SERIES, Y COLADO DE 3 CELDAS CON CONCRETO ECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	6.0000	$	778.24	$	4,669.44
C.00.0041	FABRICACIÓN DE CASTILLO K-3 AHOGADO EN MURO DE BLOCK, REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM EN DOS SERIES, Y COLADO DE 3 CELDAS CON CONCRETO ECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	24.0000	$	693.62	$	16,646.88
C.00.0042	FABRICACIÓN DE CASTILLO K-4 AHOGADO EN MURO DE BLOCK, REFORZADO CON 10 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM EN DOS SERIES, Y COLADO DE 4 CELDAS CON CONCRETO ECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	6.0000	$	778.24	$	4,669.44
C.00.0043	FABRICACIÓN DE DALA DE CERRAMIENTO AHOGADA EN BLOCK TIPO "U" DE 15 X 20 CM. HABILITADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" @ 10 CM. Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	23.3800	$	440.81	$	10,306.14
C.00.0044	FABRICACIÓN DE DALA DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM. HABILITADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	56.8500	$	553.39	$	31,460.22
C.00.0045	ACERO DE REFUERZO PARA CONEXIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, A ABASE DE REDONDO LISO Y ÁNGULOS, CON DISTINTOS DESARROLLOS. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, SOOLDADURA, COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	207.0500	$	72.06	$	14,920.02
C.00.0046	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO L-1, A BASE DE HSS 5X2X3/16" A 500 GR.B (12.14 KG/ML). ACABADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A DEFINIR. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	327.7800	$	66.13	$	21,676.09
C.00.0047	FABRICACIÓN DE LOSA ALIGERADA A BASE DE SISTEMA DE PANELES DE GALVATECHO DE 2", MCA. TERNIUM. O SIMILAR EN COSTO, CALIDAD Y GARANTIA. INCLUYE: TORNILLERIA, TAPAJUNTAS, SELLADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, ELEVACIÓNES, MONTAJE, FLETE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	48.2000	$	1,566.05	$	75,483.61
C.00.0048	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 1.00 MTS. CON REFUERZOS DE ÁNGULO DE 1/8" X 3/4". INCLUYE: FIJACIÓN, MONTAJE, DOBLEZES, CORTES, DESPERDICIOS, TAPONES LATERALES, TRASLADOS, MANIOBRAS, SELLADO DE JUNTAS CON IMPERMEABILIZANTE, ELEVACIÓNES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	3.9000	$	1,620.05	$	6,318.20
C.00.0049	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CASQUILLO DE 4" DE DIAMETRO PARA CONEXIÓN DE BAJADAS PLUVIALES. INCLUYE: ROLADO, FIJACIÓN, SELLADO CON ACRITON Y TELA DE REFURZO, MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$	1,026.04	$	1,026.04
C.00.0050	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FLASHING DE LAMINA GALVANIZADA CAL.22 CON UN DESARROLLO DE 50 CM. INCLUYE: ROLADO, FIJACIÓN, SELLADO CON ACRITON Y TELA DE REFURZO, MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	32.0000	$	648.03	$	20,736.96
C.00.0051	FABRICACIÓN, NIVELACIÓN Y MONTAJE DE VIGA METALICA V-1 A BASE DE IPR DE 12"X4" (23.81 KG/M) ASTM A-992, ACABADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A DEFINIR. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	761.9200	$	66.13	$	50,385.77
&1.07	ACABADOS MODULO DE BAÑO						

Operado

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Ramo

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA.

FECHA: -- SET. 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA EN FORMATO 20X20 CM MOD. EPOCA CLASSIC PETAL MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAPISO CREST PLATA MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA, BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS DE 1.5 MM DE SEPARACIÓN, EL PISO DEBERA TENER UN PEI-IV. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ALMACENAJES, CORTES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGA PISO, COLOCACIÓN, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	2.0000	$ 8,523.54	$ 17,047.08
C.00.0053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM DE ALTURA, DE LOSETA CERAMICA EN FORMATO 20X20 CM MOD. EPOCA CLASSIC PETAL MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAPISO CREST PLATA MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA, BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS DE 1.5 MM DE SEPARACIÓN, EL PISO DEBERA TENER UN PEI-IV. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ALMACENAJES, CORTES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGA PISO, COLOCACION, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	27.5000	$ 208.15	$ 5,724.13
&1.08	**HERRERIA MODULO DE BAÑO**				
C.00.0054	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA CORREDIZA TIPO REJA PH-1, DE 1.75 X 2.75 MTS, FABRICADA A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R-300 CAL. 18, 1 RIEL HORIZONTAL DE PERFIL DN 80-SR DE ACERO DE 2"X2" CAL.20, CUERPO DE REDONDOS DE 1"X1" A CADA 15 CM REFORZADOS POR SOLERA DE 1 1/2" A CADA TERCIO EN EL SENTIDO PERPENDICULAR DE LOS REDONDOS, ACABADA CON APLICACIÓN POR ASPERSIÓN DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO GRIS, MARCA COMEX O SIMILAR Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL, MARCA COMEX, COLOR NEGRO, CÓDIGO DE COLOR: NEG-01. EQUIPADA CON PASADOR DE SOBREPONER MODELO 715 CL D ABG CLÁSICA, ACABADO MATE, MARCA PHILLIPS , 3 BISAGRAS TUBULARES DE 1/2" X 2 1/8", MODELO LBT12 MARCA LOCK Y 2 JALADERAS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 CAL.18 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A MUROS POR MEDIO DE ANCLAS DE ACERO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	$ 31,321.05	$ 62,642.10
C.00.0055	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA CORREDIZA TIPO REJA PH-2, DE 1.20 X 2.75 MTS, FABRICADA A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R-300 CAL. 18, 1 RIEL HORIZONTAL DE PERFIL DN 80-SR DE ACERO DE 2"X2" CAL.20, CUERPO DE REDONDOS DE 1"X1" A CADA 15 CM REFORZADOS POR SOLERA DE 1 1/2" A CADA TERCIO EN EL SENTIDO PERPENDICULAR DE LOS REDONDOS, ACABADA CON APLICACIÓN POR ASPERSIÓN DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO GRIS, MARCA COMEX O SIMILAR Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL, MARCA COMEX, COLOR NEGRO, CÓDIGO DE COLOR: NEG-01. EQUIPADA CON PASADOR DE SOBREPONER MODELO 715 CL D ABG CLÁSICA, ACABADO MATE, MARCA PHILLIPS , 3 BISAGRAS TUBULARES DE 1/2" X 2 1/8", MODELO LBT12 MARCA LOCK Y 2 JALADERAS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 CAL.18 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A MUROS POR MEDIO DE ANCLAS DE ACERO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	$ 23,760.79	$ 47,521.58
C.00.0056	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA ABATIBLE TIPO TAMBOR (PH-3) DE 0.90 X 2.00 MTS, FABRICADA A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R-300 CAL. 18, MARCO INTERIOR DE PERFIL PUERTA TIPO P 300 CAL. 18, 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE PERFIL PUERTA TIPO K 200 CAL. 20. CON DOBLE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.16, ACABADA CON APLICACIÓN POR ASPERSIÓN DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO GRIS, MARCA COMEX O SIMILAR Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL, MARCA COMEX, COLOR NEGRO, CÓDIGO DE COLOR: NEG-01. EQUIPADA CON PASADOR DE SOBREPONER MODELO 715 CL D ABG CLÁSICA, ACABADO MATE, MARCA PHILLIPS , 3 BISAGRAS TUBULARES DE 1/2" X 2 1/8", MODELO LBT12 MARCA LOCK Y 2 JALADERAS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 CAL.18 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A MUROS POR MEDIO DE ANCLAS DE ACERO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 18,360.61	$ 36,721.22
C.00.0057	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA ABATIBLE TIPO TAMBOR (PH-4) DE 0.90 X 2.75 MTS, FABRICADA A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R-300 CAL. 18, MARCO INTERIOR DE PERFIL PUERTA TIPO P 300 CAL. 18, 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE PERFIL PUERTA TIPO K 200 CAL. 20. CON DOBLE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.16, ACABADA CON APLICACIÓN POR ASPERSIÓN DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO GRIS, MARCA COMEX O SIMILAR Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL, MARCA COMEX, COLOR NEGRO, CÓDIGO DE COLOR: NEG-01. EQUIPADA CON PASADOR DE SOBREPONER MODELO 715 CL D ABG CLÁSICA, ACABADO MATE, MARCA PHILLIPS , 3 BISAGRAS TUBULARES DE 1/2" X 2 1/8", MODELO LBT12 MARCA LOCK Y 2 JALADERAS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 CAL.18 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A MUROS POR MEDIO DE ANCLAS DE ACERO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 23,760.79	$ 47,521.58
C.00.0058	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA ABATIBLE TIPO TAMBOR (PH-5) DE 1.00 X 2.00 MTS, FABRICADA A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R-300 CAL. 18, MARCO INTERIOR DE PERFIL PUERTA TIPO P 300 CAL. 18, 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE PERFIL PUERTA TIPO K 200 CAL. 20. CON DOBLE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.16, ACABADA CON APLICACIÓN POR ASPERSIÓN DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO GRIS, MARCA COMEX O SIMILAR Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL, MARCA COMEX, COLOR NEGRO, CÓDIGO DE COLOR: NEG-01. EQUIPADA CON PASADOR DE SOBREPONER MODELO 715 CL D ABG CLASICA, ACABADO MATE, MARCA PHILLIPS , 3 BISAGRAS TUBULARES DE 1/2" X 2 1/8", MODELO LBT12 MARCA LOCK Y 2 JALADERAS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 CAL.18 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A MUROS POR MEDIO DE ANCLAS DE ACERO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 19,800.00	$ 19,800.00
&1.09	**MUEBLES Y ACCESORIOS MODULO DE BAÑO**				
C.00.0059	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. UNA PIEZA MCA. CATO MOD. VERONA, COLOR BLANCO, EQUIPADO CON CONECTOR FLEXIBLE DE 1/2" Y LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA. INCLUYE: ASIENTO, INSTALACIÓN, SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$ 7,992.26	$ 23,976.78

Operado 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA: -- SET. 2026

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES FAJO DE ORO Y CRUZ DE CANTERA, [illegible]

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE 55 X 100 CM. TIPO RAMPA, FABRICADO A BASE DE GRANITO MODELO FLORITO, SUSPENDIDO CON BASE DE PERFIL PTR FIJADO A MURO. EQUIPADO CON CONECTOR FLEXIBLE DE 1/2" Y LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA. INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 27,000.00	$ 54,000.00
C.00.0061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO TEMPORIZADORA CR, ACCIONAMIENTO DE PUSH CIERRE AUTOMATICO, MCA. HELVEX MODELO TV-122, ACABADO CROMO. INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$ 4,590.15	$ 18,360.60
C.00.0062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL MODELO 207 DE CROMO LATON MARCA URREA. INCLUYE: MATERIALES. INSTALACIÓN. SELLADO. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$ 2,106.07	$ 8,424.28
C.00.0063	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESTO PAPELERO DON PULCRO MEDIANO 20 LITROS MEDIDAS 40CM ALTO X 34CM LARGO X 25CM ANCHO COLOR NEGRO MARCA GENERICO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$ 648.03	$ 1,944.09
C.00.0064	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL DON PULCRO MAXI HUMO MEDIDAS 35CM ALTO X 34CM ANCHO X 13CM PROF. MARCA GENERICO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$ 842.43	$ 2,527.29
C.00.0065	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA DON PULCRO HUMO CAPACIDAD 1LT MEDIDAS 19CM ALTO X 12CM ANCHO X 10CM PROF MARCA GENERICO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 648.03	$ 1,296.06
C.00.0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA DON PULCRO CHICO HUMO MEDIDAS 22CM ALTO X 25CM ANCHO X 19CM PROF MARCA GENERICO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 702.03	$ 1,404.06
C.00.0067	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO RECTANGULAR DE 1.80 X 0.80 M. FIJACION A BASE DE BASTIDOR DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1" PEGADO CON CINTA DOBLE CARA (A ESPEJO) Y CON PERFORACIÓN EN EL MARCO PARA FIJACIÓN CON PIJA 0.45MX0.60M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 4,860.16	$ 9,720.32
C.00.0068	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 70CM DE LARGO CALIBRE 18 MARCA HELVEX MODELO B-700-S. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 2,376.07	$ 2,376.07
C.00.0069	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA DE SEGURIDAD. ACERO INOXIDABLE MARCA HELVEX MODELO B-610-S, O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 4,104.14	$ 4,104.14
&1.10	**INSTALACIÓN PLUVIAL MODULO DE BAÑO**				
C.00.0070	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC 4" SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA) PARA DESCARGAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	14.0000	$ 360.00	$ 5,040.00
C.00.0071	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC 2" SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA) PARA DESCARGAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	4.5000	$ 180.01	$ 810.05
C.00.0072	COLADERA HELVEX # 24 PARA PISO INCLUYE: MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACION, SUMINISTRO Y COLOCACION. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 2,127.56	$ 2,127.56
C.00.0073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR 90°X 2" (90°X 51 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 180.01	$ 180.01
C.00.0074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REBOSADERO DE FIERRO FUNDIDO CON SALIDA PARA TUBO DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 900.04	$ 900.04
C.00.0075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR 90°X 4" (90°X 100 MM). EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$ 360.00	$ 1,080.00
C.00.0076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR 45°X 4" (45°X 100 MM.) CON SALIDA TRASERA, EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$ 360.00	$ 1,080.00
C.00.0077	MANO DE OBRA PARA EL TENDIDO DE TUBERIA DE DRENAJE PRINCIPAL Y PLUVIALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	18.5000	$ 90.00	$ 1,665.00
&1.11	**INSTALACIÓN SANITARIA MODULO DE BAÑO**				
C.00.0070	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC 4" SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA) PARA DESCARGAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	10.0000	$ 360.00	$ 3,600.00
C.00.0071	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC 2" SANITARIO REFORZADO EXTREMOS LISOS (DE NORMA) PARA DESCARGAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	44.0000	$ 180.01	$ 7,920.44
C.00.0078	REGISTRO DE 40 X 40 X 40 CMS.DE PROF. PROMEDIO, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:6 REPELLADO Y PULIDO EN EL INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA CERNIDA EN PROP. 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE R.N. H.O. F'c= 150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCL. MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO 1 1/4" X 1/4" Y TAPA DE REJILLA CON SOLERA DE 1" X 1/4" A CADA 2 CM. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 1,620.05	$ 3,240.10
C.00.0079	REGISTRO DE 40 X 60 X 80 CMS.DE PROF. PROMEDIO, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 REPELLADO Y PULIDO EN EL INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA CERNIDA EN PROPORCION 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCL. MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRON @ 10 CMS AMBOS SENTIDOS Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" P.U.O.T.	PZA	3.0000	$ 3,198.08	$ 9,594.24
C.00.0072	COLADERA HELVEX # 24 PARA PISO INCLUYE: MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACION, SUMINISTRO Y COLOCACION. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$ 2,127.56	$ 8,510.24
C.00.0073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR 90°X 2" (90°X 51 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	26.0000	$ 180.01	$ 4,680.26
C.00.0080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR 45°X 2" (45°X 51 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$ 180.01	$ 720.04

Operado

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

FECHA: -- SET. 2024

Ramo

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA,

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR 90°X 4" (90°X 100 MM), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 360.00	$ 720.00
C.00.0076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR 45°X 4" (45°X 100 MM.) CON SALIDA TRASERA, EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$ 360.00	$ 1,080.00
C.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR DE 2" (50 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	8.0000	$ 180.01	$ 1,440.08
C.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR DE 4" (100 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$ 360.00	$ 2,160.00
C.00.0083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE PVC SANITARIO TIPO CEMENTAR DE 4" A 2" (100 A 50 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$ 360.00	$ 1,440.00
C.00.0084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGISTRO DE PVC SANITARIO 2" (50 MM.), EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$ 180.01	$ 540.03
C.00.0085	SUMINISTRO DE PIJAS PARA W.C., INCLUYE: MATERIALES. P.U.O.T.	JGO	3.0000	$ 180.01	$ 540.03
C.00.0086	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE ACOPLAR PARA W.C., INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	3.0000	$ 180.01	$ 540.03
C.00.0087	SUMINISTRO DE MANGUERA FLEXIBLE MARCA COFLEX PARA LAVABO 0.40 MTS, INCLUYE: MATERIALES. P.U.O.T.	PZA	4.0000	$ 180.01	$ 720.04
C.00.0088	MANO DE OBRA POR SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE DE BAÑO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	SAL	3.0000	$ 720.02	$ 2,160.06
C.00.0089	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE SALIDA SANITARIA VENTILACION DE WC A AZOTEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	SAL	3.0000	$ 720.02	$ 2,160.06
&1.12	**INSTALACIÓN ELECTRICA MODULO DE BAÑO**				
C.00.0090	SUM. Y COLOC. DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO TIPO XLP 600 V. (2+1) CAL. 4 AWG	MTS	12.0000	$ 86.94	$ 1,043.28
C.00.0091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	20.0000	$ 26.46	$ 529.20
C.00.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ML	20.0000	$ 20.16	$ 403.20
C.00.0093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG.	MTS	6.0000	$ 37.16	$ 222.96
C.00.0094	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO SERIE DECORA PLUS, DE ESPECIFICACIÓN DE GRADO COMERCIAL, DE 15 AMPERES A 120/277V, COLOR BLANCO, MODELO 5801 CON PLACA CAT.80301-SW, MARCA LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 213.65	$ 427.30
C.00.0095	SUM. Y COLOC. DE CONTACTO DUPLEX GRADO COMERCIAL 15 A 125 V BLANCO.	PZA	2.0000	$ 172.04	$ 344.08
C.00.0096	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	24.0000	$ 37.80	$ 907.20
C.00.0097	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSOR DE INFRARROJO MCA LEDVANCE CAT.55200 O SIMILAR EN COSTO , GARANTIA , CALIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	PZA	4.0000	$ 254.76	$ 1,019.04
C.00.0098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE 42.0W PARA SUSPENDER O SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. CSVT, FLUJO LUMINOSO DE 4000 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, GABINETE CONSTRUIDO EN POLICARBONATO, EMPAQUE IP65, DRIVER ELECTRÓNICO UNIVERSAL 120-277V, PARA OPERAR A 127V, 1F-2H, DIMEABLE DE 0-10V, 60HZ, CAT. CSVT L48 ALU3 MVOLT SWW3 80CRI, MCA LITHONIA LIGHTING, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	10.0000	$ 1,000.20	$ 10,002.00
C.00.0099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	2.0000	$ 516.62	$ 1,033.24
C.00.0100	SUM. Y COLOC. DE CAJA GALVANIZADA DE 3/4 CON TAPA PG	PZA	8.0000	$ 62.10	$ 496.80
C.00.0101	Suministro y colocación de codo conduit galvanizado pared delgada (etiqueta verde) de 19 mm (3/4"), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. (en obras de edificación y urbanización)	PZA	7.0000	$ 65.52	$ 458.64
C.00.0102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	2.0000	$ 2,268.07	$ 4,536.14
C.00.0103	Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado pared delgada (etiqueta verde) de 19 mm (3/4"), con copie, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. (en obras de edificación y urbanización)	ML	42.0000	$ 84.43	$ 3,546.06
C.00.0104	SUM. Y COLOC. DE CAJA SERIE CONDULET RECTANGULAR TIPO FS 19 MM (3/4)	PZA	4.0000	$ 251.93	$ 1,007.72
C.00.0105	SUM. Y COLOC. DE SOPORTE COLGANTE PARA TUBO DE 19 MM, INCLUYE: GRAPA MORDAZA, VARILLA ROSCADA DE 3/8, ABRAZADERERA PERA DE 19 MM, TUERCAS Y TORINILLERIA.	PZA	15.0000	$ 322.82	$ 4,957.45
C.00.0106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19 MM, INCLUYE: UNICANAL 4X2, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	20.0000	$ 630.03	$ 12,600.60
C.00.0107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO)	ROLLO	2.0000	$ 630.03	$ 1,260.06
C.00.0108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	ROLLO	2.0000	$ 630.03	$ 1,260.06
C.00.0109	SUM. Y COLOC. ZAPATA MECANICA CAT. KA.4C, PARA CAL.14-4 AWG	PZA	4.0000	$ 122.22	$ 488.88

Operado

Punto 33

LEÓN LEÓN450

D/024/2026

FECHA: SET. 2026

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLE PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, Centro Político. Obras establecidas en el programa."

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0110	SUM Y COLOC DE CAPUCHON ROSCABLE ROJO- AMARILLO 3M	PZA	5.0000	$ 7.94	$ 39.70
C.00.0111	SUM Y COLOC EQUIPO HIDRONEUMATICO HYDRO- MAC ® CON BOMBA JET 1/2 HP CON TANQUE VERTICAL DE 90L CODIGO EAJ050-090VE. VOL. 127. PRESIÓN 20-40 PSI. MODELO JX1ME050F MONIFASICA	PZA	1.0000	$ 17,280.58	$ 17,280.58
C.00.0112	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA 1HP. PRESION 30-50 PSI. MONOFASICA 127V , FLUJO 48 LPM CAT.SUM4ME100F-F MCA.EVANS, INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	PZA	1.0000	$ 11,340.38	$ 11,340.38
&1.13	ALIMENTACION DE NICHO A CISTERNA				
C.00.0113	CADENA DE 15 X 15 CM. DE CONCRETO R.N. H.O. F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ARMADA CON ARMEX 15-15-4 CIMBRA COMUN INCLUYE: DESCIMBRADO Y CURADO. P.U.O.T.	ML	12.5000	$ 250.59	$ 3,132.38
C.00.0114	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TERMOFUSION DE 25mm DIAM. MCA ROTOPLAS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	58.0000	$ 194.40	$ 11,275.20
C.00.0115	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DWV DE 4 " (100MM) DE DIAMETRO, EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	20.0000	$ 810.03	$ 16,200.60
C.00.0116	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CED.40 DE 3/4" (19MM.) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2.0000	$ 486.02	$ 972.04
C.00.0117	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CED.40 DE 4" (100 MM.) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	1.5000	$ 3,780.12	$ 5,670.18
C.00.0118	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE TERMOFUSION DE 25mm DIAM. MCA ROTOPLAS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	15.0000	$ 91.80	$ 1,377.00
C.00.0119	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED.40 DE 4" (100 MM.) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 1,296.05	$ 1,296.05
C.00.0120	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE FIERRO GALV. CUERDA EXTERIOR DE 100mm DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 1,188.04	$ 1,188.04
C.00.0121	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE TERMOFUSION CUERDA EXTERIOR DE 25mm DE DIAMETRO MARCA ROTOPLAS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 194.40	$ 194.40
C.00.0122	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE PVC DWV CÉDULA 40 A FIERRO GALVANIZADO DE 100mm DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 918.03	$ 918.03
C.00.0123	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE TERMOFUSION DE 90°X25mm DIAM. MARCA ROTOPLAS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 97.20	$ 97.20
C.00.0124	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE TERMOFUSION CON ROSCA HEMBRA DE 90°X25mm DIAM. MARCA ROTOPLAS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 194.40	$ 388.80
C.00.0125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DWV 90°X 4" (90°X 100 MM.) , EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	12.0000	$ 345.61	$ 4,147.32
C.00.0126	SUMINISTRO DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO 90°X4" (90° X 100 MM.), P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 1,944.07	$ 1,944.07
C.00.0127	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 90°X3/4" (90°X19 MM.) CON ROSCA INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	PZA	2.0000	$ 378.01	$ 756.02
C.00.0128	NICHO DE CONCRETO PARA ALOJAR PREPARACION PARA LLENADO CON PIPA , CON MEDIDAS DE ANCHO 30CM LARGOX0.60CM Y ALTURA DE 1.80MTS, ELABORADO CON CONCRETO APARENTE F'C=200KG/CM2, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8, EN AMBAS CARAS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, EXCAVACIÓN, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 19,980.66	$ 19,980.66
C.00.0129	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO DE SUJECIÓN VERTICAL PARA TUBERIA DE BAJANTE. INCLUYE: TRAMO DE UNICANAL TIPO U-10 DE 4x4cm, DE 20 CM DE LONGITUD, ABRAZADERA UNICANAL DE 8" DE DIAMETRO (150 MM.). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	20.0000	$ 594.03	$ 11,880.60
C.00.0130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA FORJADA AJUSTABLE TIPO PERA PESADA DE 200 mm DE DIAMETRO MARCA CLEVIS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN INSTALACIONES PARA EDIFICACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.P.U.O.T.	PZA	20.0000	$ 594.37	$ 11,887.40
C.00.0131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA GALVANIZADAS DE 10MM(3/8") DE DIÁMETRO, EN INSTALACIONES PARA EDIFICACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.P.U.O.T.	PZA	40.0000	$ 37.80	$ 1,512.00
&1.14	CISTERNA				
C.00.0132	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE 500LTS CON ACCESORIOS MCA ROTOPLAS , INCLUYE : FLOTADOR , MULTICONECTOR , TAPA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 6,304.29	$ 6,304.29
C.00.0133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL CON CONTACTOR MODELO N5X-D/220 , INCLUYE : FLOTADOR , MULTICONECTOR , TAPA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 6,682.72	$ 6,682.72
C.00.0031	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL A REVENTÓN DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. P.U.O.T.	M2	11.9600	$ 7.62	$ 88.09
C.00.0025	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	59.2000	$ 46.96	$ 2,780.03
C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	82.8800	$ 15.10	$ 1,251.49
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	82.8800	$ 12.00	$ 994.56
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	2,403.5200	$ 6.51	$ 15,646.92
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	82.8800	$ 4.99	$ 413.57

Operado

Ramo 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA: -- SET. 2026

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLE CALLEJÓN CRUZ DE CANTERA, CALLE CALLEJÓN INDEPENDENCIA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0134	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	16.0000	$ 27.00	$ 432.00
C.00.0027	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	4.8000	$ 529.83	$ 2,543.18
C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA DE 3/4" LIBRE DE FINOS, ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	0.8000	$ 382.00	$ 400.00
C.00.0029	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	16.0000	$ 40.36	$ 645.76
C.00.0135	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	17.1900	$ 451.06	$ 7,753.72
C.00.0035	FABRICACIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4"., ARMADA CON DOBLE PARRILA AMBAS HABILITADAS CON VRS DE 3/8" @ 25 CM. EN A.S., ACABADO PULIDO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, HABILITADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	11.5600	$ 1,101.25	$ 12,730.45
C.00.0034	FABRICACIÓN DE CONTRATRABE DE 20X40 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VRS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @15 CM., COLADA MONOLITICAMENTE CON LOSA DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	25.6000	$ 1,004.38	$ 25,712.13
C.00.0136	FABRICACIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 30 CM. HABILITADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	37.8000	$ 1,116.05	$ 42,186.69
C.00.0137	FABRICACION DE MURO DE 20 CM DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 12X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 ACABADO COMÚN, A PLOMO E HILO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	30.0800	$ 720.02	$ 21,658.20
C.00.0138	FABRICACIÓN DE LOSA TAPA DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4"., ARMADA CON DOBLE PARRILA AMBAS HABILITADAS CON VRS DE 3/8" @ 25 CM. EN A.S., ACABADO COMÚN. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, HABILITADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	11.5600	$ 2,205.67	$ 25,497.55
C.00.0139	APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, DE 2.50 CMS DE ESPESOR, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CEMENTO PESTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	34.2000	$ 318.05	$ 10,877.31
C.00.0140	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 10 CMS. SOBRE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	12.0000	$ 180.02	$ 2,160.24
C.00.0141	FABRICACIÓN DE TAPA METALICA PARA CISTERNA DE 50X50CM, FABRICADA CON MARCO METALICO ECHO A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/4"X3/16", CONTRAMARCO METALICO ECHO A BASE DE ÁNGULO DE 1"X3/16" REFORZADO, CUBIERTA CON TAPA DE LAMINA METALICA ANTIDERRAPANTE CAL.11 A 4 AGUAS, ACABADA CON UNA CAPA DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE POLIURETANO, APLICADA A DOS MANOS MINIMO. INCLUYE: PORTACANDADO Y CANDADO SENCILLO, MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 2,250.08	$ 2,250.08
&1.15	**PRELIMINARES ANDADORES, ÁREAS DE DESCANSO Y EXPLANADAS**				
C.00.0024	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	3,820.0000	$ 7.62	$ 29,108.40
C.00.0025	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	1,545.0000	$ 46.96	$ 72,553.20
C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	2,535.0000	$ 15.10	$ 38,278.50
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	2,560.0000	$ 12.00	$ 30,600.00
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	68,325.0000	$ 6.51	$ 444,795.75
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	2,535.0000	$ 4.99	$ 12,649.65
&1.16	**TERRACERIAS - ANDADORES, ÁREAS DE DESCANSO Y EXPLANADAS**				
C.00.0026	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	3,790.3600	$ 15.94	$ 60,418.34
C.00.0027	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	1,137.1100	$ 529.83	$ 602,474.99
C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA DE 3/4" LIBRE DE FINOS, ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS. EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	191.0000	$ 582.56	$ 111,268.96
C.00.0029	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	3,820.0000	$ 40.36	$ 154,175.20
C.00.0142	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA. P.O.U.T.	M3	573.0000	$ 601.05	$ 344,401.65

Operado Ramo 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA: -- SET. 2026

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CAMINO ESCALLO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA,

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0143	POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	75.8100	$ 740.40	$ 56,134.27
&1.17	**ALBAÑILERIAS - ANDADORES, ÁREAS DE DESCANSO Y EXPLANADAS**				
C.00.0144	GUARDALOSA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.15X 0.40 MTS, CIMBRA APARENTE DE 0.20 MTS A BASE DE CIMBRA CON TRIPLAY LO DEMAS SERA LIMITADO POR EL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2,220.0000	$ 259.62	$ 576,356.40
C.00.0145	FABRICACIÓN DE GUARNICION GN-2 A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.30 X 0.40 MTS, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @20 CM, CIMBRA APARENTE DE 0.20 MTS A BASE DE CIMBRA CON TRIPLAY LO DEMAS SERA LIMITADO POR EL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	91.3000	$ 1,025.53	$ 93,630.89
C.00.0146	FABRICACIÓN DE GUARNICION GN-1 A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.40 X 0.80 MTS, ARMADA CON 16 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @20 CM, CIMBRA APARENTE DE 0.20 MTS A BASE DE CIMBRA CON TRIPLAY LO DEMAS SERA LIMITADO POR EL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	28.6000	$ 2,182.44	$ 62,417.78
C.00.0147	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO 6 X 20 X 60 CMS., CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F'C=300 KG/CM2, MODELO TRENTO, MARCA PRELOSA, ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 3 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO CON ARENA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,173.0400	$ 556.68	$ 1,209,687.91
C.00.0148	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, CON FORMATOS DIFERENTES, CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, F'C=300 KG/CM2, (TRASITO LIGERO), MODELO BERGERAC, MARCA PRELOSA, ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 3 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO CON ARENA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,529.2400	$ 511.76	$ 782,603.86
&1.18	**ACABADOS REHABILITACIÓN CANCHAS DE BASQUET BOL**				
C.00.0149	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIEMIENTO POLYCOURT (DE GRUPO POLYNER) O SIMILAR EN COSTO, CALIDAD Y GARANTIA, CONFORMADO POR: LIMPIEZA DE JUNTAS Y GRIETAS CON DISCO DE DIAMANTE, RESANE DE JUNTAS Y GRIETAS CON PASTA CEMENTICIA FILL REC; APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA PROMOVER LA ADHERENCIA EN LA SUPERFICIE. COLOCACIÓN DE MEMBRANA GEOTEXTIL REFORZADA EN JUNTAS Y GRIETAS, Y APLICACIÓN DE RECTIFICADOR CONCRET REC FILLER EN TODA LA SUPERFICIE. APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO POLYCOURT (PINTURA ACRÍLICA CON AGREGADOS DE ARENA SILICE DE ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV), CON UNA REDUCCIÓN DEL 90% DEL BRILLO DEL SOL, TRAZO DE LÍNEAS REGLAMENTARIAS ACORDE A LA DISCIPLINA A DESEMPEÑAR Y LOGOTIPO. INCLUYE: PREVIA LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA ZONA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,629.0000	$ 319.67	$ 520,742.43
&1.19	**ALBAÑILERIAS REHABILITACIÓN CANCHAS DE BASQUET BOL**				
C.00.0032	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	18.8300	$ 257.79	$ 4,854.19
C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	26.3600	$ 15.10	$ 398.04
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	26.3600	$ 12.00	$ 316.32
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	764.4900	$ 6.51	$ 4,976.83
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	26.3600	$ 4.99	$ 131.54
C.00.0144	GUARDALOSA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.15X 0.40 MTS, CIMBRA APARENTE DE 0.20 MTS A BASE DE CIMBRA CON TRIPLAY LO DEMAS SERA LIMITADO POR EL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	281.4300	$ 259.62	$ 73,064.86
C.00.0151	FABRICACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO M-1 CON SECCION DE DE 0.15 X0.15 MTS Y 1 MTS DE PROFUNDIDAD, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	48.0000	$ 388.84	$ 18,664.32
C.00.0151	FABRICACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO M-1 CON SECCION DE DE 0.15 X0.15 MTS Y 1 MTS DE PROFUNDIDAD, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	96.0000	$ 388.84	$ 37,328.64
&1.20	**HERRERIAS REHABILITACIÓN CANCHAS DE BASQUET BOL**				
C.00.0152	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE TABLERO DE BASQUET BOL DE 1.80X 1.05 MTS (AJUSTABLE EN ALTURA) EN CANCHA DE USOS MULTIPLES HECHO A BASE DE PTR VERDE DE 2X2", PTR VERDE DE 2"X 2", PLACA METALICA DE 1/4" MARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 2"X 1/4", PERNO ROSCADO DE DIAMETRO 1/2", LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM DE ESPESOR (CON ALTO DESPERDICIO POR FORMATO DE VENTA), ANCLADO A ESTRUCTURA DE USOS MULTIPLES, ARO RETRACTIL DE 0.45 MTS DE DIAMETRO DE FIERRO REDONDO DE 3/4" RED DE HILO DE 0.40 MTS DE LONGITUD PARA ARO DE DIMENSIONES OFICIALES, MANIVELA DE AJUSTE A BASE DE REDONDO DE 1/2" DE 2.00 MTS DE ALTURA, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE FIJACION, ROTULACION EN VINIL DE 4 LOGOS DE 0.30X 0.30 SEGUN DISEÑO DE LA DIRECCION, PINTURA ESMALTE MARCA COMEX EN ESTRUCTURA Y RECUADRO DE ARO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.0000	$ 22,606.17	$ 135,637.02

Operado Ramo 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA: -- SEPTIEMBRE

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLE SAN LORENZO Y AVENIDA MINA DE CANTERA,

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0153	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS POSTES PARA COLOCAR RED DE VOLEIBOL CON UN DESARROLLO PARA CADA POSTE DE 3.25 M, A BASE DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 64MM (2 1/2") CON 6 GANCHOS DE FIERRO LISO DE 1/4" DE DIAMETRO, RONDANAS, TUERCAS HEXAGONALES, TAPA PARA EL TUBO, CAMISA PARA POSTES, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLIESTER EN POLVO CON PRE-TATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC, RED PARA VOLEIBOL PROFESIONAL DE 9.50 X 1.00 M TEJIDA EN HEXAGONOS CON CORDON DE NAYLON DE 5 MM DE DIAMETRO Y APERTURA DE 10 CM, DE ALTA DURABILIDAD, ELEMENTOS PARA SUJECION A POSTES, SOLDADURA DE LA SERIE 60XX., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	3.0000	$ 13,103.18	$ 39,309.54
C.00.0154	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE 2.70M DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, POSTES @ 3.00 M, ANCLADOS EN MUERTO (CUANTIFICADOS POR APARTE) A UNA PROFUNDIDAD DE CUANDO MENOS 95CM; BARRA SUPERIOR Y BARRA INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ML	180.0000	$ 909.54	$ 163,717.20
C.00.0155	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN CABECERAS DE 5.40 M DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, POSTES @ 3.00 M, ANCLADOS EN MUERTO (CUANTIFICADOS POR APARTE) A UNA PROFUNDIDAD DE CUANDO MENOS 95CM; BARRA SUPERIOR, DOS BARRAS INTERMEDIAS Y BARRA INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ML	102.0000	$ 1,857.67	$ 189,482.34
C.00.0156	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A CANCHAS DE 3.00 X 2.00 MTS, FABRICADA A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES, SUPERIORES E INFERIORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, Y BARRA INTERMEDIA DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM). INCLUYE: BISAGRAS PARA PUERTAS DE CERCAS DE MALLA CICLONICA, PASADOR HORIZONTAL, CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$ 8,599.79	$ 51,598.74
&1.21	**PRELIMINARES REHABILITACION CANCHAS DE FUTBOL**				
C.00.0024	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,188.5000	$ 7.62	$ 9,056.37
C.00.0025	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA CONSIDERANDO ACCESORIOS. AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	704.4100	$ 46.08	$ 32,605.99
C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,098.1700	$ 15.10	$ 16,582.37
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1,098.1700	$ 12.00	$ 13,178.04
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	31,847.0400	$ 6.51	$ 207,324.23
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	1,098.1700	$ 4.99	$ 5,479.87
&1.22	**TERRACERIAS - REHABILITACION CANCHAS DE FUTBOL**				
C.00.0026	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	1,188.5000	$ 15.94	$ 18,944.69
C.00.0027	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	356.5500	$ 529.83	$ 188,910.89
C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA DE 3/4" LIBRE DE FINOS, ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	59.4200	$ 582.56	$ 34,615.72
C.00.0029	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1,188.5000	$ 40.36	$ 47,967.86
C.00.0030	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA. P.O.U.T.	M3	475.4000	$ 436.02	$ 207,283.91
C.00.0157	RIEGO DE IMPREGNACIÓN A RAZÓN DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	1,188.5000	$ 17.51	$ 20,810.64

Operado

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D024/2026
FECHA: -- SET. 2026

Ramo 33

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0158	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE GRAVA DE 3/4" A 3/8", LIBRE DE FINOS, ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	77.5100 $	30,080.11
&1.23	**ACABADOS REHABILITACION CANCHAS DE FUTBOL**			
C.00.0159	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO SPORTGRASS MODELO ZEUS 40 BICOLOR DE POLIETILENO TIPO MONOFILAMENTO, CON FORMA TRIPLE NERVIO CENTRAL. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1,167.0000 $ 384.62	$ 448,851.54
&1.24	**ALBAÑILERIAS REHABILITACION CANCHAS DE FUTBOL**			
C.00.0032	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	9.5600 $ 257.79	$ 2,464.47
C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	13.3800 $ 15.10	$ 202.04
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	13.3800 $ 12.00	$ 160.56
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	388.1000 $ 6.51	$ 2,526.53
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	13.3800 $ 4.99	$ 66.77
C.00.0144	GUARDALOSA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.15X 0.40 MTS, CIMBRA APARENTE DE 0.20 MTS A BASE DE CIMBRA CON TRIPLAY LO DEMAS SERA LIMITADO POR EL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	147.1700 $ 259.62	$ 38,208.28
C.00.0151	FABRICACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO M-1 CON SECCION DE DE 0.15 X0.15 MTS Y 1 MTS DE PROFUNDIDAD, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	22.0000 $ 388.84	$ 8,554.48
C.00.0160	FABRICACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO M-2 CON SECCION DE DE 0.15 X0.15 MTS Y 1 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	32.0000 $ 365.79	$ 11,705.28
&1.25	**HERRERIAS REHABILITACION CANCHAS DE FUTBOL**			
C.00.0161	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PORTERIA Y TABLERO, A BASE DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 3" DE DIAMETRO CLARO EN PORTERIA DE 2.00X 3.00 MTS Y 1.00 MTS DE FONDO, ESTRUCTURA DE RESPALDO Y DIAGONALES, ASI COMO ESTRUCTURA PARA RECIBIR TABLERO CON PROYECCION LIBRE DE 2.20 MTS, CONSIDERANDO PREPARACIÓN PARA RECIBIR TABLERO A BASE DE PLACA DE 1/2" DE 0.50 X 0.25 MTS, (SEGUN DISEÑO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000 $ 45,001.52	$ 90,003.04
C.00.0154	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE 2.70M DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, POSTES @ 3.00 M, ANCLADOS EN MUERTO (CUANTIFICADOS POR APARTE) A UNA PROFUNDIDAD DE CUANDO MENOS 95CM; BARRA SUPERIOR Y BARRA INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ML	100.0000 $ 909.54	$ 90,954.00
C.00.0155	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN CABECERAS DE 5.40 M DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, POSTES @ 3.00 M, ANCLADOS EN MUERTO (CUANTIFICADOS POR APARTE) A UNA PROFUNDIDAD DE CUANDO MENOS 95CM; BARRA SUPERIOR, DOS BARRAS INTERMEDIAS Y BARRA INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ML	47.1700 $ 1,857.67	$ 87,626.29
C.00.0156	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A CANCHAS DE 3.00 X 2.00 MTS, FABRICADA A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES, SUPERIORES E INFERIORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, Y BARRA INTERMEDIA DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM). INCLUYE: BISAGRAS PARA PUERTAS DE CERCAS DE MALLA CICLONICA, PASADOR HORIZONTAL, CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.0000 $ 8,599.79	$ 17,199.58
&1.26	**PRELIMINARES ÁREA DE JUEGOS INFANTILES**			
C.00.0024	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	405.3900 $ 7.62	$ 3,089.07
C.00.0025	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	121.6200 $ 46.96	$ 5,711.28
C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	170.2600 $ 15.10	$ 2,570.93
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	170.2600 $ 12.00	$ 2,043.12
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	4,937.6500 $ 6.51	$ 32,144.10
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	170.2600 $ 4.99	$ 849.60
&1.27	**TERRACERIAS -ÁREA DE JUEGOS INFANTILES**			
C.00.0026	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	405.3900 $ 15.94	$ 6,461.92
C.00.0030	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	162.1600 $ 436.02	$ 70,705.00

Operado

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D023/2026
FECHA: -- SET. 2026

Ramo

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO TIPO DEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA,

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
&1.28	**ACABADOS ÁREA DE JUEGOS INFANTILES**						
C.00.0162	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO AMORTIGUANTE DE CAUCHO CONTINUO. INCLUYE CAPA BASE DE FIBRAS DE CAUCHO NEGRO SBR LIMPIO; PROCESADO DEL RECICLAJE DE LAS CARAS LATERALES DE LAS LLANTAS (BUFFING CON ESPESOR PROMEDIO DE 25 MM) LIGADOS CON RESINA AROMÁTICA. CON CAPA SUPERIOR DE GRANULADOS DE EPDM (ETILENO PROPILENO DIENO MONÓMETRO) T.M.P DE 3.0 MM EN COLOR Y DISEÑO, SEGÚN PROYECTO CON ESPESOR MÍNIMO DE 12 MM AL 50%, Y SBR GRANULADO T.M.P DE 3.0 MM COLOR NEGRO AL 50% LIGADOS CON RESINA CRISTAL ALIFATICA. LIBRE DE JUNTAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM F1292 Y LA NORMA UNE-EN 1177, APLICADO DIRECTAMENTE EN SITIO, INCLUYE:	M2	408.0000	$	2,378.80	$	970,550.40
&1.29	**ARENERO ZONA DE JUEGOS ÁREA DE JUEGOS INFANTILES**						
C.00.0163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 25" DE 2 ML ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$	180.01	$	180.01
C.00.0164	SUMINISTRO Y COLACION DE CAPA DE ARENA DE RIOS ARNEADA DE 10cm DE ESPESOR, A DICHO MATERIAL SE LE DEBERÁ DAR COMPACTACIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.7300	$	630.03	$	1,089.95
&1.30	**MOBILIARIO ÁREA DE JUEGOS INFANTILES**						
C.00.0165	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE 12.22 x 8.17 x 4.05 m PARA NIÑOS MÓDELO 24MIX01 DE 6 A 12 AÑOS. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$	325,584.71	$	325,584.71
C.00.0166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE METAL DE 44.16 x 2.46 x 2.07 m MODELO MITP01 PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$	39,797.82	$	39,797.82
C.00.0167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL TREPADOR DE 5.00 x 5.00 m x 3.85 m MÓDELO 8TP4-A PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$	212,884.86	$	212,884.86
C.00.0168	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL CLÁSICO DE 5.83 M X 5.15 M X 3.44 M MÓDELO ZPQ04 PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$	244,981.17	$	244,981.17
C.00.0169	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBE Y BAJA DE METAL PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE 2.82 M X 1.20 M X 0.84 M MÓDELO 24SYB01 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$	13,388.75	$	13,388.75
C.00.0170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIRATORIO MODELO GI-02 DE METAL DE 0.55 M X 0.55 M X 0.58 M PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$	22,184.08	$	44,368.16
C.00.0171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA URBANA DE METAL DE 0.45 M X 0.15 M X 1.23 M MÓDELO SE18. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$	18,463.77	$	18,463.77
&1.31	**CIMENTACIÓN CUBIERTA 2**						
C.00.0031	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T.	M2	287.4500	$	7.62	$	2,190.37
C.00.0025	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	133.3500	$	46.96	$	6,262.12
C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	186.6900	$	15.10	$	2,819.02
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	186.6900	$	12.00	$	2,240.28
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	5,413.9300	$	6.51	$	35,244.68
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	186.6900	$	4.99	$	931.58
C.00.0134	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	72.0800	$	27.00	$	1,946.16
C.00.0027	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	21.6200	$	529.83	$	11,454.92
C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA DE 3/4" LIBRE DE FINOS, ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	3.6000	$	582.56	$	2,097.22
C.00.0029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	72.0800	$	40.36	$	2,909.15
C.00.0030	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	14.4200	$	436.02	$	6,287.41
C.00.0172	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	46.1600	$	181.68	$	8,386.35
C.00.0173	FABRICACIÓN DE ZAPATA AISLADA Z-1 DE 2.30 X 2.30 X 0.25 MTS DE ESP. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON DOS PARRILLAS, AMBAS HABILITADAS CON VARILLA DE 1/2" @25 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACION, MUESTREO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, HABILITADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$	8,882.67	$	35,530.68

Operado Ramo 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA: SET. 2026

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MARGEN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Esta obra fue financiada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0174	FABRICACIÓN DE ZAPATA AISLADA Z-2 DE 2.50 X 2.50 X 0.25 MTS DE ESP. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON DOS PARRILLAS, AMBAS HABILITADAS CON VARILLA DE 1/2" @25 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACIÓN, MUESTREO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, HABILITADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.0000	$ 9,922.73	$ 39,690.92
C.00.0175	FABRICACIÓN DE DADO D-1 DE 1.20 X 1.00 MTS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, HABILITADO CON 18 VARILLAS DE 1" + 12 VRS. DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. EN 6 SERIES. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACIÓN, MUESTREO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, HABILITADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	8.4000	$ 15,316.37	$ 128,657.51
C.00.0135	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	69.7700	$ 451.06	$ 31,470.46
C.00.0176	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT MORTERO NIVELANTE MARCA SIKAGROUT ENTRE SUPERFICIE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PLACA DE ACERO, CURADO DE AREAS EXPUESTAS CON ANTISOL, NORMA CRD-21 Y ASTM C1107. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN, INYECCIÓN, FRAGUADO, CORTE DE CANTOS, APLICACIÓN DE PROTECTOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	0.4800	$ 22,500.76	$ 10,800.36
&1.32	**ESTRUCTURA CUBIERTA 2**				
C.00.0177	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE PB-1 DE 60 X 80 CM ASTM A36 E= 1" CON 6 BARRENOS DE Ø 1 1/8" (28.57 MM) INCLUYE 6 ANCLAS DE REDONDO LISO ROSCADO DE 1" DE DIAMETRO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 30 CM, CON TUERCA Y CONTRATUERCA. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	841.4500	$ 66.13	$ 55,645.09
C.00.0178	FABRICACIÓN Y MONTAJE COLUMNA METALICA C-1 A BASE DE OC 356"X6.4 MM (55.11 KG/ML) ASTM A-500 GR.B., ACABADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO MCA. COMEX COLOR A DEFINIR. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	4,537.6000	$ 66.13	$ 300,071.49
C.00.0179	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONEXIÓN PL-1 DE 65 X 30 CM ASTM A36 E= 3/8". INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	238.9600	$ 66.13	$ 15,802.42
C.00.0180	FABRICACIÓN Y MONTAJE VIGA METALICA V-1 A BASE DE IPR 21" X 8 1/4" X 68 LB/FT (101.30 KG/ML) ASTM A-992. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	6,700.9900	$ 66.13	$ 443,136.47
C.00.0181	FABRICACIÓN Y MONTAJE VIGA METALICA V-2 A BASE DE IPR 12" X 6 1/2" X 26 LB/FT (38.80 KG/ML) ASTM A-992. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	7,051.9000	$ 66.13	$ 466,342.15
C.00.0182	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN SUPERFIECIES METALICAS, A BASE DE PINTURA ESMLATE 100 DE LA MARCA COMEX, APLICANDO 2 MANOS COMO MINIMO, APLICADA CON COMPRESORA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	19,370.9000	$ 4.99	$ 96,660.79
C.00.0183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	6,717.5000	$ 66.13	$ 444,228.28
&1.33	**CIMENTACIÓN CUBIERTA 3**				
C.00.0031	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. P.U.O.T.	M2	179.1000	$ 7.02	$ 1,300.20
C.00.0025	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	80.9200	$ 46.96	$ 3,800.00
C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	113.2800	$ 15.10	$ 1,710.53
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	113.2800	$ 12.00	$ 1,359.36
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	3,285.3100	$ 6.51	$ 21,387.37
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	113.2800	$ 4.99	$ 565.27
C.00.0134	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	43.7400	$ 27.00	$ 1,180.98
C.00.0027	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO. EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	13.1200	$ 529.83	$ 6,951.37
C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA DE 3/4" LIBRE DE FINOS, ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	2.1800	$ 582.56	$ 1,269.98
C.00.0029	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	43.7400	$ 40.36	$ 1,765.35
C.00.0030	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	8.7500	$ 436.02	$ 3,815.18
C.00.0172	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO R.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	26.4600	$ 161.86	$ 4,307.20

Operado

Ramo 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA: – SET. 2026

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN ENTRE BOULEVARD JUAN GÓMEZ, ENTRE CALLE PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, COECILLO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0184	FABRICACIÓN DE ZAPATA AISLADA Z-1 DE 2.10 X 2.10 X 0.25 MTS DE ESP. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON DOS PARRILLAS, AMBAS HABILITADAS CON VARILLA DE 1/2" @25 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACIÓN, MUESTREO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, HABILITADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$ 7,707.61	$ 46,245.66
C.00.0175	FABRICACIÓN DE DADO D-1 DE 1.20 X 1.00 MTS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, HABILITADO CON 18 VARILLAS DE 1" + 12 VRS. DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. EN 6 SERIES. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACIÓN, MUESTREO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, HABILITADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	6.0000	$ 15,316.37	$ 91,898.22
C.00.0135	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	41.7200	$ 451.06	$ 18,818.22
C.00.0176	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT MORTERO NIVELANTE MARCA SIKAGROUT ENTRE SUPERFICIE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PLACA DE ACERO, CURADO DE AREAS EXPUESTAS CON ANTISOL, NORMA CRD-21 Y ASTM C1107. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN, INYECCIÓN, FRAGUADO, CORTE DE CANTOS, APLICACIÓN DE PROTECTOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	0.3600	$ 22,500.76	$ 8,100.27
&1.34	**ESTRUCTURA CUBIERTA 3**				
C.00.0185	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE PB-1 DE 60 X 80 CM ASTM A36 E= 7/8" CON 6 BARRENOS DE Ø 1 1/8" (28.57 MM) INCLUYE 6 ANCLAS DE REDONDO LISO ROSCADO DE 1" DE DIAMETRO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 30 CM, CON TUERCA Y CONTRATUERCA. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	557.5900	$ 66.13	$ 36,873.43
C.00.0178	FABRICACIÓN Y MONTAJE COLUMNA METALICA C-1 A BASE DE OR 254"X7.9 MM (56.72 KG/ML) ASTM A-500 GR.B., ACABADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO MCA. COMEX COLOR A DEFINIR. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	3,403.2000	$ 66.13	$ 225,053.62
C.00.0179	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONEXIÓN PL-1 DE 65 X 30 CM ASTM A36 E= 3/8". INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	179.2200	$ 66.13	$ 11,851.82
C.00.0180	FABRICACIÓN Y MONTAJE VIGA METALICA V-1 A BASE DE IPR 21" X 8 1/4" X 68 LB/FT (101.30 KG/ML) ASTM A-992. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	5,833.8700	$ 66.13	$ 385,793.82
C.00.0181	FABRICACIÓN Y MONTAJE VIGA METALICA V-2 A BASE DE IPR 12" X 6 1/2" X 26 LB/FT (38.80 KG/ML) ASTM A-992. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	4,233.0800	$ 66.13	$ 279,933.58
C.00.0182	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN SUPERFIECIES METALICAS, A BASE DE PINTURA ESMLATE 100 DE LA MARCA COMEX, APLICANDO 2 MANOS COMO MINIMO, APLICADA CON COMPRESORA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	14,206.9600	$ 4.99	$ 70,892.73
C.00.0183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	3,051.0400	$ 66.13	$ 201,765.28
&1.35	**REFORZAMIENTO EN REJACERO**				
C.00.0183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	3,100.0000	$ 66.13	$ 205,003.00
C.00.0186	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	1,100.0000	$ 66.13	$ 72,743.00
C.00.0187	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN TRABES Y LOSAS, A 2 MANOS, 1 MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	695.5000	$ 135.00	$ 93,892.50
C.00.0188	FABRICACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO M-1 CON SECCION DE DE 0.30 X0.30x0.60 MTS Y 1 MTS DE PROFUNDIDAD, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	140.0000	$ 712.08	$ 99,691.20
C.00.0189	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIKA MONOTOP-723, MARCA SIKA O SIMILAR EN COSTO, CALIDAD Y GARANTIA, INCLUYE: LIMPIEZA, HUMECTACIÓN, LIGA CON CONCRETO EXISTENTE, PREPARADO Y APLICACIÓN DE LA MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	DM3	5,000.0000	$ 119.23	$ 596,150.00
C.00.0032	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	8.4600	$ 257.79	$ 2,180.66
C.00.0190	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION. (20 MTS.). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	11.0200	$ 96.67	$ 1,065.30
C.00.0191	CARGA MECANICA AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	11.0200	$ 110.48	$ 1,217.49
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	11.0200	$ 12.00	$ 132.24
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	308.6000	$ 6.51	$ 2,008.99
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PAGO. P.U.O.T.	M3	11.0200	$ 4.99	$ 54.99
&1.36	**SUSTITUCION DE MODULOS DE REJA ACERO**				

Operado Ramo 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026
FECHA: -- SET. 2026

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLE RIN 0 CUARTO Y CRUZ DE CANTERA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA REJA DEACERO, DE 3.10 MTS DE ALTURA X 2.47 MTS DE ANCHO, CON 5 PLIEGUES, CALIBRE 6 (4.9 MM), RESISTENCIA A LA TENSIÓN 75,000 - 10,000 LB/PULG2, CON UNA CAPA DE ZINC DE 100 GRS/M2 Y 100 MICRAS DE ESPESOR DE CAPA DE POLIESTER EN COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	24.0000	$ 626.45	$ 15,034.80
C.00.0193	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA MARCA DEACERO PARA TUBULAR CUADRADO DE 2 1/4" PINTADO ELECTROSTÁTICO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: TORNILLO Y TUERCA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	PZA	10.0000	$ 145.81	$ 1,458.10
&1.37	**REHABILITACIÓN CERCA TUBULAR PARTE ALTA MALECON**				
C.00.0194	LIMPIEZA MECANICA DE ELEMENTOS DE HERRERIA. APLICACIÓN DE UN PRIMARIO EPOXICO GRIS, DE DOS MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDALICO DE ALTA DURACIÓN DE DOS MILESIMAS DE CAPA SECA TOTAL, APLICADA CON PISTOLA DE AIRE A DOS MANOS, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE UNA ALTURA DE 0.00 MTS HASTA 12.00 MTS. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO. HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	313.0000	$ 180.01	$ 56,343.13
C.00.0195	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION, DE SISTEMA PREFABRICADO DE CERCA TUBULAR PERIMETRAL, EN MÓDULOS DE 1.00 METRO DE ANCHO, CONSIDERANDO 5 TUBOS DE 1.00 METROS DE ALTURA TOTAL, CON TUBO DE 3" DE DIÁMETRO NOMINAL DE ACERO NATURAL, ASTM A513, CED. 30 CON CORTE RECTO EN LA PARTE SUPERIOR Y TAPA DE LAMINA CAL 16 DE ACERO SAE 1008, FIJACION EN LA PARTE INFERIOR CON SOLERA COTINUA DE 4"X1/4" DE ACERO ASTM 36. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON 150 MICRAS, PRUEBAS, SOLDADURA SEGÚN DETALLES EN PLANOS, ELEMENTO PARA SUJETAR LOS TUBOS EN LA PARTE SUPERIOR DE MDF DE 4" X 18MM,CON 6 ANCLAJES HILTI EQUIDOSTANTES A SU CENTRO PARA ANCLAJE A ELEMENTO DE CONCRETO EXISTENTE. CON ORIFICIOS DEL DIAMETRO DEL TUBO CON LA SEPARACION CORRESPONDIENTE. P.U.O.T.	ML	35.0000	$ 3,888.14	$ 136,084.90
C.00.0196	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION, DE SISTEMA PREFABRICADO DE CERCA TUBULAR PERIMETRAL, EN MÓDULOS DE 3.00 METRO DE ANCHO, CONSIDERANDO 5 TUBOS DE 1.00 METROS DE ALTURA TOTAL, CON TUBO DE 3" DE DIÁMETRO NOMINAL DE ACERO NATURAL, ASTM A513, CED. 30 CON CORTE RECTO EN LA PARTE SUPERIOR Y TAPA DE LAMINA CAL 16 DE ACERO SAE 1008, FIJACION EN LA PARTE INFERIOR CON SOLERA COTINUA DE 4"X1/4" DE ACERO ASTM 36. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON 150 MICRAS, PRUEBAS, SOLDADURA SEGÚN DETALLES EN PLANOS, ELEMENTO PARA SUJETAR LOS TUBOS EN LA PARTE SUPERIOR DE MDF DE 4" X 18MM,CON 6 ANCLAJES HILTI EQUIDOSTANTES A SU CENTRO PARA ANCLAJE A ELEMENTO DE CONCRETO EXISTENTE. CON ORIFICIOS DEL DIAMETRO DEL TUBO CON LA SEPARACION CORRESPONDIENTE. P.U.O.T.	ML	10.0000	$ 7,128.24	$ 71,282.40
C.00.0197	REHABILITACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO DE CERCA TUBULAR PERIMETRAL, EN MÓDULOS DE 1.00 METRO DE ANCHO, CONSIDERANDO 5 TUBOS DE 3.00 METROS DE ALTURA TOTAL, CON TUBO DE 3" DE DIÁMETRO NOMINAL DE ACERO NATURAL, ASTM A513, CED. 30 CON CORTE A 45 GRADOS EN LA PARTE SUPERIOR Y TAPA DE LAMINA CAL 16 DE ACERO SAE 1008. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, RECTIFICACIÓN DE LA VERTICAL DE LOS ELEMENTOS OC, PINTURA DE ESMALTE EN SUPERFICIES METALICAS, CONSIDERANDO UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 COMEX, ASI COMO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DESMONTAJE Y MONTAJE. P.U.O.T.	ML	50.0000	$ 5,616.19	$ 280,809.50
&1.38	**REHABILITACIÓN DE CASETA EXISTENTE**				
C.00.0198	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. P.U.O.T.	M2	7.0000	$ 7.74	$ 54.18
C.00.0199	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO AL 10%. P.U.O.T.	M2	31.6200	$ 90.00	$ 2,845.80
C.00.0200	RESANE EN GRIETAS POR REPARACION SOBRE MUROS CON APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE DEMOLICION, ACARREOS, EMPLASTECIDO Y PERFILADO DE LA GRIETA. P.U.O.T.	ML	8.0000	$ 90.00	$ 720.00
C.00.0201	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX o SIMILAR,EN CALIDAD Y COSTO,TRABES Y COLUMNAS,INCL: PREPARACION DE SUPERFICIE,REBABEAR, PLASTE NECESARIO,ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACIÓN. APLICACIÓN DE COLOR DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O BASES DE PAGO	M2	38.6200	$ 147.90	$ 5,711.90
C.00.0202	DEMOLICION A MANO DE PISO DE MOSAICO, CON MORTERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	7.0000	$ 90.00	$ 630.00
C.00.0203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 40X40 CM MODELO PALERMO COLOR BEIGE MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DEBERA TENER UN PEI-IV, JUNTA DE 0.3 MM., INCLUYE: PEGAPISO CREST PLATA, BOQUILLA SIN ARENA, JUNTA CON SILICON BLANCO EN UNION DE MURO Y PISO TERMINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	7.0000	$ 900.04	$ 6,300.28
C.00.0204	DESMONTAJE DE PUERTA DE HERRERIA , CON RECUPREACION DE LOS MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 900.04	$ 900.04
C.00.0056	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA ABATIBLE TIPO TAMBOR (PH-3) DE 0.90 X 2.00 MTS, FABRICADA A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R-300 CAL. 18, MARCO INTERIOR DE PERFIL PUERTA TIPO P 300 CAL. 18, 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE PERFIL PUERTA TIPO K 200 CAL. 20, CON DOBLE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.18, ACABADA CON APLICACIÓN POR ASPERSIÓN DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO GRIS, MARCA COMEX O SIMILAR Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL, MARCA COMEX, COLOR NEGRO, CÓDIGO DE COLOR: NEG-01. EQUIPADA CON PASADOR DE SOBREPONER MODELO 715 CL D ABG CLÁSICA, ACABADO MATE, MARCA PHILLIPS , 3 BISAGRAS TUBULARES DE 1/2" X 2 1/8", MODELO LBT12 MARCA LOCK Y 2 JALADERAS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 CAL.18 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A MUROS POR MEDIO DE ANCLAS DE ACERO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 18,360.61	$ 18,360.61
C.00.0205	PINTURA DE ESMALTE EN EN HERRERIA, INCLUYENDO UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO COMEX , DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 COMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. P.U.O.T.	M2	1.5000	$ 269.96	$ 404.94
&1.39	**ELECTRICO CASETA**				

Operado Ramo 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA: -- SE[illegible] 2026

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA,

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra será realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD			IMPORTE
C.00.0206	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de LUMINARIA DE LEDS DE 11.8W, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, PARA SOBREPONER EN LOSA, MOD JSBC 4IN SWW2 90CRI WL MW M6 MCA JUNO , INCLUYE: 2 PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	2.0000	$	1,900.37	$ 3,800.74
C.00.0207	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR DOBLE SENCILLO SERIE DECORA, DE ESPECIFICACIÓN DE GRADO COMERCIAL, DE 15 AMPERES A 120/277V, COLOR BLANCO, MODELO 5634-W, MARCA LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$	501.97	$ 501.97
C.00.0208	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX ATERRIZADO, SERIE DECORA DE 15 AMPERES A 125V, COLOR BLANCO. MODELO 05325-00W, MARCA LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$	287.29	$ 287.29
C.00.0209	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA FRONTAL DE PARED, PARA APAGADORES O CONTACTOS SERIE DECORA, DE NYLON TERMOPLÁSTICO, COLOR BLANCO, SIN TORNILLOS, CATÁLOGO 80301-SW MARCA LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$	134.57	$ 269.14
C.00.0210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	15.0000	$	26.46	$ 396.90
C.00.0211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	8.0000	$	18.91	$ 151.28
C.00.0212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	30.0000	$	20.16	$ 604.80
C.00.0213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 14, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	15.0000	$	13.86	$ 207.90
C.00.0214	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA 3M INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	6.0000	$	10.96	$ 65.76
C.00.0215	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ROLLO	1.0000	$	598.81	$ 598.81
C.00.0216	RANURADO EN MURO DE TABIQUE BARRO POR MEDIOS MANUALES (A MARRO Y CINCEL). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	3.0000	$	31.50	$ 94.50
C.00.0217	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION ACOMETIDA DOMICILIARIA (CON ABRAZADERA, MEDIO ANILLO, CONECTOR PS102CA, BIGOTES DE ALUMINIO, CUBIERTA PLASTICA Y GUARDACABO) NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.0000	$	1,367.15	$ 1,367.15
C.00.0218	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION PARA MEDIDOR. (ACOMETIDA ELÉCTRICA DOMICILIARIA) INCLUYE: BASE SOQUET 5 ta TERMINAL TUBO CONDUIT GALVANIZADO ETIQUETA AMARILLA DE 35 MM Ø (TRAMO DE 3.0 MTS) , MUFA, VARILLA COPERWELL DE 3000 X 16 MM CON CONECTOR, CABLE THW CAL. 4 AWG, FLEJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	1.0000	$	3,061.90	$ 3,061.90
C.00.0219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO X 10 AMP. , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	$	366.23	$ 732.46
&1.40	**NICHOS ELECTRICOS**					
C.00.0220	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	3.0000	$	13.60	$ 40.80
C.00.0032	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	5.0000	$	257.79	$ 1,288.95
C.00.0221	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	5.0000	$	15.10	$ 75.50
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	5.0000	$	12.00	$ 60.00
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	5.0000	$	6.51	$ 32.55
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	5.0000	$	4.99	$ 24.95
C.00.0222	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO H.O R.N. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.15 MTS. ARMADA CON 4 VARS. DEL No 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	15.0000	$	560.60	$ 8,409.00
C.00.0223	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7 X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6 ACABADO COMUN, A PLOMO Y REVENTON DE HILO,CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	27.5000	$	552.48	$ 15,193.20
C.00.0224	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADO CON ACERO DE REFUERZO 4 No.3 (3/8") ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 20 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	70.0000	$	388.85	$ 27,219.50
C.00.0225	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	75.0000	$	230.51	$ 17,288.25
C.00.0226	BOQUILLAS DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, SOLO UNA ARISTA, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	50.0000	$	127.96	$ 6,398.00

Operado

Ramo 33

LEÓN LEÓN450

D/024/2026

FECHA: -- SET. 2026

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES CAMINO MUNICIPAL Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA SECCIÓN.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0227	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS DE MORTERO, CONSIDERANDO UNA MANO DE SELLADOR VINILICO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO CALIDAD VINIMEX O SIMILAR Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	60.0000	$ 147.94	$ 8,876.40
C.00.0228	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA DE 1.0M X 1.90M. CON DOS HOJAS ABATIBLES DE 0.50M DE ANCHO CADA UNA CON CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2"x2" CAL. 16, MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2"x1" CAL. CAL.16 Y REJILLA DE LOUVERS CAL. 18, 6 ANCLAS DE SOLERA DE 2"x3/16" DE ESPESOR, TERMINADA MEDIANTE ESMALTE COLOR BLANCO DOS MANOS, INCLUYE: 6 BISAGRAS, 2 PASADORES y 1 CANDADO E INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	5.0000	$ 18,900.62	$ 94,503.10
&1.41	**INSTALACIÓN ELECTRICA MEDICIÓN Y CONTROL**				
C.00.0230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. PARA ALUMBRADO PUBLICO.(ACOMETIDA) INCLUYE: TUBO CONDUIT. E.A. 32 mm, MUFA, FLEJE, HEBILLAS, BASE SOQUET 4T-100, QUINTA TERMINAL, REDUCCION BUSHING, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm CON CONECTOR, VARILLA DE TIERRA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR, CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL CAL.4 AWG, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	JGO	1.0000	$ 4,158.14	$ 4,158.14
C.00.0230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. PARA ALUMBRADO PUBLICO.(ACOMETIDA) INCLUYE: TUBO CONDUIT. E.A. 32 mm, MUFA, FLEJE, HEBILLAS, BASE SOQUET 4T-100, QUINTA TERMINAL, REDUCCION BUSHING, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm CON CONECTOR, VARILLA DE TIERRA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR, CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL CAL.4 AWG, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	JGO	1.0000	$ 4,158.14	$ 4,158.14
C.00.0231	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PARA EQUIPO DE MEDICION 1 SERVICIO AEREO FRABICADA A BASE DE DE CONCRETO HIDRAULICO CON REFUERZO DE MALLA , PARA ALOJAR Y PROTEGER EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIMENCIONES : 0.30 M DE ANCHO × 3.20 M DE ALTO × 0.15 M DE ESPESOR .INCLUYE EXCAVACION HINCADO Y PLOMEO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	1.0000	$ 3,948.88	$ 3,948.88
C.00.0232	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. PC-12-750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	1.0000	$ 10,697.75	$ 10,697.75
C.00.0233	EQUIPO CONTROL PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X60A CONFORMADA POR GABINETE NEMA 3R DE 500X400X200 MM MCA SCHNEIDER CAT. CRN54200-M, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X60A MCA CUTLER HAMMER CAT. EATQC2060, INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X60 , TIPO NEMA, CAT 8906 SPO1 0V03 MARCA S.Q.D, INCLUYE: MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS, ROTULACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL CON CINTILAS PLASTICAS, FIJACION Y NIVELACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.0000	$ 28,980.97	$ 28,980.97
C.00.0234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER TIPO QO, ZAPATAS PRINCIPALES, 2F-3H, 125A, 120/ 240V, NEMA 1, 12 CTOS. DERIVADOS, 10kA@240V, CAT. AEQO12S, MCA. ARGOS, INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, ROTULACIÓN DE ITM PRINCIPAL Y DE CTOS. DERIVADOS DE MANERA FIRME Y LEGIBLE MEDIANTE UNA ETIQUETA PLÁSTICA EN COLOR AMARILLO CON LETRERO IMPRESO EN COLOR NEGRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.0000	$ 8,114.58	$ 56,802.06
C.00.0235	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30 A B2Q MCA:CHINT INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	7.0000	$ 1,915.14	$ 13,405.98
C.00.0236	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15A B2Q QO MCA: CHINT , INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	8.0000	$ 1,915.14	$ 15,321.12
C.00.0237	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 AMPERES B2Q MCA. CHINT INSTALADO EN CENTRO DE CARGA , INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	PZA	4.0000	$ 1,260.04	$ 5,040.16
&1.42	**ALUMBRADO PUBLICO**				
C.00.0090	SUM. Y COLOC. DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO TIPO XLP 600 V. (2+1) CAL. 4 AWG	MTS	1,528.0000	$ 86.94	$ 132,844.32
C.00.0238	SUM. Y COLOC. DE ZAPATA Y MANGA CAT.1/0-ZAC-10R	PZA	168.0000	$ 162.63	$ 27,321.84
C.00.0239	SUM. Y COLOC. DE CONECTOR A COMPRESION YHO-100 CON MANGA TERMOCONTRACTIL DE 15 CM.	PZA	228.0000	$ 128.70	$ 29,343.60
C.00.0240	SUM. Y COLOC. DE CONECTOR A COMPRESION YHD-150 CON MANGA TERMOCONTRACTIL DE 15 CM.	PZA	6.0000	$ 128.70	$ 772.20
C.00.0093	SUM. Y COLOC. DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG.	MTS	2,936.0000	$ 37.16	$ 109,101.76
C.00.0241	SUM. Y COLOC. DE TORNILLO GALVANIZADO DE 1/4"x3/4", CON TUERCA Y RONDANA PLANA.	PZA	156.0000	$ 11.80	$ 1,840.80
C.00.0242	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de LUMINARIA de LED de ALTO RENDIMIENTO MOD. GR GARDEN, 60W, FLUJO de SALIDA de 8,040LUMENES, EFICIENCA LUMINOSA de 134 lm/W, IRC 70, TEMP. de COLOR de 4000K, CURVA FOTOMETRICA SIMETRICA TIPO H5, DRIVER INTEGRADO con ALIMENTACIÓN de 120-277Vc.a., P/OPERAR @240V, 50-60Hz, DIMERIZACIÓN ANALÓGICA ESTÁNDAR 0-10V, PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIÓN de 10kV/5kA c.a., C/CARCASA TERMINADA en COLOR GRIS, HERMETICIDAD IP66, RESISTENCIA a IMPACTOS IK08, PROTECCIÓN ÓPTICA IP68, VIDA ÚTIL>80,000h L70 at 35C, CAT. GRG1-U-H5-N-060W-H-G-R1, MCA. CURRENT(GE LIGHTING), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	62.0000	$ 9,812.93	$ 608,401.66
C.00.0243	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE LED DE 275 WATTS, MODELO RSXF4 LED, MARCA LITHONIA LIGHTING, CAT. RSXF4LEDP140KAWD, EFICACIA 136 LPW, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, MONTADA EN POSTE METÁLICO (CUANTIFICADO POR APARTE). INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTO MONTAJE , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	14.0000	$ 28,775.35	$ 402,854.90
C.00.0099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	15.0000	$ 516.62	$ 7,749.30

Operado Ramo 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PATIO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, [illegible]

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Este obras fue realizado con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0244	POSTE METALICO CIRCULAR RECTO DE 3" POR 4 METROS DE ALTO CON 3 CARTABONES DE 3/16" PLACA BASE DE 1/4" CON BASE DECORATIVA DE 90CM DE ALTO MOD. HOLANDESA Y CUBREANCLAS CUADRADO MARCA FORLIGHTING, TERMINADO EN ESMALTE ALQUIDALICO AL COLOR DEL LUMINARIO. CAT.[PR-HOLIN-3"-4M-LEON450-60-CA]. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	62.0000	$ 5,826.80	$ 361,261.60
C.00.0245	POSTE METALICO CIRCULAR RECTO DE 3" POR 9 METROS DE ALTO CON 3 CARTABONES DE 3/16" PLACA BASE DE 1/4" CON BASE DECORATIVA DE 90CM DE ALTO MOD. HOLANDESA Y CUBREANCLAS CUADRADO MARCA FORLIGHTING TERMINADO EN ESMALTE ALQUIDALICO AL COLOR DEL LUMINARIO CAT.[PR-HOLIN-3"-9M-LEON450-60-CA] INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	14.0000	$ 13,104.44	$ 183,462.16
C.00.0246	Suministro y colocacion de poliducto alta densidad pad rd-17 de 51 mm (2"), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. (en obras de edificación y urbanización).	ML	2,000.0000	$ 67.62	$ 135,240.00
C.00.0102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN EL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	56.0000	$ 2,106.07	$ 117,939.92
C.00.0247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	27.0000	$ 2,866.59	$ 77,397.93
C.00.0250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.00 MTS.. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.00 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	62.0000	$ 3,393.11	$ 210,372.82
C.00.0251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.20 MTS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.20 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	14.0000	$ 5,031.17	$ 70,436.38
C.00.0252	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO POSTE METALICO, CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS DE ALTURA (EL DOMICILIO DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO ES RÍO SANTIAGO 108, COLONIA LA LUZ, C.P. 37458), CONSIDERAR UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 9.1 KM DE RECORRIDO SOBRE PAVIMENTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	40.0000	$ 1,228.53	$ 49,141.20
&1.43	**PRELIMINARES RED DE PASOS PLUVIALES**				
C.00.0024	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS. BANCO DE NIVEL. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	48.9400	$ 7.62	$ 372.92
C.00.0253	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	28.3800	$ 257.79	$ 7,316.08
C.00.0254	BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% PVSM. POR MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO SU NIVELACION Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11.2500	$ 470.66	$ 5,294.93
&1.44	**ACARREOS EN CAMION RED DE PASOS PLUVIALES**				
C.00.0221	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	28.3800	$ 15.10	$ 428.54
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	28.3800	$ 12.00	$ 340.56
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	823.1700	$ 6.51	$ 5,358.84
C.00.0255	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	141.9200	$ 4.99	$ 708.18
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	28.3800	$ 4.99	$ 141.62
&1.45	**PAVIMENTOS HIDRAULICOS RED DE PASOS PLUVIALES**				
C.00.0256	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	17.0800	$ 487.86	$ 8,332.65
C.00.0172	PLANTILLA DE 0.05 MTS. DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	48.9400	$ 181.68	$ 8,891.42
&1.46	**PASOS PLUVIALES**				

Operado Ramo 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA: [illegible]

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE AVENIDA DE LA INFRAESTRUCTURA Y CALLES RALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0257	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 1, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.50 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 6,751.03	$ 6,751.03
C.00.0258	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 2, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.10 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 6,140.98	$ 6,140.98
C.00.0259	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 3, CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.20 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LAMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 7,818.62	$ 7,818.62
C.00.0260	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 4, CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.00 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 7,513.60	$ 7,513.60
C.00.0261	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 5, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.10 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 6,140.98	$ 6,140.98
C.00.0262	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 6, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.50 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 6,751.03	$ 6,751.03
C.00.0263	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 7, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.60 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 6,903.56	$ 6,903.56

Operado Ramo 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PASO CUANTO Y CRUZ DE PANTEMUL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

OFIC. 2026

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0264	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 8, CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.20 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 7,818.62	$ 7,818.62
C.00.0265	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 9, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.80 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 7,208.57	$ 7,208.57
C.00.0266	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 10, CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.80 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LAMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 8,733.70	$ 8,733.70
C.00.0267	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 11, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.80 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 7,208.57	$ 7,208.57
C.00.0268	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 12, CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.00 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 7,582.90	$ 7,582.90
&1.47	**LIMPIEZAS RED DE PASOS PLUVIALES**				
C.00.0269	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	146.8200	$ 2.72	$ 399.35
&1.48	**PRELIMINARES RED DE DRENAJE PLUVIAL**				
C.00.0270	TRAZO Y NIVELACIÓN EN LÍNEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISIÓN, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	126.2000	$ 5.50	$ 694.10
C.00.0271	EXCAVACION A MANO EN SONDEOS PARA DETERMINAR PROFUNDIDADES DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, DRENAJE O SERVICIOS, CON EL CUIDADO DE NO AFECTAR A NINGUNA DE ESTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2.0000	$ 386.69	$ 773.38
C.00.0253	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	52.9400	$ 257.79	$ 13,647.40
C.00.0272	EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECÁNICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCIÓN DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	158.8300	$ 46.96	$ 7,458.66
C.00.0273	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	48.4400	$ 63.85	$ 3,092.89
C.00.0274	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 4.00 A 6.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	2.5700	$ 72.89	$ 187.33
&1.49	**RELLENOS RED DE DRENAJE PLUVIAL**				

Operado Ramo 33

LEÓN LEÓN450

NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

D/024/2026

FECHA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN EL CAÑÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0275	BASE HIDRÁULICA DE MATERIAL CON CDR >=80 %, EQUIVALENTE DE ARENA >=25%, COMPACTADO AL 95% DE SU M.V.S.M., CUMPLIENDO CON NORMAS S.O.P. PARA ?L<1X10E6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.U.O.T.	M3	16.0900	$ 631.58	$ 10,160.84
C.00.0276	FILTRO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	5.3600	$ 608.85	$ 3,263.44
C.00.0027	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	32.1600	$ 529.83	$ 17,049.93
C.00.0256	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	126.8800	$ 487.86	$ 61,899.68
C.00.0277	ACOSTILLADO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	58.1900	$ 608.85	$ 35,428.98
C.00.0278	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	10.7200	$ 608.85	$ 6,526.87
&1.50	**ACARREOS EN CAMION RED DE DRENAJE PLUVIAL**				
C.00.0221	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	262.7900	$ 15.10	$ 3,968.13
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	262.7900	$ 12.00	$ 3,153.48
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	7,621.0800	$ 6.51	$ 49,613.23
C.00.0255	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	1,313.9700	$ 4.99	$ 6,556.71
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	262.7900	$ 4.99	$ 1,311.32
&1.51	**RED DE DRENAJE PLUVIAL**				
C.00.0279	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO. P.U.O.T.	ML	38.7000	$ 144.07	$ 5,575.51
C.00.0280	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 12" (300 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	126.2000	$ 44.41	$ 5,604.54
C.00.0281	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD JUNTA HERMETICA TIPO "S" PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO (QUE CUMPLA LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.	ML	126.2000	$ 450.02	$ 56,792.52
C.00.0282	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM), INCLUYE: CORTES Y LIMPIEZA. ANTES DE CUBRIR LA TUBERÍA DE PVC SE LE DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA DE HERMETICIDAD A TUBO LLENO DE AGUA CON COLUMNA DE 3 MTS. DE ALTURA POR UN PERIODO MÍNIMO DE 12 HORAS CONTINUAS. P.U.O.T.	ML	38.7000	$ 20.26	$ 784.06
C.00.0029	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	445.9900	$ 40.36	$ 18,000.16
C.00.0283	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 10" A 18", 0.25 A 0.45 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 1,350.02	$ 2,700.04
&1.52	**POZOS DE VISITAS RED DE DRENAJE PLUVIAL**				
C.00.0284	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	1.0000	$ 15,504.21	$ 15,504.21
C.00.0285	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	$ 21,658.94	$ 21,658.94
C.00.0286	INSTALACIÓN DE BROCAL DE HJIERRO DUCTIL PESADO (130 KG) PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 484.21	$ 968.42

LEÓN LEÓN450	D/024/2026	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA,
NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FECHA:	

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0287	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	13.0000	$ 46.63	$ 606.19
C.00.0288	CONSTRUCCION DE CAIDA DE 2.00 M DE ALTURA CON DEFLECTOR, EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL DE 30 A 76 CM DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., LOSA DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESP, F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE 15X30 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 1.90 ML DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CM CON ACABADO COMUN, MUROS DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMUN EN LAS JUNTAS, DEFLECTOR DE 30X70 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UNA LONGITUD 1.60 MTS. ARMADO CON ALAMBRON DE ACUERDO A DISEÑO, PERFILES TIPO I DE 19.84 KG/M RECUBIERTOS CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 20 X 20 CMS, APLANADO INTERIOR DE 2.00 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO (EL CEMENTO UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL MORTERO DEBE SER RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO 30R RS/BRA), LOSA TAPA DE 20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE 1.60 X 1.45 MTS. A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONEXION Y SELLADO DE TUBERIA EXISTENTE, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$ 16,650.55	$ 49,951.65
C.00.0289	SUMINISTRO DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL CON REJILLA DE 130 KGS PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 5,007.33	$ 10,014.66
C.00.0290	SUMINISTRO DE ESCALONES FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	13.0000	$ 144.84	$ 1,882.92
&1.53	**LIMPIEZAS RED DE DRENAJE PLUVIAL**				
C.00.0269	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	378.6000	$ 2.72	$ 1,029.79
&1.54	**PRELIMINARES RED DE REGISTROS PLUVIALES**				
C.00.0024	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	11.4100	$ 7.62	$ 86.94
C.00.0253	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	5.7000	$ 257.79	$ 1,469.40
C.00.0272	EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECÁNICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCIÓN DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	18.9400	$ 46.96	$ 889.42
C.00.0273	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	5.4500	$ 63.85	$ 347.98
C.00.0254	BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% PVSM. POR MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO SU NIVELACION Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	6.8400	$ 470.66	$ 3,219.31
&1.55	**ACARREOS EN CAMION RED DE REGISTROS PLUVIALES**				
C.00.0221	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	30.1000	$ 15.10	$ 454.51
C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	30.1000	$ 12.00	$ 361.20
C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	875.5400	$ 6.51	$ 5,699.77
C.00.0255	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	188.3000	$ 4.99	$ 939.62
C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO. P.U.O.T.	M3	30.1000	$ 4.99	$ 150.20
&1.56	**PAVIMENTOS HIDRAULICOS RED DE REGISTROS PLUVIALES**				
C.00.0256	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	11.0200	$ 487.86	$ 5,376.22
C.00.0172	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	11.4100	$ 181.68	$ 2,072.97
&1.57	**REGISTROS PLUVIALES**				
C.00.0291	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL TIPO IRVING/ENSA IS-05 CON SOLERAS DE CARGA DE 3/8" X 4", DE 1.20 X 0.98 MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$ 9,000.29	$ 45,001.45

Operado Ramo 33
-- SET. 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Operado Ramo 33
-- SET. 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

LEÓN LEÓN450	D/024/2026	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA,
NOMBRE DE LA EMPRESA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FECHA:	

CONCEPTOS CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C.00.0292	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.23 X 1.01 X 1.79M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"). EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4",ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, MALLA DE METAL DESPLEGADO GALVANIZADO (ABERTURA EN DIAMANTE DE 25X25MM Y 2MM DE ESPESOR) FIJADA A LA REJILLA MEDIANTE SOLDADADURA, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	3.0000	$ 33,875.23	$ 101,625.69
C.00.0293	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.23 X 1.01 X 2.29M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM, REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"). EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 4"X3"X1/4", ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, MALLA DE METAL DESPLEGADO GALVANIZADO (ABERTURA EN DIAMANTE DE 25X25MM Y 2MM DE ESPESOR) FIJADA A LA REJILLA MEDIANTE SOLDADADURA, CALAFATEO CON RESPALDO SINTÉTICO Y POLIURETANO DE 6 MM X 10 MM ENTRE CONTRAMARCO Y PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN CIMENTACIÓN DE 20 MM X 30 MM CON IGAS NEGRO, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$ 38,567.22	$ 77,134.44
&1.58	**LIMPIEZAS RED DE REGISTROS PLUVIALES**				
C.00.0269	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	34.2400	$ 2.72	$ 93.13
					$ 20,293,932.00
				Subtotal:	
				I.V.A.:	$ 3,247,029.12
				Total:	$ 23,540,961.12

Operado Ramo 33

-- SET. 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este obra fue realizada con recursos públicos federales."

Operado Ramo 33

-- SET. 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este obra fue realizada con recursos públicos federales."

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-05
REVISIÓN: 10
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62z01-F/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 16 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0143	C.00.0143	POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	$ 56,134.27	09/11/2026	19/12/2026	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9355.71	9355.71	9355.71	9355.71	9355.71	9355.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 17 ALBAÑILERIAS , ANDADORES, ÁREAS DE DESCANSO Y EXPLANADAS																					
C.00.0144	C.00.0144	GUARDAOLOSA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.15X 0.40 MTS, CIMBRA APARENTE DE 0.20 MTS A BASE DE CIMBRA CON TRIPLAY LO DEMAS SERA LIMITADO POR EL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 576,356.40	09/11/2026	02/01/2027	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72044.55	72044.55	72044.55	72044.55	72044.55	72044.55	72044.55	72044.55	0.00	0.00
C.00.0145	C.00.0145	FABRICACIÓN DE GUARNICION GN-2 A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.30 X 0.40 MTS, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @20 CM, CIMBRA APARENTE DE 0.20 MTS A BASE DE CIMBRA CON TRIPLAY LO DEMAS SERA LIMITADO POR EL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 93,630.89	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46815.45	46815.45	0.00	0.00
C.00.0146	C.00.0146	FABRICACIÓN DE GUARNICION GN-1 A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.40 X 0.80 MTS, ARMADA CON 16 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @20 CM, CIMBRA APARENTE DE 0.20 MTS A BASE DE CIMBRA CON TRIPLAY LO DEMAS SERA LIMITADO POR EL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 62,417.78	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31208.89	31208.89	0.00	0.00
C.00.0147	C.00.0147	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO 6 X 20 X 60 CMS., CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F'C=300 KG/CM2, MODELO TRENTO, MARCA PRELOSA, ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 3 CMS DE ESPESOR INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO CON ARENA, MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	$ 1,209,687.91	09/11/2026	02/01/2027	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151210.99	151210.99	151210.99	151210.99	151210.99	151210.99	151210.99	151210.99	0.00	0.00
C.00.0148	C.00.0148	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, CON FORMATOS DIFERENTES, CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F'C=300 KG/CM2, (TRASITO LIGERO), MODELO BERGERAC, MARCA PRELOSA, ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 3 CMS DE ESPESOR INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO CON ARENA, MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	$ 782,603.86	23/11/2026	02/01/2027	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130433.98	130433.98	130433.98	130433.98	130433.98	130433.98	0.00	0.00
		CAPITULO: 18 ACABADOS REHABILITACIÓN CANCHAS DE RASOUFT ROL																					
C.00.0149	C.00.0149	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO POLYCOURT (DE GRUPO POLYNER) O SIMILAR EN COSTO, CALIDAD Y GARANTIA, CONFORMADO POR: LIMPIEZA DE JUNTAS Y GRIETAS, CON DISCO DE DIAMANTE, RESANE DE JUNTAS Y GRIETAS CON PASTA CEMENTICIA FILL REC; APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA PROMOVER LA ADHERENCIA EN LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN DE MEMBRANA GEOTEXTIL REFORZADA EN JUNTAS Y GRIETAS, Y APLICACIÓN DE RECTIFICADOR CONCRET REC FILLER EN TODA LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE RECUBRIMIENTO POLYCOURT (PINTURA ACRÍLICA CON AGREGADOS DE ARENA SILICE DE ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV), CON UNA REDUCCIÓN DEL 90% DEL BRILLO DEL SOL, TRAZO DE LÍNEAS REGLAMENTARIAS ACORDE A LA DISCIPLINA A DESEMPEÑAR Y LOGOTIPO INCLUYE: PREVIA LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA ZONA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 520,742.43	30/11/2026	01/01/2027	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107739.81	107739.81	0.00	0.00	107739.81	107739.81	89783.18
		CAPITULO: 19 ALBAÑILERIAS REHABILITACIÓN CANCHAS DE RASOUFT ROL																					
C.00.0020	C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 396.04	07/12/2026	02/01/2027	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.51	99.51	99.51	99.51	0.00	0.00
C.00.0021	C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 316.32	07/12/2026	02/01/2027	24																

Operado 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2025

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 17 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08	79.08	79.08	79.08	0.00	0.00
C.00.0022	C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 4,976.83	07/12/2026	02/01/2027	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1244.21	1244.21	1244.21	1244.21	0.00	0.00
C.00.0023	C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 131.54	07/12/2026	02/01/2027	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.89	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00
C.00.0032	C.00.0032	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 4,854.19	07/12/2026	02/01/2027	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1213.55	1213.55	1213.55	1213.55	0.00	0.00
C.00.0144	C.00.0144	GUARDALOSA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.15X 0.40 MTS, CIMBRA APARENTE DE 0.20 MTS A BASE DE CIMBRA CON TRIPLAY LO DEMAS SERA LIMITADO POR EL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 73,064.86	07/12/2026	02/01/2027	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18266.22	18266.22	18266.22	18266.22	0.00	0.00
C.00.0151	C.00.0151	FABRICACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO M-1 CON SECCION DE DE 0.15 X0.15 MTS Y 1 MTS DE PROFUNDIDAD, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 18,664.32	07/12/2026	02/01/2027	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4666.08	4666.08	4666.08	4666.08	0.00	0.00
C.00.0151	C.00.0151	FABRICACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO M-1 CON SECCION DE DE 0.15 X0.15 MTS Y 1 MTS DE PROFUNDIDAD, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 37,328.64	07/12/2026	02/01/2027	24																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9332.16	9332.16	9332.16	9332.16	0.00	0.00
		CAPITULO: 20 HERRERIAS REHABILITACIÓN CANCHAS DE BASQUET BOL																					
C.00.0152	C.00.0152	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE TABLERO DE BASQUET BOL DE 1.80X 1.05 MTS (AJUSTABLE EN ALTURA) EN CANCHA DE USOS MULTIPLES HECHO A BASE DE PTR VERDE DE 2X2", PTR VERDE DE 2"X 2", PLACA METALICA DE 1/4" MARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 2"X 1/4", PERNO ROSCADO DE DIAMETRO 1/2", LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM DE ESPESOR (CON ALTO DESPERDICIO POR FORMATO DE VENTA), ANCLADO A ESTRUCTURA DE USOS MULTIPLES, ARO RETRACTIL DE 0.45 MTS DE DIAMETRO DE FIERRO REDONDO DE 3/4" RED DE HILO DE 0.40 MTS DE LONGITUD PARA ARO DE DIMENSIONES OFICIALES, MANIVELA DE AJUSTE A BASE DE REDONDO DE 1/2" DE 2.00 MTS DE ALTURA, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE FIJACION, ROTULACION EN VINIL DE 4 LOGOS DE 0.50X 0.50 SEGUN DISEÑO DE LA DIRECCION, PINTURA ESMALTE MARCA COMEX EN ESTRUCTURA Y RECUADRO DE ARO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 135,637.02	28/12/2026	09/01/2027	12																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67818.51	67818.51	0.00
C.00.0153	C.00.0153	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS POSTES PARA COLOCAR RED DE VOLEIBOL CON UN DESARROLLO PARA CADA POSTE DE 3.25 M, A BASE DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 64MM (2 1/2") CON 6 GANCHOS DE FIERRO LISO DE 1/4" DE DIAMETRO, RONDANAS, TUERCAS HEXAGONALES, TAPA PARA EL TUBO, CAMISA PARA POSTES, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLIESTER EN POLVO CON PRE-TATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC. RED PARA VOLEIBOL PROFESIONAL DE 9.50 X 1.00 M TEJIDA EN HEXAGONOS CON CORDON DE NAYLON DE 5 MM DE DIAMETRO Y APERTURA DE 10 CM, DE ALTA DURABILIDAD, ELEMENTOS PARA SUJECION A POSTES, SOLDADURA DE LA SERIE 60XX., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	$ 39,309.54	28/12/2026	09/01/2027	12																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19654.77	19654.77	0.00
C.00.0154	C.00.0154	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE 2.70M DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, POSTES @ 3.00 M, ANCLADOS EN MUERTO (CUANTIFICADOS POR APARTE) A UNA PROFUNDIDAD DE CUANDO MENOS 95CM, BARRA SUPERIOR Y BARRA INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	$ 163,717.20	28/12/2026	09/01/2027	12																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81858.66	81858.60	0.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Aportación Federal
Ejercicio 2026

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 18 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0155	C.00.0155	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN CABECERAS DE 5.40 M DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, POSTES @ 3.00 M, ANCLADOS EN MUERTO (CUANTIFICADOS POR APARTE) A UNA PROFUNDIDAD DE CUANDO MENOS 95CM; BARRA SUPERIOR, DOS BARRAS INTERMEDIAS Y BARRA INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	$ 189,482.34	28/12/2026	09/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94741.17	94741.17	0.00
C.00.0156	C.00.0156	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A CANCHAS DE 3.00 X 2.00 MTS, FABRICADA A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES, SUPERIORES E INFERIORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, Y BARRA INTERMEDIA DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM). INCLUYE: BISAGRAS PARA PUERTAS DE CERCAS DE MALLA CICLONICA, PASADOR HORIZONTAL, CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	$ 51,598.74	04/01/2027	09/01/2027	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51598.74	0.00
		CAPÍTULO: 21 PRELIMINARES REHABILITACION CANCHAS DE FUTBOL																					
C.00.0020	C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 16,582.37	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	8291.19	8291.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0021	C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILÓMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 13,178.04	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	6589.02	6589.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0022	C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 207,324.23	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	103662.12	103662.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0023	C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 5,479.87	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	2739.94	2739.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0024	C.00.0024	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 9,056.37	28/09/2026	10/10/2026	12	4528.19	4528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0025	C.00.0025	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 36,835.89	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	18417.95	18417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPÍTULO: 22 TERRACERIAS - REHABILITACION CANCHAS DE FUTBOL																					
C.00.0026	C.00.0026	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS, P.U.O.T.	M2	$ 18,944.69	19/10/2026	31/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	9472.35	9472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0027	C.00.0027	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 188,910.89	19/10/2026	31/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	94455.45	94455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0028	C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA DE 3/4" LIBRE DE FINOS, ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 34,615.72	19/10/2026	31/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	17307.86	17307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recibido 03 08/05/2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 19 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
								28-sep / 04-oct	05-oct / 11-oct	12-oct / 18-oct	19-oct / 25-oct	26-oct / 01-nov	02-nov / 08-nov	09-nov / 15-nov	16-nov / 22-nov	23-nov / 29-nov	30-nov / 06-dic	07-dic / 13-dic	14-dic / 20-dic	21-dic / 27-dic	28-dic / 03-ene	04-ene / 10-ene	11-ene / 17-ene
C.00.0029	C.00.0029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 47,967.86	19/10/2026	31/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	23983.93	23983.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0030	C.00.0030	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 207,283.91	19/10/2026	31/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	103641.96	103641.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0157	C.00.0157	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	$ 20,810.64	19/10/2026	31/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	10405.32	10405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0158	C.00.0158	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE GRAVA DE 3/4" A 3/8", LIBRE DE FINOS, ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 38,508.11	19/10/2026	31/10/2026	12	0.00	0.00	0.00	19254.06	19254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPÍTULO: 23 ACABADOS REHABILITACION CANCHAS DE FUTBOL																			
C.00.0159	C.00.0159	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO SPORTGRASS MODELO ZEUS 40 BICOLOR DE POLIETILENO TIPO MONOFILAMENTO, CON FORMA TRIPLE NERVIO CENTRAL INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 448,851.54	28/12/2026	15/01/2027	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158418.19	158418.19	132015.16
		CAPÍTULO: 24 ALBAÑILERIAS REHABILITACION CANCHAS DE FUTBOL																			
C.00.0020	C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 202.04	02/11/2026	21/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.35	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0021	C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 160.56	02/11/2026	21/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0022	C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 2,526.53	02/11/2026	21/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.18	842.18	842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0023	C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 66.77	02/11/2026	21/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0032	C.00.0032	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 2,464.47	02/11/2026	21/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.49	821.49	821.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0144	C.00.0144	GUARDALOSA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.15X 0.40 MTS, CIMBRA APARENTE DE 0.20 MTS A BASE DE CIMBRA CON TRIPLAY LO DEMAS SERA LIMITADO POR EL TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 38,208.28	09/11/2026	21/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19104.14	19104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0151	C.00.0151	FABRICACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO M-1 CON SECCION DE DE 0.15 X0.15 MTS Y 1 MTS DE PROFUNDIDAD, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 8,554.48	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8554.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0160	C.00.0160	FABRICACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO M-2 CON SECCION DE DE 0.15 X0.15 MTS Y 1 MTS DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 11,705.28	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11705.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPÍTULO: 25 HERRERIAS REHABILITACION CANCHAS DE FUTBOL																			

RECIBIDO 08/05/2026 03

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERIA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: / HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% / 20 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0154	C.00.0154	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE 2.70M DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, POSTES @ 3.00 M, ANCLADOS EN MUERTO (CUANTIFICADOS POR APARTE) A UNA PROFUNDIDAD DE CUANDO MENOS 95CM; BARRA SUPERIOR Y BARRA INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	$ 90,954.00	28/12/2026	15/01/2027	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32101.41	32101.41	26751.18
C.00.0155	C.00.0155	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN CABECERAS DE 5.40 M DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, POSTES @ 3.00 M, ANCLADOS EN MUERTO (CUANTIFICADOS POR APARTE) A UNA PROFUNDIDAD DE CUANDO MENOS 95CM; BARRA SUPERIOR, DOS BARRAS INTERMEDIAS Y BARRA INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	$ 87,626.29	28/12/2026	15/01/2027	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30926.93	30926.93	25772.44
C.00.0156	C.00.0156	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A CANCHAS DE 3.00 X 2.00 MTS, FABRICADA A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 6 X 6 CM DE ABERTURA, CON POSTES CARGADORES, SUPERIORES E INFERIORES DE TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 3" (76 MM), ASTM A53, Y BARRA INTERMEDIA DE TUBO GALVANIZADO CED. 30 DE 2" (51 MM). INCLUYE: BISAGRAS PARA PUERTAS DE CERCAS DE MALLA CICLONICA, PASADOR HORIZONTAL, CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	$ 17,199.58	28/12/2026	15/01/2027	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6070.44	6070.44	5058.70
C.00.0161	C.00.0161	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PORTERIA Y TABLERO, A BASE DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 3" DE DIAMETRO CLARO EN PORTERIA DE 2.00X 3.00 MTS Y 1.00 MTS DE FONDO, ESTRUCTURA DE RESPALDO Y DIAGONALES, ASI COMO ESTRUCTURA PARA RECIBIR TABLERO CON PROYECCION LIBRE DE 2.20 MTS, CONSIDERANDO PREPARACION PARA RECIBIR TABLERO A BASE DE PLACA DE 1/2" DE 0.50 X 0.25 MTS, (SEGUN DISEÑO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 90,003.04	28/12/2026	15/01/2027	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31765.78	31765.78	26471.48
		CAPITULO: 26 PRELIMINARES ÁREA DE JUEGOS INFANTILES																					
C.00.0020	C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 2,570.93	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	1285.47	1285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0021	C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 2,043.12	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	1021.56	1021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0022	C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 32,144.10	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	16072.05	16072.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0023	C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 849.60	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0024	C.00.0024	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 3,089.07	26/10/2026	31/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	3089.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0025	C.00.0025	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE	M3	$ 5,711.28	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	2855.64	2855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 27 TERRACERIAS ÁREA DE JUEGOS INFANTILES																					

Ramo 33
Operado 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: / HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% / 21 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0026	C.00.0026	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	$ 6,461.92	02/11/2026	07/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6461.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0030	C.00.0030	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 70,705.00	02/11/2026	14/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35352.50	35352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPÍTULO: 29 ACABADOS ÁREA DE JUEGOS INFANTILES																					
C.00.0162	C.00.0162	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO AMORTIGUANTE DE CAUCHO CONTINUO. INCLUYE CAPA BASE DE FIBRAS DE CAUCHO NEGRO SBR LIMPIO, PROCESADO DEL RECICLAJE DE LAS CARAS LATERALES DE LAS LLANTAS (BUFFING CON ESPESOR PROMEDIO DE 25 MM) LIGADOS CON RESINA AROMÁTICA. CON CAPA SUPERIOR DE GRANULADOS DE EPDM (ETILENO PROPILENO DIENO MONÓMETRO) T.M.P DE 3.0 MM EN COLOR Y DISEÑO, SEGÚN PROYECTO CON ESPESOR MÍNIMO DE 12 MM AL 50%, Y SBR GRANULADO T.M.P. DE 3.0 MM COLOR NEGRO AL 50% LIGADOS CON RESINA CRISTAL ALIFATICA, LIBRE DE JUNTAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM F1292 Y LA NORMA UNE-EN 1177, APLICADO DIRECTAMENTE EN SITIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M2	$ 970,550.40	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485275.20	485275.20	0.00	0.00
		CAPÍTULO: 29 ARENERO ZONA DE JUEGOS ÁREA DE JUEGOS INFANTILES																					
C.00.0163	C.00.0163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 25" DE 2 ML ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 180.01	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0164	C.00.0164	SUMINISTRO Y COLACION DE CAPA DE ARENA DE RIOS ARNEADA DE 10cm DE ESPESOR. A DICHO MATERIAL SE LE DEBERÁ DAR COMPACTACIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 1,089.95	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1089.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPÍTULO: 30 MOBILIARIO ÁREA DE JUEGOS INFANTILES																					
C.00.0165	C.00.0165	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE 12.22 x 8.17 x 4.03 m PARA NIÑOS MODELO 24MK01 DE 6 A 12 AÑOS. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 325,564.71	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177591.66	147973.05
C.00.0166	C.00.0166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE METAL DE 44.16 x 2.46 x 2.07 m MODELO MITP01 PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 39,797.82	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21707.90	18089.92
C.00.0167	C.00.0167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL TREPADOR DE 5.00 x 5.00 m x 3.85 m MODELO 8TP4-A PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 212,884.86	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116119.01	96765.85
C.00.0168	C.00.0168	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL CLÁSICO DE 5.83 M X 5.15 M X 3.44 M MODELO 2PQ04 PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 244,961.17	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133626.09	111355.08
C.00.0169	C.00.0169	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBE Y BAJA DE METAL PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE 2.82 M X 1.20 M X 0.84 M MODELO 24SYB01 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 13,388.75	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7302.95	6085.80

RECIBIDO EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
08 MAY 2026
Ramo 33

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	HOJA:
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% / 22 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0170	C.00.0170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIRATORIO MODELO GI-02 DE METAL DE 0.55 M X 0.53 M X 0.58 M PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 44,388.16	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24211.72	20176.43		
C.00.0171	C.00.0171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA URBANA DE METAL DE 0.45 M X 0.15 M X 1.23 M MODELO SE18. MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN COSTO CALIDAD Y GARANTIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 18,463.77	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10071.15	8392.63		
		CAPÍTULO: 31 CIMENTACIÓN CUBIERTA 2																					
C.00.0020	C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 2,819.02	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	1409.51	1409.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.00.0021	C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 2,240.28	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	1120.14	1120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.00.0022	C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3/KM	$ 35,244.68	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	17622.34	17622.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.00.0023	C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 931.58	26/10/2026	07/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	465.79	465.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.00.0025	C.00.0025	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 6,262.12	26/10/2026	31/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	6262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.00.0027	C.00.0027	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 11,454.92	02/11/2026	14/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5727.46	5727.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.00.0028	C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA DE 3/4" LIBRE DE FINOS, ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 2,097.22	02/11/2026	14/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1048.61	1048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.00.0029	C.00.0029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 2,909.15	02/11/2026	14/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1454.58	1454.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.00.0030	C.00.0030	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 6,287.41	02/11/2026	14/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3143.71	3143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.00.0031	C.00.0031	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. P.U.O.T.	M2	$ 2,190.37	26/10/2026	31/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	2190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.00.0134	C.00.0134	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 1,946.16	02/11/2026	14/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.08	973.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C.00.0135	C.00.0135	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 31,470.46	02/11/2026	14/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15735.23	15735.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 23 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	
C.00.0172	C.00.0172	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 8,386.35	02/11/2026	14/11/2026	12																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4193.18	4193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.00.0173	C.00.0173	FABRICACIÓN DE ZAPATA AISLADA Z-1 DE 2.30 X 2.30 X 0.25 MTS DE ESP. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON DOS PARRILLAS, AMBAS HABILITADAS CON VARILLA DE 1/2" @25 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACIÓN, MUESTREO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, HABILITADO, EQUIPO Y	PZA	$ 35,530.68	02/11/2026	14/11/2026	12																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17765.34	17765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.00.0174	C.00.0174	FABRICACIÓN DE ZAPATA AISLADA Z-2 DE 2.50 X 2.50 X 0.25 MTS DE ESP. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON DOS PARRILLAS, AMBAS HABILITADAS CON VARILLA DE 1/2" @25 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACIÓN, MUESTREO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, HABILITADO, EQUIPO Y	PZA	$ 39,690.92	02/11/2026	14/11/2026	12																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19845.46	19845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.00.0175	C.00.0175	FABRICACIÓN DE DADO D-1 DE 1.20 X 1.00 MTS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, HABILITADO CON 18 VARILLAS DE 1" + 12 VRS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. EN 6 SERIES. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACIÓN, MUESTREO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, HABILITADO,	ML	$ 128,657.51	02/11/2026	14/11/2026	12																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64328.76	64328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.00.0176	C.00.0176	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT MORTERO NIVELANTE MARCA SIKAGROUT ENTRE SUPERFICIE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PLACA DE ACERO, CURADO DE AREAS EXPUESTAS CON ANTISOL, NORMA CRD-21 Y ASTM C1107. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN, INYECCIÓN, FRAGUADO, CORTE DE CANTOS, APLICACIÓN DE PROTECTOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 10,800.36	09/11/2026	14/11/2026	6																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10800.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CAPÍTULO: 32 ESTRUCTURA CUBIERTA 2																					
C.00.0177	C.00.0177	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE PB-1 DE 60 X 80 CM ASTM A36 E= 1" CON 6 BARRENOS DE Ø 1 1/8" (28.57 MM) INCLUYE 6 ANCLAS DE REDONDO LISO ROSCADO DE 1" DE DIAMETRO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 30 CM, CON TUERCA Y CONTRATUERCA. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN,	KG	$ 55,645.09	16/11/2026	26/12/2026	36																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9274.18	9274.18	9274.18	9274.18	9274.18	9274.18	0.00	0.00	
C.00.0178	C.00.0178	FABRICACIÓN Y MONTAJE COLUMNA METALICA C-1 A BASE DE OC 356"X6.4 MM (55.11 KG/ML) ASTM A-500 GR.B., ACABADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO MCA. COMEX COLOR A DEFINIR. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,	KG	$ 300,071.49	16/11/2026	26/12/2026	36																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50011.92	50011.92	50011.92	50011.92	50011.92	50011.92	0.00	0.00	
C.00.0179	C.00.0179	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONEXIÓN PL-1 DE 65 X 30 CM ASTM A36 E= 3/8". INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y	KG	$ 15,802.42	16/11/2026	26/12/2026	36																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2633.74	2633.74	2633.74	2633.74	2633.74	2633.74	0.00	0.00	
C.00.0180	C.00.0180	FABRICACIÓN Y MONTAJE VIGA METALICA V-1 A BASE DE IPR 21" X 8 1/4" X 68 LB/FT (101.30 KG/ML) ASTM A-992. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	$ 443,136.47	16/11/2026	26/12/2026	36																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73856.08	73856.08	73856.08	73856.08	73856.08	73856.08	0.00	0.00	
C.00.0181	C.00.0181	FABRICACIÓN Y MONTAJE VIGA METALICA V-2 A BASE DE IPR 12" X 6 1/2" X 26 LB/FT (38.80 KG/ML) ASTM A-992. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	$ 466,342.15	16/11/2026	26/12/2026	36																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77723.69	77723.69	77723.69	77723.69	77723.69	77723.69	0.00	0.00	
C.00.0182	C.00.0182	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN SUPERFICIES METALICAS, A BASE DE PINTURA ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, APLICANDO 2 MANOS COMO MINIMO, APLICADA CON COMPRESORA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO	KG	$ 96,660.79	16/11/2026	26/12/2026	36																	

Recibido 10 MAR 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 24 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0183	C.00.0183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR MEDIDAS VARIABLES , INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	$ 444,228.28	16/11/2026	26/12/2026	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16110.13	16110.13	16110.13	16110.13	16110.13	16110.13	0.00	0.00	0.00
		CAPÍTULO: 33 CIMENTACIÓN CUBIERTA 3						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74038.05	74038.05	74038.05	74038.05	74038.05	74038.05	0.00	0.00	0.00
C.00.0020	C.00.0020	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	$ 1,710.53	16/11/2026	28/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.27	855.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0021	C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	$ 1,359.36	16/11/2026	28/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.68	679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0022	C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 21,387.37	16/11/2026	28/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10693.69	10693.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0023	C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 565.27	16/11/2026	28/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0025	C.00.0025	EXCAVACION EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE	M3	$ 3,800.00	16/11/2026	28/11/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0027	C.00.0027	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 6,951.37	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3475.69	3475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0028	C.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA DE 3/4" LIBRE DE FINOS, ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 1,269.98	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.99	634.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0029	C.00.0029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 1,765.35	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.68	882.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0030	C.00.0030	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 3,815.18	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1907.59	1907.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0031	C.00.0031	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL A REVENTON DE HILO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, P.U.O.T.	M2	$ 1,365.20	16/11/2026	21/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0134	C.00.0134	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 1,180.98	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0135	C.00.0135	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM AASHTON, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 18,818.22	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9409.11	9409.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0172	C.00.0172	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 4,807.25	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4807.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Recibido 28/01/2026

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	HOJA:
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% / 25 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0175	C.00.0175	FABRICACIÓN DE DADO D-1 DE 1.20 X 1.00 MTS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, HABILITADO CON 18 VARILLAS DE 1" + 12 VRS. DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM. EN 6 SERIES. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACIÓN, MUESTREO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, HABILITADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	$ 91,898.22	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91898.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0176	C.00.0176	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT MORTERO NIVELANTE MARCA SIKAGROUT ENTRE SUPERFICIE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PLACA DE ACERO, CURADO DE AREAS EXPUESTAS CON ANTISOL, NORMA CRD-21 Y ASTM C1107. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN, INYECCIÓN, FRAGUADO, CORTE DE CANTOS, APLICACIÓN DE PROTECTOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 8,100.27	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0184	C.00.0184	FABRICACIÓN DE ZAPATA AISLADA Z-1 DE 2.10 X 2.10 X 0.25 MTS DE ESP. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON DOS PARRILLAS, AMBAS HABILITADAS CON VARILLA DE 1/2" @25 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACIÓN, MUESTREO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, HABILITADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 46,245.66	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23122.83	23122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 34 ESTRUCTURA CUBIERTA 3																					
C.00.0178	C.00.0178	FABRICACIÓN Y MONTAJE COLUMNA METALICA C-1 A BASE DE OR 254"X7.9 MM (56.72 KG/ML) ASTM A-500 GR.B., ACABADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO MCA. COMEX COLOR A DEFINIR. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 225,053.62	07/12/2026	15/01/2027	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38580.62	38580.62	38580.62	38580.62	38580.62	32150.52
C.00.0179	C.00.0179	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONEXIÓN PL-1 DE 65 X 30 CM ASTM A36 E= 3/8". INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 11,851.82	07/12/2026	15/01/2027	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2031.74	2031.74	2031.74	2031.74	2031.74	1693.12
C.00.0180	C.00.0180	FABRICACIÓN Y MONTAJE VIGA METALICA V-1 A BASE DE IPR 21" X 8 1/4" X 68 LB/FT (101.30 KG/ML) ASTM A-992. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 385,793.82	07/12/2026	15/01/2027	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66136.08	66136.08	66136.08	66136.08	66136.08	55113.40
C.00.0181	C.00.0181	FABRICACIÓN Y MONTAJE VIGA METALICA V-2 A BASE DE IPR 12" X 6 1/2" X 26 LB/FT (38.80 KG/ML) ASTM A-992. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, GRUA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 279,933.58	07/12/2026	15/01/2027	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47988.61	47988.61	47988.61	47988.61	47988.61	39990.51
C.00.0182	C.00.0182	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN SUPERFIECIES METALICAS, A BASE DE PINTURA ESMLATE 100 DE LA MARCA COMEX, APLICANDO 2 MANOS COMO MINIMO, APLICADA CON COMPRESORA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 70,892.73	07/12/2026	15/01/2027	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12153.04	12153.04	12153.04	12153.04	12153.04	10127.53
C.00.0183	C.00.0183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR MEDIDAS VARIABLES . INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 201,765.28	07/12/2026	15/01/2027	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34588.33	34588.33	34588.33	34588.33	34588.33	28823.61
C.00.0185	C.00.0185	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE PB-1 DE 60 X 80 CM ASTM A36 E= 7/8" CON 6 BARRENOS DE Ø 1 1/8" (28.57 MM) INCLUYE 6 ANCLAS DE REDONDO LISO ROSCADO DE 1" DE DIAMETRO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 30 CM, CON TUERCA Y CONTRATUERCA. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	$ 36,873.43	07/12/2026	15/01/2027	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6321.16	6321.16	6321.16	6321.16	6321.16	5267.63
		CAPÍTULO: 35 REFORZAMIENTO EN REJACERO																					

Ramo 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
2026
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 26 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0021	C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 132.24	21/12/2026	15/01/2027	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	34.50	34.50	28.75
C.00.0022	C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 2,008.99	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.50	1004.50	0.00	0.00
C.00.0023	C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 54.99	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00	0.00
C.00.0032	C.00.0032	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 2,186.06	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1093.03	1093.03	0.00	0.00
C.00.0163	C.00.0163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR MEDIDAS VARIABLES INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	$ 205,003.00	28/12/2026	15/01/2027	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72354.00	72354.00	60295.00
C.00.0186	C.00.0186	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE MEDIDAS VARIABLES INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	$ 72,743.00	28/12/2026	15/01/2027	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25674.00	25674.00	21395.00
C.00.0187	C.00.0187	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN TRABES Y LOSAS, A 2 MANOS, 1 MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 93,892.50	28/12/2026	15/01/2027	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33138.53	33138.53	27625.44
C.00.0188	C.00.0188	FABRICACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO M-1 CON SECCION DE DE 0.30 X0.30X0.60 MTS Y 1 MTS. DE PROFUNDIDAD, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM Y CONCRETO F´C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 99,591.20	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54377.02	45314.18
C.00.0189	C.00.0189	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIKA MONOTOP 723, MARCA SIKA O SIMILAR EN COSTO, CALIDAD Y GARANTIA, INCLUYE: LIMPIEZA, HUMECTACIÓN, LIGA CON CONCRETO EXISTENTE, PREPARADO Y APLICACIÓN DE LA MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	DM3	$ 596,150.00	11/01/2027	15/01/2027	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596150.00
C.00.0190	C.00.0190	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 1,065.30	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.65	532.65	0.00	0.00
C.00.0191	C.00.0191	CARGA MECANICA AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 1,217.49	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.75	608.75	0.00	0.00
		CAPÍTULO: 36 SUSTITUCION DE MODULOS DE REJA ACERO																					
C.00.0192	C.00.0192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA REJA DEACERO, DE 3.10 MTS DE ALTURA X 2.47 MTS DE ANCHO, CON 5 PLIEGUES, CALIBRE 6 (4.9 MM), RESISTENCIA A LA TENSIÓN 75,000 - 10,000 LB/PULG2, CON UNA CAPA DE ZINC DE 100 GRS/M2 Y 100 MICRAS DE ESPESOR DE CAPA DE POLIESTER EN COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 15,034.80	21/12/2026	15/01/2027	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3922.12	3922.12	3922.12	3268.43
C.00.0193	C.00.0193	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA MARCA DEACERO PARA TUBULAR CUADRADO DE 2 1/4" PINTADO ELECTROSTÁTICO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: TORNILLO Y TUERCA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.U.O.T.	PZA	$ 1,458.10	21/12/2026	15/01/2027	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.37	380.37	380.37	316.98
		CAPÍTULO: 37 REHABILITACIÓN CERCA TUBULAR PARTE ALTA MALECÓN																					

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este programa fue financiado con recursos públicos federales"

Recibido 08 DIC 2026

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 27 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS													
								1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0194	C.00.0194	LIMPIEZA MECANICA DE ELEMENTOS DE HERRERIA, APLICACIÓN DE UN PRIMARIO EPOXICO GRIS, DE DOS MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDALICO DE ALTA DURACIÓN DE DOS MILESIMAS DE CAPA SECA TOTAL, APLICADA CON PISTOLA DE AIRE A DOS MANOS, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE UNA ALTURA DE 0.00 MTS HASTA 12.00 MTS. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 56,343.13	21/12/2026	15/01/2027	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14698.21	14698.21	14698.21	12248.51
C.00.0195	C.00.0195	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION, DE SISTEMA PREFABRICADO DE CERCA TUBULAR PERIMETRAL, EN MÓDULOS DE 1.00 METRO DE ANCHO, CONSIDERANDO 5 TUBOS DE 1.00 METROS DE ALTURA TOTAL, CON TUBO DE 3'' DE DIÁMETRO NOMINAL DE ACERO NATURAL, ASTM A513, CED. 30 CON CORTE RECTO EN LA PARTE SUPERIOR Y TAPA DE LAMINA CAL 16 DE ACERO SAE 1008, FIJACION EN LA PARTE INFERIOR CON SOLERA COTINUA DE 4''X1/4'' DE ACERO ASTM 36. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON 150 MICRAS, PRUEBAS, SOLDADURA SEGÚN DETALLES EN PLANOS, ELEMENTO PARA SUJETAR LOS TUBOS EN LA PARTE SUPERIOR DE MDF DE 4" X 18MM.CON 6 ANCLAJES HILTI EQUIDOSTANTES A SU CENTRO PARA ANCLAJE A ELEMENTO DE CONCRETO EXISTENTE. CON ORIFICIOS DEL DIAMETRO DEL TUBO CON LA SEPARACION	ML	$ 136,064.90	21/12/2026	15/01/2027	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35500.41	35500.41	[illegible]	29583.67
C.00.0196	C.00.0196	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION, DE SISTEMA PREFABRICADO DE CERCA TUBULAR PERIMETRAL, EN MÓDULOS DE 3.00 METRO DE ANCHO, CONSIDERANDO 5 TUBOS DE 1.00 METROS DE ALTURA TOTAL, CON TUBO DE 3'' DE DIÁMETRO NOMINAL DE ACERO NATURAL, ASTM A513, CED. 30 CON CORTE RECTO EN LA PARTE SUPERIOR Y TAPA DE LAMINA CAL 16 DE ACERO SAE 1008, FIJACION EN LA PARTE INFERIOR CON SOLERA COTINUA DE 4''X1/4'' DE ACERO ASTM 36. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON 150 MICRAS, PRUEBAS, SOLDADURA SEGÚN DETALLES EN PLANOS, ELEMENTO PARA SUJETAR LOS TUBOS EN LA PARTE SUPERIOR DE MDF DE 4" X 18MM.CON 6 ANCLAJES HILTI EQUIDOSTANTES A SU CENTRO PARA ANCLAJE A ELEMENTO DE CONCRETO EXISTENTE. CON ORIFICIOS DEL DIAMETRO DEL TUBO CON LA SEPARACION	ML	$ 71,282.40	21/12/2026	15/01/2027	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18595.41	18595.41	18595.41	15496.17
C.00.0197	C.00.0197	REHABILITACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO DE CERCA TUBULAR PERIMETRAL, EN MÓDULOS DE 1.00 METRO DE ANCHO, CONSIDERANDO 5 TUBOS DE 3.00 METROS DE ALTURA TOTAL, CON TUBO DE 3'' DE DIÁMETRO NOMINAL DE ACERO NATURAL, ASTM A513, CED. 30 CON CORTE A 45 GRADOS EN LA PARTE SUPERIOR Y TAPA DE LAMINA CAL 16 DE ACERO SAE 1008. INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, RECTIFICACIÓN DE LA VERTICAL DE LOS ELEMENTOS OC, PINTURA DE ESMALTE EN SUPERFICIES METALICAS, CONSIDERANDO UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 COMEX, ASI COMO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DESMOTAJE Y MONTAJE.	ML	$ 280,809.50	21/12/2026	15/01/2027	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73254.65	73254.65	73254.65	61045.54
		CAPÍTULO: 3@ REHABILITACIÓN DE CASETA EXISTENTE																			
C.00.0056	C.00.0056	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA ABATIBLE TIPO TAMBOR (PH-3) DE 0.90 X 2.00 MTS, FABRICADA A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R-300 CAL. 18, MARCO INTERIOR DE PERFIL PUERTA TIPO P 300 CAL. 16, 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE PERFIL PUERTA TIPO K 200 CAL. 20, CON DOBLE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.16, ACABADA CON APLICACIÓN POR ASPERSIÓN DE DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO GRIS, MARCA COMEX O SIMILAR Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL, MARCA COMEX, COLOR NEGRO, CÓDIGO DE COLOR: NEG-01. EQUIPADA CON PASADOR DE SOBREPONER MODELO 715 CL D ABG CLÁSICA, ACABADO MATE, MARCA PHILLIPS , 3 BISAGRAS TUBULARES DE 1/2" X 2 1/8", MODELO LBT12 MARCA LOCK Y 2 JALADERAS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO C-150 CAL.18 DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A MUROS POR MEDIO DE [illegible]	PZA	$ 18,360.61	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18360.61	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0198	C.00.0198	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T.	M2	$ 54.18	11/01/2027	15/01/2027	5																

Ramo 33
Operado
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Este [illegible] recursos públicos [illegible]"

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 28 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0199	C.00.0199	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO AL 10% P.U.O.T.	M2	$ 2,845.80	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.18
C.00.0200	C.00.0200	RESANE EN GRIETAS POR REPARACION SOBRE MUROS CON APLANADOS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE DEMOLICION, ACARREOS, EMPLASTECIDO Y PERFILADO DE LA GRIETA P.U.O.T.	ML	$ 720.00	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2845.80	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0201	C.00.0201	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX o SIMILAR,EN CALIDAD Y COSTO,TRABES Y COLUMNAS,INCL: PREPARACION DE SUPERFICIE,REBABEAR, PLASTE NECESARIO,ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACIÓN. APLICACIÓN DE COLOR DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O BASES DE	M2	$ 5,711.90	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5711.90	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0202	C.00.0202	DEMOLICION A MANO DE PISO DE MOSAICO, CON MORTERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	$ 630.00	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0203	C.00.0203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 40X40 CM MODELO PALERMO COLOR BEIGE MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, DEBERA TENER UN PEI-IV, JUNTA DE 0.3 MM., INCLUYE: PEGAPISO CREST PLATA, BOQUILLA SIN ARENA, JUNTA CON SILICON BLANCO EN UNION DE MURO Y PISO TERMINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	$ 6,300.28	07/12/2026	19/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3150.14	3150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0204	C.00.0204	DESMONTAJE DE PUERTA DE HERRERIA , CON RECUPREACION DE LOS MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	$ 900.04	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0205	C.00.0205	PINTURA DE ESMALTE EN EN HERRERIA, INCLUYENDO UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO COMEX , DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 COMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFCIE. P.U.O.T.	M2	$ 404.94	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPÍTULO: 39 ELECTRICO CASETA																					
C.00.0206	C.00.0206	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de LUMINARIA DE LEDS DE 11.8W, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, PARA SOBREPONER EN LOSA, MOD.JSBC 4IN SWW2 90CRI WL MW M6 MCA.JUNO , INCLUYE: 2 PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$ 3,800.74	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2073.13	1727.61
C.00.0207	C.00.0207	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR DOBLE SENCILLO, SERIE DECORA, DE ESPECIFICACIÓN DE GRADO COMERCIAL, DE 15 AMPERES A 120/277V, COLOR BLANCO, MODELO 5634-W, MARCA LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	$ 501.97	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.80	228.17
C.00.0208	C.00.0208	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX ATERRIZADO, SERIE DECORA DE 15 AMPERES A 125V, COLOR BLANCO. MODELO 05325-00W, MARCA LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 287.29	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.70	130.59
C.00.0209	C.00.0209	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA FRONTAL DE PARED, PARA APAGADORES O CONTACTOS SERIE DECORA, DE NYLON TERMOPLÁSTICO, COLOR BLANCO, SIN TORNILLOS, CATÁLOGO 80301-SW MARCA LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 269.14	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.80	122.34
C.00.0210	C.00.0210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$ 396.90	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.49	180.41
C.00.0211	C.00.0211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$ 151.28	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.52	68.76

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	HOJA:
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% / 29 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0212	C.00.0212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, MARCA CONDUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$ 604.80	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.89	274.91
C.00.0213	C.00.0213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 14, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	ML	$ 207.90	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.90	94.50
C.00.0214	C.00.0214	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCABLE TIPO CAPUCHON PARA EMPALME DE CABLE DE COBRE CALIBRE 22 HASTA 8 AWG, NUMERO DE PARTE 5940002705850, RETARDANTE DE FLAMA, ROHS, 600 VOLTS MAXIMO MARCA 3M INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$ 65.76	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0215	C.00.0215	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	ROLLO	$ 598.81	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0216	C.00.0216	RANURADO EN MURO DE TABIQUE BARRO POR MEDIOS MANUALES (A MARRO Y CINCEL), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 94.50	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0217	C.00.0217	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION ACOMETIDA DOMICILIARIA (CON ABRAZADERA, MEDIO ANILLO, CONECTOR PS102CA, BIGOTES DE ALUMINIO, CUBIERTA PLASTICA Y GUARDACABO) NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	JGO	$ 1,367.15	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0218	C.00.0218	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION PARA MEDIDOR (ACOMETIDA ELÉCTRICA DOMICILIARIA) INCLUYE: BASE SOQUET 5 ts. TERMINAL TUBO CONDUIT GALVANIZADO ETIQUETA AMARILLA DE 35 MM Ø (TRAMO DE 3.0 MTS) , MUFA, VARILLA COPERWELL DE 3000 X 16 MM CON CONECTOR, CABLE THW CAL. 4 AWG, FLEJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$ 3,061.90	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.72	621.43
C.00.0219	C.00.0219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO X 10 AMP. , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 732.46	04/01/2027	15/01/2027	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.52	332.94
		CAPITULO: 40 NICHOS ELECTRICOS																					
C.00.0021	C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 60.00	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0022	C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 32.55	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0023	C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 24.95	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0032	C.00.0032	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	$ 1,288.95	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0220	C.00.0220	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 40.80	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0221	C.00.0221	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 75.50	30/11/2026	05/12/2026	6																

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Ramo 33
2026

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/OSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	HOJA:
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% — 30 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0222	C.00.0222	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.15 MTS. ARMADA CON 4 VARS. DEL No 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 8,409.00	30/11/2026	12/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0223	C.00.0223	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7 X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6 ACABADO COMUN, A PLOMO Y REVENTON DE HILO,CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 15,193.20	07/12/2026	19/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4204.50	4204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0224	C.00.0224	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO R.N. H.O. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADO CON ACERO DE REFUERZO 4 No.3 (3/8") ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 20 CMS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 27,219.50	07/12/2026	19/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7596.60	7596.60	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0225	C.00.0225	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 17,288.25	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13609.75	13609.75	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0226	C.00.0226	BOQUILLAS DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, SOLO UNA ARISTA, ACABADO FINO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	$ 6,398.00	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17288.25	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0227	C.00.0227	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS DE MORTERO, CONSIDERANDO UNA MANO DE SELLADOR VINILICO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO CALIDAD VINIMEX O SIMILAR Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 6,876.40	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0228	C.00.0228	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA DE 1.0M X 1.90M. CON DOS HOJAS ABATIBLES DE 0.50M DE ANCHO CADA UNA CON CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2"x2" CAL 18, MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2"x1" CAL. CAL.18 Y REJILLA DE LOUVERS CAL. 18, 6 ANCLAS DE SOLERA DE 2"x3/16" DE ESPESOR, TERMINADA MEDIANTE ESMALTE COLOR BLANCO DOS MANOS, INCLUYE: 6 BISAGRAS, 2 PASADORES y 1 CANDADO E INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	$ 94,503.10	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94503.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 41 INSTALACIÓN ELECTRICA MEDICION Y CONTROL																					
C.00.0230	C.00.0230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. PARA ALUMBRADO PUBLICO (ACOMETIDA) INCLUYE: TUBO CONDUIT, E.A. 32 mm, MUFA, FLEJE, HEBILLAS, BASE SOQUET 4T-100, QUINTA TERMINAL, REDUCCION BUSHING, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm CON CONECTOR, VARILLA DE TIERRA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR, CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL CAL 4 AWG, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y	JGO	$ 4,158.14	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.07	2079.07	0.00	0.00
C.00.0230	C.00.0230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. PARA ALUMBRADO PUBLICO (ACOMETIDA) INCLUYE: TUBO CONDUIT, E.A. 32 mm, MUFA, FLEJE, HEBILLAS, BASE SOQUET 4T-100, QUINTA TERMINAL, REDUCCION BUSHING, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm CON CONECTOR, VARILLA DE TIERRA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR, CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL CAL 4 AWG, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y	JGO	$ 4,158.14	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.07	2079.07	0.00	0.00
C.00.0231	C.00.0231	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PARA EQUIPO DE MEDICION 1 SERVICIO AEREO FRABICADA A BASE DE DE CONCRETO HIDRAULICO CON REFUERZO DE MALLA , PARA ALOJAR Y PROTEGER EL EQUIPO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIMENCIONES . 0.30 M DE ANCHO * 3.20 M DE ALTO * 0.15 M DE ESPESOR INCLUYE EXCAVACION HINCADO Y	PZA	$ 3,948.88	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2079.07	2079.07	0.00	0.00

Recibido 30 OCT 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	HOJA:
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% / 31 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0232	C.00.0232	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. PC-12-750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$ 10,897.75	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1974.44	1974.44	0.00	0.00
C.00.0233	C.00.0233	EQUIPO CONTROL PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 2X60A CONFORMADA POR GABINETE NEMA 3R DE 500X400X200 MM MCA. SCHNEIDER CAT. CRN54200-M, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X60A MCA CUTLER HAMMER CAT. EATOC2060, INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2X60 , TIPO NEMA, CAT 8906 SPO1 0V03 MARCA S.Q.D, INCLUYE: MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS, ROTULACION DE CIRCUITOS DENTRO DE LA CAJA HIMEL CON CINTILAS PLASTICAS, FIJACION Y NIVELACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE	JGO	$ 28,980.97	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5348.88	5348.88	0.00	0.00
C.00.0234	C.00.0234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER TIPO QO, ZAPATAS PRINCIPALES, 2F-3H, 125A 120/ 240V, NEMA 1, 12 CTOS. DERIVADOS, 10kA@240V, CAT. AEQO12S, MCA. ARGOS, INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, ROTULACION DE ITM PRINCIPAL Y DE CTOS. DERIVADOS DE MANERA FIRME Y LEGIBLE MEDIANTE UNA ETIQUETA PLÁSTICA EN COLOR AMARILLO CON LETRERO IMPRESO EN COLOR NEGRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 56,802.06	21/12/2026	02/01/2027	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14490.49	14490.49	0.00	0.00
C.00.0235	C.00.0235	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30 A B2Q MCA.CHINT INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 13,405.98	28/12/2026	02/01/2027	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0236	C.00.0236	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15A B2Q QO MCA. CHINT , INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 15,321.12	28/12/2026	02/01/2027	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0237	C.00.0237	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 AMPERES B2Q MCA. CHINT INSTALADO EN CENTRO DE CARGA , INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 5,040.16	28/12/2026	02/01/2027	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.16	0.00	0.00
		CAPITULO: 42 ALUMBRADO PUBLICO																					
C.00.0090	C.00.0090	SUM. Y COLOC. DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO TIPO XLP 600 V. (2+1) CAL. 4 AWG.	MTS	$ 132,844.32	16/11/2026	15/01/2027	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15038.98	15038.98	15038.98	15038.98	15038.98	15038.98	15038.98	15038.98	12532.48	
C.00.0093	C.00.0093	SUM. Y COLOC. DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG.	MTS	$ 109,101.76	16/11/2026	15/01/2027	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12351.14	12351.14	12351.14	12351.14	12351.14	12351.14	12351.14	12351.14	10292.63	
C.00.0099	C.00.0099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	PZA	$ 7,749.30	16/11/2026	15/01/2027	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.28	877.28	877.28	877.28	877.28	877.28	877.28	877.28	731.07	
C.00.0102	C.00.0102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO. TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 117,939.92	16/11/2026	15/01/2027	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13351.69	13351.69	13351.69	13351.69	13351.69	13351.69	13351.69	13351.69	11126.41	
C.00.0238	C.00.0238	SUM. Y COLOC. DE ZAPATA Y MANGA CAT.1/0-ZAC-10R	PZA	$ 27,321.84	16/11/2026	15/01/2027	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3093.04	3093.04	3093.04	3093.04	3093.04	3093.04	3093.04	3093.04	2577.53	
C.00.0239	C.00.0239	SUM. Y COLOC. DE CONECTOR A COMPRESION YHO-100 CON MANGA TERMOCONTRACTIL DE 15 CM	PZA	$ 29,343.60	16/11/2026	15/01/2027	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3321.92	3321.92	3321.92	3321.92	3321.92	3321.92	3321.92	3321.92	2769.26	
C.00.0240	C.00.0240	SUM. Y COLOC. DE CONECTOR A COMPRESION YHO-150 CON MANGA TERMOCONTRACTIL DE 15 CM	PZA	$ 772.20	16/11/2026	15/01/2027	53																

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	HOJA:
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% / 32 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	87.42	72.85
C.00.0241	C.00.0241	SUM. Y COLOC. DE TORNILLO GALVANIZADO DE 1/4"x3/4", CON TUERCA Y RONDANA PLANA	PZA	$ 1,840.80	16/11/2026	15/01/2027	53																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.39	208.39	208.39	208.39	208.39	208.39	208.39	208.39	173.66
C.00.0242	C.00.0242	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de LUMINARIA de LED de ALTO RENDIMIENTO MOD. GR GARDEN, 60W, FLUJO de SALIDA de 8,040LUMENES, EFICIENCA LUMINOSA de 134 lm/W, IRC 70, TEMP. de COLOR de 4000K, CURVA FOTOMETRICA SIMETRICA TIPO H5, DRIVER INTEGRADO con ALIMENTACIÓN de 120-277Vc.a., P/OPERAR @240V, 50-60Hz, DIMERIZACIÓN ANALÓGICA ESTÁNDAR 0-10V, PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIÓN de 10kV/5kA c.a., C/CARCASA TERMINADA en COLOR GRIS, HERMETICIDAD IP66, RESISTENCIA a IMPACTOS IK08, PROTECCIÓN ÓPTICA IP68, VIDA ÚTIL>80,000h L70 at 35C, CAT. GRG1-U-H5-N-060W-H-G-R1, MCA. CURRENT(GE LIGHTING). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	PZA	$ 608,401.66	16/11/2026	15/01/2027	53																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68875.66	68875.66	68875.66	68875.66	68875.66	68875.66	68875.66	68875.66	55100.53
C.00.0243	C.00.0243	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE LED DE 275 WATTS, MODELO RSXF4 LED, MARCA LITHONIA LIGHTING, CAT. RSXF4LEDP140K4WD, EFICACIA 136 LPW, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, MONTADA EN POSTE METALICO (CUANTIFICADO POR APARTE). INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTO MONTAJE , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	$ 402,854.90	16/11/2026	15/01/2027	53																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45606.22	45606.22	45606.22	45606.22	45606.22	45606.22	45606.22	45606.22	36484.98
C.00.0244	C.00.0244	POSTE METALICO CIRCULAR RECTO DE 3" POR 4 METROS DE ALTO CON 3 CARTABONES DE 3/16" PLACA BASE DE 1/4" CON BASE DECORATIVA DE 90CM DE ALTO MOD. HOLANDESA Y CUBREANCLAS CUADRADO MARCA FORLIGHTING, TERMINADO EN ESMALTE ALQUIDALICO AL COLOR DEL LUMINARIO, CAT.[PR-HOLIN-3"-4M-LEON450-60-CA]. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	PZA	$ 361,261.60	16/11/2026	15/01/2027	53																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40897.54	40897.54	40897.54	40897.54	40897.54	40897.54	40897.54	40897.54	32718.03
C.00.0245	C.00.0245	POSTE METALICO CIRCULAR RECTO DE 3" POR 9 METROS DE ALTO CON 3 CARTABONES DE 3/16" PLACA BASE DE 1/4" CON BASE DECORATIVA DE 90CM DE ALTO MOD. HOLANDESA Y CUBREANCLAS CUADRADO MARCA FORLIGHTING TERMINADO EN ESMALTE ALQUIDALICO AL COLOR DEL LUMINARIO CAT.[PR-HOLIN-3"-9M-LEON450-60-CA] INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	PZA	$ 183,462.16	16/11/2026	15/01/2027	53																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20769.30	20769.30	20769.30	20769.30	20769.30	20769.30	20769.30	20769.30	17307.75
C.00.0246	C.00.0246	Suministro y colocacion de polioducto alta densidad pad rd-17 de 51 mm (2"), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. (en obras de edificación y urbanización)	ML	$ 135,240.00	16/11/2026	15/01/2027	53																
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15310.19	15310.19	15310.19	15310.19	15310.19	15310.19	15310.19	15310.19	12758.49
C.00.0247	C.00.0247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200 KG/CM2 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA COLADA CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM ENTRE VARILLAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO, ASA RECTANGULAR DE ACERO REDONDO GALVANIZADO EN LA TAPA, FONDO DE GRAVA EN UN ESPESOR DE 5 CMS EL REGISTRO DEBERA DE ENTREGARSE RESANADO Y DETALLADO, TODOS LOS DUCTOS QUE ENTREN EN ÉL, DEBERAN DE ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLESTIRENO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 77,397.93	16/11/2026	15/01/2027	53																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8762.03	8762.03	8762.03	8762.03	8762.03	8762.03	8762.03	8762.03	7301.69
C.00.0250	C.00.0250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.00 MTS., DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.00 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 210,372.82	16/11/2026	15/01/2027	53																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23815.79	23815.79	23815.79	23815.79	23815.79	23815.79	23815.79	23815.79	19846.49

Ramo 33 2026
RECIBIDO
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	HOJA:
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% / 33 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0251	C.00.0251	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.20 MTS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.20 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS	PZA	$ 70,436.38	16/11/2026	15/01/2027	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7973.93	7973.93	7973.93	7973.93	7973.93	7973.93	7973.93	6643.94	
C.00.0252	C.00.0252	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO POSTE METALICO, CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS DE ALTURA (EL DOMICILIO DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO ES RÍO SANTIAGO 108, COLONIA LA LUZ, C.P. 37458), CONSIDERAR UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 9.1 KM DE RECORRIDO SOBRE PAVIMENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,	PZA	$ 49,141.20	16/11/2026	15/01/2027	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5563.15	5563.15	5563.15	5563.15	5563.15	5563.15	5563.15	4635	
		CAPÍTULO: 43 PRELIMINARES RED DE PASOS PLUVIALES																					
C.00.0024	C.00.0024	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 372.92	23/11/2026	28/11/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.00.0253	C.00.0253	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	$ 7,316.08	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3658.04	3658.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.00.0254	C.00.0254	BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% PVSM. POR MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO SU NIVELACION Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 5,294.93	30/11/2026	05/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CAPÍTULO: 44 ACARREOS EN CAMION RED DE PASOS PLUVIALES																					
C.00.0021	C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 340.56	30/11/2026	19/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.52	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.00.0022	C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 5,358.84	30/11/2026	19/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1786.28	1786.28	1786.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.00.0023	C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 141.62	30/11/2026	19/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.00.0221	C.00.0221	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 428.54	30/11/2026	19/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.00.0255	C.00.0255	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 708.18	30/11/2026	19/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.06	236.06	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CAPÍTULO: 45 PAVIMENTOS HIDRAULICOS RED DE PASOS PLUVIALES																					
C.00.0172	C.00.0172	PLANTILLA DE 0.05 MTS. DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 8,891.42	07/12/2026	19/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4445.71	4445.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.00.0256	C.00.0256	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 8,332.65	14/12/2026	26/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4166.33	4166.33	0.00	0.00	0.00	
		CAPÍTULO: 46 PASOS PLUVIALES																					

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	HOJA:
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% / 34 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0257	C.00.0257	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 1, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.50 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	$ 6,751.03	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6751.03	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0258	C.00.0258	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 2, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.10 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	$ 6,140.98	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6140.98	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0259	C.00.0259	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 3, CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.20 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	$ 7,818.62	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7818.62	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0260	C.00.0260	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 4, CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.00 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	$ 7,513.60	14/12/2026	19/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7513.60	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0261	C.00.0261	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 5, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.10 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	$ 6,140.98	21/12/2026	26/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6140.98	0.00	0.00	0.00

Ramo 33
Obra 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: / HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% / 35 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0262	C.00.0262	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 6, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.50 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	$ 6,751.03	21/12/2026	26/12/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6751.03	0.00	0.00	
C.00.0263	C.00.0263	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 7, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.60 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	$ 6,903.56	21/12/2026	26/12/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6903.56	0.00	0.00	
C.00.0264	C.00.0264	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 8, CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.20 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	$ 7,818.62	21/12/2026	26/12/2026	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7818.62	0.00	0.00	0.00
C.00.0265	C.00.0265	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 9, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.80 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	$ 7,208.57	28/12/2026	02/01/2027	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7208.57	0.00	0.00
C.00.0266	C.00.0266	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 10, CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.80 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	$ 8,733.70	28/12/2026	02/01/2027	6																		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8733.70	0.00	0.00

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %: / HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	0.0165% / 36 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1	2	3	4	5	6	7	8
								28-sep / 05-oct	12-oct / 19-oct	26-oct / 02-nov	09-nov / 16-nov	23-nov / 30-nov	07-dic / 14-dic	21-dic / 28-dic	04-ene / 11-ene
								04-oct / 11-oct	18-oct / 25-oct	01-nov / 08-nov	15-nov / 22-nov	29-nov / 06-dic	13-dic / 20-dic	27-dic / 03-ene	10-ene / 17-ene
C.00.0267	C.00.0267	CONSTRUCCIÓN DE PASO PLUVIAL 11, CON MEDIDAS INTERIORES DE 2.80 X 0.70 X 0.20M (LARGO X ANCHO X ALTURA) DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS Y PISO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 CLASE 50 Y TAPA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM-A786 DE 1/4" DE ESPESOR CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL PLANO AUTORIZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ANCLAS CON CHAPA TIPO HILTI HLC-HX DE 2 5/8"X5/16" DE DIÁMETRO @ 25 CM, ALMACENAJES, CIMBRADO (ACABADO APARENTE EN INTERIOR), DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	$ 7,208.57	28/12/2026	02/01/2027	6	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 37 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0027	C.00.0027	PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO BASALTICO TRITURADO (CAPA ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 17,049.93	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	8524.97	8524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0256	C.00.0256	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 61,899.68	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	30949.84	30949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0275	C.00.0275	BASE HIDRÁULICA DE MATERIAL CON CBR >=80 %, EQUIVALENTE DE ARENA >=25% COMPACTADO AL 95% DE SU M.V.S.M., CUMPLIENDO CON NORMAS S.C.O.P. PARA 7I	M3	$ 10,160.84	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	5080.42	5080.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0276	C.00.0276	FILTRO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 3,263.44	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	1631.72	1631.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0277	C.00.0277	ACOSTILLADO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 35,428.98	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	17714.49	17714.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0278	C.00.0278	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 6,526.87	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	3263.44	3263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPÍTULO: 50 ACARREOS EN CAMION RED. DE DRENAJE PLUVIAL																					
C.00.0021	C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 3,153.48	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	1576.74	1576.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0022	C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 49,613.23	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	24806.62	24806.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0023	C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 1,311.32	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	655.66	655.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0221	C.00.0221	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 3,968.13	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	1984.07	1984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0255	C.00.0255	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 6,556.71	12/10/2026	24/10/2026	12	0.00	0.00	3278.36	3278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPÍTULO: 51 RED DE DRENAJE PLUVIAL																					
C.00.0029	C.00.0029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 18,000.16	19/10/2026	24/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	18000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0279	C.00.0279	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	$ 5,575.51	12/10/2026	17/10/2026	6	0.00	0.00	5575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0280	C.00.0280	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 12" (300 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	$ 5,604.54	19/10/2026	24/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	5604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0281	C.00.0281	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD JUNTA HERMETICA TIPO "S" PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO (QUE CUMPLA LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011), P.U.O.T.	ML	$ 56,792.52	12/10/2026	17/10/2026	6	0.00	0.00	56792.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo 33

2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 38 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0282	C.00.0282	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM), INCLUYE: CORTES Y LIMPIEZA. ANTES DE CUBRIR LA TUBERÍA DE PVC SE LE DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA DE HERMETICIDAD A TUBO LLENO DE AGUA CON COLUMNA DE 3 MTS. DE ALTURA POR UN PERIODO MÍNIMO DE 12 HORAS CONTINUAS. P.U.O.T.	ML	$ 784.06	19/10/2026	24/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	784.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0283	C.00.0283	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 10" A 18", 0.25 A 0.45 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	$ 2,700.04	19/10/2026	24/10/2026	6	0.00	0.00	0.00	2700.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 02 POZOS DE VISITAS RED DE DRENAJE PLUVIAL																					
C.00.0284	C.00.0284	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	PZA	$ 15,504.21	02/11/2026	21/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5168.07	5168.07	5168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0285	C.00.0285	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	PZA	$ 21,658.94	09/11/2026	28/11/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7219.65	7219.65	7219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0286	C.00.0286	INSTALACION DE BROCAL DE HUERRO DUCTIL PESADO (130 KG) PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	$ 968.42	21/12/2026	26/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.42	0.00	0.00	0.00
C.00.0287	C.00.0287	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	$ 606.19	21/12/2026	26/12/2026	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.19	0.00	0.00	0.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Esta propuesta no implica, daño o cualquier afectación a predios públicos, privados o comunales. Todos los trabajos serán ejecutados dentro de los límites de propiedad, respetando en todo momento los derechos de terceros. Antes de iniciar cualquier obra, se realizará un levantamiento detallado del área para identificar posibles afectaciones y definir las medidas de mitigación correspondientes."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RIO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 39 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0288	C.00.0288	CONSTRUCCION DE CAIDA DE 2.00 M DE ALTURA CON DEFLECTOR, EN POZO DE VISITA PARA TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL DE 30 A 76 CM DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., LOSA DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESP, F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 CASTILLOS DE 15X30 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 1.90 ML DE ALTURA, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CM CON ACABADO COMUN, MUROS DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO PRECOLADO (10X14X28) DE USO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 100 KG/CM2 QUE CUMPLA LA NORMA NMX C-404 VIGENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMUN EN LAS JUNTAS, DEFLECTOR DE 30X70 CM DE SECCION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON UNA LONGITUD 1.60 MTS. ARMADO CON ALAMBRON DE ACUERDO A DISEÑO, PERFILES TIPO I DE 19.84 KG/M RECUBIERTOS CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 20 X 20 CMS, APLAN	PZA	$ 49,951.65	23/11/2026	19/12/2026	24																	
C.00.0289	C.00.0289	SUMINISTRO DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL CON REJILLA DE 130 KGS PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	$ 10,014.66	21/12/2026	26/12/2026	6																
C.00.0290	C.00.0290	SUMINISTRO DE ESCALONES FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	$ 1,882.92	21/12/2026	26/12/2026	6																
		CAPÍTULO: 53 LIMPIEZAS RED DE DRENAJE PLUVIAL																					
C.00.0269	C.00.0269	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 1,029.79	11/01/2027	15/01/2027	5																
		CAPÍTULO: 54 PRELIMINARES RED DE REGISTROS PLUVIALES																					
C.00.0024	C.00.0024	TRAZO Y NIVELACION GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 86.94	16/11/2026	21/11/2026	6																
C.00.0253	C.00.0253	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	$ 1,469.40	16/11/2026	28/11/2026	12																
C.00.0254	C.00.0254	BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% PVSM. POR MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO SU NIVELACION Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 3,219.31	16/11/2026	28/11/2026	12																
C.00.0272	C.00.0272	EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECÁNICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCIÓN DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 889.42	16/11/2026	28/11/2026	12																
C.00.0273	C.00.0273	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 2.00 A 4.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	$ 347.98	16/11/2026	28/11/2026	12																
		CAPÍTULO: 55 ACARREOS EN CAMION RED DE REGISTROS PLUVIALES																					

Ramo 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26	0.0165%
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27	HOJA: 40 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS 1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0021	C.00.0021	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 361.20	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0022	C.00.0022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 5,699.77	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2849.89	2849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0023	C.00.0023	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	$ 150.20	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0221	C.00.0221	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 454.51	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0255	C.00.0255	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	$ 939.62	23/11/2026	05/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.81	469.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 56 PAVIMENTOS HIDRAULICOS RED DE REGISTROS PLUVIALES																					
C.00.0172	C.00.0172	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$ 2,072.97	30/11/2026	12/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1036.49	1036.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.00.0256	C.00.0256	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	$ 5,376.22	30/11/2026	12/12/2026	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2688.11	2688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 57 REGISTROS PLUVIALES																					
C.00.0291	C.00.0291	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL TIPO IRVING/ENSA IS-05 CON SOLERAS DE CARGA DE 3/8" X 4", DE 1.20 X 0.98 MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	$ 45,001.45	07/12/2026	26/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.48	15000.48	15000.48	0.00	0.00	0.00
C.00.0292	C.00.0292	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.23 X 1.01 X 1.79M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM., LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM. REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"). EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO	PZA	$ 101,625.69	07/12/2026	26/12/2026	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33875.23	33875.23	33875.23	0.00	0.00	0.00

Rama 3

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Conforme a cualquier partido político durante

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político durante
prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO

PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-08
REVISIÓN: 03
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026

OBRA:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO UBICADO EN CALLE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, ENTRE CALLES PALO CUARTO Y CRUZ DE CANTERA, PRIMERA ETAPA.	LONGITUD:	FECHAS	CONTRATO		FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	HOJA:
NUM. DE CONTRATO:	C-2510-K100350-62201-E/0325/2026	SECCIÓN:	INICIO	28-sep-26			
CONTRATISTA:	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		TERMINACION	15-ene-27		0.0165%	41 / 41

CLAVE 1	CLAVE 2	CONCEPTOS	U	MONTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DUR PRO (DIAS)	CATORCENAS															
								1		2		3		4		5		6		7		8	
								28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene
								04-oct	11-oct	18-oct	25-oct	01-nov	08-nov	15-nov	22-nov	29-nov	06-dic	13-dic	20-dic	27-dic	03-ene	10-ene	17-ene
C.00.0293	C.00.0293	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO ASTM-A36, DE UN MÓDULO (1.20 X 0.98 C/U), CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.23 X 1.01 X 2.29M (LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD PROMEDIO) DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MUROS DE 15 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE REMATE DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 18 CM, LOSA INFERIOR DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM QUE INCLUYE DESARENADOR REFORZADO CON CADENA DE 30 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 18 CM. REFUERZO DE CHAFLANES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 18 CM. REFUERZO PERIMETRAL DE ORIFICIO DE TUBO (EN ROMBO) CON DOBLE VARILLA DEL NO.3 (3/8"). EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONTRAMARCO	PZA	$ 77,134.44	14/12/2026	26/12/2026	12																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38567.22	38567.22	0.00	0.00	0.00
		CAPITULO: 58 LIMPIEZAS RED DE REGISTROS PLUVIALES																					
C.00.0269	C.00.0269	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	$ 93.13	11/01/2027	15/01/2027	5																	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.13
		SUMA:				**6062**		30.00	6.00	430.00	390.00	318.00	282.00	366.00	588.00	672.00	426.00	468.00	438.00	450.00	456.00	402.00	340.00
		AV. PARCIAL (%):						0.49%	0.10%	7.09%	6.43%	5.25%	4.65%	6.04%	9.70%	11.09%	7.03%	7.72%	7.23%	7.42%	7.52%	6.63%	5.61%
		AV. ACUM. (%):						0.49%	0.59%	7.69%	14.12%	19.37%	24.02%	30.06%	39.76%	50.84%	57.87%	65.59%	72.81%	80.24%	87.76%	94.39%	100.00%
		SUMA:				$ 20,293,932.00		31,529.59	4,529.19	834,217.53	908,363.73	625,789.42	488,361.67	979,719.48	1,402,023.18	1,562,461.24	1,557,354.90	1,847,664.20	1,572,558.70	2,085,994.47	2,476,414.16	2,006,579.47	2,011,382.98
		AV. PARCIAL (%):						0.16%	0.02%	4.11%	4.48%	3.08%	2.41%	4.33%	6.91%	7.70%	7.67%	9.10%	7.75%	10.28%	12.20%	9.89%	9.91%
		AV. ACUM. (%):						0.16%	0.18%	4.29%	8.76%	11.85%	14.25%	18.59%	25.50%	33.20%	40.87%	49.98%	57.72%	68.00%	80.21%	90.09%	100.00%

Ramo 33

Operado 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA
SUPERVISOR EXTERNO